
Cotización Adicional Centro de Acopio

DESCRIPCIÓN -NO PREVISTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT	VR. PARCIAL
suministro e instalacion de cubierta en teja arquitectónica Cal 30, fijada mecánicamente sobre entramado metálico incluye elementos de fijación tipo tornillo autoperforante, remates contramuro, caballete, sellado de espacios entre las tejas y la mampostería con mortero de reparación. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	M2	48,15	$ 110.000,00	$ 5.296.500,00
Construccion en camino en Concreto de 3000psi e=14 cm, impermeabilizado y con varilla electroosoldada de 5 mm , encofrado juntas de dilatacion, con formaleta para la respectiva conformacion. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	M2	44,00	$ 175.000,00	$ 7.700.000,00
Suministro y aplicación de esmaltado para pisos sobre placa en concreto con un espesor uniforme de 2,55 cm, garantizando nivelación, compactación. Incluye alistado de piso para nivelación. Incluye todo lo requerido para el correcto funcionamiento de la actividad	M2	28,00	$ 90.000,00	$ 2.520.000,00
Enchape para piso y muro de zona humeda lava canecas - del que se encuentre en el sector incluye el pegante y boqulla	M2	5,10	$ 110.000,00	$ 561.000,00
perfilado y Relleno sub base y gravilla compactado con plancha vibradora.	M3	9,80	$ 185.000,00	$ 1.813.000,00
Suministro e instalación Puerta metálica reja similar a la existente de 2,10 X 1,90 incluye elementos de fijación y pasador. Incluye todo lo requerido para el correcto funcionamiento de la actividad	UND	1,00	$ 790.000,00	$ 790.000,00
COSTOS DIRECTOS				**$ 18.680.500,00**
ADMINISTRACIÓN			**20%**	$ 3.736.100,00
IMPREVISTO			**3%**	$ 560.415,00
UTILIDAD			**5%**	$ 934.025,00
TOTAL AIU			**28%**	$ 5.230.540,00
IVA SOBRE UTILIDAD			**19%**	$ 177.464,75
COSTOS INDIRECTOS				**$ 5.408.004,75**
TOTAL				**$ 24.088.504,75**



Firma:
HECTOR ALEJANDRO MONROY PATINO
Ingeniero Civil
MATRICULA PROFESIONAL: 152022099741BYC
C.C 4.248.420