	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-05
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA	25/02/2025

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

CONSTRUCCION PLACA DEPORTIVA CANCHA MULTIPLE DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA BATAVIA DEL MUNICIPIO DE NILO, CUNDINAMARCA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,1	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0,10 M	M2	501,50	$ 25.572,00	$ 12.824.358,00
1,2	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	65,20	$ 12.143,00	$ 791.723,60
				SUBTOTAL	$ 13.616.081,60
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
2,1	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	100,30	$ 21.200,00	$ 2.126.360,00
2,2	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	35,11	$ 165.185,00	$ 5.799.645,35
2,3	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	75,23	$ 165.613,00	$ 12.459.065,99
				SUBTOTAL	$ 20.385.071,34
3	CONCRETOS				
3,1	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	501,50	$ 102.576,00	$ 51.441.864,00
3,2	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE	ML	347,00	$ 11.408,00	$ 3.958.576,00
3,3	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	1.073,21	$ 10.618,00	$ 11.395.343,78
				SUBTOTAL	$ 66.795.783,78
4	PINTURA				
4,1	PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS	M2	501,50	$ 20.615,00	$ 10.338.422,50
4,2	LÍNEAS TRÁFICO 0,10	ML	366,19	$ 4.496,00	$ 1.646.400,46
				SUBTOTAL	$ 11.984.822,96

COSTOS DIRECTOS				$ 112.781.759,68
AI(convenio) (AIU CONTRATO)		33%		$ 37.217.980,70
COSTOS INDIRECTOS				$ 150.000.000,00
INTERVENTORIA		0%		$ -
SUBTOTAL				$ 150.000.000,00
AJUSTE				
TOTAL VALOR CONTRATO / CONVENIO				$ 150.000.000,00

Vo. Bo. Ing. Daniel Alvear Ramirez
Director Técnico
Dirección de Construccion
ICCU

Arq. David Santos Barahona
Supervisor /Gestor del Proyecto/ Apoyo a la Supervisión