



Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE EL DORADO
Nit. 800255443-6

SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y TIC

PRESUPUESTO DE OBRA



INFORMACIÓN DEL PROYECTO

FECHA DE ELABORACION:		OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES CON APOYO DE UNIDADES DE AUTOABASTECIMIENTO ENERGÉTICO PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL DORADO – META			
DIA	MES		AÑO	FACTOR DISTANCIA:	BENEFICIARIOS	TIEMPO DE EJECUCION
25	8	2025	1,10	26	3 MESES	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0		REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ESTUFA				
1,1		OBRAS PRELIMINARES				
1,11	AIM - 14010102	REPLANTEO GENERAL BÁSICO	M2	24,57	\$ 5.864,00	\$ 144.078,00
1,12	AIM - 11060105	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	2,46	\$ 107.687,00	\$ 264.910,00
1,13	AIM - 11060101	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,37	\$ 119.652,00	\$ 44.271,00
1,14	VILLAVICENCIO - A.001.002.022	PICADA DE PISO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	2,84	\$ 20.718,00	\$ 58.839,00
1,15	AIM - 11020204	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,57	\$ 552.532,00	\$ 314.943,00
SUBTOTAL						\$ 827.041,00
1,2		ACEROS Y CONCRETOS				
1,21	11063302 - AIM	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0,65	\$ 968.553,00	\$ 629.559,00
1,22	17010202 - AIM	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	32,76	\$ 12.703,00	\$ 416.150,00
1,23	14020301 - AIM	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	4,91	\$ 1.123.641,00	\$ 5.517.077,00
SUBTOTAL						\$ 6.562.786,00
1,3		MUROS Y PLANCHAS				
1,31	AIM - 14050204	MURO LADRI. PRENS. MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)	M2	52,00	\$ 204.022,00	\$ 10.609.144,00
1,32	AIM - 14050205	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3	M2	66,51	\$ 113.519,00	\$ 7.550.149,00
1,33	AIM - 14080205	TABLON LISO GRESS 0.25X0.25, INCLUYE AFINADO, MORTERO 1:4, E=0.03 M	M2	12,74	\$ 103.254,00	\$ 1.315.456,00
1,34	AIM - 14070203	PINTURA BARNIZ TRANSPARENTE SOBRE MURO	M2	78,00	\$ 18.862,00	\$ 1.471.236,00
SUBTOTAL						\$ 20.945.985,00
1,4		HERRAJES				
1,41	PARTICULAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE HERRAJES	UN	26,00	\$ 4.300.967,00	\$ 111.825.142,00
SUBTOTAL						\$ 111.825.142,00
2,0		REALIZAR EL SUMINISTRO Y LA SIEMBRA DEL YOPO				
2,1		SIEMBRA				
2,11	PARTICULAR	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL YOPO H = 0,3 - 0,4 M	UN	1.820,00	\$ 58.142,00	\$ 105.818.440,00
SUBTOTAL						\$ 105.818.440,00
COSTO TOTAL OBRA						\$ 245.979.394,00
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						\$ 23.562.000,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						\$ 269.541.394,00

NOTA 1: Los valores de AIU ya estan incluidos en cada uno de los APU'S de cada uno de los item's que se disponen asi: Administración el 30%, Imprevistos el 1% y Utilidad el 3%

NOTA 2: Este presupuesto ha sido elaborado con base a la lista de precios unitarios y/o especificaciones técnicas aprobadas mediante la resolución N° 100-37-021 DE 2025, suministrada por la subgerencia de Gestión de Proyectos de Infraestructura de la Agencia para la Infraestructura del Meta - AIM, para el municipio de El Dorado Meta, con factor transporte del 1.10

FIRMA:

NOMBRE: ORLANDO PERDOMO PINEDA

T.P: 25202 145064 C.N.T.

PROFESIONAL RESPONSABLE