Durania, Norte de Santander 21 de julio de 2025

Señores:
OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES
Gobernación de Norte de Santander
Av. 5 entre calle 13 y 14
Cúcuta

Cordial saludo,

Por medio del presente y en mi condición de representante legal del **MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER**, presento ante ustedes mi propuesta y aceptación del proyecto denominado **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTÉTICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER."** Identificado con código BPIN **2024004540068,**

El valor total para la ejecución del proyecto es de **$ 398.340.654,00** el cual incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones de Orden Nacional, Departamental y Municipal a que haya lugar.

El proyecto estará cofinanciado entre la Gobernación de Norte de Santander y el municipio de Durania, de acuerdo con los siguientes valores de financiación:

MUNICIPIO DE DURANIA:	$ 218.340.654,00
GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER:	$ 180.000.000,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 398.340.654,00**

MARLYN YOHANA MÁRQUEZ RIVERA
ALCALDESA MUNICIPAL
C.C. 60.390.198

ANEXO: PRESUPUESTO DE OBRA Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNIDAD	CANTD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1.0	**MANTENIMIENTO CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA**				
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	414,78	$ 6.603,66	$ 2.739.065,00
1.2	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO E: 0,1 M REFORZADA EXISTENTE	M2	381,71	$ 34.965,90	$ 13.346.832,00
1.3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN O CONGLOMERADO	M3	58,94	$ 84.456,09	$ 4.977.842,00
1.4	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE ,MEDIANTE EL SUMNINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION MECANICA DE BASE GRANULAR E:15 CM	M3	76,62	$ 226.751,91	$ 17.373.732,00
1.5	PLACA CONTRAPISO CONCRETO DE 21.0 MPA e=0.1 m. CON MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm (15x15) CM	M2	381,71	$ 160.970,92	$ 61.444.210,00
1.6	CORTE Y SELLO PARA JUNTAS DE DILATACION CON SIKA ROD 3/8" Y SIKAFLEX - 401 PAVEMENT SL O SIMILAR	ML	206,87	$ 27.388,19	$ 5.665.794,00
1.7	RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE COLORES PARA CANCHAS (INCLUYE BASE EPOXICA)	M2	381,71	$ 38.206,84	$ 14.583.933,00
1.8	PINTURA DE DEMARCACION PARA CANCHA (ANCHO 10 CM)	ML	201,60	$ 11.897,24	$ 2.398.484,00
1.9	PINTURA EN ESMALTE PARA TUBOS, ANGULOS Y PLATINAS DEL CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA H=1,8 M INCLUYE ANTICORROSIVO CROMATO DE ZINC	ML	82,14	$ 58.785,05	$ 4.828.604,00
1.10	PINTURA DE ARCOS MULTIFUNCIONALES EN ESMALTE INCLUYE ANTICORROSIVO CROMATO DE ZINC (INCLUYE CAMBIO DE TABLERO ACRILICO)	UND	2,00	$ 1.950.918,51	$ 3.901.837,00

1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA EN NYLON H = 3 M (TUBERIA 4"4MM H=6 MTS + GUAYA Y TENSORES)	M2	246,42	$ 81.447,73	$ 20.070.349,00
1.12	SISTEMA PUESTA A TIERRA VARILLA DE COBRE 5/8" PT X 2.40 M CON CONECTOR Y CABLE NUMERO 8 AWG	UND	2,00	$ 1.005.815,01	$ 2.011.630,00
1.13	CAJA DE INSPECCION PREFABRICADA 30X30 CM PARA EMPALMES ELECTRICOS	UND	2,00	$ 271.017,87	$ 542.036,00
1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PROYECTOR SOLAR 80W (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)	UND	6,00	$ 6.163.500,22	$ 36.981.001,00
1.15	SUMIDERO CERRADO EN CONCRETO DE 21 MPA E:10 CM	ML	13,50	$ 303.149,01	$ 4.092.512,00
1.16	SALIDA AGUAS LLUVIAS EN PVC DE 4"	ML	1,00	$ 73.947,46	$ 73.947,00
1.17	ANTEPISO E= 7 CM EN CONCRETO DE 17.5 MPA CON MALLA ELECTROSOLDADA CAL. 5 mm (15X15) CM	M2	16,80	$ 116.814,58	$ 1.962.485,00
1.18	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	126,59	$ 52.891,97	$ 6.695.595,00
2.0	**CONSTRUCCION DE ESCALONES PARA GRADERIA CANCHA MULTIFUNCIONAL VILLA JULIA**				
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN O CONGLOMERADO	M3	42,80	$ 84.456,09	$ 3.614.720,00
2.2	RELLENO SELECCIONADO EN MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION	M3	17,29	$ 67.242,11	$ 1.162.616,00
2.3	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE MEDIANTE EL SUMNINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION MECANICA DE BASE GRANULAR E:25 CM	M3	5,08	$ 224.783,43	$ 1.141.900,00
2.4	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	33,16	$ 52.891,97	$ 1.753.898,00
2.5	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	45,15	$ 6.603,66	$ 298.155,00
2.6	CONCRETO 17.5 MPA DE SANEAMIENTO e= 5 cm	M2	1,40	$ 54.141,31	$ 75.798,00
2.7	CONCRETO 17.5 MPA CICLOPEO PARA BASES	M3	1,28	$ 906.665,21	$ 1.160.531,00

2.8	BORDILLO DE CONFINAMIENTO H= 50 CM E=12 CM CONCRETO 21.0 MPA INCLUYE REFUERZO	ML	2,35	$ 108.610,02	$ 255.234,00
2.9	PLACA DE PISO EN CONCRETO PIGMENTADO SEGÚN REFERENCIA DE DISEÑO, DE 21.0 MPA e=0.1 m. CON MALLA ELECTROSOLDADA 5mm (15x15) cm	M2	18,30	$ 259.984,95	$ 4.757.725,00
2.10	VIGA DE CIMENTACION (25X30) CM EN CONCRETO DE 21 MPA	ML	37,80	$ 146.833,27	$ 5.550.298,00
2.11	ESCALON DE GRADERIA CONFORMADO POR ASIENTO EN CONCRETO DE 21 MPA, ANCHO DE ASIENTO= 80 CM, A LA VISTA CON Y CONTRALLUELLA ALIGERADA EN BLOQUE DE CONCRETO CON CELDA RELLENA ALTURA DE = 45 CM ESPESOR = 10CM	ML	23,67	$ 306.579,78	$ 7.256.743,00
2.12	ESCALON EN CONCRETO DE 21.0 MPA A LA VISTA, CONTRAHUELLA H MAX = 20 CM Y HUELLA ANCHO MAX = 30 CM	ML	4,65	$ 106.142,18	$ 493.561,00
2.13	ACERO DE REFUERZO	KG	700,29	$ 14.962,29	$ 10.477.972,00
3.0	**ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA DE FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ**				
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANULO DE CAUCHO PARA EL MANTENIMIENTO DE CESPED SINTETICO	M2	4.126,20	$ 7.886,38	$ 32.540.786,00
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS BLANCAS DE DEMARCACION INCLUYE RETIRO DE LAS LINEAS EXISTENTES	ML	512,23	$ 17.417,17	$ 8.921.596,00
3.3	PINTURA EN ESMALTE PARA TUBOS, ANGULOS Y PLATINAS DEL CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA H=1,8 M INCLUYE ANTICORROSIVO CROMATO DE ZINC	ML	202,70	$ 58.785,05	$ 11.915.729,00
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 295.067.150,00**

ADMINISTRACION (29%)	**$ 85.569.802,00**
IMPREVISTOS (1%)	**$ 2.950.672,00**
UTILIDADES (5%)	**$ 14.753.358,00**
TOTAL COSTA DE OBRA CIVIL	**$ 398.340.654,00**

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACION Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS BASICOS

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.					ALCALDÍA DE DURANIA
ITEM:	**CONCRETO DE 21 MPA**					**UNIDAD : M3**

I. EQUIPO

DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNIT	
HERRAMIENTA MENOR			10%	28.163,58	
COMBUSTIBLE	GL	15.000,00	1,06	15.900,00	
MEZCLADORA DE 1 BULTO	DIA	80.000,00	0,35	28.000,00	
				Sub-Total	72.063,58

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNIT	
CEMENTO GRIS	KG	785,78	375,00	294.668	
ARENA DE TRITURADO	M3	61060,00	0,60	36.636	
TRITURADO 3/4"	M3	40705,00	0,85	34.599	
AGUA	LTS	150,00	190,0	28.500	
				Sub-Total	394.402,75

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL-PESO O CANT	DISTANCIA	M3/KM	TARIFA	VALOR UNIT	
CEMENTO GRIS	0,38	47,0	17,6	1.600,00	28.200,00	
ARENA DE TRITURACION	0,60	47,0	28,2	1.600,00	45.120,00	
TRITURADO DE 3/4"	0,85	47,0	40,0	1.600,00	63.920,00	
					Sub-Total	137.240,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNIT	
Cuadrilla de construcción 1*5	HH	82.834,06	3,40	281.635,80	
				Sub-Total	281.635,80
			Total Costo Directo		885.342,13

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACION Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.				mipg ALCALDÍA DE DURANIA	
ITEM:	**CONCRETO DE 17,5 MPA**					**UNIDAD : M3**
I. EQUIPO						
DESCRIPCION		UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNIT	
HERRAMIENTA MENOR				5%	15.439,49	
COMBUSTIBLE		GL	15.000,00	1,06	15.900,00	
MEZCLADORA DE 1 BULTO		DIA	80.000,00	0,35	28.000,00	
					Sub-Total	59.339,49
II. MATERIALES EN OBRA						
DESCRIPCION		UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNIT	
CEMENTO GRIS		KG	785,78	325,00	255.379	
ARENA DE TRITURADO		M3	61060,00	0,50	30.530	
TRITURADO 3/4"		M3	40705,00	0,85	34.599	
AGUA		LTS	150,00	200,00	30.000	
					Sub-Total	350.507,75
III. TRANSPORTES						
MATERIAL	VOL-PESO O CANT	DISTANCIA	M3/KM	TARIFA	VALOR UNIT	
CEMENTO GRIS	0,33	47,0	15,3	1.600,00	24.440,00	
ARENA DE TRITURACION	0,50	47,0	23,5	1.600,00	37.600,00	
TRITURADO DE 3/4"	0,85	47,0	40,0	1.600,00	63.920,00	
					Sub-Total	125.960,00
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		UND	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNIT	
Cuadrilla de construcción 1*5		HH	90.820,51	3,40	308.789,73	
					Sub-Total	308.789,73
				Total Costo Directo		844.596,96

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACION Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.					ALCALDÍA DE DURANIA
ITEM:	**ACERO DE REFUERZO**					**UNIDAD : KG**

I. EQUIPO

DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNIT	
				Sub-Total	0,00

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNIT	
VARILLA DE 1/2"	ML	5757,52	1,00	5.758	
VARILLA DE 3/8"	ML	3387,16	2,00	6.774	
VARILLA DE 5/8"	ML	9157,47	0,67	6.105	
VARILLA DE 3/4"	ML	14344,78	0,45	6.433	
				Sub-Total	6.267,36

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL-PESO O CANT	DISTANCIA	M3/KM	TARIFA	VALOR UNIT	
					Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNIT	
				Sub-Total	0,00
			Total Costo Directo		6.267,36

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACION Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.					ALCALDÍA DE DURANIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ITEM: 1.1	**LOCALIZACION Y REPLANTEO**					**UNIDAD : M2**
I. EQUIPO						
Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR		%		10%	384,24	
					Sub-Total	384,24
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TABLA PEGACHENTO 2X20X300		UND	28.120,00	0,05	1.406,00	
VARA COMUN 4M		UND	19.050,00	0,04	762,00	
PUNTILLA 3 1/2		KG	10.450,58	0,02	209,01	
					Sub-Total	2.377,01
III. TRANSPORTES						
Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador		Und	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Cuadrilla de construcción 1*1		HH	34.930,96	0,11	3.842,41	
					Sub-Total	3.842,41
				Total Costo Directo		6.603,66

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACIÓN Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.					ALCALDÍA DE DURANIA
ITEM: 1.2	**DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO E: 0,1 M REFORZADA EXISTENTE**					**UNIDAD : M2**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR			10,00%	3.178,72	
				Sub-Total	3.178,72

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	0,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Und	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Cuadrilla de construcción 1*2	HH	48.903,35	0,65	31.787,18	
				Sub-Total	31.787,18
			Total Costo Directo		34.965,90

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACION Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.					ALCALDÍA DE DURANIA
ITEM: 1.3	**EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN O CONGLOMERADO**					**UNIDAD : M3**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR			10%	7.677,83	
				Sub-Total	7.677,83

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	0,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Und	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Cuadrilla de construcción 1*2	Hh	48.903,35	1,57	76.778,26	
				Sub-Total	76.778,26
			Total Costo Directo		84.456,09

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACIÓN Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.					ALCALDÍA DE DURANIA
ITEM: 1.4	**MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE ,MEDIANTE EL SUMNINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION MECANICA DE BASE GRANULAR E:15 CM**					**UNIDAD : M3**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR			10%	3.108,86	
RETROCARGADOR	Hm	160.000,00	0,090	14.400,00	
CARROTAQUE	Hm	120.000,00	0,090	10.800,00	
VIBROCOMPACTADOR	Hm	140.000,00	0,10	14.000,00	
				Sub-Total	42.308,86

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
SUBBASE GRANULAR	M3	42.765,0	1,30	55.594,50	
				Sub-Total	55.594,50

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
SUBBASE GRANULAR	1,3	47,0	61,1	1.600,00	97.760,00	
					Sub-Total	97.760,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Und	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Cuadrilla de construcción 1*1	Hh	34.930,96	0,89	31.088,56	
				Sub-Total	31.088,56
			Total Costo Directo		226.751,91

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACION Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.		ALCALDÍA DE DURANIA
ITEM: 1.5	**PLACA CONTRAPISO CONCRETO DE 21.0 MPA e=0.1 m. CON MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm (15x15) CM**		**UNIDAD : M2**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR			10%	4.785,54	
PERFIL METALICO 3" X 1 1/2"	Du	3.000,00	0,50	1.500,00	
VIBRADOR A GASOLINA	día	65.000,00	0,05	3.250,00	
				Sub-Total	9.535,54

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO DE 21 MPA	M3	885342,13	0,10	88.534,21	
MALLA ELECTROLDADA 5 MM DE 15X15	M2	13.677,95	1,10	15.045,75	
				Sub-Total	103.579,96

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Und	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Cuadrilla de construcción 1*1	HH	34.930,96	1,37	47.855,42	
				Sub-Total	47.855,42
			Total Costo Directo		160.970,92

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACION Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.					ALCALDÍA DE DURANIA
ITEM: 1.6	**CORTE Y SELLO PARA JUNTAS DE DILATACION CON SIKA ROD 3/8" Y SIKAFLEX - 401 PAVEMENT SL O SIMILAR**				**UNIDAD :**	**ML**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	día		10%	698,62	
PULIDORA INDUSTRIAL	DM	92.200,00	0,02	1.844,00	
				Sub-Total	2.542,62

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
SIKA PAVEMENT	CUÑETE	1.908.758,2	0,007	13361,31	
SIKA ROD 3/8"	ML	819,1	1,00	819,15	
DISCO 9"	UND	36.789	0,100	3678,92	
				Sub-Total	17.859,37

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					0,00	
					Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Und	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Cuadrilla de construcción 1*1	HH	34.930,96	0,20	6.986,19	
				Sub-Total	6.986,19
			Total Costo Directo		27.388,19

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACION Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

Libertad y Orden	**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.**	mipg	ALCALDÍA DE DURANIA

ITEM: 1.7	**RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE COLORES PARA CANCHAS (INCLUYE BASE EPOXICA)**	**UNIDAD : M2**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR			10%	2.007,13	
				Sub-Total	2.007,13

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CATALIZADOR EPOXICO	GL	$ 76.651,38	0,035	2.682,80	
EPOXICO	GL	$ 239.332,77	0,035	8.376,65	
PINTURA PARA CANCHAS	GL	$ 122.251,59	0,035	4.278,81	
AJUSTADOR EPOXICO	GL	$ 79.012,79	0,010	790,13	
				Sub-Total	16.128,38

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Und	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Cuadrilla de construcción 1*3	HH	57.346,66	0,35	20.071,33	
				Sub-Total	20.071,33
			Total Costo Directo		38.206,84

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACION Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.		ALCALDÍA DE DURANIA
ITEM: 1.8	**PINTURA DE DEMARCACION PARA CANCHA (ANCHO 10 CM)**		**UNIDAD : ML**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR			10%	670,67	
				Sub-Total	670,67

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
DISOLVENTE THINER	GL	$ 58.541,37	0,025	1.463,53	
PINTURA PARA CANCHAS	GL	$ 122.251,59	0,025	3.056,29	
				Sub-Total	4.519,82

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Und	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Cuadrilla especializada 1*1	HH	44.711,63	0,15	6.706,75	
				Sub-Total	6.706,75
			Total Costo Directo		11.897,24

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACION Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.		ALCALDÍA DE DURANIA
ITEM: 1.9	**PINTURA EN ESMALTE PARA TUBOS, ANGULOS Y PLATINAS DEL CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA H=1,8 M INCLUYE ANTICORROSIVO CROMATO DE ZINC**		**UNIDAD : ML**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR			10%	2.772,12	
ANDAMIO TUBULAR DE 1,5X 1,5	Du	6.000,00	0,05	300,00	
COMPRESOR	Du	85.000,00	0,05	4.250,00	
				Sub-Total	7.322,12

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ESMALTE SINTETICO	GL	$ 87.468,69	0,10	8.746,87	
DISOLVENTE	GL	$ 58.541,37	0,10	5.854,14	
ANTICORROSIVO	GL	$ 91.407,07	0,10	9.140,71	
				Sub-Total	23.741,71

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Und	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Cuadrilla especializada 1*1	HH	44.711,63	0,62	27.721,21	
				Sub-Total	27.721,21
				Total Costo Directo	58.785,05

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACION Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.					ALCALDÍA DE DURANIA
ITEM: 1.10	**PINTURA DE ARCOS MULTIFUNCIONALES EN ESMALTE INCLUYE ANTICORROSIVO CROMATO DE ZINC (INCLUYE CAMBIO DE TABLERO ACRILICO)**					**UNIDAD : UND**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR			10%	48.690,97	
ANDAMIO TUBULAR DE 1,5X 1,5	Du	6.000,00	1,00	6.000,00	
COMPRESOR	Du	85.000,00	0,80	68.000,00	
				Sub-Total	122.690,97

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ESMALTE SINTETICO	GL	87468,69	1,50	131.203,03	
ANTICORROSIVO	GL	91407,07	1,90	173.673,44	
DISOLVENTE	GL	58541,37	1,00	58.541,37	
TABLERO ACRILICO 10 MM	UND	947.017	1,00	947.016,67	
TORNILLOS Y ACCESORIOS PARA INTALACION DE ACRILICOS	GL	30.883	1,00	30.883,33	
				Sub-Total	1.341.317,84

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Und	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Cuadrilla especializada 1*2	HH	61.478,50	7,92	486.909,70	
				Sub-Total	486.909,70
			Total Costo Directo		1.950.918,51

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACION Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.					ALCALDÍA DE DURANIA
ITEM: 1.11	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA EN NYLON H = 3 M (TUBERIA 4"4MM H=6 MTS + GUAYA Y TENSORES)**				**UNIDAD :**	**M2**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
ANDAMIO TUBULAR DE 1,5X 1,5	Du	6.000,00	0,08	1.758,63	
SOLDADOR ELECTRICO	Du	120.000,00	0,02	2.400,00	
HERRAMIENTA MENOR (10% MO)			10%	2.198,29	
				Sub-Total	6.356,92

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
MALLA EN NAYLON 15X15	M2	$ 8.386,67	1,10	9225,33	
TENSOR PARA GUAYA	UND	$ 1.753,28	0,04	70,13	
GUAYA GALVANIZADA 3/16	ML	$ 3.369,35	0,75	2527,01	
PERROS PARA GUAYAS	UND	$ 4.759,98	0,13	609,28	
ESMALTE SINTETICO	GL	$ 87.468,69	0,035	3061,40	
DISOLVENTE	GL	$ 58.541,37	0,035	2048,95	
TUBERIA 4" 4 MM	ML	$ 118.552,72	0,30	35565,82	
				Sub-Total	53.107,92

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					0,00	
					Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Und	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Cuadrilla de construcción 1*1	HH	31.859,25	0,69	21.982,88	
				Sub-Total	21.982,88
			Total Costo Directo		81.447,73

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACION Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.					ALCALDÍA DE DURANIA
ITEM: 1.12	**SISTEMA PUESTA A TIERRA VARILLA DE COBRE 5/8" PT X 2.40 M CON CONECTOR Y CABLE NUMERO 8 AWG**				**UNIDAD :**	**UND**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (10% MO)			10%	47.785,56	
				Sub-Total	47.785,56

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
VARILLA DE COBRE PT 2,4 MT	UND	$ 251.334,01	1,00	251334,01	
CONECTOR TECNOWELT	UND	$ 11.419,53	1,00	11419,53	
HIDROSOLTA	KG	$ 5.632,33	25,00	140808,34	
CABLE N° 8	ML	$ 6.384,33	12,00	76611,98	
				Sub-Total	480.173,86

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					0,00	
					Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Und	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
TECNICO	HH	34.930,96	6,00	209.585,79	
OFICIAL DE ESPECIALIDAD	HH	27.944,77	6,00	167.668,63	
AYUDANTE DE ESPECIALIDAD	HH	16.766,86	6,00	100.601,18	
				Sub-Total	477.855,59
			Total Costo Directo		1.005.815,01

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACION Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.	mipg	ALCALDÍA DE DURANIA
ITEM: 1.13	**CAJA DE INSPECCION PREFABRICADA 30X30 CM PARA EMPALMES ELECTRICOS**	**UNIDAD :**	**UND**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (10% MO)			10%	22.299,93	
				Sub-Total	22.299,93

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CAJA DE INSPECCION 30X30 EN CONCRETO	UND	$ 25.718,67	1,00	25718,67	
				Sub-Total	25.718,67

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					0,00	
					Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Und	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
TECNICO	HH	34.930,96	2,80	97.806,70	
OFICIAL DE ESPECIALIDAD	HH	27.944,77	2,80	78.245,36	
AYUDANTE DE ESPECIALIDAD	HH	16.766,86	2,80	46.947,22	
				Sub-Total	222.999,28
			Total Costo Directo		271.017,87

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACION Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.	mipg	ALCALDÍA DE DURANIA
ITEM: 1.14	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PROYECTOR SOLAR 80W (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)**	**UNIDAD :**	**UND**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
GRUA CANASTA		180000,00	2,00	360000,00	
HERRAMIENTA MENOR			10%	78.049,75	
				Sub-Total	438.049,75

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
LUMINARIA PROYECTOR SOLAR 80 W	UND	4.389.113,0	1,00	4.389.113,00	
				Sub-Total	4.389.113,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
LUMINARIA PROYECTOR SOLAR 80 W	0,60	579,0	347,40	1.600,00	555.840,00	
					Sub-Total	555.840,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Und	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
TECNICO	HH	34.930,96	9,80	342.323,45	
OFICIAL DE ESPECIALIDAD	HH	27.944,77	9,80	273.858,76	
AYUDANTE DE ESPECIALIDAD	HH	16.766,86	9,80	164.315,26	
				Sub-Total	780.497,47
			Total Costo Directo		6.163.500,22

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACION Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

Libertad y Orden	**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.**	mipg	ALCALDÍA DE DURANIA

ITEM: 1.15 — **SUMIDERO CERRADO EN CONCRETO DE 21 MPA E:10 CM** — **UNIDAD : ML**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR			10%	10.283,68	
VIBRADOR GAS	DM	65.000,00	0,10	6.500,00	
FORMALETA METALICA DE 1*0,4 M - UND	DU	1.200,00	4,00	4.800,00	
TABLA DE 2,5*30 CM X 3 MT	DU	35.700,00	0,12	4.284,00	
				Sub-Total	25.867,68

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO 21 MPA	M3	885342,13	0,17	150.508,16	
MALLA ELECTROSOLDADA	M2	13677,95	1,75	23.936,41	
				Sub-Total	174.444,57

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Und	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Cuadrilla especializada 1*1	HH	44.711,63	2,30	102.836,76	
				Sub-Total	102.836,76
			Total Costo Directo		303.149,01

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACION Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.		ALCALDÍA DE DURANIA

ITEM:1.16	**SALIDA AGUAS LLUVIAS EN PVC DE 4"**	**UNIDAD : ML**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR			10%	4.460,30	
				Sub-Total	4.460,30

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TUBERIA SANITARIA 4" TIPO PESADO	ML	19.346,72	1,10	21.281,39	
UNION 4"	UND	7.128,78	0,11	784,17	
CODOS 4"	UND	10.693,23	0,11	2.427,21	
SOLDADURA PVC 1/4	GL	77.319,15	0,1	160,57	
TEE PVC SANITARIA	UND	115.030,00	0,05	129,39	
LIMPIADOR REMOVEDOR 112 GR (1/32)	UND	9.600,45	0,35	101,49	
				Sub-Total	24.884,21

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Und	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Cuadrilla de construcción 1*2	HH	44.602,95	1,00	44.602,95	
				Sub-Total	44.602,95
			Total Costo Directo		73.947,46

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACION Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

Libertad y Orden	**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.**	mipg	ALCALDÍA DE DURANIA
ITEM: 1.17	**ANTEPISO E= 7 CM EN CONCRETO DE 17.5 MPA CON MALLA ELECTROSOLDADA CAL. 5 mm (15X15) CM**		**UNIDAD : M2**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR			10%	3.493,10	
				Sub-Total	3.493,10

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO 17.5 MPA	M3	844596,96	0,075	63.344,77	
MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM (15*15)	M2	$ 13.677,95	1,1	15.045,75	
				Sub-Total	78.390,52

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Und	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Cuadrilla de construcción 1*1	HH	34.930,96	1,00	34.930,96	
				Sub-Total	34.930,96
			Total Costo Directo		116.814,58

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACION Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.		ALCALDÍA DE DURANIA
ITEM: 1.18	**RETIRO DE ESCOMBROS**	**UNIDAD :**	**M3**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR			10%	2.899,27	
VOLQUETA 5 M3	VIAJE	70.000,00	0,30	21.000,00	
				Sub-Total	23.899,27

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	0,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Und	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Cuadrilla de construcción 1*1	HH	34.930,96	0,83	28.992,70	
				Sub-Total	28.992,70
			Total Costo Directo		52.891,97

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACION Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.		ALCALDÍA DE DURANIA
ITEM: 2.1	**EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN O CONGLOMERADO**		**UNIDAD : M3**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR			10%	7.677,83	
				Sub-Total	7.677,83

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	0,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Und	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Cuadrilla de construcción 1*2	Hh	48.903,35	1,57	76.778,26	
				Sub-Total	76.778,26
			Total Costo Directo		84.456,09

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACION Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

Libertad y Orden	**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.**	mipg	ALCALDÍA DE DURANIA

ITEM: 2.2	**RELLENO SELECCIONADO EN MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION**	**UNIDAD : M3**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR			10%	6.112,92	
				Sub-Total	6.112,92

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	0,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Und	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Cuadrilla de construcción 1*1	HH	34.930,96	1,75	61.129,19	
				Sub-Total	61.129,19
			Total Costo Directo		67.242,11

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACION Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

Libertad y Orden	**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.**	mipg	ALCALDÍA DE DURANIA

ITEM: 2.3	**MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE MEDIANTE EL SUMNINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION MECANICA DE BASE GRANULAR E:25 CM**	**UNIDAD : M3**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR			10%	3.038,99	
RETROCARGADOR	hr	160.000,00	0,09	14.400,00	
CARRO TANQUE	hr	120.000,00	0,08	9.600,00	
VIBRO COMPACTADOR	hr	140.000,00	0,10	14.000,00	
				Sub-Total	41.038,99

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
BASE GRANULAR	M3	42765,00	1,3	55.595	
				Sub-Total	55.594,50

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
BASE GRANULAR	1,30	47,0	61,1	1.600,00	97.760,00	
					Sub-Total	97.760,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Und	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Cuadrilla de construcción 1*1	HH	34.930,96	0,87	30.389,94	
				Sub-Total	30.389,94
			Total Costo Directo		224.783,43

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACION Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.		ALCALDÍA DE DURANIA
ITEM: 2.4	**RETIRO DE ESCOMBROS**		**UNIDAD : M3**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR			10%	2.899,27	
VOLQUETA 5M3	VIAJE	70.000,00	0,30	21.000,00	
				Sub-Total	23.899,27

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	0,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Und	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Cuadrilla de construcción 1*1	HH	34.930,96	0,83	28.992,70	
				Sub-Total	28.992,70
			Total Costo Directo		52.891,97

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACIÓN Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

Libertad y Orden	**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.**	mipg	ALCALDÍA DE DURANIA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 2.5 — **LOCALIZACION Y REPLANTEO** — **UNIDAD : M2**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	%		10%	384,24	
				Sub-Total	384,24

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TABLA PEGACHENTO 2X20X300	UND	28.120,00	0,05	1.406,00	
VARA COMUN 4M	UND	19.050,00	0,04	762,00	
PUNTILLA 3 1/2	KG	10.450,58	0,02	209,01	
				Sub-Total	2.377,01

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Und	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Cuadrilla de construcción 1*1	HH	34.930,96	0,110	3.842,41	
				Sub-Total	3.842,41
			Total Costo Directo		6.603,66

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACION Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.		ALCALDÍA DE DURANIA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 2.6 — **CONCRETO 17.5 MPA DE SANEAMIENTO e= 5 cm** — **UNIDAD : M2**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	%		10%	1.082,86	
				Sub-Total	1.082,86

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO 17,5 MPA	M3	844.596,96	0,05	42.229,85	
				Sub-Total	42.229,85

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Und	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Oficial de construccion (1.50 S.M)	HH	20.958,58	0,25	5.239,64	
Ayudante de construcción (1.00 S.M)	HH	13.972,4	0,40	5.588,95	
				Sub-Total	10.828,60
			Total Costo Directo		54.141,31

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACION Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

Libertad y Orden	**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.**	mipg	ALCALDÍA DE DURANIA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 2.7 — **CONCRETO 17.5 MPA CICLOPEO PARA BASES** — **UNIDAD : M3**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	%		10%	30.739,25	
				Sub-Total	30.739,25

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO 17,5 MPA	M3	844.596,96	0,60	506.758,18	
PIEDRA RAJONEADA	M3	75.465,00	0,42	31.695,30	
				Sub-Total	538.453,48

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
PIEDRA RAJONEADA	0,4	47,0	18,8	1.600,00	30.080,00	
					Sub-Total	30.080,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Und	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Oficial de construccion (1.50 S.M)	HH	20.958,58	4,00	83.834,31	
Ayudante de construcción (1.00 S.M)	HH	13.972,4	16,00	223.558,17	
				Sub-Total	307.392,49
			Total Costo Directo		906.665,21

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACION Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

Libertad y Orden	**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.**	mipg	ALCALDÍA DE DURANIA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 2.8	**BORDILLO DE CONFINAMIENTO H= 50 CM E=12 CM CONCRETO 21.0 MPA INCLUYE REFUERZO**	**UNIDAD : ML**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	%		10%	5.519,09	
FORMALETA METALICA DE 2,4 * 0,4 M		1.200,00	3,50	4.200,00	
				Sub-Total	5.519,09

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO 21 MPA	M3	885.342,13	0,04	35.413,69	
ACERO DE REFUERZO	KG	6.267,36	1,54	9.651,74	
ALAMVRE NEGRO CAL 17	KG	11.338,32	0,25	2.834,58	
				Sub-Total	47.900,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Und	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Oficial de construccion (1.50 S.M)	HH	20.958,58	1,30	27.246,15	
Ayudante de construcción (1.00 S.M)	HH	13.972,4	2,00	27.944,77	
				Sub-Total	55.190,92
				Total Costo Directo	108.610,02

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACION Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

Libertad y Orden	**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.**	mipg	ALCALDÍA DE DURANIA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 2.9	**PLACA DE PISO EN CONCRETO PIGMENTADO SEGÚN REFERENCIA DE DISEÑO, DE 21.0 MPA e=0.1 m. CON MALLA ELECTROSOLDADA 5mm (15x15) cm**	**UNIDAD : M2**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	%		10%	7.684,81	
PERFIL METALICO DE 3 X1 - 1/2	DU	3.000,00	3,00	9.000,00	
				Sub-Total	16.684,81

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO 21 MPA	M3	885.342,13	0,11	97.387,63	
MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM (15*15) CM	M2	13.677,95	1,10	15.045,75	
PIGMENTO GAMA DE COLORES	KG	6.795,95	6,25	42.474,69	
SELLA CONCRTE	LT	38.479,84	0,30	11.543,95	
				Sub-Total	166.452,02

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Und	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Oficial de construccion (1.50 S.M)	HH	20.958,58	2,00	41.917,16	
Ayudante de construcción (1.00 S.M)	HH	13.972,4	2,50	34.930,96	
				Sub-Total	76.848,12
				Total Costo Directo	259.984,95

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACION Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

Libertad y Orden	**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.**	mipg	ALCALDÍA DE DURANIA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 2.10 — **VIGA DE CIMENTACION (25X30) CM EN CONCRETO DE 21 MPA** — **UNIDAD : ML**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	%		10%	5.938,26	
VIBRADOR (GAS/ELEC)	DM	65.000,00	0,10	6.500,00	
FORMALETA METALICA 1*0,3 M UND	DU	1.200,00	2,00	2.400,00	
TABLA 2.5X30 CM X 3 M	DU	35.700,00	0,05	1.785,00	
				Sub-Total	16.623,26

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO 21 MPA	M3	885.342,13	0,08	70.827,37	
				Sub-Total	70.827,37

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Und	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Oficial de construccion (1.50 S.M)	HH	20.958,58	1,50	31.437,87	
Ayudante de construcción (1.00 S.M)	HH	13.972,4	2,00	27.944,77	
				Sub-Total	59.382,64
				Total Costo Directo	146.833,27

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACION Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

Libertad y Orden	**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.**	mipg	ALCALDÍA DE DURANIA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 2.11	**ESCALON DE GRADERIA CONFORMADO POR ASIENTO EN CONCRETO DE 21 MPA, ANCHO DE ASIENTO= 80 CM, A LA VISTA CON Y CONTRALLUELLA ALIGERADA EN BLOQUE DE CONCRETO CON CELDA RELLENA ALTURA DE = 45 CM ESPESOR = 10CM**	**UNIDAD : ML**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	%		10%	11.876,53	
VIBRADOR (GAS/ELEC)	DM	65.000,00	0,10	6.500,00	
FORMALETA METALICA 1*0,5 M UND	DU	1.200,00	2,00	2.400,00	
TABLA 0,025X0,2 X 3 M	DU	35.700,00	0,08	2.856,00	
				Sub-Total	23.632,53

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO 21 MPA	M3	885.342,13	0,13	115.094,48	
BLOQUE DE CONCRETO DE (19X19X39)CM	UND	4.462,50	11,00	49.087,50	
				Sub-Total	164.181,98

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Und	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Oficial de construccion (1.50 S.M)	HH	20.958,58	3,00	62.875,74	
Ayudante de construcción (1.00 S.M)	HH	13.972,4	4,00	55.889,54	
				Sub-Total	118.765,28
			Total Costo Directo		306.579,78

LENNIN ~~ALFONSO~~ ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACION Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

Libertad y Orden	**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.**	mipg	ALCALDÍA DE DURANIA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 2.12	**ESCALON EN CONCRETO DE 21.0 MPA A LA VISTA, CONTRAHUELLA H MAX = 20 CM Y HUELLA ANCHO MAX = 30 CM**	**UNIDAD : ML**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	%		10%	4.610,89	
VIBRADOR (GAS/ELEC)	DM	65.000,00	0,10	6.500,00	
FORMALETA	UND	35.700,00	0,18	6.426,00	
				Sub-Total	17.536,89

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO 21 MPA	M3	885.342,13	0,048	42.496,42	
				Sub-Total	42.496,42

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Und	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Oficial de construccion (1.50 S.M)	HH	20.958,58	1,00	20.958,58	
Ayudante de construcción (1.00 S.M)	HH	13.972,4	1,80	25.150,29	
				Sub-Total	46.108,87
			Total Costo Directo		106.142,18

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACION Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

Libertad y Orden	**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.**	mipg	ALCALDÍA DE DURANIA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 2.13 — **ACERO DE REFUERZO** — **UNIDAD : KG**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	%		10%	447,12	
CIZALLA MANUAL	DU	25.000,00	0,05	1.250,00	
DOBLADORA MANUAL	DU	25.000,00	0,05	1.250,00	
				Sub-Total	2.947,12

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ACERO DE REFUERZO	KG	6.267,36	1,000	6.267,36	
ALAMBRE NEGRO CAL 17	KG	11.338,32	0,09	963,76	
DISCO DE CORTE DE HIERRO 14"	UND	26.074,40	0,012	312,89	
				Sub-Total	7.544,01

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Und	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Oficial de construccion (1.50 S.M)	HH	20.958,58	0,08	1.676,69	
Ayudante de construcción (1.00 S.M)	HH	13.972,4	0,20	2.794,48	
				Sub-Total	4.471,16
				Total Costo Directo	14.962,29

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACION Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.				mipg	ALCALDÍA DE DURANIA
ITEM: 3.1	**MANTENIMIENTO GENERAL GRAMA SINTETICA INCLUYE: (RIEGO DE 6 TONELADAS DE CAUCHO, REVISION Y PEGADO DE LINEAS BLANCAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE JUNTAS Y CEPILLADO DE LA CANCHA**					**UNIDAD : M2**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR			10%	402,43	
CUATRIMOTO	DIA	270.000,00	0,003	810,00	
				Sub-Total	1.212,43

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CAUCHO PARA GRAMA SINTETICA	TON	2.649.666,7	0,001	2.649,67	
				Sub-Total	2.649,67

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Und	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Cuadrilla especializada 1*1	HH	44.711,63	0,09	4.024,29	
				Sub-Total	4.024,29
				Total Costo Directo	7.886,38

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACION Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.					ALCALDÍA DE DURANIA
ITEM: 3.2	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS BLANCAS DE DEMARCACION INCLUYE RETIRO DE LAS LINEAS EXISTENTES**					**UNIDAD : ML**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR			10%	808,83	
				Sub-Total	808,83

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
LINEAS DE GRAMA SINTETICA	M2	85.200,00	0,100	8.520,00	
				Sub-Total	8.520,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Und	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Cuadrilla especializada 1*1	HH	44.711,63	0,18	8.088,33	
				Sub-Total	8.088,33
			Total Costo Directo		17.417,17

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACION Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO VILLA JULIA Y CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 JORGE ELIECER ORDUZ) DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.					ALCALDÍA DE DURANIA
ITEM: 3.3	**PINTURA EN ESMALTE PARA TUBOS, ANGULOS Y PLATINAS DEL CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA H=1,8 M INCLUYE ANTICORROSIVO CROMATO DE ZINC**					**UNIDAD : ML**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
ANDAMIO TUBULAR DE 1,5X1,5	Du	6000,00	0,05	300,00	
COMPRESOR	Du	85000,00	0,05	4250,00	
HERRAMIENTA MENOR			10%	2.772,12	
				Sub-Total	7.322,12

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ESMALTE SINTETICO	GL	87.468,69	0,100	8.746,87	
DISOLVENTE	GL	58.541,37	0,100	5.854,14	
ANTICORROSIVO	GL	91.407,07	0,100	9.140,71	
				Sub-Total	23.741,71

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Und	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
CUADRILLA ESPECIALIZDA 1X1	HH	44.711,63	0,62	27.721,21	
				Sub-Total	27.721,21
			Total Costo Directo		58.785,05

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRTARIO DE PLANEACION Y SALUD
MP. 54202-323537 NTS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **60.390.198**

MARQUEZ RIVERA

APELLIDOS

MARLYN YOHANA

NOMBRES



MARLYN YOHANA MARQUEZ RIVERA.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-JUL-1978**

DURANIA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

13-DIC-1996 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2500100-00129976-F-0060390198-20081119 0006456766A 1 6970012384

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14970294147

(415)7707212489984(8020) 000001497029414 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 0 3 9 0 1 9 8	1	Impuestos de Cúcuta 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	6 0 3 9 0 1 9 8	1 9 9 6 1 2 1

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MARQUEZ	RIVERA	MARLYN	YOHANA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Durania 2 3

41. Dirección principal
AV 2 2 36 BRR LA TROJA

42. Correo electrónico yohana273@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 7 4 5 3 4 9 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 1 0	2 0 2 0 0 7 0 1	7 0 2 0	2 0 2 0 0 7 0 1	7 1 1 2 6 9 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	2	2	4	9																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovació

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 04 / 10 : 07: 54

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CAMARGO ESLAVA SERGIO

985. Cargo Gestor IV

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ACTA DE POSESION No. 001

En la cabecera Municipal de Durania, Norte de Santander República de Colombia a treinta (30) de Diciembre del año dos mil veintitres (2.023), la Doctóra **ELIDA ROSA QUINTERO ALVAREZ**, Notaria Única del Círculo de Durania, se trasladó hasta La iglesia San José de Durania, para constituída en audiencia pública proceder a dar posesión tomar juramento, a la doctora **MARLYN YOHANA MARQUEZ RIVERA,** en ceremonia especial para el efecto, como Alcalde Municipal de Durania, elegida por voto popular en los comicios electorales del veintinueve (29) de Octubre del año dos mil veintitrés (**2023**), para el período comprendido del año dos mil veinticuatro (2024): al dos mil veintisiete (2.027), por la coalición de los **PARTIDOS: PARTIDO DE LA U, PARTIDO LIBERAL Y ADA (OBRAS CON AMOR Y SENTIDO SOCIAL)** , conforme a la Credencial expedida en Durania, por la Comisión Escrutadora Municipal, de fecha primero (01) de Noviembre de dos mil veintitrés (2023), mediante la cual se declara que: **MARLYN YOHANA MARQUEZ RIVERA,** identificada con cédula de ciudadanía No. **60390198** expedida en Cúcuta, ha sido elegida **ALCALDE por el municipio de DURANIA, NORTE DE SANTANDER**, para el Período Constitucional 2024 al 2.027. La Doctora Marlyn presentó los siguientes documentos: **1) cédula** de ciudadanía, **2)** declaración extraprocesal juramentada, sobre el monto de sus bienes y rentas, **3)** Certificado consulta antecedentes judiciales, **4) certificado** Antecedentes y Requerimientos Judiciales expedido por **La Policía Nacional de Colombia, 5)** Certificado Antecedente disciplinario Procuraduría General de la Nación, **6) Certificado Antecedente Contraloría General** de la República, **7)** Credencial que la acredita como Alcalde, **8)** Certificado de Asistencia al seminario de inducción para alcaldes expedida por la Escuela Superior de Administración Pública-**ESAP**, **9)** declaración de bienes y Rentas-Formato **SIGEP**, **10)** hoja de vida formato de hoja de vida **SIGEP**, **11)** declaración juramentada de ausencia de inhabilidades o incompatibilidades para el ejercicio del cargo, **12)** Certificado **REDAM, 13)** certificado médico de Actitud física y mental, **14)** Certificado o Tarjeta de su situación Militar, no aplica. Copia de estos documentos se protocolizan con esta Acta. Acreditados los requisitos, la Notaria Única de Durania, procedió a recibirle el juramento de rigor, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 122 de la Constitución Política y Artículo 94 de la ley 136 de Junio 2 de 1994, **"JURA A DIOS Y PROMETE AL PUEBLO CUMPLIR FIELMENTE LA CONSTITUCION, LAS LEYES DE COLOMBIA LAS ORDENANZAS Y LOS ACUERDOS". A LO CUAL RESPONDE: "SI JURO A DIOS Y PROMETO AL PUEBLO CUMPLIR FIELMENTE LA ONSTITUCION, LAS LEYES DE COLOMBIA, LAS ORDENANZAS Y LOS ACUERDOS".** Así la doctora **MARLYN YOHANA MARQUEZ RIVERA,** queda en esta forma debidamente posesionada de su cargo como Alcalde Municipal de Durania. **SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE ACTA DE POSESIÓN SURTE EFECTOS LEGALES y/o FISCALES A PARTIR DEL DÍA PRIMERO (1º) DE ENERO DE 2024.** en constancia se firma tal como aparece luego de ser leída y aprobada en todas sus partes. La posesionada **MARLYN YOHANA MARQUEZ RIVERA**, (firmado) la Notaria, **ELIDA ROSA QUINTERO ALVAREZ**,

(Firmado). Se expide copia hoy treinta (30) del mes de Diciembre de 2023. A solicitud de la Alcaldesa municipal de Durania.

LA NOTARIA,

ELIDA ROSA QUINTERO ALVAREZ

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

E27

LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA MUNICIPAL

DECLARAMOS

Que, **MARLYN YOHANA MARQUEZ RIVERA** identificado(a) con C.C. **60390198** ha sido elegido(a) **ALCALDE** por el Municipio de **DURANIA - NORTE DE SAN**, para el Periodo Constitucional de **2024** al **2027**, por el **PARTIDO OBRAS CON AMOR Y SENTIDO SOCIAL.**

En consecuencia, se expide la presente CREDENCIAL, en DURANIA (NORTE DE SAN), el miércoles 01 de noviembre del 2023.

ELIDA ROSA QUINTERO ALVAREZ — LUZ DARY REY MEDINA — JENNIFER GAMBOA LEON

MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA

SECRETARIO(S) DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 276419193

PIB
09:33:37

Bogotá DC, 18 de julio del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MARLYN YOHANA MARQUEZ RIVERA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 60390198:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 60390198 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 18/07/2025 09:54 AM

Código Verificación: **27YHATS6EB**

Válida hasta: **16/10/2025**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:48:14 AM horas del 18/07/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **60390198**

Apellidos y Nombres: **MARQUEZ RIVERA MARLYN YOHANA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Todos los derechos reservados.

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:54:37 horas del 18/07/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **60390198,**
Apellidos y Nombres **MARQUEZ RIVERA MARLYN YOHANA**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **ALCALDIA DE DURANIA**, con NIT **800099237-6** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 21 de julio de 2025, a las 17:18:43, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	60390198
Código de Verificación	60390198250721171843

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 21/07/2025 06:10:30 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **60390198** y Nombre: **MARLYN YOHANA MARQUEZ RIVERA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **120152234** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14970296421

(415)7707212489984(8020) 000001497029642 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 9 9 2 3 7	6	Impuestos de Cúcuta 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MUNICIPIO DE DURANIA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Durania 2 3 9

41. Dirección principal
AV 2 8 57 BRR CENTRO ED PALACIO MUNICIPAL

42. Correo electrónico alcaldia@durania-nortedesantander.gov.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 7 4 5 3 4 9 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
8 4 1 2	1 9 9 0 0 7 1 0					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	8	9	1 4	4	2																				

07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 6

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CAMARGO ESLAVA SERGIO

985. Cargo Gestor IV

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14970296421

(415)7707212489984(8020) **000001497029642 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 9 9 2 3 7	6	Impuestos de Cúcuta	7

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	3	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	3 0
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 7	
72. Número	0 3 0	
73. Fecha	1 9 3 0 0 4 1 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	1 9 3 0 0 4 1 4	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	5 4	
79. Ciudad/Municipio	2 3 9	

Vigencia

80. Desde	1 9 3 0 0 4 1 4
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	1 0 0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Gobernación 9

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 4	2 0 1 6 0 6 2 4		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14970296421

(415)7707212489984(8020) **000001497029642 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 9 9 2 3 7	6	Impuestos de Cúcuta	7

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 1 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	6 0 3 9 0 1 9 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARQUEZ	RIVERA	MARLYN	YOHANA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 276420871

PIB
09:46:50

Bogotá DC, 18 de julio del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona MUNICIPIO DE DURANIA identificado(a) con NIT número 8000992376:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 21 de julio de 2025, a las 17:20:29, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8000992376
Código de Verificación	8000992376250721172029

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB