	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-05
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA	25/02/2025

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CENTRO POBLADO LA BOTICA, A LA VEREDA LA JUDEA EN EL SECTOR LOS MOGOLLÓN, DEL MUNICIPIO DE QUIPILE, CUNDINAMARCA.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8,38	$ 65.346,00	$ 547.599,48
2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	29,96	$ 783.949,00	$ 23.487.112,04
3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	25,18	$ 552.289,00	$ 13.906.637,02
4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	17,88	$ 666.444,00	$ 11.916.018,72
5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.158,05	$ 8.021,00	$ 25.330.719,05
COSTOS DIRECTOS					**$ 75.188.086,31**
		AI	**33%**		$ 24.812.068,48
COSTOS INDIRECTOS					**$ 24.812.068,48**
SUBTOTAL					**$ 100.000.154,79**
	AJUSTE				-$ 154,79
TOTAL APORTE ICCU					**$ 100.000.000,00**

Vo. Bo. ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
Subdirectora Técnica de Infraestructura Vial - ICCU

ARQ. EDGAR LEONARDO GONZALEZ BOLIVAR
Profesional Universitario - ICCU