PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE ARENA DEL CORREGIMIENTO DE TIGRERA, EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	CERRAMIENTO PERIMETRAL				**$ 265.564.065**
1	**PRELIMINARES**				**$ 24.324.716**
1.1	Desmonte malla eslabonada, no incluye desmonte de tuberia	M2	543,60	$ 15.949,00	$ 8.669.876
1.2	Desmonte y limpieza en rastrojo con bulldozer (inc. Recogida)	M2	1855,00	$ 4.980,00	$ 9.237.900
1.3	Corte con disco muro ambos lados	ML	8,00	$ 25.798,00	$ 206.384
1.4	Demolicion manual de muros e=0.15 (sin retiro)	M2	122,30	$ 23.439,00	$ 2.866.590
1.5	Demolición de alfajia	ML	317,50	$ 5.860,00	$ 1.860.550
1.6	Retiro de material sobrante cargue manual	M3	22,90	$ 64.778,00	$ 1.483.416
2	**CERRAMIENTO DE LA CANCHA**				**$ 241.239.349**
2.1	Mantenimiento correctivo de modulos para cerramiento en tubo red. 2", incluye anticorresivo y pintura	ML	651,90	$ 73.230,00	$ 47.738.637
2.2	Suministro e instalación de malla eslabonada tipo ciclon calibre 10, refuerzo angulo perimetral de 1 1/2" x 1/8", riostra diagonales de refuerzo angulo de 1 1/4x1/8", platina hr de 1/8" radio 150mm esquinas, platina hr 1/8 circular radio 150mm centro.	M2	543,60	$ 239.110,00	$ 129.980.196
2.3	Levante de muro en bloque e= 0.14 mts, mortero de pega 1:4	M2	122,30	$ 117.846,00	$ 14.412.566
2.4	Alfajias en concreto de 3000 psi Dim; 0.25 e= 0.08mts, incluye refuezo.	ML	317,50	$ 95.678,00	$ 30.377.765
2.5	Pintura vinilo tipo 1 (3 manos) para muro del cerramiento	M2	634,9	$ 29.501,00	$ 18.730.185
	CANCHA DE ARENA				**$ 14.783.889**
3	**PRELIMINARES**				**$ 2.550.845**
3.1	Descapote manual h=0.10 m.	M3	152,50	$ 15.382,00	$ 2.345.755
3.2	Desmonte de arco de futbol 11	UND	2,00	$ 102.545,00	$ 205.090
4	**MOBILIARIO**				**$ 12.233.044**
4.1	Suministro e instalación de arcos de cancha de futbol, elaborada en tuberia galvanizada de 3" y 1 1/2" tipo pesado, acabado en base whash primer y esmalte, empotrado en concreto de 3000 psi, incluye mallas.	UND	2,00	$ 6.116.522,00	$ 12.233.044
	VALOR DE COSTO DIRECTO				**$ 280.347.953,90**
	ADMINISTRACIÓN			29%	$ 81.300.906,63
	IMPREVISTO			1%	$ 2.803.479,54
	UTILIDAD			5%	$ 14.017.397,70
	VALOR COSTO INDIRECTO				**$ 98.121.783,87**
	COSTO TOTAL DIRECTO + INDIRECTO				**$ 378.469.737,77**
	VALOR TOTAL PROYECTO				**$ 378.469.737,77**

SON: Trescientos Setenta y Ocho Millones Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos Treinta y Siete Pesos con Setenta y Siete Centavos M/L.

ARQ. JAIME ORLANDO BRUGES MORENO
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos

Scanned with CamScanner