ACEPTACIÓN DE LA OFERTA
A LA INVITACION PUBLICA MC-STD-CATA-0022-2020

JOSE LEONARDO SILVA RIVERA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13957573 de Vélez, actuando en calidad de **SUBDIRECTOR DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DE LOS ANDES** del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA** con **NIT: 899.999.034-1**, Establecimiento Público del orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo, en virtud de la delegación de funciones otorgada en la Resolución 0054 de 2018 y la Resolución 69 de 2014 o la que la modifique en adelante y quien para los fines de esta contratación se denominará **EL SENA**, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, comunico la aceptación expresa e incondicional de la oferta presentada por **CONSTRUCCIÒN INGENIERA SUMINISTROS SERVICIOS Y ASESORIAS COINGENSA S.A.S** identificada con **NIT 900.896.967-6**, Representada legalmente por **RUBIELA SÁNCHEZ CACERES** identificada con **C.C. No. 63398506**, en las condiciones de la oferta y las que se indican a continuación:

OBJETO	Contratar la ampliación y adecuación del sistema de producción de abono a base de estiércol de oveja y cabra incorporando activadores biológicos para la sede Granja los Andes del Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes del SENA Regional
DATOS DEL CONTRATISTA	**NOMBRE:** CONSTRUCCIÒN INGENIERA SUMINISTROS SERVICIOS Y ASESORIAS COINGENSA S.A.S **NIT** 900.896.967-6 **REPRESENTANTE LEGAL:** Rubiela Sánchez Caceres **DOCUMENTO INDENTIDAD:** C.C. No. 63398506 **DIRECCIÓN COMERCIAL:** CO-SAN-68432 - Málaga Departamento: Santander **TELEFONO1:** 3107905932 **EMAIL :** rubisanchezcaceres@gmail.com
CONDICIONES	La presente carta de aceptación se regirá por las condiciones contenidas en la Invitación Pública N° MC-STD-CATA-022-2020 y por la oferta presentada por el Contratista el día 11/10/2020.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN	
VALOR DEL CONTRATO:	El valor total del contrato es de OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 80.395.237) incluido IVA. Incluidos impuestos gastos y costos directos e indirectos. Por cuanto en la selección se modificar el valor de la oferta en el módulo de SECOP II.
LUGAR DE EJECUCIÓN Y/O ENTREGA DE LOS BIENES	El lugar de ejecución del contrato es la sede de la GRANJA LOS ANDES: ubicada en la Vereda Calichal, Finca Venta quemada, del Municipio de Málaga, Departamento de Santander.

De acuerdo a la Oferta económica y descripción técnica, se relacionan los siguientes elementos y valores objeto de la presente contratación:

ITEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA ELEMENTO O SERVICIO A ADQUIRIR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**			
1,1	Localización y Replanteo Topográfico	m2	223,66	3.600,00
1,2	Excavación en conglomerado a maquina incluye retiro	m3	362,70	20.500,00
	SUBTOTAL CAPITULO			
2	**ADECUACION ACCESO Y PATIO DE EXTENDIDO**			
2,1	Excavación manual en conglomerado	m3	30,56	39.500,00
2,2	Suministro e instalación de filtro dren francés	ml	33,76	115.500,00
2,3	Suministro e instalación de sub base granular.	m3	28,76	105.900,00
2,4	Suministro e instalación concreto de 3000 psi para sardineles de 0,20x0,50 ferorzado con 6 vrillas de 3/8" y estribos de 1/4".	m	51,52	84.500,00

2,5	Suministro e instalación concreto de 3500 psi, patio de extendido.	m3	17,88	675.500,00
	SUBTOTAL CAPITULO			
	CONSTRUCCION SISTEMA DE PRODUCCION DE ABONO			
3	**CIMENTACION**			
3,1	Excavación manual en conglomerado	m3	9,10	39.500,00
3,2	Suministro e instalación concreto de 2000 psi para solados	m3	1,23	450.800,00
3,3	Suministro e instalación acero de refuerzo 60000 psi	Kg	511,88	5.000,00
3,4	Suministro e instalación concreto de 3000 psi para zapatas	m3	2,56	625.800,00
3,5	Suministro e instalación concreto de 3000 psi para vigas de cimentación	m3	3,11	645.200,00
	SUBTOTAL CAPITULO			
4	**ESTRUCTURA**			
4,1	Suministro e instalación acero de refuerzo 60000 psi	Kg	587,55	5.000,00
4,2	Suministro e instalación concreto de 3000 psi para estructura	m3	3,63	665.900,00
	SUBTOTAL CAPITULO			
5	**PISOS**			
5,1	Suministro e instalación de sub base granular.	m3	6,33	105.900,00
5,2	Suministro e instalación de concreto de 3000 psi con refuerzo en malla Q3, para placa de piso. E=0,12	m2	69,30	75.200,00
	SUBTOTAL CAPITULO			
6	**MAMPOSTERIA**			
6,1	Suministro e instalación de mampostería en ladrillo tolete mortero 1:3.	m2	55,36	61.500,00
	SUBTOTAL CAPITULO			
7	**CUBIERTA**			
7,1	Suministro e instalación perfil en C - Grado 50 de 250x75x25. espesor 3mm. Pintado con anticorrosivo y pintura base de aceite.	m	65,16	92.250,00
7,2	Suministro e instalación perfil en C - Grado 50 de 100x50x15. espesor 2mm. Pintado con anticorrosivo y pintura base de aceite.	m	96,00	47.400,00
7,3	Suministro e instalación cubierta arquitectónica pintada calibre 28	m2	125,28	48.750,00
	SUBTOTAL CAPITULO			
8	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			
8,1	Suministro e instalación de salida lámpara techo (Bala LED Con Vidrio Redondo 510 Lúmenes)	und	8,00	88.950,00
8,2	Suministro e instalación salida + interruptor.	und	4,00	78.100,00
8,3	Suministro e instalación salida toma sencilla muro.	und	8,00	78.500,00
	SUBTOTAL CAPITULO			
9	**CARPINTERIA METLICA**			
9,1	Suministro e instalación de puerta en lamina cold rolled, marco en	m2	8,36	200.900,00

	calibre 18 y hoja en calibre 20, con chapa doble cilindro, pintada con anticorrosivo y pintura en aceite.			
9,2	Suministro e instalación de ventana en lamina cold rolled, marco en calibre 18 y reja tipo bancario en tubo cuadrado de 1" calibre 22, pintada con anticorrosivo y pintura en aceite.	m2	3,48	198.700,00
	SUBTOTAL CAPITULO			
10	**PAÑETES Y PINTURA**			
10,1	Suministro e instalación pañete mortero 1:4	m2	112,82	17.200,00
10,2	Suministro e instalación pintura tipo 1 sobre pañete 3 manos	m2	112,82	11.650,00
	SUBTOTAL CAPITULO			
11	**RECOLECCION DE LIXIVIADOS**			
11,1	Excavación manual en conglomerado	m3	12,71	39.500,00
11,2	Suministro e instalación de caja de 0,80*0,80*1,00 en ladrillo tolete y pañetada.	Und	1,00	315.200,00
11,3	Suministro e instalación de cuneta v en concreto de 3000 psi, e=10cm. Con refuerzo malla Q3, de 0,60 de ancho x 0,10 de espesor.	m	17,00	63.790,00

Nota: El oferente debe contemplar gastos de transacción como adquisición de garantías entre otros.

Se firma la presente carta de aceptación en Málaga Santander el 26 de Octubre de 2020.

Se entiende firmado electrónicamente con la aprobación de la adjudicación en la plataforma SECOP II

JOSE LEONARDO SILVA RIVERA
Subdirector de Centro

Proyecto: Elizabeth Cristina Guarin – Apoyo a Contratación.