

	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA NIT 891500580-9 SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	CODIGO: SGC 02
		VERSION: 01
		Código Postal 191501
		140.650.01
		Página 1 de 1
ESTADO: CONTROLADO		DOCUMENTO: ACTUALIZADO

FICHA TÉCNICA

ÁREA RESPONSABLE: SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

INTERVENCIÓN: “DESMONTE Y DEMOLICION DE AULA DE CLASE EN LA I.E LAS BRISAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA CAUCA.”

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Desmante de caballete de Eternit	ml	7,00
2	Desmante de cubierta en asbesto cemento	m2	110,00
3	Desmante de correa metálica	ml	40,00
4	Desmante de marcos y puertas	m2	1,62
5	Desmante de ventanas	m2	17,80
6	Demolición manual de muro e= 0.10-0.15 m mampostería estructural	m2	62,90
7	Desmante de luminarias	Un	4,00
8	Demolición manual de piso en cerámica	m2	48,00
9	Desmante de red interior eléctrica	ml	27,00
10	Demolición de placa maciza/ losa en concreto e= 0.10 m	m2	48,00
11	Demolición manual de alfajía/ lagrimal en concreto	ml	7,50
12	Demolición manual de viga canal en concreto	ml	55,60
13	Demolición manual de columna en concreto	ml	84,00
14	Disposición final de escombros en escombrera certificada, incluye el cargado del escombro.	M3	24,00
15	Limpieza y aseo general	m2	56,00

Firmado electrónicamente
WILSON VENTÉ VIVEROS
 Secretario de Planeación e Infraestructura