HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR

PRESUPUESTO DE OBRA

Objeto:	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS LUMINICOS Y CARPINTERIA EN ALUCOBON	PROCESO No.	
		FECHA:	6-OCTUBRE DE 2025

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1	**PRELIMINARES 1**				**52.828.317**
180445-1P	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA REGISTRO DE 60X60 EN TEE DE ALUMINIO BLANCO Y TAPA EN PANEL YESO PARA CIELO	UND	3	164.755,00	494.265,00
G0141P	ESCOTILLAS DE INSPECCION TIPO REGISTRO DE PALANCA DE 60X60 PARA ACCEDER A VALVULAS DE GASES, BANDEJAS, LOSA, LLAVES DE PASO	UND	1	188.231,00	188.231,00
G0142P	TAPA REGISTRO 20X20CM METAL - PALANCA	UND	36	103.706,00	3.733.416,00
160619-2P	VALVULA CIERRE METALICO 2" RED WHITE PARA CONEXION SUBESTACION PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DE SALA 2	UND	1	471.807,00	471.807,00
NV1660	APERTURA DE HUECOS PARA LAMPARAS EN EL CIELO FALSO PARA REGISTRO DE LLAVES, CAJA DE PASO REDES HIDRAULICAS, ELECTRICAS. GASES	UND	22	14.872,00	327.184,00
010104-3P	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=25CMS EN AREA DE MANTENIMIENTO PARA PODER CONECTAR LAS REDES DE SALA 1, 2, 9	M2	1,5	54.796,00	82.194,00
010105-4P	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=12CMS PARA DAR SEGURIDAD A LAS TUBERIAS DE SUMINISTRO DE AGUA DE SALA 1, 2 Y 9	M2	1,5	46.117,00	69.176,00
G0144P	PASES EN LOSAS DE CONCRETO DE 2.20 EN AREA DE COMEDOR PARA COLOCAR LAS CAJAS + TUBOS DE LOS CIRCUITOS DE LAS LAMPARAS Y TOMA DE LA PUERTA ELECTRICA	UND	10	42.245,00	422.450,00
G0145P	DEMARCACION ZONAS CON PINTURA DE TRAFICO	ML	15	24.481,00	367.215,00
G0146P	PUERTA CON CERROJO NIQUELADA MARCA YALE PARA ESTACION DE ENFERMERIS SALA 2 RH MELAMINICO COLOR CHANTILLY DE 36MM SW MEDIDAS 0.90-1.00 METROS X 1.18 METROS DE ALTURA	UND	1	877.800,00	877.800,00
G0147P	ATENEA 1:1 LENS E23 4000X33X30 INCRUSTAR 4C 1R1M 1499 M 13.5W 50K/1D 100W ON OFF BLANCA DE DIMENSION L:4000 A:33 H:30MM CHASIS: EN ALUMINIO ESTRUIDO 2MM C/BLANCO, DIFUSOR: 1 E23 ACRILICO OPAL EN U LISA ACCESORIOS/OB: COLOR BLANCO	UND	10	779.669,00	7.796.690,00
G0148P	BALA SATURNO GS 20W 5000K GS CL20WN180 5	UND	27	217.249,00	5.865.723,00
G0149P	APLIQUE DE MURO SOBREPONER SOB HLED 804 /G ANSHAN II 1W 4000K 100LM 100-127V IP65 GRIS	UND	6	187.119,00	1.122.714,00
100314-5P	DEMOLICION MURO LAD. SOGA CUARTO TECNICO	M2	2,62	8.973,00	23.509,00
G0151P	CONFORMACIÓN DE CARTERAS EN MUROS DE CUARTO TECNICO	ML	6,08	32.859,00	199.783,00

G0152P	INSTALACION DE MALLAS MICROPERFORADAS DE 0.64X1.10 EN PASILLO PARA LUCARNAS	UND	4	179.697,00	718.788,00
G0154P	PINTURA GRIS COLUMNAS CIRCULARES DEL COMEDOR EN KORAZA GRIS	ML	4,2	26.457,00	111.119,00
G0155P	SWITCHE COCONMUTABLE DOBLE	UND	2	86.828,00	173.656,00
NV1661	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA GRADO HOSPITALARIO Y TAMPER RESISTANT ROJO - CTO VITAL 8200-SGR LEVITON	UND	4	241.847,00	967.388,00
NV1645-6P	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA GRADO HOSPITALARIO REGULADO 15A, 125A, INCLUYE TAPA COLOR NARANJA REF. 5262-OIG-LEVITON	UND	10	121.266,00	1.212.660,00
G0157P	DUCHA TELEFONO	UND	1	158.551,00	158.551,00
G0159P	GRIFERIA SENSOR DE CORONA PARA LAVAMANOS DE CONSULTORIO	UND	1	732.130,00	732.130,00
NV1662	SUMINISTRO DE CINTA DE PROTECCION CONTRA EL GOLPE DE CAMILLA EN LAMINA DE ALUCOBON DE 4 MM DE 0,30 CMS DE ANCHO, ADHERIDO AL MURO SIN PERFORACIONES	ML	146	182.958,00	26.711.868,00
				SUBTOTAL CAP. 1 PRELIMINARES 1:	**52.828.317**

Puede crear aquí otro capítulo (Dobleclic Aquí)

Ocultar esta fila (Dobleclic Aquí)

VALOR COSTOS DIRECTOS	**52.828.317,00**

COSTOS INDIRECTOS		
VALOR COSTOS DIRECTOS		**52.828.317**
ADMINISTRACION	24,00%	12.678.796
IMPREVISTOS	1,00%	528.283
UTILIDAD	7,00%	3.697.982
TOTAL AIU	**32,00%**	**16.905.061**
COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS		**69.733.378**

VALOR TOTAL PRESUPUESTO	69.733.378

VALOR TOTAL :
SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

PLAZO DE ENTREGA: (DIAS CALENDARIO)	20

HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR