ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE	ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad-CS TRECE DE JUNIO	FECHA	ene-25

OBRA	DESCRIPCION
UNIDAD : M2 ITEM : 1,1	Demolicion de enchape piso y pared, incluye limpieza y retiro de escombros
CANTIDAD EN EL PROYECTO :	

I.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TIPO INSUMO	HH/DD/MES	RENDIM. o %	V-UNITARIO	VALOR PARCIAL	V. PARCIAL TOTAL
Herramienta y equipo menor	dia	6,20	30.000,00	1.860,00	
Carretilla de carga	dia	0,675	239.900,00	1.619,33	
				SUB TOTAL EQUIPOS	3.479,33

II.-MATERIALES DE OBRA

TIPO INSUMO	UN	CANTIDAD	DESPERD. %	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
				SUB TOTAL MATERIALES	


III.-TRANSPORTES DE MATERIALES

TIPO INSUMO	VOL-PES-DIST	RENDIMIENTO	TARIFA	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
Transporte de ferreteria a la obra		0,09832	15.000,00	1.474,80	
				SUB TOTAL TRANSPORTE	1.474,80

IV.- MANO DE OBRA

TIPO INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	RENDIMIENTO	V. PARCIAL TOTAL
CUADRILLA A	HH	1,00	40.000,00	0,500	20.000,00
				SUB TOTAL MANO DE OBRA	20.000,00

TOTAL COSTO DIRECTO	**24.954**



MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICA
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE	ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad-CS TRECE DE JUNIO	FECHA	ene-25

OBRA			DESCRIPCION
			Demolicion de cielo raso en mal estado, incluye: retiro de material a sitio autorizado
UNIDAD : M2	ITEM :	1,2	
CANTIDAD EN EL PROYECTO :			

I.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TIPO INSUMO	HH/DD/MES	RENDIM. o %	V-UNITARIO	VALOR PARCIAL	V. PARCIAL TOTAL
Herramienta y equipo menor	dia	4,00	30.000,00	1.200,00	
Carretilla de carga	dia	0,700	239.900,00	1.679,30	
				SUB TOTAL EQUIPOS	2.879,30

II.-MATERIALES DE OBRA

TIPO INSUMO	UN	CANTIDAD	DESPERD. %	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
				SUB TOTAL MATERIALES	


III.-TRANSPORTES DE MATERIALES

TIPO INSUMO	VOL-PES-DIST	RENDIMIENTO	TARIFA	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
				SUB TOTAL TRANSPORTE	0,00

IV.- MANO DE OBRA

TIPO INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	RENDIMIENTO	V. PARCIAL TOTAL
CUADRILLA A	Dias	1,00	25.000,00	0,484	12.090,75
				SUB TOTAL MANO DE OBRA	12.090,75

TOTAL COSTO DIRECTO	**14.970**



MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICA
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE	ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad-CS TRECE DE JUNIO	FECHA	ene-25

OBRA	DESCRIPCION
UNIDAD : M2 / ITEM : 1,3	Desmonte de ventanas aluminio en mal estado, incluye: Retiro dematerial a sitio autorizado.
CANTIDAD EN EL PROYECTO :	

I.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TIPO INSUMO	HH/DD/MES	RENDIM. o %	V-UNITARIO	VALOR PARCIAL	V. PARCIAL TOTAL
Herramienta y equipo menor	dia	5,00	30.000,00	1.500,00	
Carretilla de carga	dia	2,000	239.900,00	4.798,00	
				SUB TOTAL EQUIPOS	6.298,00

II.-MATERIALES DE OBRA

TIPO INSUMO	UN	CANTIDAD	DESPERD. %	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
				SUB TOTAL MATERIALES	


III.-TRANSPORTES DE MATERIALES

TIPO INSUMO	VOL-PES-DIST	RENDIMIENTO	TARIFA	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
Transporte de ferreteria a la obra		0,1973	15.000,00	2.959,50	
				SUB TOTAL TRANSPORTE	2.959,50

IV.- MANO DE OBRA

TIPO INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	RENDIMIENTO	V. PARCIAL TOTAL
CUADRILLA A	Dias	1,00	40.000,00	0,462	18.460,00
				SUB TOTAL MANO DE OBRA	18.460,00

TOTAL COSTO DIRECTO	27.718



MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICA
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE	ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad-CS TRECE DE JUNIO	FECHA	ene-25

OBRA			DESCRIPCION
UNIDAD : UND	ITEM :	1,4	Desmonte puertas de aluminio en mal estado, incluye: Retiro de material a sitio autorizado.
CANTIDAD EN EL PROYECTO :			

I.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TIPO INSUMO	HH/DD/MES	RENDIM. o %	V-UNITARIO	VALOR PARCIAL	V. PARCIAL TOTAL
Herramienta y equipo menor	dia	4,00	30.000,00	1.200,00	
Carretilla de carga	dia	2,000	239.900,00	4.798,00	
				SUB TOTAL EQUIPOS	5.998,00

II.-MATERIALES DE OBRA

TIPO INSUMO	UN	CANTIDAD	DESPERD. %	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
				SUB TOTAL MATERIALES	


III.-TRANSPORTES DE MATERIALES

TIPO INSUMO	VOL-PES-DIST	RENDIMIENTO	TARIFA	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
Transporte de ferreteria a la obra		0,228	15.000,00	3.420,00	
				SUB TOTAL TRANSPORTE	3.420,00

IV.- MANO DE OBRA

TIPO INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	RENDIMIENTO	V. PARCIAL TOTAL
CUADRILLA A	Dias	1,00	40.000,00	0,583	23.300,00
				SUB TOTAL MANO DE OBRA	23.300,00

TOTAL COSTO DIRECTO	**32.718**



MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICA
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE	ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad-CS TRECE DE JUNIO	FECHA	ene-25

OBRA			DESCRIPCION
UNIDAD : UND	ITEM :	1,5	Desmonte de aparatos sanitarios en mal estado, incluye: retiro de materil a sitio autorizado
CANTIDAD EN EL PROYECTO :			

I.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TIPO INSUMO	HH/DD/MES	RENDIM. o %	V-UNITARIO	VALOR PARCIAL	V. PARCIAL TOTAL
Herramienta y equipo menor	%	3,00	40.340,00	1.210,20	
				SUB TOTAL EQUIPOS	1.210,20

II.-MATERIALES DE OBRA


TIPO INSUMO	UN	CANTIDAD	DESPERD. %	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
					-
				SUB TOTAL MATERIALES	0,00

III.-TRANSPORTES DE MATERIALES

TIPO INSUMO	VOL-PES-DIST	RENDIMIENTO	TARIFA	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
				SUB TOTAL TRANSPORTE	0,00

IV.- MANO DE OBRA

TIPO INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	RENDIMIENTO	V. PARCIAL TOTAL
CUADRILLA A	dia	0,56	60.000,00	1,000	33.600,00
				SUB TOTAL MANO DE OBRA	33.600,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	**34.810**



MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICA
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE	ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad-CS TRECE DE JUNIO	FECHA	ene-25

OBRA	DESCRIPCION
	Membrana impermeable para cubierta, con manto impermeabilizante sika felt a dos capas, incluye: pintura bituminosa

UNIDAD : M2	ITEM :	2,1
CANTIDAD EN EL PROYECTO :		

I.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TIPO INSUMO	HH/DD/MES	RENDIM. o %	V-UNITARIO	VALOR PARCIAL	V. PARCIAL TOTAL
Herramienta y equipo menor	%	0,03	30.000,00	750,00	
Soplete para Impermebilizar		0,01	40.000,00	400,00	
				SUB TOTAL EQUIPOS	1.150,00

II.-MATERIALES DE OBRA

TIPO INSUMO	UN	CANTIDAD	DESPERD. %	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
Manto edil	und	0,170	0,05	95.000,00	16.158
Gas	und	0,100	0,03	16.700,00	1.671
Emulsión Asfaltica	m2	0,040	0,17	210.000,00	8.414
			SUB TOTAL MATERIALES		26.242,86


III.-TRANSPORTES DE MATERIALES

TIPO INSUMO	VOL-PES-DIST	RENDIMIENTO	TARIFA	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
Transporte de ferreteria a la obra		0,2	11450	2.290,00	
			SUB TOTAL TRANSPORTE		2.290,00

IV.- MANO DE OBRA

TIPO INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	RENDIMIENTO	V. PARCIAL TOTAL
CUADRILLA A	HH	0,45	36.992,00	0,800	13.317,12
			SUB TOTAL MANO DE OBRA		13.317,12

TOTAL COSTO DIRECTO	43.000



MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICA
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE	ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad-CS TRECE DE JUNIO	FECHA	ene-25

OBRA			DESCRIPCION
			Muro en drywall doble cara en el area de citologia, Incluye: 2 manos de pintura, filos, lineales y dilataciones
UNIDAD : M2	ITEM :	3,1	
CANTIDAD EN EL PROYECTO :			

I.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TIPO INSUMO	HH/DD/MES	RENDIM. o %	V-UNITARIO	VALOR PARCIAL	V. PARCIAL TOTAL
Herramienta y equipo menor	%	5,00	8.500,00	425,00	
			SUB TOTAL EQUIPOS		425,00

II.-MATERIALES DE OBRA

TIPO INSUMO	UN	CANTIDAD	DESPERD. %	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
PLACA SUPERBOARD 11MM 2440X1220 47K	UND	0,7	1	51.620,00	36.495
CANAL 40 GUIA L.GALV 3.05M PERFILERIA ROLADA CAL.26	UND	0,7	0	5.200,00	3.640
ANGULO 29X29X2440MM C.26 PERFILERIA ROLADA PANEL	UND	0,695	0	3.000,00	2.085
TORN PANEL YESO 6 X 1" BOLSA DE 100 UNIDADES	UND	23	0	20,00	460
LIJA 400 AGUA	PLI	1	0	900,00	900
VINILO ACRILTEX TIPO 2	LTS	0,054	0	11.100,00	599
PERFIL OMEGA 60 2.44M C26 L=2.44M A=60MM LAMINA GALVANIZ	UND	0,7	0	5.100,00	3.570
PASTA MASTIQUE(PANEL-YESO) PANELEC USO INTERIOR	GLN	0,05	0	9.900,00	495
CINTA SELLO 2"(PANEL-YESO) CINTA DE 150 PIES 45.72MTS.	ROL	0,01	0	13.500,00	135
CINTA QUICK TAPE 75MTS FIBRA DE VIDRIO	RLL	0,072	1	19.792,00	1.439
			SUB TOTAL MATERIALES		49.819,01


III.-TRANSPORTES DE MATERIALES

TIPO INSUMO	VOL-PES-DIST	RENDIMIENTO	TARIFA	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
Transporte de ferreteria a la obra		0,34	15000	5.100,00	
			SUB TOTAL TRANSPORTE		5.100,00

IV.- MANO DE OBRA

TIPO INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	RENDIMIENTO	V. PARCIAL TOTAL
CUADRILLA A	dia	0,80	60.000,00	0,900	43.200,00
			SUB TOTAL MANO DE OBRA		43.200,00

TOTAL COSTO DIRECTO	**98.544**



MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICA
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE	ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad-CS TRECE DE JUNIO	FECHA	ene-25

OBRA	DESCRIPCION
UNIDAD : M2 / ITEM : 3,2	Estuco aplicado sobre muros a 2 manos
CANTIDAD EN EL PROYECTO :	

I.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TIPO INSUMO	HH/DD/MES	RENDIM. o %	V-UNITARIO	VALOR PARCIAL	V. PARCIAL TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	dia	4	15000	600,00	
ANDAMIO METALICO TUBULAR	dia	4	20000	800,00	
				SUB TOTAL EQUIPOS	1.400,00

II.-MATERIALES DE OBRA

TIPO INSUMO	UN	CANTIDAD	DESPERD. %	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
ESTUCO SEMIPLASTICO(LISTO) BLANCO-COLOR	gln	0,08	0	57.900,00	4.632
LIJA 400 AGUA	PLI	0,02	0,005	2.500,00	50
AGUA	LTS	0,9	0	300,00	270
				SUB TOTAL MATERIALES	4.952,00

III.-TRANSPORTES DE MATERIALES

TIPO INSUMO	VOL-PES-DIST	RENDIMIENTO	TARIFA	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
Transporte de ferreteria a la obra		0,085	25000	2.125,00	
				SUB TOTAL TRANSPORTE	2.125,00

IV.- MANO DE OBRA

TIPO INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	RENDIMIENTO	V. PARCIAL TOTAL
CUUADRILLA A	DIA	0,10	90.000,00	0,7000	6.300,00
				SUB TOTAL MANO DE OBRA	6.300,00

TOTAL COSTO DIRECTO	**14.777**

MILADIS MARTINEZ MEDINA

FIRMA

ARQUITECTA M.P A08312004-45757809

PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICA

ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE	ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad-CS TRECE DE JUNIO	FECHA	ene-25

OBRA	DESCRIPCION
	Vinilo tipo coraza para muros exteriores suministro y aplicación a 3 manos (acabado blanco)
UNIDAD : M2 / ITEM : 3,4	
CANTIDAD EN EL PROYECTO :	

I.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TIPO INSUMO	HH/DD/MES	RENDIM. o %	V-UNITARIO	VALOR PARCIAL	V. PARCIAL TOTAL
ANDAMIO METALICO TUBULAR	dia	2,00	30000	600,00	
Herramienta y equipo menor	dia	1,00	15000	150,00	
				SUB TOTAL EQUIPOS	750,00

II.-MATERIALES DE OBRA

TIPO INSUMO	UN	CANTIDAD	DESPERD. %	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
AGUA	LTS	0,995	0	15,00	15
KORAZA PINTUCO	GLN	0,27	0,28	38.990,00	10.557
LIJA 400 AGUA	PLI	0,098	0	900,00	88
				SUB TOTAL MATERIALES	10.659,90


III.-TRANSPORTES DE MATERIALES

TIPO INSUMO	VOL-PES-DIST	RENDIMIENTO	TARIFA	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
Transporte de ferreteria a la obra		0,1	9580	958,00	
			SUB TOTAL TRANSPORTE		958,00

IV.- MANO DE OBRA

TIPO INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	RENDIMIENTO	V. PARCIAL TOTAL
CUADRILLA A	dia	1,00	73.898,00	0,0670	4.951,17
				SUB TOTAL MANO DE OBRA	4.951,17

TOTAL COSTO DIRECTO **17.319**



MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICA
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE	ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad-CS TRECE DE JUNIO	FECHA	ene-25

OBRA	DESCRIPCION
	Vinilo interior suministro y apliación a 2 manos (acabado blanco)

UNIDAD : M2	ITEM :	3,3
CANTIDAD EN EL PROYECTO :		

I.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TIPO INSUMO	HH/DD/MES	RENDIM. o %	V-UNITARIO	VALOR PARCIAL	V. PARCIAL TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	dia	5,00	15000	750,00	
ANDAMIO METALICO TUBULAR	dia	0,1	8000	400,00	
				SUB TOTAL EQUIPOS	1.150,00

II.-MATERIALES DE OBRA

TIPO INSUMO	UN	CANTIDAD	DESPERD. %	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
AGUA	LTS	0,9	0	200,00	180
VINILO TIPO 1 BASE DE AGUA	GLN	0,116	0,005	48.100,00	5.580
LIJA 400 AGUA	PLI	0,02	0,001	904,00	18
				SUB TOTAL MATERIALES	5.777,96


III.-TRANSPORTES DE MATERIALES

TIPO INSUMO	VOL-PES-DIST	RENDIMIENTO	TARIFA	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
Transporte de ferreteria a la obra		0,074	20000	1.480,00	
				SUB TOTAL TRANSPORTE	1.480,00

IV.- MANO DE OBRA

TIPO INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	RENDIMIENTO	V. PARCIAL TOTAL
CUADRILLA A	HH	0,13	80.000,00	0,8000	8.064,00
				SUB TOTAL MANO DE OBRA	8.064,00

TOTAL COSTO DIRECTO	**16.472**



MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICA
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE	ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad-CS TRECE DE JUNIO	FECHA	ene-25

OBRA	DESCRIPCION
UNIDAD : UND / ITEM : 4,1	Reparación de ventana en aluminio en mal estado, incluye: Cambio de pelicula polarizado, rodachines, tornillos y cerraduras.
CANTIDAD EN EL PROYECTO :	

I.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TIPO INSUMO	HH/DD/MES	RENDIM. o %	V-UNITARIO	VALOR PARCIAL	V. PARCIAL TOTAL
Herramienta y equipo menor	%	4,00	12.000,00	600,00	
				SUB TOTAL EQUIPOS	600,00

II.-MATERIALES DE OBRA

TIPO INSUMO	UN	CANTIDAD	DESPERD. %	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
Cambio de pelicula polarizado	m2	0,200	0,05	70.000,00	14.007
Rodachines	und	1,000	0,08	2.500,00	2.502
Tornillos	und	1,000	0,06	1.473,00	1.474
Silicona	und	1,000	0,05	1.000,00	1.001
Cerradura	und	1,000	0,05	700,00	700
				SUB TOTAL MATERIALES	19.683,73


III.-TRANSPORTES DE MATERIALES

TIPO INSUMO	VOL-PES-DIST	RENDIMIENTO	TARIFA	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
Transporte de la ferreteria a la obra		0,3	15.000,00	4.500,00	
				SUB TOTAL TRANSPORTE	4.500,00

IV.- MANO DE OBRA

TIPO INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	RENDIMIENTO	V. PARCIAL TOTAL
Cuadrilla A	HH	1,00	25.000,00	0,300	7.500,00
				SUB TOTAL MANO DE OBRA	7.500,00

TOTAL COSTO DIRECTO	**32.284**



MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICA
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE	ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad-CS TRECE DE JUNIO	FECHA	ene-25

OBRA			DESCRIPCION
			Suministro e instalación de cerraduras de seguridad, bisagras en puertas de alumunio
UNIDAD : UND	ITEM :	4,2	
CANTIDAD EN EL PROYECTO :			

I.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TIPO INSUMO	HH/DD/MES	RENDIM. o %	V-UNITARIO	VALOR PARCIAL	V. PARCIAL TOTAL
Herramienta y equipo menor	%	5,00	8.500,00	425,00	
				SUB TOTAL EQUIPOS	425,00

II.-MATERIALES DE OBRA

TIPO INSUMO	UN	CANTIDAD	DESPERD. %	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
Bisagras puerta de 3 pulgadas set x 3 unidades	und	0,300	2,00	6.900,00	2.111
Cerraduras fixser manija satin	und	1,000	1,00	89.900,00	90.799
				SUB TOTAL MATERIALES	92.910,40


III.-TRANSPORTES DE MATERIALES

TIPO INSUMO	VOL-PES-DIST	RENDIMIENTO	TARIFA	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
Transporte de ferreteria a la obra		0,02	15.000,00	300,00	
				SUB TOTAL TRANSPORTE	300,00

IV.- MANO DE OBRA

TIPO INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	RENDIMIENTO	V. PARCIAL TOTAL
CUADRILLA A	Dias	1,00	25.000,00	0,200	5.000,00
				SUB TOTAL MANO DE OBRA	5.000,00

TOTAL COSTO DIRECTO	**98.635**



MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICA
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE	ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad-CS TRECE DE JUNIO	FECHA	ene-25

OBRA			DESCRIPCION
			Cielo raso en drywall, no incluye lamina, incluye: cambio de cintas, masillado, lijado, angulos, tee, remache pintado (acabado blanco)
UNIDAD : M2	ITEM :	5,1	
CANTIDAD EN EL PROYECTO :			

I.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TIPO INSUMO	HH/DD/MES	RENDIM. o %	V-UNITARIO	VALOR PARCIAL	V. PARCIAL TOTAL
Herramienta y equipo menor	%	9,00	8.640,00	432,00	
				SUB TOTAL EQUIPOS	432,00

II.-MATERIALES DE OBRA

TIPO INSUMO	UN	CANTIDAD	DESPERD. %	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
Angulos en aluminio 7/8 x 7/ 8 TIRA DE 6m	und	0,040	0,10	92.538,00	3.705
Tee Alum. 7/8" X 3/4" TIRA DE 6m.	und	0,040	0,10	20.200,00	809
Remache POP 4-2 1/4"X1/8"	und	0,030	0,10	2.400,00	72
Alabre Galvanizado # 18 U	kg	0,600	0,10	18.400,00	11.051
Cinta	rollo	0,072	0,30	49.900,00	3.604
Lija	und	0,089	0,80	2.000,00	179
Pintura	gln	0,081	0,10	69.000,00	5.595
Masilla	m2	0,400	0,10	18.900,00	7.568
				SUB TOTAL MATERIALES	32.581,89


III.-TRANSPORTES DE MATERIALES

TIPO INSUMO	VOL-PES-DIST	RENDIMIENTO	TARIFA	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
Transporte de ferreteria a la obra		0,04	15000	600,00	
				SUB TOTAL TRANSPORTE	600,00

IV.- MANO DE OBRA

TIPO INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	RENDIMIENTO	V. PARCIAL TOTAL
CUADRILLA A	dia	0,50	33.000,00	0,800	13.200,00
				SUB TOTAL MANO DE OBRA	13.200,00

TOTAL COSTO DIRECTO	**46.814**



MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICA
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE	ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad-CS TRECE DE JUNIO	FECHA	ene-25

OBRA			DESCRIPCION
			Cielo raso en drywall, cambio de laminas, masillado, lijado, angulo, tee, remache, alambre
UNIDAD : M2	ITEM :	5,2	
CANTIDAD EN EL PROYECTO :			

I.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TIPO INSUMO	HH/DD/MES	RENDIM. o %	V-UNITARIO	VALOR PARCIAL	V. PARCIAL TOTAL
Herramienta y equipo menor	%	5,00	40.000,00	2.000,00	
				SUB TOTAL EQUIPOS	2.000,00

II.-MATERIALES DE OBRA

TIPO INSUMO	UN	CANTIDAD	DESPERD. %	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
Angulos Alum. 7/8 x 7/ 8 TIRA DE 6m	und	0,630	0,50	92.538,00	58.590
Tee Alum. 7/8" X 3/4" TIRA DE 6m.	und	0,483	0,05	19.900,00	9.617
Remache POP 4-2 1/4"X1/8"	und	0,500	0,10	2.400,00	1.201
Alabre Galvanizado # 18 U	kg	0,350	0,30	15.408,00	5.409
Laminas	m2	0,050	0,30	15.408,00	773
				SUB TOTAL MATERIALES	75.589,83


III.-TRANSPORTES DE MATERIALES

TIPO INSUMO	VOL-PES-DIST	RENDIMIENTO	TARIFA	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
Transporte de ferreteria a la obra		0,08	35000	2.800,00	
				SUB TOTAL TRANSPORTE	2.800,00

IV.- MANO DE OBRA

TIPO INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	RENDIMIENTO	V. PARCIAL TOTAL
CUADRILLA A	dia	1,00	60.000,00	0,060	3.600,00
				SUB TOTAL MANO DE OBRA	3.600,00

TOTAL COSTO DIRECTO	**83.990**



MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICA
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE	ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad-CS TRECE DE JUNIO	FECHA	ene-25

OBRA			DESCRIPCION
UNIDAD : M2	ITEM :	5,3	Pulida, brillada y cristalizada de pisos en granito existente
CANTIDAD EN EL PROYECTO :			

I.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TIPO INSUMO	HH/DD/MES	RENDIM. o %	V-UNITARIO	VALOR PARCIAL	V. PARCIAL TOTAL
PULIDORA MANUAL ELECTRICA	HH	0,82	58800	482,16	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	DIA	0,3	25000	75,00	
				SUB TOTAL EQUIPOS	557,16

II.-MATERIALES DE OBRA

TIPO INSUMO	UN	CANTIDAD	DESPERD. %	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
AGUA	LTS	5	1	350,00	1.768
LIJA DE TELA #650 PLIEGO DE 40X70	UND	0,12	0,32	20.000,00	2.408
LIJA DE TELA # 80 PLIEGO DE 40X70	UND	0,4	0,4	20.000,00	8.032
ACIDO OXALICO QUIMICO	GLN	0,3	0,3	7.200,00	2.166
CERA PARA PISOS	GLN	0,4	0,4	10.500,00	4.217
CEMENTO BLANCO	KG	1	0	6.000,00	6.000
				SUB TOTAL MATERIALES	24.590,46


III.-TRANSPORTES DE MATERIALES

TIPO INSUMO	VOL-PES-DIST	RENDIMIENTO	TARIFA	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
Transporte terrestre de la ferreteria a la obra		0,05	10.000,00	500,00	
			SUB TOTAL TRANSPORTE		500,00

IV.- MANO DE OBRA

TIPO INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	RENDIMIENTO	V. PARCIAL TOTAL
CUADRILLA A	DIA	1,00	30.000,00	0,3000	9.000,00
				SUB TOTAL MANO DE OBRA	9.000,00

TOTAL COSTO DIRECTO	**34.648**



MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICA
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE	ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad-CS TRECE DE JUNIO	FECHA	ene-25

OBRA	DESCRIPCION
UNIDAD : ML **ITEM :** **5,4**	Pulida, brillada y cristalizada de zócalos en granito existente
CANTIDAD EN EL PROYECTO :	

I.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TIPO INSUMO	HH/DD/MES	RENDIM. o %	V-UNITARIO	VALOR PARCIAL	V. PARCIAL TOTAL
PULIDORA MANUAL ELECTRICA	HH	0,82	58800	482,16	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	dia	0,3	25000	75,00	
				SUB TOTAL EQUIPOS	557,16

II.-MATERIALES DE OBRA

TIPO INSUMO	UN	CANTIDAD	DESPERD. %	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
AGUA	LTS	3	1	350,00	1.061
LIJA DE TELA #650 PLIEGO DE 40X70	UND	0,02	0,32	20.000,00	401
LIJA DE TELA # 80 PLIEGO DE 40X70	UND	0,2	0,4	20.000,00	4.016
ACIDO OXALICO QUIMICO	GLN	0,3	0,3	7.200,00	2.166
CERA PARA PISOS	GLN	0,4	0,4	10.500,00	4.217
CEMENTO BLANCO	KG	1	0	6.000,00	6.000
			SUB TOTAL MATERIALES		17.861,06


III.-TRANSPORTES DE MATERIALES

TIPO INSUMO	VOL-PES-DIST	RENDIMIENTO	TARIFA	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
Transporte terrestre de la ferreteria a la obra		0,05	10.627,00	531,35	
			SUB TOTAL TRANSPORTE		531,35

IV.- MANO DE OBRA

TIPO INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	RENDIMIENTO	V. PARCIAL TOTAL
CUADRILLA A	DIA	1,00	30.000,00	0,0300	900,00
			SUB TOTAL MANO DE OBRA		900,00

TOTAL COSTO DIRECTO	**19.850**



MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICA
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE	ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad-CS TRECE DE JUNIO	FECHA	ene-25

OBRA	DESCRIPCION
	Baldosa ceramica antideslizante para reparación, color blanco de 30*30 (Incluye ceramica, Instalación y refrague)

UNIDAD : M2	ITEM :	6,1
CANTIDAD EN EL PROYECTO :		

I.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TIPO INSUMO	HH/DD/MES	RENDIM. o %	V-UNITARIO	VALOR PARCIAL	V. PARCIAL TOTAL
Herramienta y equipo menor	%	5,00	25000	1.250,00	
				SUB TOTAL EQUIPOS	1.250,00

II.-MATERIALES DE OBRA

TIPO INSUMO	UN	CANTIDAD	DESPERD. %	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
Pegacor blanco corona	kg	0,7	0,3	13.000,00	9.127
Boquilla	kg	0,55	0,5	15.700,00	8.678
Waipe	kg	0,3	1	5.500,00	1.667
Ceramica de 40x30 Traf 5	M2	1	0,9	15.000,00	15.135
				SUB TOTAL MATERIALES	34.606,98


III.-TRANSPORTES DE MATERIALES

TIPO INSUMO	VOL-PES-DIST	RENDIMIENTO	TARIFA	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
Transporte terrestre de la ferreteria a la obra		0,3	25.000,00	7.500,00	
				SUB TOTAL TRANSPORTE	7.500,00

IV.- MANO DE OBRA

TIPO INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	RENDIMIENTO	V. PARCIAL TOTAL
Cuadrilla A	dia	1,00	55.000,00	0,840	46.200,00
				SUB TOTAL MANO DE OBRA	46.200,00

TOTAL COSTO DIRECTO	**89.557**



MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICA
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE	ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad-CS TRECE DE JUNIO	FECHA	ene-25

OBRA	DESCRIPCION
	Baldosa ceramica pared color blanco para reparación (Incluye ceramica, Instalación y refrague)

UNIDAD : M2	ITEM :	6,2
CANTIDAD EN EL PROYECTO :		

I.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TIPO INSUMO	HH/DD/MES	RENDIM. o %	V-UNITARIO	VALOR PARCIAL	V. PARCIAL TOTAL
Herramienta y equipo menor	dia	5,00	25000	1.250,00	
				SUB TOTAL EQUIPOS	1.250,00

II.-MATERIALES DE OBRA

TIPO INSUMO	UN	CANTIDAD	DESPERD. %	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
Pegacor blanco corona	kg	0,7	0,54	13.000,00	9.149
Boquilla	kg	0,6	0,48	15.700,00	9.465
Waipe	kg	0,7	1	5.500,00	3.889
Ceramica de 35x30 pared	M2	0,8	0,87	15.000,00	12.104
				SUB TOTAL MATERIALES	34.607,26

III.-TRANSPORTES DE MATERIALES

TIPO INSUMO	VOL-PES-DIST	RENDIMIENTO	TARIFA	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
Transporte de la ferreteria a la obra		0,3	25.000,00	7.500,00	
				SUB TOTAL TRANSPORTE	7.500,00

IV.- MANO DE OBRA

TIPO INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	RENDIMIENTO	V. PARCIAL TOTAL
Cuadrilla A	dia	1,00	55.000,00	0,840	46.200,00
				SUB TOTAL MANO DE OBRA	46.200,00

TOTAL COSTO DIRECTO	89.557

MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICA
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE	ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad-CS TRECE DE JUNIO	FECHA	ene-25

OBRA	DESCRIPCION
UNIDAD : UND / ITEM : 7,1	Suministro e instalación de puerta en PVC tipo tivoli de 90 x 200 cm en area de citologia
CANTIDAD EN EL PROYECTO :	

I.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TIPO INSUMO	HH/DD/MES	RENDIM. o %	V-UNITARIO	VALOR PARCIAL	V. PARCIAL TOTAL
Herramienta y equipo menor	%	7,00	30.000,00	2.100,00	
				SUB TOTAL EQUIPOS	2.100,00

II.-MATERIALES DE OBRA

TIPO INSUMO	UN	CANTIDAD	DESPERD. %	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
Puerta en PVC corrediza	und	1,000		139.900,00	139.900
				SUB TOTAL MATERIALES	139.900,00


III.-TRANSPORTES DE MATERIALES

TIPO INSUMO	VOL-PES-DIST	RENDIMIENTO	TARIFA	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
Transporte de ferreteria a la obra		0,2	15.000,00	3.000,00	
				SUB TOTAL TRANSPORTE	3.000,00

IV.- MANO DE OBRA

TIPO INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	RENDIMIENTO	V. PARCIAL TOTAL
CUADRILLA A	dia	1,00	90.000,00	1,000	90.000,00
				SUB TOTAL MANO DE OBRA	90.000,00

TOTAL COSTO DIRECTO	**235.000**



MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICA
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE	ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad-CS TRECE DE JUNIO	FECHA	ene-25

OBRA			DESCRIPCION
UNIDAD : UND	ITEM :	8,1	Aire acondicionado suministro e instalacion MINI SPLIT 12000BTU
CANTIDAD EN EL PROYECTO :			

I.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TIPO INSUMO	HH/DD/MES	RENDIM. o %	V-UNITARIO	VALOR PARCIAL	V. PARCIAL TOTAL
Herramienta y equipo menor	%	2,00	350.000,00	7.000,00	
				SUB TOTAL EQUIPOS	**7.000,00**

II.-MATERIALES DE OBRA


TIPO INSUMO	UN	CANTIDAD	DESPERD. %	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
Aire acondicionado MINI SPLIT 12000BTU	und	1,000		1.800.000,00	1.800.000
				SUB TOTAL MATERIALES	**1.800.000,00**

III.-TRANSPORTES DE MATERIALES

TIPO INSUMO	VOL-PES-DIST	RENDIMIENTO	TARIFA	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
Transporte del almacen a la obra		0,7	15.000,00	10.500,00	
				SUB TOTAL TRANSPORTE	**10.500,00**

IV.- MANO DE OBRA

TIPO INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	RENDIMIENTO	V. PARCIAL TOTAL
CUADRILLA A	dia	0,50	250.000,00	1,000	125.000,00
				SUB TOTAL MANO DE OBRA	**125.000,00**
			TOTAL COSTO DIRECTO		**1.942.500**



MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICA
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE	ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad-CS TRECE DE JUNIO	FECHA	ene-25

OBRA	DESCRIPCION
UNIDAD : UND / ITEM : 9,1	Instalación y suministro de combo sanitario tipo laguna o similar, incluye: accesorios e incrustaciones
CANTIDAD EN EL PROYECTO :	

I.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TIPO INSUMO	HH/DD/MES	RENDIM. o %	V-UNITARIO	VALOR PARCIAL	V. PARCIAL TOTAL
Herramienta y equipo menor	%	4,00	45.000,00	1.800,00	
				SUB TOTAL EQUIPOS	1.800,00

II.-MATERIALES DE OBRA


TIPO INSUMO	UN	CANTIDAD	DESPERD. %	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
Combo sanitario tipo laguna	und	1,000		480.000,00	480.000
Brida sanitaria de fijacion de 4", incluye empaque de caucho y tornillos de fijación	und	1,000		44.006,00	44.006
Soldadura PVC	und	0,060		130.000,00	7.800
limpiados removedor PVC	und	0,048		55.000,00	2.640
Manguera flexible metalica	und	1,000		22.000,00	22.000
Estopa	Kg	0,580		16.000,00	9.280
Silicona antihongos	und	0,330		16.400,00	5.412
Tapon rosca para brida de fijación	und	2,000		2.990,00	5.980
			SUB TOTAL MATERIALES		577.118,00

III.-TRANSPORTES DE MATERIALES

TIPO INSUMO	VOL-PES-DIST	RENDIMIENTO	TARIFA	V. UNITARIO	V. PARCIAL TOTAL
Transporte del almacen a la obra		0,025	15.000,00	381,60	
			SUB TOTAL TRANSPORTE		381,60

IV.- MANO DE OBRA

TIPO INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	RENDIMIENTO	V. PARCIAL TOTAL
CUADRILLA A	dia	1,00	170.000,00	1,100	187.000,00
			SUB TOTAL MANO DE OBRA		187.000,00
			TOTAL COSTO DIRECTO		**766.300**



MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICA
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD