URBAN
PROYECTOS
Y SOLUCIONES S.A.S

ABRIL DE 2025

COTIZACION

Señores:
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE MADRID
Madrid Cundinamarca

REF. COTIZACION

Reciban un cordial saludo, me permito cotizarle el siguiente equipo:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA REPARACION

- Desmonte completo del furgón
- Cambio de los esquineros delanteros y traseros del equipo hasta la parte baja por completo
- Instalación de estructura tubular en la parte baja del equipo, esto con el fin de garantizar que los faldones no se abran y que tengan la firmeza que deben tener
- Soldaduras en la estructura inferior del furgón (vigas y puentes)
- Cambio por completo del piso central o principal de la unidad, este piso se cambiará por lamina de alfajor de hierro calibre 3 milímetros y se aplicará pintura epoxica de alta resistencia al tráfico pesado
- Instalación de unos puntos de sujeción retractiles para asegurar un generador de corriente
- Cambio de todos los sistemas de botaguas de la unidad e instalación de empaquetadura especial que evita el agua se filtre al momento de apertura de la parte superior
- Cambio por completo del forro interno ubicado detrás de la cabina del chasis
- Revisión, mantenimiento y cambio del sistema eléctrico interno de la unidad (lámparas led, tomas de corriente y cableado)
- Instalación de una caja de brakers
- Instalación de dos porta extintore con su respectivo extintor
- Cambio de todo el sistema de seguros internos de las puertas, pasadores y todo lo relacionado con este tema, esto aplica para todas las puertas que tiene la unidad, las cuales son en total siete (7)
- Instalación de un sistema especial de amortiguadores en las puertas superiores e inferiores laterales
- Instalación de amortiguadores de las dos puertas traseras
- Cambio de todo el sistema de seguros de los estabilizadores
- Cambio de estabilizadores de las puertas laterales inferiores
- Cambio de todo el sistema de luces externo del camión

Calle 7 No. 8-16 Madrid -C.C. Los pinos Oficina 5 Piso 2
Tel. 8281559 – Cel. 3133492663 / 3102713696
urbanpys@hotmail.com

PINTURA:

- Todos los materiales utilizados en el proceso de fabricación pasan por un proceso de desoxidación y tratamiento anticorrosivo, la pintura final se aplica en color blanco de poliuretano, importante esta unidad se pintará por completo, interna y externamente

VALOR TOTAL: CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($57.200.000)



CARLOS GAITÁN RODRÍGUEZ
11.441.401 expedida en Facatativá,
URBAN PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.S
NIT 900.465.550-1