Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA POR ÍTEM

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN CONTRACTUAL

CÓDIGO: AP-CT-F-83
VERSIÓN: 1
PÁGINA: 1 DE 1
FECHA: 20/02/2025

INFORMACION DEL PROCESO	
PROCESO No	IC-133-2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	
OBJETO A CONTRATAR	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN DE PAREDES Y TECHOS EN LAS DIVERSAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD CONSUMO ESTIMADO	UNIDAD DE MEDIDA	Proponente 1		Proponente 2		Proponente 3		Proponente 3		Proponente 4		Proponente 5	
				INDUTECHOS SAS		UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS SAS									
				NIT 901.315.886-1		NIT 900.241.730-7		NIT		NIT		NIT		NIT	
	NOMBRE / DESCRIPCIÓN			CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE	OBSERVACIÓN	CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE	OBSERVACIÓN	CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE	OBSERVACIÓN	CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE	OBSERVACIÓN	CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE	OBSERVACIÓN	CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE	OBSERVACIÓN
1	Suministro e instalación de los elementos y materiales necesarios para el mantenimiento y/o fabricación de sistemas de impermeabilización en cubiertas planas de losa de concreto, mediante la aplicación de membranas asfálticas prefabricadas de 3 mm de spesor, incluyendo imprimación base, aplicación en caliente (solplete), solapes, refuerzos en puntos criticos y protección UV, conforme a las especificaciones técnicas del fabricante.	A demanda	M2	CUMPLE		CUMPLE									
2	Suministro e instalación de los elementos y materiales necesarios para el mantenimiento y/o fabricación de sistemas de impermeabilización en cubiertas inclinadas con teja o fibrocemento o barro, mediante la aplicación de membranas asfálticas prefabricadas de 3 mm de espesor, incluyenco imprimación base, aplicación en caliente (solplete), solapes, refuerzos en puntos criticos y protección UV, conforme a las especificaciones técnicas del fabricante.	A demanda	M2	CUMPLE		CUMPLE									
3	Suministro e instalación de los elementos y materiales necesarios para el mantenimiento y/o fabricación de sistemas de impermeabilización en cubiertas inclinadas con teja o fibrocemento o barro, mediante la aplicación de cintas asfálticas autoadhesivas, en traslapos y encuentros, sellado de fisuras con masilla de poliuretano y aplicación de recubrimiento impermeabilizante acrílico.	A demanda	M2	CUMPLE		CUMPLE									
4	Suministro e instalación de los elementos y materiales necesarios para el mantenimiento y/o fabricación de sistemas de impermeabilización en cubiertas técnicas con equipos instalados, mediante la aplicación de membranas líquidas de poliuretano, asegurando la estanqueidad en puntos críticos como soportes de equipos, pasamuros y anclajes, conforme a las especificaciones técnicas del fabricante.	A demanda	M2	CUMPLE		CUMPLE									
5	Suministro e instalación de los elementos y materiales necesarios para el mantenimiento y/o fabricación de impermeabilización en fachadas de mampostería o concreto, mediante la aplicación de hidrófugos, previo lavado a presión y resane de fisuras, asegurando la protección contra la penetración de agua y la humedad.	A demanda	M2	CUMPLE		CUMPLE									
6	Suministro e instalación de los elementos y materiales necesarios para el mantenimiento y/o fabricación de impermeabilización en muros de contención, sótanos, viga canales, utilizando morteros cementicios impermeabilizantes, aplicados en capas, incluyendo preparación de superficie, resane de juntas y aplicación de selladores en puntos criticos.	A demanda	M2	CUMPLE		CUMPLE									
7	Suministro e instalación de los elementos y materiales necesarios para el mantenimiento y/o fabricación de sistemas de evacuación de aguas lluvias en cubiertas y terrazas, incluyendo la limpieza y desobstrucción de canales, instalación de bajantes en PVC o metálicos, rejillas, sumideros y accesorios, asegurando el adecuado drenaje y evitando acumulaciones de agua.	A demanda	M2	CUMPLE		CUMPLE									
8	Suministro e instalación de los elementos y materiales necesarios para el mantenimiento y/o fabricación de impermeabilización en cubiertas con domos o tragaluces, mediante la aplicación de selladores en los encuentros, instalación de perfiles de remate y aseguramiento de la estanqueidad en las uniones, conforme a las especificaciones técnicas del fabricante.	A demanda	M2	CUMPLE		CUMPLE									

OBSERVACIONES: La evaluación técnica se efectuó conforme a los criterios definidos en los estudios previos del proceso, elaborados y remitidos por el referente técnico. Para su desarrollo, se verificó la documentación correspondiente a través del enlace suministrado por el área de Contratación.

EVALUADORES

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
EVALUADOR TENICO	MACEDONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	
SUPERVISOR	DAMARIS REYES CASTRO	
DIRECTOR DE ÁREA	DAMARIS REYES CASTRO	

10:10
09/10/25
Felipe