CONSTRUGASCAL SAS
Nit: 900.916.332

ANALISIS DE PRECIOS UNIARIOS

Producto	Redes internas en cobre
Codigo	Red- Int- 005
Fecha	24/04/2025

Valor Unitario 1.557.206

a) Maquinaria y Herramienta: 386.800

Concepto	UM	Costo UN	Consumo UN	Total Costo
Kit de herramienta	Kit	348.900	1	348.900
Prueba	Unidad	37.900	1	37.900

b) Materiales: 534.767

Concepto	UM	Costo UN	Consumo UN	Total Costo
Codo HG 1/2	Unidad	1.750	2	3.500
Codocalle HG 1/2	Unidad	1.799	2	3.598
Niple 1/2 Tipo 2	Unidad	1.300	1	1.300
Acople Manguera	Unidad	3.100	1	3.100
Conduflex	Unidad	1.200	3	3.600
Válvula Bola 1/2"	Unidad	11.200	1	11.200
Resane y Colocacion de caja	Unidad	129.900	1	129.900
Tubería de Cu 1/2"	Unidad	15.985	15	239.775
Copilla de Cu 1/2"	Unidad	2.856	4	11.424
Racor Conexión 1/2"	Unidad	6.000	4	24.000
Codo HG 3/8"	Unidad	1.895	1	1.895
Gastop Fuerza Media	Unidad	11.901	0,25	2.975
Manguera 1,5 m	Unidad	13.000	1	13.000
Chazos Completos 1/2"	Unidad	700	15	10.500
Cajilla de protección	Unidad	75.000	1	75.000

c) Mano de Obra 295.000

Lider del producto	Labor	130.000	1	130.000
Operario del producto	Labor	90.000	1	90.000
Auxiliar del producto	Labor	75.000	1	75.000

Costos directos 1.216.567

d) Costos indirectos 340.639

Administracion	Porcentaje	1.216.567	15%	182.485
imprevistos	Porcentaje	1.216.567	6%	72.994
Utilidad	Porcentaje	1.216.567	7%	85.160

CONSTRUGASCAL SAS
Nit: 900.916.332
30/04/2025