Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.14.1	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m

I. EQUIPO

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora-Día	Rendimiento	Valor-Unit
Herramienta menor			$28.576	20,00	$1.429
				Sub-Total	$1.429

III. TRANSPORTES

Descripción	Volumen (m3) - Peso (ton)	Distancia	Cantidad (m3-Km / ton-Km)	Tarifa	Valor-Unit
Transporte materiales			0,50	$31.546	$15.773
				Sub-Total	$15.773

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Jornal Total (+ Prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial Mvto Tierra	$102.350	$195.489	14,00	$13.964
Ayudantes Rasos (2)	$108.234	$204.562	14,00	$14.612
			Sub-Total	$28.576

Total Costo Directo	**$ 45.778**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$12.621
UTILIDAD	5,00%	$2.289
IMPREVISTOS	1,00%	$458
Total sobrecostos		$15.368
Sub-Total	33,57%	$30.736

Precio unitario total aproximado al peso	$61.146

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3

I. EQUIPO

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora-Día	Rendimiento	Valor-Unit
Retroexcavadora llanta [hr]			$165.884	20,00	$8.294
Taco			$5.788	1,59	$3.632
Herramienta menor			$2.667	20,00	$133
				Sub-Total	$12.059

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Tabla madera comun 1.7x19x3m	m	1,40	$5.818	$8.145
Larguero madera comun 4cmx8cmx2.80	Und	0,44	$8.257	$3.636
			Sub-Total	$11.781

III. TRANSPORTES

Descripción	Volumen (m3) - Peso (ton)	Distancia	Cantidad (m3-Km / ton-Km)	Tarifa	Valor-Unit
Transporte de material			6,50	$1.186	$7.709
Disposición final del material, derecho de botadero			1,30	$5.981	$7.775
				Sub-Total	$15.484

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Jornal Total (+ Prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial Mvto Tierra	$102.350	$195.489	150,00	$1.303
Ayudantes Rasos (2)	$108.234	$204.562	150,00	$1.364
			Sub-Total	$2.667

Total Costo Directo	**$ 41.991**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$11.577
UTILIDAD	5,00%	$2.100
IMPREVISTOS	1,00%	$420
Total sobrecostos		$14.097
Sub-Total	33,57%	$28.194

Precio unitario total aproximado al peso	$56.088

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4.2.2	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3

I. EQUIPO

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora-Día	Rendimiento	Valor-Unit
Compactador tipo Rana a gasolina (Incluye Combustible) [dia]			$64.765	14,00	$4.626
Herramienta menor			$16.434	20,00	$822
				Sub-Total	$5.448

III. TRANSPORTES

Descripción	Volumen (m3) - Peso (ton)	Distancia	Cantidad (m3-Km / ton-Km)	Tarifa	Valor-Unit
Acarreo Interno			0,20	$9.929	$1.986
				Sub-Total	$1.986

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Jornal Total (+ Prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Ayudante Raso	$54.117	$102.281	14,00	$7.306
Ayudante Entendido	$67.972	$127.787	14,00	$9.128
			Sub-Total	$16.434

Total Costo Directo **$ 23.868**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$6.580
UTILIDAD	5,00%	$1.193
IMPREVISTOS	1,00%	$239
Total sobrecostos		$8.012
Sub-Total	33,57%	$16.024

Precio unitario total aproximado al peso $31.880

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3

I. EQUIPO

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora-Día	Rendimiento	Valor-Unit
Compactador tipo Canguro (Incluye combustible) [dia]			$79.447	5,00	$15.889
Herramienta menor			$21.593	20,00	$1.080
				Sub-Total	$16.969

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Subbase granular no procesada	m3	1,30	$46.410	$60.333
			Sub-Total	$60.333

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Jornal Total (+ Prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Ayudantes Rasos (4)	$216.468	$409.125	28,00	$14.611
Oficial	$102.350	$195.489	28,00	$6.982
			Sub-Total	$21.593

Total Costo Directo	**$ 98.895**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$27.265
UTILIDAD	5,00%	$4.945
IMPREVISTOS	1,00%	$989
Total sobrecostos		$33.199
Sub-Total	33,57%	$66.398

Precio unitario total aproximado al peso	$132.094

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.2.4	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3

I. EQUIPO

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora-Día	Rendimiento	Valor-Unit
Vibrador de concreto a gasolina (alquiler) [dia]			$74.375	6,06	$12.272
Formaleta [dia]			$54.264	2,50	$21.706
Herramienta menor			$146.480	20,00	$7.324
				Sub-Total	$41.302

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Jornal Total (+ Prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial Concretos	$102.350	$195.489	5,00	$39.098
Ayudante Entendido	$67.972	$127.787	5,00	$25.557
Ayudantes Rasos (4)	$216.468	$409.125	5,00	$81.825
			Sub-Total	$146.480

Matrices

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Concreto de 2500 psi, 175 kg/cm2, 17.5 MPA (SUB ANÁLISIS)	m3	1,050000	437027,000000	458878,000000
			Sub-Total	458878,000000

Total Costo Directo **$ 646.660**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$178.284
UTILIDAD	5,00%	$32.333
IMPREVISTOS	1,00%	$6.467
Total sobrecostos		$217.084
Sub-Total	33,57%	$434.168

Precio unitario total aproximado al peso $863.744

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.2.24	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3

I. EQUIPO

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora-Día	Rendimiento	Valor-Unit
Taladro roto percutor hasta 5/8 [dia]			$77.407	8,00	$9.676
Sierra circular manual para 8 1/4" [dia]			$22.116	8,00	$2.765
Andamio estructural multidireccional modulo estandar 1.4 x 1.4 x 2 m.			$33.438	1,00	$33.438
Taco metalico corto 1.80 - 2.80m [dia]			$480	0,20	$2.400
Planta Gasolina 110volts/220volts 8 Kva [dia]			$111.376	8,00	$13.922
Vibrador Eléctrico tipo aguja a 110 volt. con manguera. [dia]			$67.174	8,00	$8.397
Herramienta menor			$183.100	20,00	$9.155
				Sub-Total	$79.753

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Impermeabilizante para concreto tipo sika plastocrete o similar	kg	1,84	$15.421	$28.336
Desmoldante para facil desencofre de concreto y protección de formaletas	kg	0,41	$11.393	$4.679
Super T de 19 mm. (6 usos y incluye desperdicio del 10%)	m2	0,37	$73.755	$27.039
Larguero madera comun 4cmx8cmx2.80	Und	0,71	$8.257	$5.844
Alambre recocido C 18	kg	0,75	$5.971	$4.478
Clavos comun de 2"	lb	0,33	$3.753	$1.238
Tubo PVC de 1/2" acueducto puesto en obra	m	0,65	$5.725	$3.721
			Sub-Total	$75.335

III. TRANSPORTES

Descripción	Volumen (m3) - Peso (ton)	Distancia	Cantidad (m3-Km / ton-Km)	Tarifa	Valor-Unit
Acarreo Interno			1,00	$9.929	$9.929
				Sub-Total	$9.929

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Jornal Total (+ Prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial	$102.350	$195.489	4,00	$48.872
Ayudante Entendido	$67.972	$127.787	4,00	$31.947
Ayudantes Rasos (4)	$216.468	$409.125	4,00	$102.281
			Sub-Total	$183.100

Matrices

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Concreto de 4000 psi, 280 kg/cm2, 28 MPA (SUB ANÁLISIS)	m3	1,050000	579203,000000	608163,000000
			Sub-Total	608163,000000

Total Costo Directo **$ 956.280**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$263.646
UTILIDAD	5,00%	$47.814
IMPREVISTOS	1,00%	$9.563
Total sobrecostos		$321.023
Sub-Total	33,57%	$642.046

Precio unitario total aproximado al peso $1.277.303

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m

I. EQUIPO

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora-Día	Rendimiento	Valor-Unit
Herramienta menor			$101.203	20,00	$5.060
				Sub-Total	$5.060

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Jornal Total (+ Prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Ayudante Raso	$54.117	$102.281	10,00	$10.228
Ayudante Entendido	$67.972	$127.787	10,00	$12.779
Oficial	$102.350	$195.489	2,50	$78.196
			Sub-Total	$101.203

Total Costo Directo	**$ 106.263**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$29.297
UTILIDAD	5,00%	$5.313
IMPREVISTOS	1,00%	$1.063
Total sobrecostos		$35.673
Sub-Total	33,57%	$71.346

Precio unitario total aproximado al peso	$141.936

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
8.27	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m

I. EQUIPO

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora-Día	Rendimiento	Valor-Unit
Herramienta menor			$42.556	20,00	$2.128
				Sub-Total	$2.128

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Tubo PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o similar 900 mm, 36" puesto en obra	m	1,00	$1.835.366	$1.835.366
Lubricante tarro 4 kg	Und	0,04	$219.715	$8.451
			Sub-Total	$1.843.817

III. TRANSPORTES

Descripción	Volumen (m3) - Peso (ton)	Distancia	Cantidad (m3-Km / ton-Km)	Tarifa	Valor-Unit
Transporte materiales			1,33	$31.546	$42.061
				Sub-Total	$42.061

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Jornal Total (+ Prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial	$102.350	$195.489	10,00	$19.549
Ayudante Entendido	$67.972	$127.787	10,00	$12.779
Ayudante Raso	$54.117	$102.281	10,00	$10.228
			Sub-Total	$42.556

Total Costo Directo	**$ 1.930.562**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$532.256
UTILIDAD	5,00%	$96.528
IMPREVISTOS	1,00%	$19.306
Total sobrecostos		$648.090
Sub-Total	33,57%	$1.296.180

Precio unitario total aproximado al peso	$2.578.652

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg

I. EQUIPO

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora-Día	Rendimiento	Valor-Unit
Herramienta menor			$1.902	20,00	$95
				Sub-Total	$95

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Acero refuerzo G-60 figurado	kg	1,05	$4.349	$4.566
Alambre recocido C 18	kg	0,03	$5.971	$179
			Sub-Total	$4.745

III. TRANSPORTES

Descripción	Volumen (m3) - Peso (ton)	Distancia	Cantidad (m3-Km / ton-Km)	Tarifa	Valor-Unit
Transporte interno			0,08	$1.548	$129
				Sub-Total	$129

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Jornal Total (+ Prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial Refuerzo	$102.350	$195.489	170,00	$1.150
Ayudante Entendido	$67.972	$127.787	170,00	$752
			Sub-Total	$1.902

Total Costo Directo	**$ 6.871**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$1.894
UTILIDAD	5,00%	$344
IMPREVISTOS	1,00%	$69
Total sobrecostos		$2.307
Sub-Total	33,57%	$4.614

Precio unitario total aproximado al peso	$9.178

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km

III. TRANSPORTES

Descripción	Volumen (m3) - Peso (ton)	Distancia	Cantidad (m3-Km / ton-Km)	Tarifa	Valor-Unit
Transporte en volqueta de material m3-km			1,30	$1.186	$1.542
				Sub-Total	$1.542

Total Costo Directo	**$ 1.542**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$425
UTILIDAD	5,00%	$77
IMPREVISTOS	1,00%	$15
Total sobrecostos		$517
Sub-Total	33,57%	$1.034

Precio unitario total aproximado al peso	$2.059

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3

I. EQUIPO

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora-Día	Rendimiento	Valor-Unit
Retroexcavadora llanta [hr]			$165.884	20,00	$8.294
Taco			$5.788	1,59	$3.632
Herramienta menor			$2.667	20,00	$133
				Sub-Total	$12.059

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Tabla madera comun 1.7x19x3m	m	1,40	$5.818	$8.145
Larguero madera comun 4cmx8cmx2.80	Und	0,44	$8.257	$3.636
			Sub-Total	$11.781

III. TRANSPORTES

Descripción	Volumen (m3) - Peso (ton)	Distancia	Cantidad (m3-Km / ton-Km)	Tarifa	Valor-Unit
Transporte de material			6,50	$1.186	$7.709
Disposición final del material, derecho de botadero			1,30	$5.981	$7.775
				Sub-Total	$15.484

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Jornal Total (+ Prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial Mvto Tierra	$102.350	$195.489	150,00	$1.303
Ayudantes Rasos (2)	$108.234	$204.562	150,00	$1.364
			Sub-Total	$2.667

Total Costo Directo	**$ 41.991**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$11.577
UTILIDAD	5,00%	$2.100
IMPREVISTOS	1,00%	$420
Total sobrecostos		$14.097
Sub-Total	33,57%	$28.194

Precio unitario total aproximado al peso	$56.088

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3

I. EQUIPO

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora-Día	Rendimiento	Valor-Unit
Compactador tipo Canguro (Incluye combustible) [dia]			$79.447	5,00	$15.889
Herramienta menor			$21.593	20,00	$1.080
				Sub-Total	$16.969

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Subbase granular no procesada	m3	1,30	$46.410	$60.333
			Sub-Total	$60.333

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Jornal Total (+ Prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Ayudantes Rasos (4)	$216.468	$409.125	28,00	$14.611
Oficial	$102.350	$195.489	28,00	$6.982
			Sub-Total	$21.593

Total Costo Directo	**$ 98.895**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$27.265
UTILIDAD	5,00%	$4.945
IMPREVISTOS	1,00%	$989
Total sobrecostos		$33.199
Sub-Total	33,57%	$66.398

Precio unitario total aproximado al peso	$132.094

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.2.50	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3

I. EQUIPO

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora-Día	Rendimiento	Valor-Unit
Vibrador de concreto a gasolina (alquiler) [dia]			$74.375	6,06	$12.272
Formaleta [dia]			$54.264	2,50	$21.706
Herramienta menor			$146.480	20,00	$7.324
				Sub-Total	$41.302

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Jornal Total (+ Prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial Concretos	$102.350	$195.489	5,00	$39.098
Ayudante Entendido	$67.972	$127.787	5,00	$25.557
Ayudantes Rasos (4)	$216.468	$409.125	5,00	$81.825
			Sub-Total	$146.480

Matrices

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Concreto de 4000 psi, 280 kg/cm2, 28 MPA (SUB ANÁLISIS)	m3	1,050000	579203,000000	608163,000000
			Sub-Total	608163,000000

Total Costo Directo	**$ 795.945**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$219.442
UTILIDAD	5,00%	$39.797
IMPREVISTOS	1,00%	$7.959
Total sobrecostos		$267.198
Sub-Total	33,57%	$534.396

Precio unitario total aproximado al peso	$1.063.143

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg

I. EQUIPO

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora-Día	Rendimiento	Valor-Unit
Herramienta menor			$1.902	20,00	$95
				Sub-Total	$95

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Acero refuerzo G-60 figurado	kg	1,05	$4.349	$4.566
Alambre recocido C 18	kg	0,03	$5.971	$179
			Sub-Total	$4.745

III. TRANSPORTES

Descripción	Volumen (m3) - Peso (ton)	Distancia	Cantidad (m3-Km / ton-Km)	Tarifa	Valor-Unit
Transporte interno			0,08	$1.548	$129
				Sub-Total	$129

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Jornal Total (+ Prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial Refuerzo	$102.350	$195.489	170,00	$1.150
Ayudante Entendido	$67.972	$127.787	170,00	$752
			Sub-Total	$1.902

Total Costo Directo	**$ 6.871**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$1.894
UTILIDAD	5,00%	$344
IMPREVISTOS	1,00%	$69
Total sobrecostos		$2.307
Sub-Total	33,57%	$4.614

Precio unitario total aproximado al peso	$9.178

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km

III. TRANSPORTES

Descripción	Volumen (m3) - Peso (ton)	Distancia	Cantidad (m3-Km / ton-Km)	Tarifa	Valor-Unit
Transporte en volqueta de material m3-km			1,30	$1.186	$1.542
				Sub-Total	$1.542

Total Costo Directo	**$ 1.542**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$425
UTILIDAD	5,00%	$77
IMPREVISTOS	1,00%	$15
Total sobrecostos		$517
Sub-Total	33,57%	$1.034

Precio unitario total aproximado al peso	$2.059

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
8.13.1	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes.Incluye excavación, transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m

I. EQUIPO

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora-Día	Rendimiento	Valor-Unit
Retroexcavadora oruga [hr]			$208.452	26,50	$7.866
Herramienta menor			$8.512	20,00	$426
				Sub-Total	$8.292

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Triturado 3/4"	m3	0,36	$53.600	$19.296
Geotextil NT 2500	m2	2,73	$8.346	$22.785
Tubo HDPE flexible de 4" con filtro para drenaje puesto en obra	m	1,00	$29.032	$29.032
			Sub-Total	$71.113

III. TRANSPORTES

Descripción	Volumen (m3) - Peso (ton)	Distancia	Cantidad (m3-Km / ton-Km)	Tarifa	Valor-Unit
Transporte en volqueta de material m3-km			6,50	$1.186	$7.709
Disposición final del material, derecho de botadero			1,30	$5.981	$7.775
				Sub-Total	$15.484

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Jornal Total (+ Prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial	$102.350	$195.489	50,00	$3.910
Ayudante Entendido	$67.972	$127.787	50,00	$2.556
Ayudante Raso	$54.117	$102.281	50,00	$2.046
			Sub-Total	$8.512

Total Costo Directo **$ 103.401**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$28.508
UTILIDAD	5,00%	$5.170
IMPREVISTOS	1,00%	$1.034
Total sobrecostos		$34.712
Sub-Total	33,57%	$69.424

Precio unitario total aproximado al peso $138.113

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
13.9	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km

III. TRANSPORTES

Descripción	Volumen (m3) - Peso (ton)	Distancia	Cantidad (m3-Km / ton-Km)	Tarifa	Valor-Unit
Transporte en volqueta de material m3-km			1,00	$1.186	$1.186
				Sub-Total	$1.186

Total Costo Directo	**$ 1.186**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$327
UTILIDAD	5,00%	$59
IMPREVISTOS	1,00%	$12
Total sobrecostos		$398
Sub-Total	33,57%	$796

Precio unitario total aproximado al peso	$1.584

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4.1.2	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3

I. EQUIPO

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora-Día	Rendimiento	Valor-Unit
Herramienta menor			$23.007	20,00	$1.150
				Sub-Total	$1.150

III. TRANSPORTES

Descripción	Volumen (m3) - Peso (ton)	Distancia	Cantidad (m3-Km / ton-Km)	Tarifa	Valor-Unit
Disposición final del material, derecho de botadero			1,30	$5.981	$7.775
Transporte de material			6,50	$1.186	$7.709
				Sub-Total	$15.484

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Jornal Total (+ Prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Ayudante Raso	$54.117	$102.281	10,00	$10.228
Ayudante Entendido	$67.972	$127.787	10,00	$12.779
			Sub-Total	$23.007

Total Costo Directo	**$ 39.641**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$10.929
UTILIDAD	5,00%	$1.982
IMPREVISTOS	1,00%	$396
Total sobrecostos		$13.307
Sub-Total	33,57%	$26.614

Precio unitario total aproximado al peso	$52.948

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3

I. EQUIPO

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora-Día	Rendimiento	Valor-Unit
Compactador tipo Canguro (Incluye combustible) [dia]			$79.447	5,00	$15.889
Herramienta menor			$21.593	20,00	$1.080
				Sub-Total	$16.969

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Subbase granular no procesada	m3	1,30	$46.410	$60.333
			Sub-Total	$60.333

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Jornal Total (+ Prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Ayudantes Rasos (4)	$216.468	$409.125	28,00	$14.611
Oficial	$102.350	$195.489	28,00	$6.982
			Sub-Total	$21.593

Total Costo Directo	**$ 98.895**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$27.265
UTILIDAD	5,00%	$4.945
IMPREVISTOS	1,00%	$989
Total sobrecostos		$33.199
Sub-Total	33,57%	$66.398

Precio unitario total aproximado al peso	$132.094

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
14.3	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebajes, entre otros	m

I. EQUIPO

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora-Día	Rendimiento	Valor-Unit
Herramienta menor			$24.814	20,00	$1.241
				Sub-Total	$1.241

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Bordillo barrera recto 15*35*80 (prefabricado -A81) para pompeyano	m	1,25	$33.993	$42.491
			Sub-Total	$42.491

III. TRANSPORTES

Descripción	Volumen (m3) - Peso (ton)	Distancia	Cantidad (m3-Km / ton-Km)	Tarifa	Valor-Unit
Transporte de material			9,20	$1.186	$10.911
				Sub-Total	$10.911

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Jornal Total (+ Prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial	$102.350	$195.489	12,00	$16.291
Ayudante Raso	$54.117	$102.281	12,00	$8.523
			Sub-Total	$24.814

Matrices

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Mortero 1:3 (SUB ANÁLISIS)	m3	0,013000	621604,000000	8081,000000
			Sub-Total	8081,000000

Total Costo Directo	**$ 87.538**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$24.134
UTILIDAD	5,00%	$4.377
IMPREVISTOS	1,00%	$875
Total sobrecostos		$29.386
Sub-Total	33,57%	$58.772

Precio unitario total aproximado al peso	$116.924

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4.1.9	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3

I. EQUIPO

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora-Día	Rendimiento	Valor-Unit
Retroexcavadora llanta [hr]			$165.884	20,00	$8.294
Herramienta menor			$2.501	20,00	$125
				Sub-Total	$8.419

III. TRANSPORTES

Descripción	Volumen (m3) - Peso (ton)	Distancia	Cantidad (m3-Km / ton-Km)	Tarifa	Valor-Unit
Transporte de material			6,50	$1.186	$7.709
Disposición final del material, derecho de botadero			1,30	$5.981	$7.775
				Sub-Total	$15.484

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Jornal Total (+ Prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial Mvto Tierra	$102.350	$195.489	160,00	$1.222
Ayudantes Rasos (2)	$108.234	$204.562	160,00	$1.279
			Sub-Total	$2.501

Total Costo Directo	**$ 26.404**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$7.280
UTILIDAD	5,00%	$1.320
IMPREVISTOS	1,00%	$264
Total sobrecostos		$8.864
Sub-Total	33,57%	$17.728

Precio unitario total aproximado al peso	$35.268

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.1.18.1	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2

I. EQUIPO

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora-Día	Rendimiento	Valor-Unit
Herramienta menor			$10.133	20,00	$507
				Sub-Total	$507

III. TRANSPORTES

Descripción	Volumen (m3) - Peso (ton)	Distancia	Cantidad (m3-Km / ton-Km)	Tarifa	Valor-Unit
Acarreo Interno			0,05	$9.929	$526
				Sub-Total	$526

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Jornal Total (+ Prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial Concretos	$102.350	$195.489	42,00	$4.655
Ayudante Entendido	$67.972	$127.787	42,00	$3.043
Ayudante Raso	$54.117	$102.281	42,00	$2.435
			Sub-Total	$10.133

Matrices

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Concreto de 2000 psi, 140 kg/cm2, 14 MPA (SUB ANÁLISIS)	m3	0,053000	386430,000000	20481,000000
			Sub-Total	20481,000000

Total Costo Directo	**$ 31.647**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$8.725
UTILIDAD	5,00%	$1.582
IMPREVISTOS	1,00%	$316
Total sobrecostos		$10.623
Sub-Total	33,57%	$21.246

Precio unitario total aproximado al peso	$42.270

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
8.18	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3

I. EQUIPO

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora-Día	Rendimiento	Valor-Unit
Formaleta [dia]			$54.264	2,43	$22.323
Herramienta menor			$146.480	20,00	$7.324
				Sub-Total	$29.647

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Jornal Total (+ Prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial Concretos	$102.350	$195.489	5,00	$39.098
Ayudante Entendido	$67.972	$127.787	5,00	$25.557
Ayudantes Rasos (4)	$216.468	$409.125	5,00	$81.825
			Sub-Total	$146.480

Matrices

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Concreto clase H (Ciclopeo - 210 kg/cm2)	m3	1,050000	560027,000000	588028,000000
			Sub-Total	588028,000000

Total Costo Directo	**$ 764.155**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$210.678
UTILIDAD	5,00%	$38.208
IMPREVISTOS	1,00%	$7.642
Total sobrecostos		$256.528
Sub-Total	33,57%	$513.056

Precio unitario total aproximado al peso	$1.020.683

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg

I. EQUIPO

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora-Día	Rendimiento	Valor-Unit
Herramienta menor			$1.902	20,00	$95
				Sub-Total	$95

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Acero refuerzo G-60 figurado	kg	1,05	$4.349	$4.566
Alambre recocido C 18	kg	0,03	$5.971	$179
			Sub-Total	$4.745

III. TRANSPORTES

Descripción	Volumen (m3) - Peso (ton)	Distancia	Cantidad (m3-Km / ton-Km)	Tarifa	Valor-Unit
Transporte interno			0,08	$1.548	$129
				Sub-Total	$129

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Jornal Total (+ Prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial Refuerzo	$102.350	$195.489	170,00	$1.150
Ayudante Entendido	$67.972	$127.787	170,00	$752
			Sub-Total	$1.902

Total Costo Directo	**$ 6.871**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$1.894
UTILIDAD	5,00%	$344
IMPREVISTOS	1,00%	$69
Total sobrecostos		$2.307
Sub-Total	33,57%	$4.614

Precio unitario total aproximado al peso	$9.178

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4.1.1	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3

I. EQUIPO

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora-Día	Rendimiento	Valor-Unit
Retroexcavadora oruga [hr]			$208.452	66,00	$3.158
Bulldozer CAT D6H o simlar [hr]			$250.000	100,00	$2.500
Herramienta menor			$564	20,00	$28
				Sub-Total	$5.686

III. TRANSPORTES

Descripción	Volumen (m3) - Peso (ton)	Distancia	Cantidad (m3-Km / ton-Km)	Tarifa	Valor-Unit
Disposición final del material, derecho de botadero			1,30	$5.981	$7.775
				Sub-Total	$7.775

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Jornal Total (+ Prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Ayudante Raso	$54.117	$102.281	527,98	$194
Oficial	$102.350	$195.489	527,98	$370
			Sub-Total	$564

Total Costo Directo	**$ 14.025**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$3.867
UTILIDAD	5,00%	$701
IMPREVISTOS	1,00%	$140
Total sobrecostos		$4.708
Sub-Total	33,57%	$9.416

Precio unitario total aproximado al peso	$18.733

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5.1.2	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3

I. EQUIPO

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora-Día	Rendimiento	Valor-Unit
Compactador tipo Rana a gasolina (Incluye Combustible) [dia]			$64.765	8,00	$8.096
Herramienta menor			$30.230	20,00	$1.512
				Sub-Total	$9.608

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Material de Afirmado	m3	1,30	$30.851	$40.106
Agua	lt	30,00	$102	$3.060
			Sub-Total	$43.166

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Jornal Total (+ Prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial	$102.350	$195.489	20,00	$9.774
Ayudantes Rasos (4)	$216.468	$409.125	20,00	$20.456
			Sub-Total	$30.230

Total Costo Directo	**$ 83.004**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$22.884
UTILIDAD	5,00%	$4.150
IMPREVISTOS	1,00%	$830
Total sobrecostos		$27.864
Sub-Total	33,57%	$55.728

Precio unitario total aproximado al peso	$110.868

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5.2.16	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3

I. EQUIPO

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora-Día	Rendimiento	Valor-Unit
Motoniveladora Caterpillar 120 - 140 [hr]			$269.282	40,00	$6.732
Recicladora Caterpillar RR250 o Wirtgen WR-2000 [hr]			$715.691	40,00	$17.892
Compactador vibratorio 11 ton. [hr]			$171.644	40,00	$4.291
Carrotanque agua [hr]			$75.726	40,00	$1.893
Herramienta menor			$1.250	20,00	$63
				Sub-Total	$30.871

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Agua	lt	125,00	$102	$12.750
			Sub-Total	$12.750

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Jornal Total (+ Prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial	$102.350	$195.489	320,00	$611
Ayudantes Rasos (2)	$108.234	$204.562	320,00	$639
			Sub-Total	$1.250

Total Costo Directo	**$ 44.871**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$12.371
UTILIDAD	5,00%	$2.244
IMPREVISTOS	1,00%	$449
Total sobrecostos		$15.064
Sub-Total	33,57%	$30.128

Precio unitario total aproximado al peso	$59.935

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5.2.13	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cal será pagado en su respectivo ítem.	m3

I. EQUIPO

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora-Día	Rendimiento	Valor-Unit
Motoniveladora Caterpillar 120 - 140 [hr]			$269.282	45,00	$5.984
Recicladora Caterpillar RR250 o Wirtgen WR-2000 [hr]			$715.691	45,00	$15.904
Compactador vibratorio 11 ton. [hr]			$171.644	45,00	$3.814
Carrotanque agua [hr]			$75.726	45,00	$1.683
Herramienta menor			$1.111	20,00	$56
				Sub-Total	$27.441

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Agua	lt	125,00	$102	$12.750
			Sub-Total	$12.750

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Jornal Total (+ Prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial	$102.350	$195.489	360,00	$543
Ayudantes Rasos (2)	$108.234	$204.562	360,00	$568
			Sub-Total	$1.111

Total Costo Directo	**$ 41.302**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$11.387
UTILIDAD	5,00%	$2.065
IMPREVISTOS	1,00%	$413
Total sobrecostos		$13.865
Sub-Total	33,57%	$27.730

Precio unitario total aproximado al peso	$55.167

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4.1.96	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y tranporte del material al sitio de acopio especificado.	m3

I. EQUIPO

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora-Día	Rendimiento	Valor-Unit
Minicargador 70 HP [hr]			$77.350	21,00	$3.683
Herramienta menor			$1.925	20,00	$96
Motoniveladora Caterpillar 120 - 140 [hr]			$269.282	21,00	$12.823
				Sub-Total	$16.602

III. TRANSPORTES

Descripción	Volumen (m3) - Peso (ton)	Distancia	Cantidad (m3-Km / ton-Km)	Tarifa	Valor-Unit
Transporte de material			0,55	$1.186	$652
				Sub-Total	$652

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Jornal Total (+ Prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial Mvto Tierra	$102.350	$195.489	168,00	$1.164
Ayudante Entendido	$67.972	$127.787	168,00	$761
			Sub-Total	$1.925

Total Costo Directo	**$ 19.179**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$5.288
UTILIDAD	5,00%	$959
IMPREVISTOS	1,00%	$192
Total sobrecostos		$6.439
Sub-Total	33,57%	$12.878

Precio unitario total aproximado al peso	$25.618

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4.3.8	Disposición de material para conformación de la calzada. incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3

I. EQUIPO

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora-Día	Rendimiento	Valor-Unit
Minicargador 70 HP [hr]			$77.350	21,00	$3.683
Herramienta menor			$1.925	20,00	$96
				Sub-Total	$3.779

III. TRANSPORTES

Descripción	Volumen (m3) - Peso (ton)	Distancia	Cantidad (m3-Km / ton-Km)	Tarifa	Valor-Unit
Transporte de material			0,55	$1.186	$652
				Sub-Total	$652

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Jornal Total (+ Prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial Mvto Tierra	$102.350	$195.489	168,00	$1.164
Ayudante Entendido	$67.972	$127.787	168,00	$761
			Sub-Total	$1.925

Total Costo Directo	**$ 6.356**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$1.752
UTILIDAD	5,00%	$318
IMPREVISTOS	1,00%	$64
Total sobrecostos		$2.134
Sub-Total	33,57%	$4.268

Precio unitario total aproximado al peso	$8.490

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Subbase granular	m3	1,00	$59.766	$59.766
			Sub-Total	$59.766

Total Costo Directo	**$ 59.766**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$16.477
UTILIDAD	5,00%	$2.988
IMPREVISTOS	1,00%	$598
Total sobrecostos		$20.063
Sub-Total	33,57%	$40.126

Precio unitario total aproximado al peso	$79.829

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
7.1.1	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 411-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carrotanque.	m2

I. EQUIPO

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora-Día	Rendimiento	Valor-Unit
Carrotanque irrigador o imprimador [hr]			$160.127	315,00	$508
Compresor neumático (barrido y soplado) [hr]			$68.202	480,00	$142
Herramienta menor			$82	20,00	$4
				Sub-Total	$654

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Emulsion Asfaltica CRL-57	lt	1,05	$3.197	$3.357
			Sub-Total	$3.357

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Jornal Total (+ Prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Ayudante Raso	$54.117	$102.281	2.500,00	$41
Liguero	$54.117	$102.281	2.500,00	$41
			Sub-Total	$82

Total Costo Directo **$ 4.093**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$1.128
UTILIDAD	5,00%	$205
IMPREVISTOS	1,00%	$41
Total sobrecostos		$1.374
Sub-Total	33,57%	$2.748

Precio unitario total aproximado al peso $5.467

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
7.1.12.2	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2

I. EQUIPO

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora-Día	Rendimiento	Valor-Unit
compactador de llanta [hr]			$220.150	284,00	$775
Compresor neumático (barrido y soplado) [hr]			$68.202	400,00	$171
Herramienta menor			$897	20,00	$45
Espacidor Iriigador multipropósito			$502.826	284,00	$1.770
				Sub-Total	$2.761

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Triturado 3/8"	m3	0,01	$45.182	$452
Emulsion CRR-2M	lt	4,24	$3.277	$13.894
Triturado 3/4"	m3	0,02	$53.600	$1.018
			Sub-Total	$15.364

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Jornal Total (+ Prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial	$102.350	$195.489	275,00	$711
Ayudantes Rasos (4)	$216.468	$409.125	2.200,00	$186
			Sub-Total	$897

Total Costo Directo **$ 19.022**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$5.244
UTILIDAD	5,00%	$951
IMPREVISTOS	1,00%	$190
Total sobrecostos		$6.385
Sub-Total	33,57%	$12.770

Precio unitario total aproximado al peso $25.407

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km

III. TRANSPORTES

Descripción	Volumen (m3) - Peso (ton)	Distancia	Cantidad (m3-Km / ton-Km)	Tarifa	Valor-Unit
Transporte en volqueta de material m3-km			1,30	$1.186	$1.542
				Sub-Total	$1.542

Total Costo Directo	**$ 1.542**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$425
UTILIDAD	5,00%	$77
IMPREVISTOS	1,00%	$15
Total sobrecostos		$517
Sub-Total	33,57%	$1.034

Precio unitario total aproximado al peso	$2.059

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
13.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km

III. TRANSPORTES

Descripción	Volumen (m3) - Peso (ton)	Distancia	Cantidad (m3-Km / ton-Km)	Tarifa	Valor-Unit
Transporte en volqueta de material m3-km			1,30	$1.186	$1.542
				Sub-Total	$1.542

Total Costo Directo	**$ 1.542**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$425
UTILIDAD	5,00%	$77
IMPREVISTOS	1,00%	$15
Total sobrecostos		$517
Sub-Total	33,57%	$1.034

Precio unitario total aproximado al peso	$2.059

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
12.1	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frio reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m

I. EQUIPO

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora-Día	Rendimiento	Valor-Unit
Vehículo delineador para pintar líneas de 10 a 20 cm [hr]			$182.995	600,00	$305
Camioneta doble cabina modelo 2017 o superior [dia]			$416.625	4.800,00	$87
Herramienta menor			$111	20,00	$6
				Sub-Total	$398

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Esfera reflectiva	kg	0,05	$7.650	$413
Pintura acrilica en frio	galón	0,01	$126.683	$1.689
			Sub-Total	$2.102

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Jornal Total (+ Prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial Pintura	$102.350	$195.489	4.800,00	$41
Ayudantes Rasos (2)	$108.234	$204.562	4.800,00	$43
Ayudante Entendido	$67.972	$127.787	4.800,00	$27
			Sub-Total	$111

Total Costo Directo	**$ 2.611**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$720
UTILIDAD	5,00%	$131
IMPREVISTOS	1,00%	$26
Total sobrecostos		$877
Sub-Total	33,57%	$1.754

Precio unitario total aproximado al peso	$3.488

Subregión de Suroeste Departamento de Antioquia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
12.9	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8"	Und

I. EQUIPO

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora-Día	Rendimiento	Valor-Unit
Herramienta menor			$14.606	20,00	$730
				Sub-Total	$730

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Tablero en lamina galvanizada Cal. 16 Medidas 75*75 cms con reflectivo Tipo IV de Alta Intensidad, pintado en parte posterior color blanco en pintura electrostática blanca. Paral en ángulo de 2*2*1/4 y cruceta en ángulo de 2*2*1/8 pintura electrostática altura 3.00mts aproximadamente.	Und	1,00	$368.568	$368.568
Tablero para señales de 75 x 75 tipo SP, SR, SI en lámina galvanizada calibre 16-Material reflectivo tipo IX	Und	1,00	$248.944	$248.944
			Sub-Total	$617.512

III. TRANSPORTES

Descripción	Volumen (m3) - Peso (ton)	Distancia	Cantidad (m3-Km / ton-Km)	Tarifa	Valor-Unit
Transporte en camión por metro cúbico			0,50	$31.559	$15.780
				Sub-Total	$15.780

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Jornal Total (+ Prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial	$102.350	$195.489	28,57	$6.842
Ayudante Entendido	$67.972	$127.787	32,49	$3.933
Ayudante Raso	$54.117	$102.281	26,70	$3.831
			Sub-Total	$14.606

Matrices

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Concreto de 2000 psi, 140 kg/cm2, 14 MPA (SUB ANÁLISIS)	m3	0,030000	386430,000000	11593,000000
			Sub-Total	11593,000000

Total Costo Directo	**$ 660.221**

IV.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27,57%	$182.023
UTILIDAD	5,00%	$33.011
IMPREVISTOS	1,00%	$6.602
Total sobrecostos		$221.636
Sub-Total	33,57%	$443.272

Precio unitario total aproximado al peso	$881.857

"ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA". - LOTE No 5 SUROESTE

LOTE No 5. SUBREGION SUROESTE

COSTO DE CARACTERIZACION VIAL

COSTO DE PERSONAL

CATEGORIA	DEDICACIÓN (%)	CANTIDAD PROFESIONALES	TIEMPO (meses)	HONORARIOS (mes)	VR. TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL					
INGENIERO SIG	100%	1	0,025	$ 7.950.000	$ 198.750,00
TECNOLOGO	100%	1	0,025	$ 3.880.461	$ 97.012,00
Factor multiplicador					$ 2,10
SUBTOTAL PERSONAL					**$ 621.100,20**

EQUIPO Y TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DURACIÓN (meses)	VR. UNITARIO	UTILIZACIÓN (%)	VR. TOTAL
EQUIPO COMPLETO PARA GEORREFERENCIACIÓN Y CAPTURA , ALMACENAMIENTO, ANALISIS, TRANSFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SUS ATRIBUTOS, INCLUYE SOFTWARE ARCGIS	mes	1	0,025	$ 2.745.875	100%	$ 68.647,00
Papeleria, Edición informes y registros fotográficos	mes	1	0,025	$ 279.666,00	100%	$ 6.992,00
COMUNICACIONES (TELÉFONO, FAX, CELULAR, INTERNET, ETC.) MENSUAL EN CAMPO	mes	1	0,025	$ 84.165,00	100%	$ 2.104,00
					SUBTOTAL EQUIPO	**$ 77.743,000**
TRANSPORTE						
Vehículo doble tracción, doble cabina, 2000 CC o superior (modelo 2017 o superior) tarifa de alquiler tiempo completo, incluye combustible y conductor.	mes	1	0,025	$ 7.540.772,00	100%	$ 188.519,00
					SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ 188.519,00**
					TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 887.362,00**
					IVA 19%	**$ 168.599,00**
COSTO DE CARACTERIZACION POR KILOMETRO DE VÍA						**$ 1.055.961,00**

Análisis

Clave: CONCICLO3000 Unidad: m3

Concreto clase H (Ciclopeo - 210 kg/cm2)

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	PIEDRA1	Piedra (suministro)	m3	0,428730	45.068	19.322
Total de Materiales						**19.322**
Mano de Obra						
	OFICIALCON	Oficial Concretos	jor	0,222222	195.489	43.442
	AYUDENT	Ayudante Entendido	jor	0,222222	127.787	28.397
	AYUDARAS (4)	Ayudantes Rasos (4)	jor	0,222222	409.125	90.917
Total de Mano de Obra						**162.756**
Equipo						
	VIBRADOR3	Vibrador de concreto a gasolina (alquiler) [dia]	día	0,542760	74.375	40.368
	ACEMEHERRA	Herramienta menor	(%)mo	0,050000	162.756	8.138
Total de Equipo						**48.506**
Matrices						
+	CONCRETO300	Concreto de 3000 psi, 210 kg/cm2, 21 MPA (SUB ANÁLISIS)	m3			
	ACEMEHERRA	*Herramienta menor*	*(%)mo*	*0,049998*	*96.896*	*4.845*
	MEZCLAD02	*Mezcladora de trompo de 1.5 sacos [dia]*	*día*	*0,132299*	*61.348*	*8.116*
	CEMEGR2	*Cemento gris (50 Kg) Portland Tipo I*	*Und*	*7,350000*	*34.659*	*254.744*
	ARENAFINA	*Arena fina para concretos*	*m3*	*0,577499*	*66.638*	*38.483*
	TRITU02	*Triturado 3/4"*	*m3*	*0,882001*	*53.600*	*47.275*
	TRZAGR01	*Transporte arena*	*m3*	*0,577512*	*26.080*	*15.062*
	TRZAGR10	*Transporte triturado*	*m3*	*0,882010*	*26.080*	*23.003*
	AGUA	*Agua*	*lt*	*180,000000*	*102*	*18.360*
	OFICIALCON	*Oficial Concretos*	*jor*	*0,132299*	*195.489*	*25.863*
	AYUDENT	*Ayudante Entendido*	*jor*	*0,132299*	*127.787*	*16.906*
	AYUDARAS (4)	*Ayudantes Rasos (4)*	*jor*	*0,132299*	*409.125*	*54.127*
		SUMA				506.784
		Cantidad: 0,630000				319.274
Total de Matrices						**319.274**
Fletes						
+	TRZAGR25	Transporte piedra	m3			
	TRVOL	*Transporte Volqueta*	*m3-km*	*20,000000*	*1.186*	*23.720*
		SUMA				23.720
		Cantidad: 0,428727				10.169
Total de Fletes						**10.169**
		COSTO DIRECTO				**560.027**

Análisis

(* QUINIENTOS SESENTA MIL VEINTISIETE PESOS COL *)

Análisis

Clave: CONCRETO 2000 Unidad: m3

Concreto de 2000 psi, 140 kg/cm2, 14 MPA (SUB ANÁLISIS)

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	CEMEGR2	Cemento gris (50 Kg) Portland Tipo I	Und	4,830000	34.659	167.403
	ARENAFINA	Arena fina para concretos	m3	0,577499	66.638	38.483
	TRITU02	Triturado 3/4"	m3	0,965996	53.600	51.777
	AGUA	Agua	lt	160,000000	102	16.320
Total de Materiales						**273.983**
Mano de Obra						
	OFICIALCON	Oficial Concretos	jor	0,086940	195.489	16.996
	AYUDENT	Ayudante Entendido	jor	0,086940	127.787	11.110
	AYUDARAS (4)	Ayudantes Rasos (4)	jor	0,086940	409.125	35.569
Total de Mano de Obra						**63.675**
Equipo						
	ACEMEHERRA	Herramienta menor	(%)mo	0,050000	63.675	3.184
	MEZCLAD02	Mezcladora de trompo de 1.5 sacos [dia]	día	0,086940	61.348	5.334
Total de Equipo						**8.518**
Fletes						
+	TRZAGR01	Transporte arena	m3			
	TRVM	*Transporte Volqueta-Material*	*m3-km*	*21,990104*	*1.186*	*26.080*
		SUMA				26.080
		Cantidad: 0,577499				15.061
+	TRZAGR10	Transporte triturado	m3			
	TRVM	*Transporte Volqueta-Material*	*m3-km*	*21,990104*	*1.186*	*26.080*
		SUMA				26.080
		Cantidad: 0,965996				25.193
Total de Fletes						**40.254**
	COSTO DIRECTO					**386.430**

(* TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS COL *)

Análisis

Clave: CONCRETO2500 Unidad: m3

Concreto de 2500 psi, 175 kg/cm2, 17.5 MPA (SUB ANÁLISIS)

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	CEMEGR2	Cemento gris (50 Kg) Portland Tipo I	Und	5,880000	34.659	203.795
	ARENAFINA	Arena fina para concretos	m3	0,577500	66.638	38.483
	TRITU02	Triturado 3/4"	m3	0,934500	53.600	50.089
	AGUA	Agua	lt	170,000000	102	17.340
Total de Materiales						**309.707**
Mano de Obra						
	OFICIALCON	Oficial Concretos	jor	0,105840	195.489	20.691
	AYUDENT	Ayudante Entendido	jor	0,105840	127.787	13.525
	AYUDARAS (4)	Ayudantes Rasos (4)	jor	0,105840	409.125	43.302
Total de Mano de Obra						**77.518**
Equipo						
	ACEMEHERRA	Herramienta menor	(%)mo	0,050000	77.518	3.876
	MEZCLAD02	Mezcladora de trompo de 1.5 sacos [dia]	día	0,105840	61.348	6.493
Total de Equipo						**10.369**
Fletes						
+	TRZAGR01	Transporte arena	m3			
	TRVM	*Transporte Volqueta-Material*	*m3-km*	*21,990104*	*1.186*	*26.080*
		SUMA				26.080
		Cantidad: 0,577500				15.061
+	TRZAGR10	Transporte triturado	m3			
	TRVM	*Transporte Volqueta-Material*	*m3-km*	*21,990104*	*1.186*	*26.080*
		SUMA				26.080
		Cantidad: 0,934500				24.372
Total de Fletes						**39.433**
	COSTO DIRECTO					**437.027**

(* CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL VEINTISIETE PESOS COL *)

Análisis

Clave: CONCRETO3000 Unidad: m3

Concreto de 3000 psi, 210 kg/cm2, 21 MPA (SUB ANÁLISIS)

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	CEMEGR2	Cemento gris (50 Kg) Portland Tipo I	Und	7,350000	34.659	254.744
	ARENAFINA	Arena fina para concretos	m3	0,577499	66.638	38.483
	TRITU02	Triturado 3/4"	m3	0,882001	53.600	47.275
	AGUA	Agua	lt	180,000000	102	18.360
Total de Materiales						**358.862**
Mano de Obra						
	OFICIALCON	Oficial Concretos	jor	0,132299	195.489	25.863
	AYUDENT	Ayudante Entendido	jor	0,132299	127.787	16.906
	AYUDARAS (4)	Ayudantes Rasos (4)	jor	0,132299	409.125	54.127
Total de Mano de Obra						**96.896**
Equipo						
	ACEMEHERRA	Herramienta menor	(%)mo	0,049998	96.896	4.845
	MEZCLAD02	Mezcladora de trompo de 1.5 sacos [dia]	día	0,132299	61.348	8.116
Total de Equipo						**12.961**
Fletes						
+	TRZAGR01	Transporte arena	m3			
	TRVM	*Transporte Volqueta-Material*	*m3-km*	*21,990104*	*1.186*	*26.080*
		SUMA				26.080
		Cantidad: 0,577512				15.062
+	TRZAGR10	Transporte triturado	m3			
	TRVM	*Transporte Volqueta-Material*	*m3-km*	*21,990104*	*1.186*	*26.080*
		SUMA				26.080
		Cantidad: 0,882010				23.003
Total de Fletes						**38.065**
	COSTO DIRECTO					**506.784**

(* QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS COL *)

Análisis

Clave: CONCRETO4000 Unidad: m3

Concreto de 4000 psi, 280 kg/cm2, 28 MPA (SUB ANÁLISIS)

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	CEMEGR2	Cemento gris (50 Kg) Portland Tipo I	Und	8,820000	34.659	305.692
	ARENAFINA	Arena fina para concretos	m3	0,703495	66.638	46.879
	TRITU02	Triturado 3/4"	m3	0,703506	53.600	37.708
	AGUA	Agua	lt	200,000000	102	20.400
Total de Materiales						**410.679**
Mano de Obra						
	OFICIALCON	Oficial Concretos	jor	0,158761	195.489	31.036
	AYUDENT	Ayudante Entendido	jor	0,158761	127.787	20.288
	AYUDARAS (4)	Ayudantes Rasos (4)	jor	0,158761	409.125	64.953
Total de Mano de Obra						**116.277**
Equipo						
	ACEMEHERRA	Herramienta menor	(%)mo	0,050004	116.277	5.814
	MEZCLAD02	Mezcladora de trompo de 1.5 sacos [dia]	día	0,158754	61.348	9.739
Total de Equipo						**15.553**
Fletes						
+	TRZAGR01	Transporte arena	m3			
	TRVM	*Transporte Volqueta-Material*	*m3-km*	*21,990104*	*1.186*	*26.080*
		SUMA				26.080
		Cantidad: 0,703493				18.347
+	TRZAGR10	Transporte triturado	m3			
	TRVM	*Transporte Volqueta-Material*	*m3-km*	*21,990104*	*1.186*	*26.080*
		SUMA				26.080
		Cantidad: 0,703493				18.347
Total de Fletes						**36.694**
	COSTO DIRECTO					**579.203**

(* QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS COL *)

Análisis

Clave: FLETEARENA Unidad: m3

Transporte arena de pega

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Fletes						
+	TRVOL	Transporte Volqueta	m3-km			
	TRVM	*Transporte Volqueta-Material*	*m3-km*	*1,000000*	*1.186*	*1.186*
		SUMA				1.186
		Cantidad: 22,000000				26.092
Total de Fletes						**26.092**
	COSTO DIRECTO					**26.092**

(* VEINTISÉIS MIL NOVENTA Y DOS PESOS COL *)

Análisis

Clave: MORTERO1:3 Unidad: m3

Mortero 1:3 (SUB ANÁLISIS)

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	CEMEGR2	Cemento gris (50 Kg) Portland Tipo I	Und	9,450000	34.659	327.528
	AGUA	Agua	lt	220,000000	102	22.440
	ARENAPEGA	Arena de pega	m3	1,155000	86.800	100.254
Total de Materiales						**450.222**
Mano de Obra						
	OFICIALCON	Oficial Concretos	jor	0,170100	195.489	33.253
	AYUDENT	Ayudante Entendido	jor	0,170100	127.787	21.737
	AYUDARAS (4)	Ayudantes Rasos (4)	jor	0,170100	409.125	69.592
Total de Mano de Obra						**124.582**
Equipo						
	ACEMEHERRA	Herramienta menor	(%)mo	0,050000	124.582	6.229
	MEZCLAD02	Mezcladora de trompo de 1.5 sacos [dia]	día	0,170100	61.348	10.435
Total de Equipo						**16.664**
Matrices						
+	FLETEARENA	Transporte arena de pega	m3			
	TRVOL	*Transporte Volqueta*	*m3-km*	*22,000000*	*1.186*	*26.092*
		SUMA				26.092
		Cantidad: 1,155000				30.136
Total de Matrices						**30.136**
	COSTO DIRECTO					**621.604**

(* SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS COL *)