DANE

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

CÓDIGO: GCO-040-PDT-002-f-007
VERSIÓN: 07

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS
ELABORÓ: GIT ÁREA ADMINISTRATIVA - GIT INFRAESTRUCTURA
REVISO: GIT INFRAESTRUCTURA

Por favor diligenciar la propuesta de cotización sobre este formato

COTIZANTE	**Arquitecto Carlos José Cruz García** **A2912018-1146437937**
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOROCCIDENTE DEL DANE EN LA CIUDAD DE MEDELLIN, DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DETERMINADAS POR LA ENTIDAD

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RANGO (La cantidad a contratar puede oscilar entre estos dos números)		VALOR UNITARIO	SUBTOTAL (COSTO DIRECTO DEL ITEM)
1	**PUERTAS**						
1.01	ADECUACION DE PUERTA DE CORTINA METALICA ENROLLABLE ENTRADA PRINCIPAL, REQUIERE DE RELOCALIZACION DE GUIAS Y PARALES PARA GARANTIZAR FUNCIONALIDAD DE PUERTA VIDRIO EXISTENTE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE EJES, RESORTES, AJUSTE SOPORTES, NIVELACIÓN, LIJADO Y PINTURA.	GL	1,00	1,00	1,00	2.540.000,00	$ 2.540.000,00
2	**RESANES Y PINTURAS**						
2,01	REPARACION DE FISURAS y RESANE DE SUPERFICIES - (INCLUYE APLICACIÓN, LIJADA , PULIDA Y PINTURA A BASE DE AGUA TIPO I)	M2	60,00	1,00	60,00	22.600,00	$ 1.356.000,00
2,02	PINTURA VINILICA SUPER LAVABLE A 2 MANOS PARA MUROS Y TECHOS INTERIORES - COLOR BLANCO PURO TIPO I	M2	60,00	1,00	60,00	16.500,00	$ 990.000,00
3	**HIDROSANITARIAS**						
3.01.	REVISIÓN, LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA BAÑO, INCLUYE DEMOLICIÓN, REGATA, DESMONTE Y CAMBIO DE TUBERIA HASTA 6 METROS CON ACCESORIOS Y RESANE DE REGATA PARA ACABADO FINAL.	GL	1,00	1,00	1,00	1.132.500,00	$ 1.132.500,00
4	**CUBIERTAS**						
4,01	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS PLANAS Y MEDIA CAÑA CON MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO.	M2	45,00	1,00	45,00	75.200,00	$ 3.384.000,00
4,02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA EN MANTO ASFALTICO A 2 MANOS	M2	10,00	1,00	10,00	45.300,00	$ 453.000,00
5	**OTROS**						
5.01.	ADECUACION DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS ACCESO PRINCIPAL EN CONCRETO DE 3.000 PSI; DE ESPESOR=0.07m.	M2	2,00	1,00	2,00	152.000,00	$ 304.000,00
5.02.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPOSICIÓN DE CAJAS CON TAPA PLASTICA PARA CAJAS DE MEDIDORES (ANDEN ENTRADA PRINCIPAL) - CON SISTEMA DE SEGURIDAD PARA APERTURA Y TAPA MIRILLA - HOMOLOGADA ACUEDUCTO MEDELLIN. (INCLUYE DESMONTE DE CAJA EXISTENTE).	UN	3,00	1,00	4,00	246.000,00	$ 984.000,00
6	**ELECTRICAS**						
6.01	CANALETA METÁLICA CON DIVISIÓN DE 12 X 5, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN.	M/L	60,00	1,00	60,00	75.400,00	$ 4.524.000,00
6.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NEMA 5-15R 120VAC DE COLOR NARANJA SOBRE CANALETA PERIMETRAL, EN CABLE (1#12F+1#12N+1#12T) AWG TRENZADO HASTA 3.5 METROS DESDE EL PUNTO DE CONEXIÓN MÁS CERCANO, (INCLUYE AMARRES, CONECTORES, TOMACORRIENTE CON FACE PLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UN	24,00	1,00	24,00	110.000,00	$ 2.640.000,00
6.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARQUILLAS PARA SALIDA ELÉCTRICA REGULADA Y CIRCUITOS EN TABLERO REGULADO, TENIENDO EN CUENTA LA NOMENCLATURA USADA POR LA ENTIDAD	UN	24,00	1,00	24,00	19.500,00	$ 468.000,00
6.04	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NEMA 5-15R 120VAC COLOR BLANCO MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA SOBRE CANALETA PERIMETRAL EN CABLE (1#12F+1#12N+1#12T) AWG TRENZADO HASTA 3.5 METROS DESDE EL PUNTO DE CONEXIÓN MÁS CERCANO, (INCLUYE AMARRES, CONECTORES, TOMACORRIENTE CON FACE PLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UN	25,00	1,00	25,00	110.000,00	$ 2.750.000,00
6.05	MARQUILLAS DE MARCACIÓN RED NORMAL	UN	25,00	1,00	25,00	14.650,00	$ 366.250,00
6.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 1X20 A	UN	3,00	1,00	3,00	62.500,00	$ 187.500,00
6.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 1X20 TIPO RIEL	UN	3,00	1,00	3,00	61.400,00	$ 184.200,00
6.08	TROQUEL DOBLE TIPO ZAPATO DE 12 CM	UN	50,00	1,00	50,00	12.300,00	$ 615.000,00
6.09	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE TRENZADO CALIBRE # 12 AWG THHN POR TUBO CONDUIT PVC. 3/4" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.	M/L	52,00	1,00	52,00	12.500,00	$ 650.000,00
7	**COMUNICACIONES**						
7.01	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML	730,00	1,00	730,00	7.500,00	**$ 5.475.000,00**
7.02	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UN	40,00	1,00	40,00	30.100,00	**$ 1.204.000,00**
7.03	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN	40,00	1,00	40,00	66.100,00	**$ 2.644.000,00**
7.04	TOMAS PARA TRANSMISIÓN (JACK) CATEGORÍA 6A PARA DATOS COLOR AZUL	UN	40,00	1,00	40,00	32.200,00	**$ 1.288.000,00**
7.05	TOMAS PARA TRANSMISIÓN (JACK) CATEGORÍA 6A PARA DATOS COLOR ROJO	UN	40,00	1,00	40,00	32.200,00	**$ 1.288.000,00**
7.06	ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA SALIDAS DE TELECOMUNICACIÓN	UN	80,00	1,00	80,00	5.200,00	**$ 416.000,00**
7.07	CERTIFICACIÓN DE RED CATEGORÍA 6A	UN	40,00	1,00	40,00	44.000,00	**$ 1.760.000,00**
7.08	PONCHADO EN PUERTOS DE PATCH PANEL CAT 6A	UN	80,00	1,00	80,00	12.400,00	**$ 992.000,00**
7.09	PLANOS AS-BUILD	UN	1,00	1,00	1,00	1.500.000,00	**$ 1.500.000,00**
	SUBTOTAL - COSTO DIRECTO						**$ 40.095.450,00**

ADMINISTRACIÓN	18%	$ 7.217.181,00
IMPREVISTOS	7%	$ 2.806.681,50
UTILIDAD	4%	$ 1.603.818,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 304.725,42
TOTAL A. I. U., E IVA SOBRE UTILIDAD		$ 11.932.405,92

VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN (INCLUIDO AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD)	**$ 52.027.855,92**

NOTAS:

* En la estructuación del presupuesto se deberá contemplar la disposición final fuera de la obra y en botadero autorizado de los elementos sustituidos y residuos de obra; así como el transporte de materiales, herramientas y el aseo general o detallado en caso de requerirse.
* Se deberá tener en cuenta que para la contratación las cantidades pueden aumentar hasta el tope máximo determinado.
* Lo horarios de trabajo corresponderán a los horarios laborales de la Entidad, esto es, de luneas a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sabados hasta-laS 3:00 pm.
* Cuando en la descripción del ítem se hace referencia a una marca especifica no se pretende solicitar esa marca en particular, sino indicar que se debe ofertar un producto con características técnicas similares o superiores al referenciado.

Elaboró: GIT Infraestructura