	"MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA CHITAMENA ALTO – DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE"				
PRESUPUESTO PAGA					
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
1	**PROGRAMA RECURSO AGUA**				
1.1	Unidades sanitarias portatil (Incluye: mantenimiento, transporte y disposición de ARD)	mes	8	$ 4.043.465,00	$ 32.347.720,00
TOTAL PROGRAMA RECURSO AGUA					**$ 32.347.720**
2	**PROGRAMA RECURSO SUELO**				
2.1	Punto ecológico en frente de obra, incluye, suministro, instalación y desmonte	und	1	$ 792.877,60	$ 792.877,60
2.2	Mantenimiento punto ecologico en frente de obra	mes	8	$ 121.880,12	$ 975.040,96
2.3	Punto de acopio de residuos, materiales peligrosos y especiales. Incluye suministro e instalación y desmonte	und	1	$ 1.248.215,90	$ 1.248.215,90
2.4	Mantenimiento punto de acopio de residuos, materiales peligrosos y especiales	mes	8	$ 144.235,00	$ 1.153.880,00
2.5	Sitio de acopio temporal de residuos, escombros y desperdicios de 4.0 x 4.0 m, incluye instalacion y desmonte.	und	1	$ 469.321,60	$ 469.321,60
TOTAL PROGRAMA RECURSO SUELO					**$ 4.639.336**
3	**PROGRAMA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**				
3.1	Punto acopio de materiales de construcción Incluye suministro, instalación y desmonte	und	1	$ 1.262.189,90	$ 1.262.189,90
3.2	Mantenimiento punto de acopio de materiales de construcción	mes	8	$ 221.900,00	$ 1.775.200,00
TOTAL PROGRAMA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					**$ 3.037.390**
COSTO IMPLEMENTACION PAGA					**$ 40.024.446**

Elaboró:

DIEGO LEONARDO GONZALES PINZÓN
CC. 1.049.615.512 MP 15202-251259 BYC

Gobernación de Casanare	GOBERNACIÓN DE CASANARE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PAGINA			
		FECHA	(Día)	(Mes)	(Año)

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO PLUVIAL, SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA COMUNA 6 "BARRIOS SUROCCIDENTALES", EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
703	**Unidades sanitarias portatil (Incluye: mantenimiento, transporte y disposicion de ARD)**	**mes**	

I. MATERIALES

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
Mantenimiento de baño portatil, incluye: cambio de papel, recarga de gel antibacterial c/15 días y movilización interna *	und	16,00	$ 75.000,00	$ 1.200.000,00
Unidad sanitaria portatil o baño - alquiler	und	2,00	$ 500.000,00	$ 1.000.000,00
				$ 2.200.000,00

II. EQUIPOS

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -

III. MANO DE OBRA

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -

IV. TRANSPORTE

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
Transporte de residuos solidos en vehiculos especializados	m^3	10,00	$ 184.346,50	$ 1.843.465,00
				$ -
				$ 1.843.465,00

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 4.043.465,00**

* Cantidades según proyecto especifico para el alquiler y mantenimiento de una (2) unidades sanitarias portatiles

DIEGO LEONARDO GONZALES PINZÓN
CC. 1.049.615.512 MP 15202-251259 BYC

Gobernación de Casanare	GOBERNACIÓN DE CASANARE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PAGINA			
		FECHA	(Día)	(Mes)	(Año)

"MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA CHITAMENA ALTO – DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
7,332	**Punto ecologico en frente de obra incluye suministro, instalacion y desmonte**	**und**	

I. MATERIALES

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
Contenedor de residuos solidos, tipo 3 canecas de 53 litros con estructura	und	1,0000	$ 763.700,00	**$ 763.700,00**
				$ -
				$ 763.700,00

II. EQUIPOS

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
Herramienta Menor 10% M.O Ayud. cons	HR	2,0000	$ 1.057,00	$ 2.114,00
				$ -
				$ 2.114,00

III. MANO DE OBRA

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
Ayudante de construcción 1	h	2,0000	$ 10.567,00	$ 21.134,00
				$ -
				$ 21.134,00

IV. TRANSPORTE

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
Transporte de materiales - t	t	0,80	$ 7.412,00	$ 5.929,60
				$ -
				$ 5.929,60

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 792.877,60**

DIEGO LEONARDO GONZALES PINZÓN
CC. 1.049.615.512 MP 15202-251259 BYC

Gobernación de Casanare	GOBERNACIÓN DE CASANARE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PAGINA			
		FECHA	(Día)	(Mes)	(Año)

"MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA CHITAMENA ALTO – DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
6,973	**Mantenimiento punto ecologico en frente de obra**	**MES**	

I. MATERIALES

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
Disposición de residuos *	kg	60,0000	$ 122,00	**$ 7.320,00**
				$ -
				$ 7.320,00

II. EQUIPOS

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
Herramienta Menor 5% M.O Ayudante 1	HR	8,0000	$ 528,00	$ 4.224,00
				$ -
				$ 4.224,00

III. MANO DE OBRA

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
Ayudante de construcción 1	h	8,0000	$ 10.567,00	$ 84.536,00
				$ -
				$ 84.536,00

IV. TRANSPORTE

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
Transporte de residuos solidos en vehiculos especializados	kg	60,00	$ 430,00	$ 25.800,12
				$ -
				$ 25.800,12

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 121.880,12**

** Cantidad especifica para este proyecto, 60 kg de disposición de residuos.*

DIEGO LEONARDO GONZALES PINZÓN
CC. 1.049.615.512 MP 15202-251259 BYC

	GOBERNACIÓN DE CASANARE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	
		FECHA	
		(Día)	(Mes) (Año)

"MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA CHITAMENA ALTO – DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
6,974	**Punto acopio de residuos, materiales peligrosos y especiales. Incluye suministro e instalción y despmonte**	**und**	

I. MATERIALES

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
Alambre Galvanizado No. 12	kg	2,0000	$ 9.556,00	**$ 19.112,00**
Amarre teja tapa metalica 26 cm cal.18	und	36,0000	$ 379,00	**$ 13.644,00**
Caneca usada 55 galones (reciclada)	und	2,0000	$ 103.333,00	**$ 206.666,00**
Cinta de señalización -peligro no pase-	m	50,0000	$ 68,00	**$ 3.400,00**
Estiba de madera 1.4 x 0.7 o 1.2 x 1.0 x0.14 m	und	2,0000	$ 55.500,00	**$ 111.000,00**
Estocon de madera ø= 10 cm o Vara rolliza	m	8,8000	$ 21.483,00	**$ 189.050,40**
Liston ordinario 0.05 x 0.05	m	22,0000	$ 4.083,00	**$ 89.826,00**
Lona polietileno para cerramiento verde ancho 2.10 mts	m	16,0000	$ 3.784,00	**$ 60.544,00**
Puntilla con cabeza 2 1/2"	lb	0,5000	$ 4.991,00	**$ 2.495,50**
Teja zinc 3.05 x 0,80/0,82 C-34/35	und	6,0000	$ 44.888,00	**$ 269.328,00**
				$ 965.065,90

II. EQUIPOS

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O. AA	HR	10,0000	$ 2.574,00	$ 25.740,00
				$ -
				$ 25.740,00

III. MANO DE OBRA

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
Cuadrilla AA (Albañileria)	h	10,0000	$ 25.741,00	$ 257.410,00
				$ -
				$ 257.410,00

IV. TRANSPORTE

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 1.248.215,90**

DIEGO LEONARDO GONZALES PINZÓN
CC. 1.049.615.512 MP 15202-251259 BYC

Gobernación de Casanare	GOBERNACIÓN DE CASANARE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PAGINA			
		FECHA	(Día)	(Mes)	(Año)

"MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA CHITAMENA ALTO – DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
6,975	**Mantenimiento punto acopio de residuos, materiales peligrosos y especiales**	**mes**	

I. MATERIALES

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -

II. EQUIPOS

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
Herramienta Menor 5% M.O Ayudnate 1	HR	13,0000	$ 528,00	$ 6.864,00
				$ -
				$ 6.864,00

III. MANO DE OBRA

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
Ayudante de construcción 1	h	13,0000	$ 10.567,00	$ 137.371,00
				$ -
				$ 137.371,00

IV. TRANSPORTE

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 144.235,00**

DIEGO LEONARDO GONZALES PINZÓN
CC. 1.049.615.512 MP 15202-251259 BYC

Gobernación de Casanare	GOBERNACIÓN DE CASANARE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PAGINA			
		FECHA	(Día)	(Mes)	(Año)

"MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA CHITAMENA ALTO – DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
5,240	**Sitio de acopio temporal de residuos, escombros y desperdicios de 4.0 x 4.0 m, incluye instalacion y desmonte.**	**und**	

I. MATERIALES

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
Alambre Galvanizado No. 12	kg	1,0000	$ 9.556,00	**$ 9.556,00**
Cinta de señalización - peligro no pase -	m	50,0000	$ 68,00	**$ 3.400,00**
Estocon de madera ø= 10 cm o Vara rolliz	m	8,8000	$ 21.483,00	**$ 189.050,40**
Lona polietileno para cerramiento verde a	m	18,0000	$ 3.784,00	**$ 68.112,00**
Puntilla con cabeza 2 1/2"	lb	0,2000	$ 4.991,00	**$ 998,20**
				$ 271.116,60

II. EQUIPOS

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O. AA	HR	7,0000	$ 2.574,00	$ 18.018,00
				$ -
				$ 18.018,00

III. MANO DE OBRA

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
Cuadrilla AA (Albañileria)	h	7,0000	$ 25.741,00	$ 180.187,00
				$ -
				$ 180.187,00

IV. TRANSPORTE

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 469.321,60**

DIEGO LEONARDO GONZALES PINZÓN
CC. 1.049.615.512 MP 15202-251259 BYC

	GOBERNACIÓN DE CASANARE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	
		FECHA	
		(Día)	(Mes) (Año)

"MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA CHITAMENA ALTO – DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
5,460	**Punto acopio de materiales de construcción. Incluye suministro e instalción y despmonte.**	**und**	

I. MATERIALES

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
Alambre Galvanizado No. 12	kg	2,0000	$ 9.556,00	**$ 19.112,00**
Amarre teja tapa metalica 26 cm cal.18	und	36,0000	$ 379,00	**$ 13.644,00**
Cinta de señalización -peligro no pase-	m	30,0000	$ 68,00	**$ 2.040,00**
Estiba de madera 1.4 x 0.7 o 1.2 x 1.0 x0.14 m	und	6,0000	$ 55.500,00	**$ 333.000,00**
Estocon de madera ø= 10 cm o Vara rolliza	m	8,8000	$ 21.483,00	**$ 189.050,40**
Liston ordinario 0.05 x 0.05	m	22,0000	$ 4.083,00	**$ 89.826,00**
Lona polietileno para cerramiento verde ancho 2.10 mts	m	16,0000	$ 3.784,00	**$ 60.544,00**
Puntilla con cabeza 2 1/2"	lb	0,5000	$ 4.991,00	**$ 2.495,50**
Teja zinc 3.05 x 0.80/0.82 C-34/35	und	6,0000	$ 44.888,00	**$ 269.328,00**
				$ 979.039,90

II. EQUIPOS

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O. AA	HR	10,0000	$ 2.574,00	$ 25.740,00
				$ -
				$ 25.740,00

III. MANO DE OBRA

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
Cuadrilla AA (Albañileria)	h	10,0000	$ 25.741,00	$ 257.410,00
				$ -
				$ 257.410,00

IV. TRANSPORTE

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 1.262.189,90**

DIEGO LEONARDO GONZALES PINZÓN
CC. 1.049.615.512 MP 15202-251259 BYC

	GOBERNACIÓN DE CASANARE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	
		FECHA	

(Día)	(Mes)	(Año)

"MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA CHITAMENA ALTO – DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
6,373	**Mantenimiento punto de acopio de materiales de construcción**	**mes**	

I. MATERIALES

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -

II. EQUIPOS

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
Herramienta Menor 5% M.O Ayudnate 1	HR	20,0000	$ 528,00	$ 10.560,00
				$ -
				$ 10.560,00

III. MANO DE OBRA

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
Ayudante de construcción 1	h	20,0000	$ 10.567,00	$ 211.340,00
				$ -
				$ 211.340,00

IV. TRANSPORTE

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 221.900,00**

DIEGO LEONARDO GONZALES PINZÓN
CC. 1.049.615.512 MP 15202-251259 BYC

Gobernación de Casanare	GOBERNACIÓN DE CASANARE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PAGINA			
		FECHA	(Día)	(Mes)	(Año)

"MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA CHITAMENA ALTO – DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
5,960	**Transporte de residuos solidos - aguas residuales - en vehiculos especializados - m³**	**m³**	

I. MATERIALES

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -

II. EQUIPOS

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -

III. MANO DE OBRA

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -

IV. TRANSPORTE

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
Transporte por volumen - residuos solidos *	m³-Km	39,50	$ 4.667,00	$ 184.346,50
				$ -
				$ 184.346,50
TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 184.346,50**

** Transporte de Agua Residual (Km)*

DIEGO LEONARDO GONZALES PINZÓN
CC. 1.049.615.512 MP 15202-251259 BYC

Gobernación de Casanare	GOBERNACIÓN DE CASANARE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PAGINA			
		FECHA	(Día)	(Mes)	(Año)

"MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA CHITAMENA ALTO – DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
	Transporte de materiales - t	**t**	

I. MATERIALES

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -

II. EQUIPOS

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -

III. MANO DE OBRA

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -

IV. TRANSPORTE

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
Transporte por peso en via (pavimentada)	**t-km**	21,80	$ 340,00	$ 7.412,00
Transporte por peso en via (sin pavimentar)	**t-km**	0,00	$ 640,00	$ -
Transporte por peso en via (sin pav-montaña)	**t-km**	0,00	$ 3.234,00	$ -
				$ 7.412,00
TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 7.412,00**

** Transporte desde Tauramena al AID de la obra (Km)*

DIEGO LEONARDO GONZALES PINZÓN
CC. 1.049.615.512 MP 15202-251259 BYC

Gobernación de Casanare	GOBERNACIÓN DE CASANARE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO		
		VERSIÓN		
		PAGINA		
		FECHA		
			(Día)	(Mes) (Año)

"MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA CHITAMENA ALTO – DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
	Transporte de residuos solidos en vehiculos especializados - kg	**kg**	

I. MATERIALES

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -

II. EQUIPOS

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -

III. MANO DE OBRA

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -

IV. TRANSPORTE

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
Transporte por peso - residuos solidos*	Kg-Km	21,80	$ 19,74	$ 430,33
				$ -
				$ 430,33
TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 430,33**

** Transporte de residuos solidos desde el AID hasta el municipio de Tauramena*

DIEGO LEONARDO GONZALES PINZÓN
CC. 1.049.615.512 MP 15202-251259 BYC