REPÚBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Abejorral
Departamento de Antioquia
NIT: 900.245.717-9

Abejorral, 25 de octubre de 2024

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL
Abejorral, Antioquia

Asunto: Oferta económica

Cordial saludo:

El suscrito **Wilfredo Arcila Arias,** identificado con la Cédula de Ciudadanía **70.785.250** en nombre y representación Legal del **Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Abejorral,** identificado con NIT **900.245.717-9,** me dirijo a ustedes para presentar la propuesta económica de acuerdo con la invitación presentada por **la Alcaldía municipal de Abejorral,** cuyo objeto es ***"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN DE RIESGO DE INUNDACIÓN, POR MEDIO DE LA RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LAS FUENTES HÍDRICAS LA GUS, LA ADUANILLA Y EL MATADERO, EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL, EN EL MARCO DEL CONVENIO NO. 458-2025 FIRMADO ENTRE CORNARE Y EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL, ANTIOQUIA".***

ACTIVIDADES

ITEM	ACTIVIDAD	PROPUESTA TÉCNICA	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	Limpieza manual de cauce y zonas aledañas. Incluye extracción, separación en la fuente, empacado, transporte interno (trasiego) y disposición del material extraído. Ancho promedio del cauce entre 0.00 y 5.00 metros	La actividad consiste en la limpieza manual del cauce de una fuente hídrica y sus zonas aledañas, con el objetivo de extraer todo material que disminuya la capacidad hidráulica del cauce, permitiendo así el tránsito natural de las crecientes. El material a extraer incluye sedimentos, residuos sólidos, empalizadas y otros elementos que puedan obstruir el flujo de agua. Esta actividad busca mitigar el riesgo de inundación mediante el aumento de la capacidad del cauce para transitar las crecientes, logrando así un flujo más controlado y con menor probabilidad de desbordamiento. La actividad abarca la extracción, separación en la fuente, empacado, transporte interno (trasiego) y disposición del material en puntos de acopio	Limpieza (Metro)	2684	$ 11.928	$32.014.752

Dirección: Cr. 53 No. 47 – 13 Tel: 864 8153 Cel: 311 611 6967
E-mail: cbvabejorral@hotmail.com

		designados (material inorgánico) o en sitios de correcta disposición (material orgánico). Se incluyen todos los materiales, mano de obra y recursos necesarios para su correcta ejecución. Esta actividad comprende fuentes hídricas cuyo ancho promedio del cauce este entre 0.00 y 5.00 metros. Ejecución La ejecución de la limpieza manual del cauce y zonas aledañas se llevará a cabo en varias etapas, comenzando con los tramos establecidos que contienen acumulación de sedimentos, residuos sólidos y empalizadas. El proceso iniciará con la extracción manual del material obstructivo, utilizando herramientas adecuadas y técnicas que minimicen el impacto ambiental. El material retirado será cuidadosamente empacado y trasladado internamente (trasiego) hasta los puntos de acopio previamente establecidos, donde se realizará la separación de los materiales orgánicos e inorgánicos. Los materiales orgánicos serán dispuestos en áreas aledañas a las fuentes hídricas, fuera de su respectiva ronda. En el caso de fuentes que discurren por zonas urbanas, esta distancia será de al menos 30 metros, mientras que para fuentes que discurren por zonas rurales, la distancia será de 10 metros.				
2	Rocería y limpieza, Incluye cargue, transporte interno (trasiego) y disposicion del material en sitios adecuados	la actividad consiste en rozar, despejar y limpiar los cauces y sus franjas aledañas (márgenes y/o llanuras de inundación) de material vegetal secundario, como pasto y rastrojo, utilizando herramientas mecánicas, como guadañadoras, o herramientas manuales, como machetes. Se garantizará que la vegetación quede a ras del nivel del terreno, mejorando así el tránsito de las crecientes y mitigando el riesgo de desbordamiento. El alcance de esta actividad cubrirá una franja de 2 metros de ancho, la	Rocería (Metro cuadrado)	4650	$ 11.871	$55.200.150

		cual se aplicará en ambas márgenes de la fuente hídrica o en una sola margen, dependiendo de las condiciones particulares de la fuente hídrica.				
3	Realizacion de talleres de EDUCACION Y SENSIBILIZACION a la comunidad para la reducción del riesgo de desastres e importancia del recurso hídrico	Descripción y Alcance Esta actividad consiste en la organización y ejecución de jornadas de educación y sensibilización sobre la gestión del riesgo de desastres. Las jornadas están orientadas hacia las comunidades beneficiadas por los proyectos de mitigación temprana, enfocadas a presentar definiciones y descripciones de los elementos clave que componen la gestión del riesgo, así como a clarificar las responsabilidades de todos los actores involucrados, incluyendo entidades públicas y las comunidades locales, entre otros temas relacionados. Además, se utilizarán estos espacios para socializar las obras objeto de ejecución y las situaciones de riesgo mitigadas a través de estas. Esta actividad está diseñada para un grupo de 25 personas, a las cuales se les brindara un refrigerio y un material físico grafico relacionado con la actividad. Ejecución La ejecución de la actividad de educación y sensibilización se llevará a cabo mediante la organización de jornadas participativas dirigidas a las comunidades beneficiadas por los proyectos de mitigación temprana.	Taller	3	$ 469.850	$ 1.409.550
4	CARGUE MANUAL, TRANSPORTE Y BOTADA de material proveniente de las actividades de limpieza manual de cauce (residuos inorgánicos). Incluye paleros, cargue, transporte y	Descripción y Alcance La actividad de cargue manual, transporte y botada de material inorgánico proveniente de las actividades de limpieza y extracción de residuos abarca el manejo integral de los materiales removidos durante estas actividades. Esto incluye su transporte interno desde el sitio de acopio hasta la volqueta o vehículo de carga, el cargue manual de los materiales y la disposición final en botaderos oficiales. El alcance de esta actividad comprende el uso de	Recolección material (Metro cúbico)	136	$ 63.231	$ 8.599.416

	disposición final en sitios adecuados. Se debe hacer en botaderos oficiales autorizados por la entidad competente. Su medida será en sitio.	paleros y otros equipos manuales necesarios para el movimiento y manejo del material, así como el derecho de botadero para la disposición adecuada en los sitios oficiales autorizados. El trabajo se ejecutará según las medidas establecidas en el presupuesto y cumpliendo las normativas y permisos correspondientes. Ejecución La ejecución de la actividad de cargue manual, transporte y botada de material inorgánico se llevará a cabo en varias etapas para garantizar la correcta manipulación y disposición del material:				
		TOTAL				**$97.223.868**

Valor total del contrato: NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($97.223.868), dicho valor se encuentra discriminado de la siguiente manera:

Tiempo de ejecución: Dos (02) meses.

NOMBRE DEL PROPONENTE:	Wilfredo Arcila Arias
CÉDULA:	70.785.250 de Abejorral, Ant.
DIRECCIÓN:	Carrera 53 No. 47-13
CIUDAD:	Abejorral, Ant.
MÓVIL:	3176120731
CORREO ELECTRÓNICO:	cbvabejorral@hotmail.com
NIT:	900245717-9

Firma:
Nombre: **wilfredo arcila arias**
C.C.: 70.785.250 de Abejorral