	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-05
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA	25/02/2025

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DEL CENTRO POBLADO SAN CARLOS QUE CONDUCE A LA VEREDA ZELANDIA SECTOR LA CURVA DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	26,70	$ 65.346,00	$ 1.744.738,20
2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	100,35	$ 737.747,00	$ 74.032.911,45
3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	92,34	$ 518.950,00	$ 47.919.843,00
4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	60,85	$ 592.712,00	$ 36.066.525,20
5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	9.762,33	$ 8.062,00	$ 78.703.904,46
COSTOS DIRECTOS					**$ 238.467.922,31**
		AI	**33%**		$ 78.694.414,36
COSTOS INDIRECTOS					**$ 78.694.414,36**
SUBTOTAL					**$ 317.162.336,67**
	AJUSTE				-$ 142,67
TOTAL APORTE ICCU					**$ 317.162.194,00**

Vo. Bo. ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
Subdirectora Técnica- ICCU

ING. ERIK GIOVANNY REYES QUINTERO
Profesional Universitario - ICCU