	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-05
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA	25/02/2025

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUDE DEL CENTRO POBLADO LA CAPILLA A LA VEREDA LAGUNA VERDE SECTOR GUADUALITO EN EL MUNICIPIO DE ZIPACÓN, CUNDINAMARCA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	16,51	$ 65.346,00	$ 1.078.862,46
2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	61,14	$ 772.437,00	$ 47.226.798,18
3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	55,58	$ 538.844,00	$ 29.948.949,52
4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	35,67	$ 621.039,00	$ 22.152.461,13
5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	5.687,17	$ 7.971,00	$ 45.332.432,07
COSTOS DIRECTOS					**$ 145.739.503,36**
		AI	**33%**		$ 48.094.036,11
COSTOS INDIRECTOS					**$ 48.094.036,11**
SUBTOTAL					**$ 193.833.539,47**
	AJUSTE				$ 0,53
TOTAL APORTE ICCU					**$ 193.833.540,00**

Vo. Bo. ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
Subdirectora Técnica
Subdirección de Infraestructura Vial-ICCU

ING. FABIO LEONARDO ARDILA GONZALEZ
Profesional Especializado- ICCU