Bucaramanga, 29/09/2025

Señor
Manuel Edgardo Obregón
Municipio de Bucaramanga
Santander

Ref. Cotización para la "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) ."

En atención a su gentil solicitud, formalmente presento cotización de los productos requeridos.

ÍTEMS	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**ESCRITORIOS DE TRABAJO LINEALES**	Escritorio de oficina de 1.50 m x 0.60 m en tableros aglomerados de madecor melamínico de 25 mm de espesor, cara superior textura soft y cara inferior textura Baker completamente maciza en madera tipo RH (Resistente a la humedad), finiquitado con madecanto rígido de alto tráfico (2 mm). Escritorios con altura completa de 0.75 m. - Archivador 2x1 fabricado en aceros laminados en frio, C. 20 (0.80) CRS con medidas de 0.70 m x 0.38 m * 0.50 m (Al x An x Pr) con acabado en pintura electrostática y terminaciones en soldadura Mig. - Rieles full extensión tipo pesado para cada gaveta. - Seguridad de bloqueo único para las tres gavetas. - Estructura metálica rectangular en perfil de 40 mm x 80 mm C. - Faldero metálico con proceso de punzonado ornamental. - Archivadores con frentes en madera en sus tres gavetas. Incluye desinstalación de los escritorios actuales e instalación del mobiliario.	UNIDAD	4	$ 1.988.654	$ 7.954.616
2	**ESCRITORIO GERENCIAL**	Escritorio de oficina conformado por dos superficies o plantillas: superficie principal de 1.80 m x 0.70 en vidrio templado de 12 mm, credenza de retorno retorno auxiliar de 1.50 m x 0.50 m en tableros aglomerados de madecor melamínico de 15 mm de espesor, cara superior textura soft y cara inferior textura Baker completamente maciza en madera tipo RH (Resistente a la humedad), finiquitado con madecanto rígido de alto tráfico (2 mm). Escritorios con altura completa de 0.75 m. - - Rieles full extensión tipo pesado para cada gaveta 2x1. - Seguridad de bloqueo único para las tres gavetas. - Faldero en aglomerado de 15mm. Incluye desinstalación de los escritorios actuales e instalación del nuevo mobiliario	UNIDAD	2	$ 3.548.950	$ 7.097.900
3	**SILLA EJECUTIVA CON MECANIS MO**	Silla ejecutiva, base nylon/mecanismo sincro cuatro bloqueos/Cabecero graduable en altura y basculante 2D/apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2D/brazo graduable en altura, gira y desliza	UNIDAD	6	$ 886.452	$ 5.318.712


	SINCRO 4 BLOQUEOS	3D/Espaldar en malla negra y asiento en paño negro/ajuste en recueste de silla cuando no está en posición fija, base en acero con terminación cromado - Ruedas en Nylon				
4	**DIVISION MEDIA ALTURA**	Divisiones en madera a media altura con perfilería en aluminio con aplicación de pintura electrostática a 1.10 m de altura; el sistema debe permitir la conducción de cableado en dirección horizontal y vertical interna respondiendo adecuadamente en calidad y cantidad a las necesidades de cableado estructural; debe cumplir con la normativa técnica colombiana para el cableado estructurado; debe cumplir con la normativa técnica colombiana para el cableado estructurado; debe poseer conducción por ducto a nivel de piso. - Superficie alta de la división con remate en lámina aglomerada de madecor melamínico de 25 mm completamente maciza con canto rígido - Elementos decorativos entre perfiles conformando retícula con acabados contrastantes - Estructura en lámina CRS C. 16 y 18 la cual debe garantizar un excelente comportamiento estructural - El ducto debe tener un separador metálico fijo o removible que permita independizar los dos (2) tipos de cableado (eléctrico, y de voz y datos) debe poseer troqueles para una toma doble de energía regulada, una toma doble de energía normal y una toma doble de comunicaciones (voz y datos) por puesto como mínimo. - La perfilería que conforman la estructura debe pintarse en pintura electroestática, color por definir. Incluye instalación del nuevo mobiliario	METRO LINEAL	15	$ 2.145.295	$ 32.179.425
5	**PUERTAS DE MADERA**	Suministro e instalación de puertas elaboradas con láminas de madera recubiertas de papel melamínico, Ecofort. Con láminas en MDF (aglomerado). El bastidor de las puertas entamboradas se elabora en OSB Induplac. Puertas de 36mms, el bastidor es de 25mms de espesor. pegantes de Artecola, para asegurar el correcto pegue de los diferentes elementos de las puertas entamboradas. El alma de las puertas se elabora en Honeycomb, de ancho calibrado. Las puertas llevan canto en PVC, en el color determinado por el color de las láminas de acabado. El canto colocado es de 0.40 mms de espesor. Dimensión de la puerta de con altura de 2.12 m x 0.80 m de ancho, con un espesor de 3.6 cm	UNIDAD	2	$ 1.100.000	$ 2.200.000
6	**SUMINISTRO MUEBLES DE 1 PUESTO**	Mueble de un puesto con apoyabrazos medida de ancho 80 cm, profundidad 80 cm, alto 90 cm, altura del asiento 45 cm, altura del brazo 55 cm fabricado en estructura madera de pino tratado e inmunizado, base en estructura metálica en tubo cuadrado de 1 pulgada en pintura electroestática, espuma de alta densidad (para una mayor comodidad y soporte), tapizado	UNIDAD	13	$ 2.548.700	$ 33.133.100

		en tela vinílica revestida (faux leather) para interiores. Ideal para mobiliario contract, salud, hotelería, espacios residenciales, oficinas, alto tráfico, abrasión (durabilidad al uso) > 300.000 ciclos Martindale , resistencia uv (O 105 B02 ≥ 7-8 (escala Blue Wool), resistencia al fuego (Múltiples normas: ÖNORM B 3825 Gruppe I; ÖNORM A 3800 Teil I; DIN 4102 B2; EN 1021 partes 1 & 2; NF P 92-503 / M2; CAL TB 117-2013; FAR 25/853; BS 5852 Part 2 CRIB 5; etc. tratamiento que reduce presencia de virus/bacterias en la superficie, incluye transporte.				
7	**SUMINISTRO MUEBLES DE 2 PUESTOS**	Mueble de dos puestos con apoyabrazos medida de ancho 150 cm, profundidad 80 cm, alto 90 cm, altura del asiento 45 cm, altura del brazo 55 cm fabricado en estructura madera pino tratado e inmunizado, base en estructura metálica en tubo cuadrado de 1 pulgada en pintura electroestática, espuma de alta densidad (para una mayor comodidad y soporte), tapizado en tela vinílica revestida (faux leather) para interiores. Ideal para mobiliario contract, salud, hotelería, espacios residenciales, oficinas, alto tráfico, abrasión (durabilidad al uso) > 300.000 ciclos Martindale , resistencia uv (O 105 B02 ≥ 7-8 (escala Blue Wool), resistencia al fuego (Múltiples normas: ÖNORM B 3825 Gruppe I; ÖNORM A 3800 Teil I; DIN 4102 B2; EN 1021 partes 1 & 2; NF P 92-503 / M2; CAL TB 117-2013; FAR 25/853; BS 5852 Part 2 CRIB 5; etc. tratamiento que reduce presencia de virus/bacterias en la superficie. incluye transporte.	UNIDAD	16	$ 3.106.420	$ 49.702.720
8	**SUMINISTRO MUEBLES DE 3 PUESTOS**	Mueble de tres puestos con apoyabrazos medida de ancho 180 cm, profundidad 80 cm, alto 90 cm, altura del asiento 45 cm, altura del brazo 55 cm fabricado en estructura madera pino tratado e inmunizado, base en estructura metálica en tubo cuadrado de 1 pulgada en pintura electroestática, espuma de alta densidad (para una mayor comodidad y soporte), tapizado en tela vinílica revestida (faux leather) para interiores. Ideal para mobiliario contract, salud, hotelería, espacios Residenciales, oficinas, alto tráfico, abrasión (durabilidad al uso) > 300.000 ciclos Martindale , resistencia uv (O 105 B02 ≥ 7-8 (escala Blue Wool), resistencia al fuego (Múltiples normas: ÖNORM B 3825 Gruppe I; ÖNORM A 3800 Teil I; DIN 4102 B2; EN 1021 partes 1 & 2; NF P 92-503 / M2; CAL TB 117-2013; FAR 25/853; BS 5852 Part 2 CRIB 5; etc. tratamiento que reduce presencia de virus/bacterias en la superficie. incluye transporte.	UNIDAD	7	$ 3.517.648	$ 24.623.536
9	**SUMINSITRO MESAS DE CENTRO PARA SALAS DE ESPERA**	Mesa de centro medida ancho 50 cm x largo 80 cm, altura 45 cm, base metálica cuadrado de 1 pulgada pintura electroestática, superficie MDF RH espesor 1,5 cm terminación en canto rigido pvc de 2mm tráfico alto, capacidad de carga de 30kg y uso de tráfico alto. incluye transporte.	UNIDAD	5	$ 548.700	$ 2.743.500

10	**GABINETE AEREOS**	Gabinete Aéreo Metálico, ancho 80 cm x alto 40 cm, profundidad de 35 cm, tablero aglomerado de 15 mm recubierto en melamina RH (resistente a la humedad), puerta proyectarle con pistón hidráulico que facilita la apertura y cierre suave, incluye cerradura con llave para mayor seguridad, finalizado en canto rígido de 2 mm tráfico alto. incluye transporte e instalación.	UNIDAD	10	$ 384.590	$ 3.845.900
11	**SILLA TIPO AUDITORIO**	Mueble de un puesto con apoyabrazos medida de ancho 80 cm, profundidad 80 cm, alto 90 cm, altura del asiento 45 cm, altura del brazo 55 cm fabricado en estructura en pino tratada, inmunizada contra plagas y humedad, tapizado en tela tipo lino sintético, certificada, de alta durabilidad y suave al tacto, espuma de alta densidad, base en madera maciza barnizadas, cojineria fija o removible, con cremalleras ocultas, incluye transporte.	UNIDAD	4	$ 1.596.639	$ 6.386.556
12	**SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACANALADOS EN WPC**	Paneles acanalados en WPC de composición híbrida de fibras de madera y polímeros plásticos, para garantizar durabilidad, resistencia a la humedad y bajo mantenimiento. Su instalación se realiza mediante una subestructura nivelada, usando clips de sujeción ocultos que permiten una fijación precisa, segura y estética sobre muros. Panel acanalado melamina 15 mm RH (Resistente a la Humedad) medida alto 242 x ancho 120 finalizado en canto rigido de 2mm tráfico alto, incluye transporte e instalación.	METRO CUADRADO	10	$ 395.000	$ 3.950.000
SUB-TOTAL						$ 179.135.965
IVA (19%)						$ 34.035.833
TOTAL						$ 213.171.798

- Valides de la oferta: 15 días.
- Tiempo de fabricación y entrega: 25 días hábiles.
- Los productos anteriormente cotizados incluyen todos los gastos e impuestos estipulados (IVA, retenciones etc.…)

Cordialmente,



FABIAN ANDRES JIMENEZ PALOMINO
C.C.1.098.687.436 de Bucaramanga
MUEBLES EL DISTRIBUIDOR

CRA 17 No. 31 – 11
6998070
BUCARAMANGA
SANTANDER