	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-05
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA	25/02/2025

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL PEÑON SECTOR ALIPIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8,32	$ 65.346,00	$ 543.678,72
2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	30,19	$ 814.178,00	$ 24.580.033,82
3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	20,52	$ 558.698,00	$ 11.464.482,96
4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	18,44	$ 671.122,00	$ 12.375.489,68
5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.208,27	$ 8.174,00	$ 26.224.398,98
COSTOS DIRECTOS					**$ 75.188.084,16**
		AI	**33%**		$ 24.812.067,77
COSTOS INDIRECTOS					**$ 24.812.067,77**
SUBTOTAL					**$ 100.000.151,93**
	AJUSTE				-$ 151,93
TOTAL APORTE ICCU					**$ 100.000.000,00**

Vo. Bo. ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
Subdirectora de Infraestructura Vial - ICCU

ING. ADRIANA PIEDAD CRUZ SAENZ
Profesional Especializado - ICCU