PRESUPUESTO MODELO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

Nombre Entidad : ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

Sede:	**TRECE DE JUNIO**			**Valor mt2:**	
ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**PRELIMINARES**				
1,1	Demolicion enchape piso y pared, incluye, limpieza y retiro de escombros	m2	47,15	$ 24.954,00	$ 1.176.581,10
1,2	Demolicion de cielo raso en mal estado, incluye: retiro de material a sitio autorizado	m2	137	$ 14.970,00	$ 2.050.890,00
1,3	Desmonte de ventanas aluminio en mal estado, incluye: retiro de material a sitio autorizado.	m2	36,6	$ 27.718,00	$ 1.014.478,80
1,4	Desmonte de puertas en mal estado, incluye: retiro de materil a sitio autorizado	UND	45	$ 32.718,00	$ 1.472.310,00
1,5	Desmonte de aparatos sanitarios en mal estado, incluye: retiro de materil a sitio autorizado	UND	12	$ 34.810,00	$ 417.720,00
2	**OBRAS EN CUBIERTA**				
2,1	Membrana impermeable para cubierta, con manto impermeabilizante sika felt a dos capas, incluye: pintura bituminosa	m2	813	$ 43.000,00	$ 34.959.000,00
3	**MAMPOSTERIA Y PINTURA**				
3,1	Muro en drywall doble cara en area de citologia, incluye: 2 manos de pintura, filos, lineales y dilataciones	m2	1,9	$ 98.544,00	$ 187.233,60
3,2	Estuco aplicado sobre muros a 2 manos	m2	12	$ 14.777,00	$ 177.324,00
3,3	Vinilo interior suministro y apliación a 2 manos (acabado blanco)	m2	5241	$ 16.472,00	$ 86.329.752,00
3,4	Vinilo tipo coraza para muros exteriores suministro y aplicación a 3 manos (acabado blanco)	m2	5267	$ 17.319,00	$ 91.219.173,00
4	**PUERTAS Y VENTANAS**				
4,1	Reparación de ventana en aluminio en mal estado, incluye: Cambio de pelicula polarizado, rodachines, tornillos y cerraduras.	M2	36,6	$ 32.284,00	$ 1.181.594,40
4,2	Suministro e instalación de cerraduras de seguridad, bisagras en puertas de alumunio	UND	45	$ 98.635,00	$ 4.438.575,00
5	**PISOS Y CIELO RASO**				
5,1	Cielo raso en drywall, no incluye lamina, incluye: cambio de cintas, masillado, lijado, angulos, tee, remache pintado (acabado blanco)	m2	605	$ 46.814,00	$ 28.322.470,00
5,2	Cielo raso en drywall, cambio de laminas, masillado, lijado, angulo, tee, remache, alambre	m2	72,2	$ 83.990,00	$ 6.064.078,00
5,3	Pulida, brillada y cristalizada de pisos en granito existente	m2	738	$ 34.648,00	$ 25.570.224,00
5,4	Pulida, brillada y cristalizada de zócalos en granito existente	ml	368	$ 19.850,00	$ 7.304.800,00
6	**ENCHAPES**				
6,1	Baldosa ceramica antideslizante para reparación, color blanco de 30*30 (Incluye ceramica, Instalación y refrague)	m2	29,75	$ 89.557,00	$ 2.664.320,75
6,2	Baldosa ceramica pared color blanco para reparación (Incluye ceramica, Instalación y refrague)	m2	17,4	$ 89.557,00	$ 1.558.291,80
7	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA**				
7,1	Suministro e instalación de puerta en PVC tipo tivoli de 90 x 200 cm en area de citologia	und	1	$ 235.000,00	$ 235.000,00
8	**EQUIPAMIENTO FIJO**				
8,1	Aire acondicionado suministro e instalación MINI SPLIT 12000BTU	und	24	$ 1.942.500,00	$ 46.620.000,00
9	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
9,1	Instalación y suministro de combo sanitario tipo laguna o similar, incluye: accesorios e incrustaciones	und	12	$ 766.300,00	$ 9.195.600,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS			$ 352.159.416,45
COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACION	25,0%		$ 88.039.854,11
IMPREVISTOS	1,0%		$ 3.521.594,16
UTILIDAD	4,0%		$ 14.086.376,66
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	30,0%		$ 105.647.824,94
VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)			$ 457.807.241,39
INTERVENTORÍA	7,0%		$ 24.651.159,15
VALOR TOTAL DEL PROYECTO (TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA)			$ 482.458.400,54

Realizó MILADIS MARTINEZ MEDINA
Nombre: MILADIS MARTINEZ MEDINA
No. T.P. A08312004-45757809
Firma: Miladis Martinez

Revisó _____
Nombre: _____
No. T.P. _____
Firma: _____

Avaló _____
Nombre: _____
Cargo Secretario de Salud del Departamento de