CONVENIO PABLO VI SEDES VERDAL ALTO Y CAMPO ALEGRE. PRESUPUESTO APORTE MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**PRECIO UNIT**	**VLR PARCIAL**
Suministro e instalación piso ceramico antideslizante 50x50	59	UND	$ 74.380	$ 4.388.420
Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 20" (anticorrosivo) y Suministro e instalación de desagües en tubería PVC de 3"	10	ML	$ 110.000	$ 1.100.000
Suministro e instalación de hojas de Eternir x3,05 mt	14	M2	$ 25.800	$ 361.200
Mantenimiento a canal en lámina existente (Limpieza, lijada e instalación de pintura anticorrosiva)	40	ML	$ 28.090	$ 1.123.600
Suministro e instalación de tubería polietileno de 3"	200	ML	$ 11.000	$ 2.200.000
Suministro e instalación de Sistema Septico de 1000 lts (tanque septico de 500 lts, filtro anaerobico de 500 lts con su falso fondo o cruceta de distribucion, trampa de grasa de 250lts) + Kit Accesorios Sistema Séptico	1	UND	$ 1.750.000	$ 1.750.000
Suministro, transporte e instalación de recamara de inspección (0,80 x 0,80 m), construida en concreto clase II.	1	UND	$ 490.000	$ 490.000
COSTO DIRECTO TOTAL				$ 11.413.220
ESTAMPILLAS MUNICIPALES			**11%**	$1.410.623
COSTO TOTAL				**$ 12.823.843**

MARIA PAULA JARAMILLO LOAIZA
INGENIERA CIVIL
CONTRATISTA