DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNIT	VLR PARCIAL
Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 20" (anticorrosivo)	15	ML	$ 80.000	$ 1.200.000
Suministro e instalación de desagües en tubería PVC de 3"	35	ML	$ 16.200	$ 567.000
Suministro e instalación de tubería PVC de 4" semipesado para conducción de aguas lluvias	6	ML	$ 22.200	$ 133.200
Suministro e instalación de puerta metálica en lamina coll rolled calibre 20", en pintura anticorrosiva negra con marco y chapa. De 2,80 x 1,15 m	3	UND	$ 700.000	$ 2.100.000
Suministro e instalación de ventana corrediza, modelo en reja de varilla cuadrada de 11 mm. Lámina metálica en lamina coll rolled calibre 20", en pintura anticorrosiva negra. 1,93 x 1,16 m	11	UND	$ 700.000	$ 7.700.000
Suministro e instalación de ventana corrediza, modelo en reja de varilla cuadrada de 11 mm. Lámina metálica en lamina coll rolled calibre 20", en pintura anticorrosiva negra. 1,93 x 0.65 m	2	UND	$ 350.000	$ 700.000
Suministro e instalación de ventana corrediza, modelo en reja de varilla cuadrada de 11 mm. Lámina metálica en lamina coll rolled calibre 20", en pintura anticorrosiva negra. 0,74 x 0.67 m	1	UND	$ 200.000	$ 200.000
COSTO DIRECTO TOTAL				$ 12.600.200
ESTAMPILLAS MUNICIPALES			**11%**	$1.557.328
COSTO TOTAL				**$ 14.157.528**

MARIA PAULA JARAMILLO LOAIZA
INGENIERA CIVIL
CONTRATISTA