	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-05
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA	25/02/2025

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA GRANJA A LA VEREDA SAN MIGUEL SECTOR TRES POLIDEPORTIVO MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	10,82	$ 65.346,00	$ 707.043,72
2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	39,25	$ 710.899,00	$ 27.902.785,75
3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	35,05	$ 481.709,00	$ 16.883.900,45
4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	23,46	$ 549.242,00	$ 12.885.217,32
5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	4.031,23	$ 7.900,00	$ 31.846.717,00
COSTOS DIRECTOS					**$ 90.225.664,24**
		AI	**33%**		$ 29.774.469,20
COSTOS INDIRECTOS					**$ 29.774.469,20**
SUBTOTAL					**$ 120.000.133,44**
	AJUSTE				-$ 133,44
TOTAL APORTE ICCU					**$ 120.000.000,00**

Vo. Bo. ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
Subdirectora de Infraestructura Vial

ING. NOEL EDUARDO BARRIGA MUÑOZ
Profesional de Apoyo a la Supervisión