ANEXO TECNICO - PRESUPUESTO DE OBRA

REGIONAL RISARALDA

CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO

FORMATO – PROPUESTA TÉCNICO - ECONÓMICA

Pereira (Ris), Octubre 20 de 2025

Señores:

Juan Guillermo Ospina Márquez, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.134.788 expedida en Pereira (Ris), en calidad de Representante Legal, me permito presentar propuesta técnico - económica dentro del proceso de Minima Cuantía No. MC-RSR-CASA-191-2025 cuyo objeto es: "*REALIZAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA EN LA SEDE EL LEMBO UBICADA EN MUNICIPIO DE SANTA ROSA* ", en los siguientes términos:

COSTOS DIRECTOS

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD	VR Unitario	VR PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				
1.01	Localización y replanteo	M2	20.00	$ 3,500	$ 70,000.00
2.00	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				
2.01	Excavacion de 0 a 2 m	M3	2.25	$ 42,000	$ 94,500.00
3.00	**CONCRETOS**				
3.01	Suministro y aplicación de concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) para placa piso e=15	M2	20.00	$ 120,000	$ 2,400,000.00
3.02	Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa	und	1.00	$ 356,000	$ 356,000.00
4.00	**CERRAMIENTO**				
4.01	Suministro e instalación de MALLA CERRAMIENTO 2.0x10mt Metal Huecos 2-1/4 x 2-1/4 2.77mm Eslabonada	M2	20.00	$ 104,740	$ 2,094,800.00
5.00	**ILUMINACION**				
5.01	suminitro e instalacion de Kit Luminaria Led Solar S30 3600 Lumenes	und	5.00	$ 330,000	$ 1,650,000.00
6.00	**CUBIERTA**				
6.01	Suministro e instalación de perfil metalico tipo c calibre 16	Ml	$ 50.00	$ 57,600	$ 2,880,000.00
6.02	Suministro e instalación de Teja 3660X800mm 0.30mm Arquitectonica Galvanizada	M2	$ 20.00	$ 58,800	$ 1,176,000.00
6.03	Suministro e instalación de Tubo cuadrado 100 x 100 x 2.0mm x 6m estructural HR50	Ml	$ 10.00	$ 94,800	$ 948,000.00

7.00	**RETIRO DE MATERIAL Y ASEO**				
7.01	Retiro de escombros (incluye cargue, retiro, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado por la autoridad ambiental y/o autoridad territorial)	M3	10.0	$ 69,400	$ 694,000.00
8.00	**REFUERZO**				
8.01	Malla 15X15Cm 4.0Mm (Xx-084) 6X2.35M	Kg	50.0	$ 13,400	$ 670,000.00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 13,033,300.00**
	ADMINISTRACIÓN		**25.0%**		**$ 3,258,325.00**
	UTILIDAD		**5.0%**		**$ 651,665.00**
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		**19%**		**$ 123,816.40**
				SUBTOTAL	**$ 17,067,106.40**

9.00	**SUMINISTRO**				
9.01	Suministro, transporte e instalación de planta eléctrica diésel de 125 kVA trifásica, con base antivibratoria, tanque de combustible incorporado y tablero de transferencia automática. (IVA incluido)	UND	1.0	$ 87,552,000	$ 87,552,000.00
				IVA 19 %	
				SUB TOTAL	**$ 87,552,000.00**

TOTAL	**$ 104,619,106.40**

Tratamiento del IVA

El proponente deberá presentar su propuesta económica discriminando de manera independiente las actividades de suministro de equipos y las actividades de obra civil o constructiva, conforme a la naturaleza de cada una.

Igualmente, mediante la presente oferta certifico que dentro de la propuesta económica se encuentran incluidos todos los costos directos e indirectos con ocasión a la celebración del contrato.

La oferta presentada tiene una validez mínima de NOVENTA (90) días

ING. JUAN GUILLERMO OSPINA MÁRQUEZ

INXE Ingeniería y Proyectos SAS