


	FORMATO		CÓDIGO		MS-GP-FR-05	
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		VERSIÓN		1	
	PRESUPUESTO DE OBRA		FECHA		25/02/2025	
CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL						
MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL QUE CONDUCE DEL CENTRO POBLADO APOSENTOS ALTO AL BARRIO SAN JUANITO SECTOR LOS TANQUES MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	9,44	\$ 65.346,00	\$ 616.866,24	
2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	35,28	\$ 710.899,00	\$ 25.080.516,72	
3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	15,01	\$ 481.709,00	\$ 7.230.452,09	
4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	22,35	\$ 549.242,00	\$ 12.275.558,70	
5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.795,53	\$ 7.900,00	\$ 29.984.687,00	
COSTOS DIRECTOS					\$ 75.188.080,75	
AI			33%		\$ 24.812.066,65	
COSTOS INDIRECTOS					\$ 24.812.066,65	
SUBTOTAL					\$ 100.000.147,40	
	AJUSTE				-\$ 147,40	
TOTAL APOORTE ICCU					\$ 100.000.000,00	



Vo. Bo. ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
Subdirectora de Infraestructura Vial



ING. NOEL EDUARDO BARRIGA MUÑOZ
Profesional de Apoyo a la Supervisión