COTIZACIÓN

278

NIT: 901516065-2

Atendiendo a su solicitud, nos permitimos presentar la propuesta de servicio para elMantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos, de puertas de las sedes judiciales que conforman el Distrito Judicial de Sincelejo – Departamento de Sucre. Para nuestra empresa es un gusto poner a su disposición nuestra experiencia y compromiso, garantizando calidad y cumplimiento en cada actividad.

NIT O CC	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
901.350.280	HABITAT SPACE S.A.S	3154035046	23/10/2025	SINCELEJO
TELEFONOS	**DIRECCON**	**E-MAIL**	**DESCUENTO**	**F. PAGO**
	CRA 15 N 14 A 18	const.habitatspace@gmail.com	0	parcial

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PUERTA PEATONAL UBICADA EN FACHADA PRINCIPAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN MARCOS, INCLUYE: DESMONTE DE HOJA EN CRISTAL TEMPLADO PARA AJUSTE DE BISAGRA HIDRAULICA, ACCESORIOS DE GIRO, CERRADURAS, MANIJAS, NIVELACION DE HOJAS, CONTROL DE FLUJO Y FRENADO, RECTIFICACION Y APLICACION DE SILICONA, LIMPIEZA GENERAL.	UND	1,00	$ 3.700.000,00	$ 3.700.000,00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PUERTA PEATONAL DE VIDRIO UBICADA EN FACHADA PRINCIPAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MAJAGUAL, INCLUYE: DESMONTE DE HOJAS EN CRISTAL TEMPLADO PARA AJUSTE DE ACCESORIOS DE GIRO, CERRADURAS, MANIJAS, NIVELACION DE HOJAS, CONTROL DE FLUJO Y FRENADO, RECTIFICACION Y APLICACION DE SILICONA, LIMPIEZA GENERAL.	GB	1,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PUERTA PEATONAL DE VIDRIO UBICADA EN FACHADA PRINCIPAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MORROA, INCLUYE: DESMONTE DE HOJA EN CRISTAL TEMPLADO PARA AJUSTE DE BISAGRA HIDRAULICA, ACCESORIOS DE GIRO, CERRADURAS, MANIJAS, NIVELACION DE HOJAS, CONTROL DE FLUJO Y FRENADO, RECTIFICACION Y APLICACION DE SILICONA. LIMPIEZA GENERAL.	UND	1,00	$ 3.400.000,00	$ 3.400.000,00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PUERTA PEATONAL DE VIDRIO UBICADA EN FACHADA PRINCIPAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COROZAL, INCLUYE: DESMONTE DE HOJA EN CRISTAL TEMPLADO PARA AJUSTE DE BISAGRA HIDRAULICA, ACCESORIOS DE GIRO, CERRADURAS, MANIJAS, NIVELACION DE HOJAS, CONTROL DE FLUJO Y FRENADO, RECTIFICACION Y APLICACION DE SILICONA. LIMPIEZA GENERAL. INCLUYE: CAMBIOS DE TORNILLOS Y	UND	1,00	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000,00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PUERTA PEATONAL DE VIDRIO UBICADA EN FACHADA PRINCIPAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COROZAL, INCLUYE: DESMONTE DE HOJA EN CRISTAL TEMPLADO PARA AJUSTE DE BISAGRA HIDRAULICA, ACCESORIOS DE GIRO, CERRADURAS, MANIJAS, NIVELACION DE HOJAS, CONTROL DE FLUJO Y FRENADO, RECTIFICACION Y APLICACION DE SILICONA. LIMPIEZA GENERAL.	UND	1,00	$ 1.900.000,00	$ 1.900.000,00
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PORTON METALICO EN ACERO GALVANIZADO DEL PARQUEADERO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COROZAL-SUCRE, MEDIDAS 4,50 X 3 METROS, COMPUESTO POR PANELES EN TUBO RECTANGULAR 2X1, CELDAS Y PERFILES DIVISORES 2X1, CON DIVISORES HORIZONTALES DE 1 PULGADA, INCLUYE: INCLUYE DESMONTE TOTAL DE LA ESTRUCTURA PARA REALIZAR AJUSTES GENERALES, LURBICACIÓN DE ACCESORIOS, LIMPIEZA GENERAL.	UND	1,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUERTA PEATONAL DE VIDRIO UBICADA EN FACHADA PRINCIPAL DE LA TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO, INCLUYE: DESMONTE DE HOJAS EN CRISTAL TEMPLADO PARA REALIZAR AJUSTE DE ACCESORIOS DE GIRO, CERRADURAS, MANIJAS, BISAGRA HIDRAULICA, NIVELACION DE HOJAS, RECTIFICACION Y APLICACION DE SILICONA. LIMPIEZA INLUYE: CAMBIO DE BISAGRAS Y BASE DE BISAGRAS Y CAMBIO DE CERRADURA	UND	1,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN PUERTA AUXILIAR DE VIDRIO UBICADA EN EL JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL TRANSFORMADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE PEQUEÑAS CAUSAS DE SINCELEJO DE LA TORRE A Y B DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO, REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INCLUYE: DESMONTE DE HOJA EN CRISTAL TEMPLADO PARA AJUSTE DE BISAGRA HIDRÁULICA, ACCESORIOS DE GIRO, CERRADURAS, MANIJAS, NIVELACIÓN DE HOJAS, CONTROL DE FLUJO Y FRENADO, RECTIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE SILICONA. LIMPIEZA	UND	1,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTA AUXILIAR PEATONAL DE VIDRIO UBICADA EN LA PARTE INTERNA DE LA RECEPCION DE LA TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO (PISO 1), INCLUYE: DESMONTE DE HOJAS EN CRISTAL TEMPLADO PARA REALIZAR AJUSTE DE ACCESORIOS DE GIRO, CERRADURAS, MANIJAS, BISAGRA HIDRAULICA, NIVELACION DE HOJAS, RECTIFICACION Y APLICACION DE SILICONA. LIMPIEZA GENERAL	UND	1,00	$ 1.550.000,00	$ 1.550.000,00
10	MANTENIMIENTOCORRECTIVO DE PORTON METALICO DE APERTURA AUTOMATICA (COMPUESTO POR PANELES EN LAMINA GALVANIZADA CON REVESTIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO CALIBRE 18 RIELES Y MOTOR CON SENSORES DE 1.1/2 HP RODAMIENTOS Y ACCESORIOS DE MEDIDAS 360CM X 250CM), UBICADO EN LA TORRE C DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO. CONSTA DE REVISION DE PARAMETROS EN EL MOTOR , PULSADORES, SENSORES,AJUSTE Y ENGRASE DE RODAMIENTOS, HERRAJES Y ACCESORIOS		1,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00

11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PUERTA PEATONAL DE VIDRIO UBICADA EN FACHADA PRINCIPAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE SUCRE, DESMONTE DE HOJA EN CRISTAL TEMPLADO PARA AJUSTE DE BISAGRA HIDRAULICA, ACCESORIOS DE GIRO, CERRADURAS, MANIJAS, NIVELACION DE HOJAS, CONTROL DE FLUJO Y FRENADO, RECTIFICACION Y APLICACION DE SILICONA. LIMPIEZA GENERAL. INCLUYE TAMBIEN: EL MANTENIMIENTO A LA BOTELLA DE PISO A TECHO (hoja donde está la bisagra) CON EL CAMBIO DE TORNILLOS, EMPAQUES Y ANILLOS DE CAUCHO. SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS UBICADA EN LAPARTE MEDIA E INFERIOR DE LA PUERTA.INCLUYE : CAMBIO DE TODOS LOS EMPAQUES Y TORNILLERIA	UND	1,00	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PORTON METÁLICO ELECTRICO DEL PARQUEADERO DEL EDIFICIO TORRE GENTIUM - SINCELEJO, MEDIDAS 5,84 X 220 CMS. INCLUYE INSTALACION Y CAMBIO DE MOTOR ACCESSMATIC SKORPION 1800 DE 1,5HP DE FUERZA, SALIDA 12/24V PARA CONECTAR TODO TIPO DE ACCESORIOS. USO INTENSIVO. INCLUYE 2 CONTROLES DE 4 BOTONES, BOTONERA INALAMBRICA DE 3 BOTONES, CARADOR DE BATERI INCORPORADO. 8MT DE RECORRIDO. 4 METROS DE RIEL EN T. 110V	UND	1,00	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 30.950.000,00**
IVA				**19%**	$ 5.880.500,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS + IVA					$ 36.830.500,00
VALOR TOTAL					**$ 36.830.500,00**

ALVARO ENRIQUE TAPIA ROJAS
Arquitecto.
Representante Legal Y Gerente
OFICINA: CALLE 32a #34 493
TEL.3044378915- CORREO:arquidigitalx@gmail.com