

ANÁLISIS ESTUDIO DE MERCADO														
Objeto:														
				COTIZACIÓN No. 1 CONTRATAMOS LMA	COTIZACIÓN No. 2 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, TURISTICOS Y AMBIENTALES DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA CUNDINAMARCA									
	UMBRAL													
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	F	G			promedio.zi	desvest	%CV	PRECIO UNITARIO OFICIAL	VLR TOTAL
1	REMOCIÓN DE CERCOS: Desmontes de postes en madera, plástico y/o concreto, incluyendo el retiro de alambre de púas y grapas, en las áreas que sean indicadas para intervención. Se deberá limpiar el área requerida para la construcción de una nueva cerca, la cual tendrá un ancho mínimo de un metro (1.0 m) a cada lado del eje previsto para su instalación. En caso de que durante el desmonte y la limpieza se identifiquen árboles u otras especies vegetales de valor o interés para el centro, esta situación deberá ser informada para que se tomen las medidas pertinentes. Los materiales retirados (postes y alambre) que se encuentren en buen estado deberán ser apilados y enrollados en el lugar que se disponga dentro del centro. Aquellos materiales que no cumplan con las condiciones anteriores deberán ser retirados del centro de formación y entregados a un gestor ambiental autorizado (empresa y/o persona natural), según indicaciones del supervisor del contrato.	Metro Lineal	1010	45.000	48.000	45.000	48.000	NO	NO	46.500	2.121	5%	\$	46.500 \$ 46.965.000
2	CONSTRUCCIÓN DE CERCOS: Incluye el suministro, transporte e instalación de materiales para la construcción de cercos de cerramiento, utilizando estantillos de madera y alambre de púas, con las siguientes características: MATERIALES: a) Estantillos: Aserrados en dos, tres o cuatro caras con un ancho igual o superior a 10 cm, o redondos con diámetro igual o superior a 10 cm, altura de 2.10 metros, elaborados en madera seca de Dinde (Macclura tinctoria) y/o Igua (Albizia guachapele), con propiedades de moderada dureza. b) Alambre de púas: Galvanizado, calibre 12.5, con púas afiladas y entrelazadas en la línea del alambre. c) Grapas: De hierro galvanizado, de 1 pulgada (1" x 9). ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Los estantillos deberán ser enterrados a una profundidad mínima de 50 cm, con una separación entre sí de 2 metros lineales. Se instalarán cuatro líneas de alambre de púas sujetas a los estantillos con grapas, distribuidas verticalmente de la siguiente manera: la primera línea a 50 cm del suelo, y las tres siguientes a intervalos de 25 cm entre ellas. En las esquinas, broches y demás puntos estratégicos se deberá instalar pie de amigo, elaborado con materiales iguales o de superior calidad a los utilizados en los estantillos. Asimismo, se deberá incluir broche de cinco cabos en madera de material amargoso (Astronium graveolens) y cuatro líneas de alambre de púas con las especificaciones ya mencionadas. La ubicación precisa de los elementos y detalles constructivos deberá seguir las instrucciones del supervisor del contrato.	Metro Lineal	1010	45.000	48.000	45.000	48.000	NO	NO	46.500	2.121	5%	\$	46.500 \$ 46.965.000

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL	\$ 93.930.000
---------------------------	---------------

Vlr Presupuesto Estimado	-
Vlr Faltante o restante	\$ (93.930.000)