ANEXO No. 06

OFERTA ECONÓMICA

SINCELEJO, JULIO 07 DE 2025

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"

CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS.

REF: PROCESO DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA Nº MC-SCR-0036-2025

Por medio de la presente, oferto en firme, de forma irrevocable y como precio fijo y global, con destino a la celebración del contrato que es objeto el presente proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer el servicio, correspondiente a la Invitación Publica de Mínima Cuantía Nº **MC-SCR-0036- 2025**, bajo las características y especificaciones técnicas establecidas y conforme a las condiciones y cantidades, previstos para tal efecto, por un valor total fijo de CIENTO VEINTE Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CUATRO CENTAVOS COP ($ 122.527.897,04 COP), que se discriminan así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1. PINTURA BLANCA TIPO 1 PARA INTERIORES LAVABLE 2 MANOS BLOQUE AGROINDUSTRIA					
1.1	Ambiente 1	M2	69	51.333	3.542.000
1.2	Ambiente 2	M2	69	51.333	3.542.000
1.3	Ambiente 3	M2	59	51.333	3.028.667
1.4	Ambiente 4	M2	71	51.333	3.644.667
1.5	Ambiente 5	M2	71	51.333	3.644.667
1.6	Ambiente 6	M2	59	51.333	3.028.667
1.7	Ambiente 7	M2	51	51.333	2.618.000
2. AMBIENTES DE AGROINDUSTRIA PALOMAR PINTURA EPOXICA COLOR GRIS 2 MANOS					
2.1	ambiente 1/pintura epoxica color gris claro interior	M2	55m2	21.300	1.171.500
2.2	ambiente 2/pintura epoxica color gris claro interior	M2	55m2	21.300	1.171.500
3.W.C BLOQUE DE AGROINDUSTRIA					
3.1	W.C. 1 limpieza de baldosas de pared, aplicación de limpiador de juntas. W.C. 2 limpieza de baldosas de pared, aplicación de limpiador de juntas.	UNI	3	30.000	90.000
3.2	W.C. 1 pintura blanca tipo 1 lavable para interiores 2 manos	M2	37	5.633	208.433
3.3	W.C. 2 pintura blanca tipo 1 lavable para interiores 2 manos	M2	25	5.633	140.833
4 ESTRUCTURA VISIBLE DE LOS AMBIENTES					
4.1	Pintar Estructura visible pintura tipo 1 lavable color gris para interiores 2 manos	M2	117	5.950	696.150
5. **VENTILACION ORIFICIOS CIRCUALRES**					
5.1	**malla protectora para la ventilación para evitar el ingreso de animales como los murciélagos (malla plástica de 4 mm)**	M2	20	11.300	226.000
6. MARCO DE LAS VENTANAS METALICOS					
6.1	limpieza y mantenimiento de las ventanas alto de la ventana 2.73 ancho 3.0	CANT	8	27.600	220.800
7. MARCOS DE VENTANAS/FILTRACION DE AGUA					
7.1	Aplicación selladora elástico para uniones y juntas para ventanas para evitar el ingreso del agua. Aplicar sellador por fuera y por dentro alto de la ventana 2.73 ancho 3.05	ML	95	32.667	3.103.333
8. MARCOS DE LAS VENTANAS					
8.1	pintar los marcos de las ventanas 2 caras pintura	UNI	8	86.667	693.333
	color negro anticorrosivo alto de la ventana alto 2.73 ancho 3.05				
9. FILTRACION EN AGUA PARED EN MAMPOSTERIA					
9.1	mantenimiento de pared en mampostería filtración en agua pared superior ambiente **1 (**uso de masillas, mortero adecuado para mampostería o acrílico hidrófobo repelente)	M2	2.5	92.000	230.000
10. CUBIERTA AGROINDUSTRIA					
10.1	cubierta 1 impermeabilización y de manto asfaltico y pintura asfáltica	M2	98	51.000	4.998.000
10.2	cubierta 2 impermeabilización y de manto asfaltico y pintura asfáltica	M2	260	51.000	13.260.000

11. PUERTAS METALICAS 2 MANOS					
11.1	pintar puertas metálicas 2 caras de color negro con pintura esmalte anticorrosiva alto 1.96 ancho 2.00 espesor 0.4cm cantidad 8 alto 1.96 ancho .90 espesor 0.4cm cantidad 2 alto 1.96 ancho 1.00 espesor 0.4cm cantidad 2 alto 2.60 ancho 1.13 espesor 0.4cm cantidad 1	UNI	13	173.333	2.253.333
12. PUERTAS CORREDIZAS DE TRES HOJAS 2 MANOS					
12.1	Pintar puertas 2 caras con pintura color negra esmalte anticorrosivo. Alto 2.85 ancho 1.80 espesor 0.4cm	UNI	2	200.000	400.000
12.2	verificar el sistema corredizo para su mantenimiento	UNI	2	180.000	360.000
13.**CERRAMIENTO DE TABLERO ELECTRICO**					
Realizar instalación de malla eslabonada, tubería y abrazaderas para el cerramiento del tablero					
13.1	instalación en malla acero eslabonada	M2	8	34.000	272.000
13.2	Instalación tubo de cerramiento 1/4¨ x 1,5mm (1,80m de largo)	CANT	4	86.667	346.667
13.3	Instalación tubo de cerramiento 1/4¨ x 1,5mm (0.90cm de largo)	CANT	7	43.333	303.333
13.4	Instalación de abrazadera para el cerramiento tubos	CANT	8	43.333	346.667
14. POLARIZADO PARA VENTANAS					
14.1	Instalación de polarizado para 8 ventanas cada ventana tiene un área de 8.32 m2	M2	66.61	16.667	1.110.167
14. IMPERMABELIZACION SEDE LA GALLERA					
14.1	placa zona administrativa	M2	234.28	51.333	12.026.373
14.2	Ambiente confecciones	M2	132	51.333	6.776.000
14.3	Ambiente piscicultura	M2	47	51.333	2.412.667
14.4	Ambiente laboratorio de construcción	M2	46	51.333	2.361.333
14.5	Ambiente de formación soldadura	M2	452	51.333	23.202.667
			COSTOS DIRECTOS		$ 101.429.757,00
			ADMINISTRACION (20.27)%		$ 20.559.811,74
				UTILIDAD %	$ 452.376,72
				IMPUESTOS %	$ 85.951,58
				COSTOS TOTALES	$ 122.527.897,04

Para la presentación de la oferta económica, tenga en cuenta que en ella se deben considerar todos los gastos necesarios Los valores de la oferta económica permanecerán constantes durante el plazo de ejecución del contrato. Se entenderán Teniendo en cuenta que este punto es de la esencia de la oferta, no podrá estar condicionado, ni ser adicionado,



FIRMA: _____

Nombre o razón social del proponente: CARLOS SEGUNDO BENITEZ MARTINEZ

Este formato deberá entregarse firmado por la proponente persona natural, por el representante legal de la persona jurídica