	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-05
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA	25/02/2025

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DE LA VEREDA POTREROGRANDE A LA VEREDA LA PONTA EN EL SECTOR LA OLLA EN EL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8,69	$ 65.346,00	$ 567.856,74
2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	31,03	$ 762.748,00	$ 23.668.070,44
3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	27,36	$ 522.599,00	$ 14.298.308,64
4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	18,44	$ 609.272,00	$ 11.234.975,68
5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.199,35	$ 7.945,00	$ 25.418.835,75
COSTOS DIRECTOS					**$ 75.188.047,25**
		AI	**33%**		$ 24.812.055,59
COSTOS INDIRECTOS					**$ 24.812.055,59**
SUBTOTAL					**$ 100.000.102,84**
	AJUSTE				-$ 102,84
TOTAL APORTE ICCU					**$ 100.000.000,00**

Vo. Bo. ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
Subdirectora Técnica -
Subdirección de Infraestructura Vial - ICCU

ING. OSCAR ARMANDO WILCHES LOZANO
Profesional Especializado - ICCU