MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROYECTO: Mantenimiento del Coliseo Municipal Belisario Jaramillo ubicado en la Calle 18 N. 25-27

PRESUPUESTO GENERAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD A CONTRATAR	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL A CONTRATAR
1	Demolición de pisos en camerino oriental, incluye demolición de enchape y de concreto hasta 15 cm de espesor. Transporte (interno - externo) y derechos de botaderos.	m²	17,16	$ 32.749	$ 561.973
2	Excavación manual de terreno en camerino oriental para nivelar, incluye transporte y disposición	m³	2,58	$ 73.235	$ 188.946
3	Lleno compactado y nivelado en camerino oriental para pisos	m³	2,58	$ 180.668	$ 466.123
4	Piso en concreto 210 MPa reforzado con malla electrosoldada D-84, espesor 10 cm, en camerino oriental,	m²	17,16	$ 85.063	$ 1.459.681
5	Mortero de nivelación, 1:3 para pisos en camerino oriental, espesor máximo de 5 cm	m²	17,16	$ 47.111	$ 808.425
6	Piso en baldosa grano antideslizante en camerino oriental	m²	17,16	$ 109.355	$ 1.876.532
7	Zócalo en baldosa de grano en camerino oriental.	m	2,58	$ 17.359	$ 44.786
8	Desmonte de ruana existente para posterior tratamiento incluye montaje nuevamente con regata	m	18,48	$ 8.284	$ 153.088
9	Lavada de muros en bloques de concreto o arcilla con hidro lavadora	m²	159,80	$ 12.404	$ 1.982.159
10	Lavada de muros en bloques de concreto o arcilla con hidro lavadora altura de entre 3-6 m	m²	129,00	$ 16.189	$ 2.088.381
11	S.T.I. de hidrofugo en fachadas existentes	m²	2,89	$ 23.451	$ 67.773
12	S.T.I. de resane con estuco plástico para detalles en fachadas y interior incluye acondicionamiento de superficie	m²	124,00	$ 24.416	$ 3.027.584
13	Sellado perimetral de andenes con elastómero tipo Sika o similar	m	145,00	$ 18.430	$ 2.672.350
14	S.T.I. de rejillas tipo granada metálicas de 5"x3" en desagües de plazoleta y anden posterior	Un.	6,00	$ 112.792	$ 676.752
15	Fajas de revoque con ancho entre 20-40 cm, para muros a cualquier altura	m	65,00	$ 20.357	$ 1.323.205
16	Filetes de revoque en exteriores a cualquier altura	m	65,00	$ 16.305	$ 1.059.825
17	S.T.I. de pintura tipo 2 en cielos existentes áreas a definir .	m²	170,02	$ 20.640	$ 3.509.213
18	S.T.I. de pintura para exterior en bloque Split existente	m²	64,00	$ 19.316	$ 1.236.224
19	S.T.I. de pintura tipo esmalte para puertas y marcos de 1,9 x 3,5 incluye lijada y anticorrosivo	Un	4,00	$ 86.808	$ 347.232
20	S.T.I. de pintura tipo esmalte para marcos y puertas de 0,70-1,0x2,1 incluye lijada y anticorrosivo	Un	28,00	$ 64.488	$ 1.805.664
21	S.T.I. pintura para exteriores para fajas en vigas, sillares y lagrimales a cualquier altura a=0.3-0.5 m	m	20,00	$ 9.791	$ 195.820
22	S.T.I. de pintura tipo esmalte para cortinas enrollables incluye lijada y anticorrosivo	Un	2,00	$ 213.043	$ 426.086
23	S.T.I. de pintura tipo esmalte para canoas existentes.	m	87,00	$ 12.785	$ 1.112.295
24	S.T.I. de pintura para exteriores para aplicar en bajantes existentes.	m	150,00	$ 8.342	$ 1.251.300
25	Mantenimiento de puertas metálicas de baños y bodegas del costado norte, incluye cambio de cerradura, pintura general de marco y ala	Un	4,00	$ 252.129	$ 1.008.516
26	S.T.I. de ventana (1,20*1,60 m) metálica tipo cortina enrollable para cabina de telecomunicaciones del costado oriental	Un	1,00	$ 1.623.296	$ 1.623.296
27	Mantenimiento de cubierta existente (tejas onduladas fibrocemento N. 4), incluye reemplazo de tejas quebradas, amarre de tejas y sello de juntas entre tejas.	m²	1.150,00	$ 20.340	$ 23.391.000
28	Mantenimiento de canoas externas en cinc de alta capacidad, incluye limpieza de canoa, soldaduras y pintura.	m	80,00	$ 29.123	$ 2.329.840
29	Suministro, transporte e instalación de lámparas tipo metalhalide de 400, o similar incluye desmonte de lampara existente	Un	4,00	$ 382.626	$ 1.530.504
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 58.224.573**
				AU **43,18%**	**$ 25.143.040**
				UTILIDADES **5%**	**$ 2.911.229**
				TOTAL CONTRATO	**$ 86.278.842**

$ 86.278.842,00

JUAN CAMILO MEDINA GIRALDO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA