| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Presupuesto General de Obras - Costos Directos | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-DP-01 | Proyectos | 2,00 |

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA**

| **OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** | **EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3** |
|---|---|

## PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS

**26 de agosto de 2025**

| COD IDU | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO SIN A.I.U. | VR. UNITARIO CON A.I.U | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONSERVACION PROGRAMADA - ESPACIO PUBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA** | | | | | | | |
| **MANTENIMIENTO RUTINARIO ESPACIO PUBLICO - CICLORUTAS - BICICARRIL** | | | | | | | |
| | **1** | **MANTENIMIENTO RUTINARIO ANDEN** | | | | | **$ 582.353.408,00** |
| 10170 | 1,001 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN O LOSETA INCLUYE SELLO DE JUNTAS, BARRIDO, RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 18.096,00 | $ 3.760,0 | $ 5.475,0 | $ 99.075.600,00 |
| 10171 | 1,002 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO INCLUYE SELLO DE JUNTAS Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 19.604,00 | $ 16.929,0 | $ 24.652,0 | $ 483.277.808,00 |
| | **2** | **MANTENIMIENTO RUTINARIO CICLORUTA** | | | | | **$ 29.832.664,00** |
| 10104 | 2,001 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUÍN. INCLUYE SELLO DE JUNTAS, BARRIDO, RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 53,00 | $ 3.781,0 | $ 5.506,0 | $ 291.818,00 |
| 10105 | 2,002 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN CONCRETO. INCLUYE SELLO DE JUNTAS Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 117,00 | $ 16.916,0 | $ 24.633,0 | $ 2.882.061,00 |
| 10106 | 2,003 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIMENTO FLEXIBLE. INCLUYE SELLO DE GRIETAS Y SELLO DE FISURAS. | M2 | 887,00 | $ 20.639,0 | $ 30.055,0 | $ 26.658.785,00 |
| | **3** | **MANTENIMIENTO RUTINARIO BICICARRIL** | | | | | **$ 94.759.951,00** |
| 10172 | 3,001 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE SELLO DE GRIETAS, SELLO DE FISURAS, Y PARCHEO. | M2 | 221,00 | $ 20.639,0 | $ 30.055,0 | $ 6.642.155,00 |
| 10173 | 3,002 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE SELLO DE JUNTAS Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 158,00 | $ 16.922,0 | $ 24.642,0 | $ 3.893.436,00 |
| 10174 | 3,003 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE SELLO DE GRIETAS, SELLO DE FISURAS, Y PARCHEO. | M2 | 1.102,00 | $ 20.639,0 | $ 30.055,0 | $ 33.120.610,00 |
| 10175 | 3,004 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE SELLO DE JUNTAS Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 126,00 | $ 26.482,0 | $ 38.563,0 | $ 4.858.938,00 |
| 10176 | 3,005 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE SELLO DE JUNTAS Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 32,00 | $ 3.781,0 | $ 5.506,0 | $ 176.192,00 |
| 10177 | 3,006 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE SELLO DE GRIETAS, SELLO DE FISURAS, Y PARCHEO. | M2 | 881,00 | $ 20.639,0 | $ 30.055,0 | $ 26.478.455,00 |
| 10178 | 3,007 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE SELLO DE JUNTAS, SELLO DE FISURAS, RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 378,00 | $ 26.482,0 | $ 38.563,0 | $ 14.576.814,00 |
| 10179 | 3,008 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE SELLO DE GRIETAS, SELLO DE FISURAS Y PARCHEO. | M2 | 63,00 | $ 20.639,0 | $ 30.055,0 | $ 1.893.465,00 |
| 10180 | 3,009 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE SELLADO DE JUNTAS, SELLO DE FISURAS Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 63,00 | $ 26.482,0 | $ 38.563,0 | $ 2.429.469,00 |
| 10181 | 3,010 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE SELLO DE JUNTAS, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 63,00 | $ 3.781,0 | $ 5.506,0 | $ 346.878,00 |
| 10337 | 3,011 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA, INCLUYE SELLO DE JUNTAS, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 63,00 | $ 3.745,0 | $ 5.453,0 | $ 343.539,00 |
| **MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PUBLICO - CICLORUTAS - BICICARRIL** | | | | | | | |
| | **4** | **MANTENIMIENTO PERIODICO ANDEN** | | | | | **$ 4.005.168.641,00** |
| 7825 | 4,001 | MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE CONCRETO TR LIVIANO SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR EL MISMO. EMBOQUILLADA CON ARENA CEMENTO 5:1., TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 6.912,00 | $ 67.298,0 | $ 97.999,0 | $ 677.369.088,00 |
| 10161 | 4,002 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO INCLUYE DEMOLICIÓN, RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 1.106,00 | $ 117.786,0 | $ 171.520,0 | $ 189.701.120,00 |
| 10162 | 4,003 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO ESTAMPADO INCLUYE DEMOLICIÓN, RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, JUEGO DE MOLDES, CURADOR, DESMOLDANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 553,00 | $ 125.841,0 | $ 183.250,0 | $ 101.337.250,00 |
| 10163 | 4,004 | MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO,TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 7.465,00 | $ 70.180,0 | $ 102.196,0 | $ 762.893.140,00 |
| 10164 | 4,005 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO PESADO SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO,TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.. | M2 | 830,00 | $ 136.199,0 | $ 198.333,0 | $ 164.616.390,00 |
| 10165 | 4,006 | MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE CONCRETO TR. PESADO SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO. EMBOQUILLADA CON ARENA CEMENTO 5:1., TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 3.041,00 | $ 182.026,0 | $ 265.066,0 | $ 806.065.706,00 |
| 10166 | 4,007 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO LOSETA E INSTALAR NUEVA, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 830,00 | $ 146.683,0 | $ 213.600,0 | $ 177.288.000,00 |
| 10167 | 4,008 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO EN TABLETA A-20 SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO TABLETA E INSTALAR NUEVA, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 1.936,00 | $ 145.250,0 | $ 211.513,0 | $ 409.489.168,00 |
| 10168 | 4,009 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO ADOQUÍN DE PIEDRA SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO DE ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 553,00 | $ 213.335,0 | $ 310.658,0 | $ 171.793.874,00 |
| 10169 | 4,010 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8CM - GRAMOQUIN, SOBRE ARENA. INCL. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 277,00 | $ 151.260,0 | $ 220.265,0 | $ 61.013.405,00 |
| 10463 | 4,011 | MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR EL MISMO,TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM | M2 | 553,00 | $ 28.213,0 | $ 41.084,0 | $ 22.719.452,00 |
| 10466 | 4,012 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO PESADO SOBRE ARENA. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO,TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM | M2 | 553,00 | $ 108.228,0 | $ 157.602,0 | $ 87.153.906,00 |
| 10467 | 4,013 | MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE CONCRETO TR LIVIANO SOBRE ARENA. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR EL MISMO. EMBOQUILLADA CON ARENA CEMENTO 5:1., TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM | M2 | 553,00 | $ 122.783,0 | $ 178.797,0 | $ 98.874.741,00 |
| 10468 | 4,014 | MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE CONCRETO TR. PESADO SOBRE ARENA. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO. EMBOQUILLADA CON ARENA CEMENTO 5:1., TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM | M2 | 553,00 | $ 154.056,0 | $ 224.336,0 | $ 124.057.808,00 |
| 10472 | 4,015 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SOBRE ARENA. INCLUYE RETIRO LOSETA E INSTALAR NUEVA, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM | M2 | 553,00 | $ 118.764,0 | $ 172.944,0 | $ 95.638.032,00 |

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Presupuesto General de Obras - Costos Directos | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-DP-01 | Proyectos | 2,00 |

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA**

**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

## PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS

**26 de agosto de 2025**

| COD IDU | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO SIN A.I.U. | VR. UNITARIO CON A.I.U | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10476 | 4,016 | MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE ARENA. INCLUYE LIMPIEZA, RETIRO ADOQUÍN E INSTALAR EL MISMO,TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM | M2 | 553,00 | $ 26.972,0 | $ 39.277,0 | $ 21.720.181,00 |
| 10477 | 4,017 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SOBRE ARENA. INCLUYE RETIRO LOSETA E INSTALAR LA MISMA, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM | M2 | 830,00 | $ 27.665,0 | $ 40.286,0 | $ 33.437.380,00 |
| | **5** | **MANTENIMIENTO PERIODICO CICLORUTA** | | | | | **$ 32.718.240,00** |
| 10107 | 5,001 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUÍN DE CONCRETO SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 45,00 | $ 97.355,0 | $ 141.768,0 | $ 6.379.560,00 |
| 10108 | 5,002 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUÍN DE ARCILLA SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 45,00 | $ 99.245,0 | $ 144.521,0 | $ 6.503.445,00 |
| 10109 | 5,003 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIMENTO EN CONCRETO PARA CICLORRUTA. INCLUYE DEMOLICIÓN, RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 45,00 | $ 134.314,0 | $ 195.588,0 | $ 8.801.460,00 |
| 10110 | 5,004 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIMENTO FLEXIBLE. (INCLUYE DEMOLICIÓN, CORTE, RIEGO DE LIGA, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, BORDILLO Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.). | M2 | 45,00 | $ 168.380,0 | $ 245.195,0 | $ 11.033.775,00 |
| | **6** | **MANTENIMIENTO PERIODICO BICICARRIL** | | | | | **$ 4.204.630.262,00** |
| 10182 | 6,001 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE 5% BACHEO, 95% FRESADO Y REPOSICIÓN CARPETA, SELLO DE JUNTAS, DEMARCACION VIAL, ELEMENTO SEGREGADOR, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 1.710,00 | $ 377.327,0 | $ 549.464,0 | $ 939.583.440,00 |
| 10183 | 6,002 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE DEMOLICION, SELLADO DE JUNTAS, REPOSICIÓN DE LOSA, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 214,00 | $ 511.095,0 | $ 744.257,0 | $ 159.270.998,00 |
| 10184 | 6,003 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE 5% BACHEO, 95% FRESADO Y REPOSICIÓN CARPETA, SELLO DE JUNTAS, DEMARCACION VIAL, ELEMENTO SEGREGADOR, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 2.707,00 | $ 435.695,0 | $ 634.459,0 | $ 1.717.480.513,00 |
| 10185 | 6,004 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE DEMOLICION, SELLADO DE JUNTAS, REPOSICIÓN DE LOSA, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 143,00 | $ 511.095,0 | $ 744.257,0 | $ 106.428.751,00 |
| 10186 | 6,005 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN DE CONCRETO SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO. EMBOQUILLADA CON ARENA CEMENTO 5:1. | M2 | 72,00 | $ 179.755,0 | $ 261.759,0 | $ 18.846.648,00 |
| 10187 | 6,006 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE 5% BACHEO, 95% FRESADO Y REPOSICIÓN CARPETA, SELLO DE JUNTAS, DEMARCACION VIAL, ELEMENTO SEGREGADOR, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 1.568,00 | $ 377.786,0 | $ 550.132,0 | $ 862.606.976,00 |
| 10188 | 6,007 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE DEMOLICION, SELLADO DE JUNTAS, REPOSICIÓN DE LOSA, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 285,00 | $ 511.095,0 | $ 744.257,0 | $ 212.113.245,00 |
| 10189 | 6,008 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE 5% BACHEO, 95% FRESADO Y REPOSICIÓN CARPETA, SELLO DE JUNTAS, DEMARCACION VIAL, ELEMENTO SEGREGADOR, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 143,00 | $ 377.920,0 | $ 550.327,0 | $ 78.696.761,00 |
| 10190 | 6,009 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE DEMOLICION, SELLADO DE JUNTAS, REPOSICIÓN DE LOSA, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 72,00 | $ 511.095,0 | $ 744.257,0 | $ 53.586.504,00 |
| 10191 | 6,010 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN DE CONCRETO SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO. EMBOQUILLADA CON ARENA CEMENTO 5:1., TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 214,00 | $ 179.755,0 | $ 261.759,0 | $ 56.016.426,00 |
| | | **REHABILITACION ESPACIO PUBLICO - CICLORUTAS - BICICARRIL** | | | | | |
| | **7** | **REHABILITACION ANDENES** | | | | | **$ 5.851.608.630,00** |
| 4583 | 7,001 | REHABILITACION ZONA VERDE E=10 CM. INCLUYE DESCAPOTE, SIEMBRA DE GRAMA, TIERRA NEGRA Y RETIRO DE MATERIAL ORGANICO. NO INCLUYE REDES. | M2 | 528,00 | $ 44.173,0 | $ 64.325,0 | $ 33.963.600,00 |
| 10143 | 7,002 | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI. INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21. | M2 | 264,00 | $ 294.415,0 | $ 428.727,0 | $ 113.183.928,00 |
| 10145 | 7,003 | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO ESTAMPADO INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN, JUEGO DE MOLDES, CURADOR, DESMOLDANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 4.882,00 | $ 302.470,0 | $ 440.457,0 | $ 2.150.311.074,00 |
| 10146 | 7,004 | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 1.584,00 | $ 307.394,0 | $ 447.627,0 | $ 709.041.168,00 |
| 10148 | 7,005 | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO PESADO SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 924,00 | $ 332.573,0 | $ 484.293,0 | $ 447.486.732,00 |
| 10149 | 7,006 | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO TRAFICO LIVIANO BASE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 396,00 | $ 336.753,0 | $ 490.380,0 | $ 194.190.480,00 |
| 10150 | 7,007 | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO TRAFICO PESADO (20X10X8CM) BASE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 132,00 | $ 368.677,0 | $ 536.867,0 | $ 70.866.444,00 |
| 10151 | 7,008 | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN LOSETA SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 264,00 | $ 328.321,0 | $ 478.101,0 | $ 126.218.664,00 |
| 10152 | 7,009 | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE PIEDRA SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 396,00 | $ 384.026,0 | $ 559.219,0 | $ 221.450.724,00 |
| 10159 | 7,010 | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN TABLETA A-20 SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 924,00 | $ 327.118,0 | $ 476.349,0 | $ 440.146.476,00 |
| 10160 | 7,011 | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8CM - GRAMOQUIN, SOBRE ARENA. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 132,00 | $ 347.387,0 | $ 505.865,0 | $ 66.774.180,00 |
| 10464 | 7,012 | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE ARENA. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM | M2 | 264,00 | $ 283.707,0 | $ 413.134,0 | $ 109.067.376,00 |
| 10469 | 7,013 | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO PESADO SOBRE ARENA. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM | M2 | 132,00 | $ 308.885,0 | $ 449.798,0 | $ 59.373.336,00 |
| 10470 | 7,014 | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO TRAFICO PESADO (20X10X8CM) BASE ARENA. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM | M2 | 528,00 | $ 346.232,0 | $ 504.183,0 | $ 266.208.624,00 |
| 10471 | 7,015 | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO TRAFICO LIVIANO BASE ARENA. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM | M2 | 1.056,00 | $ 321.028,0 | $ 467.481,0 | $ 493.659.936,00 |

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Presupuesto General de Obras - Costos Directos | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-DP-01 | Proyectos | 2,00 |

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA**

| **OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** | **EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3** |
|---|---|

**PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS**

**26 de agosto de 2025**

| COD IDU | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO SIN A.I.U. | VR. UNITARIO CON A.I.U | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10473 | 7,016 | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE ARENA. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, INCLUYE MOBILIARIO, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM | M2 | 264,00 | $ 291.960,0 | $ 425.152,0 | $ 112.240.128,00 |
| 10474 | 7,017 | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN LOSETA SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN, INCLUYE MOBILIARIO, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM | M2 | 264,00 | $ 314.010,0 | $ 457.261,0 | $ 120.716.904,00 |
| 10475 | 7,018 | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI. INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, INCLUYE MOBILIARIO, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 2 | M2 | 264,00 | $ 303.584,0 | $ 442.079,0 | $ 116.708.856,00 |
| | **8** | **REHABILITACION CICLORUTA** | | | | | **$ 3.190.751,00** |
| 10111 | 8,001 | REHABILITACION DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=0,07 M. (INCLUYE BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. ). | M2 | 6,00 | $ 239.628,0 | $ 348.946,0 | $ 2.093.676,00 |
| 10116 | 8,002 | REHABILITACION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN CONCRETO. INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 1,00 | $ 239.664,0 | $ 348.999,0 | $ 348.999,00 |
| 10117 | 8,003 | REHABILITACION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE ARCILLA SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 1,00 | $ 253.876,0 | $ 369.694,0 | $ 369.694,00 |
| 10118 | 8,004 | REHABILITACION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE CONCRETO TRAFICO LIVIANO BASE MORTERO. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 1,00 | $ 259.842,0 | $ 378.382,0 | $ 378.382,00 |
| | **9** | **REHABILITACION BICICARRIL** | | | | | **$ 2.857.287.210,00** |
| 10192 | 9,001 | REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE FRESADO, IMPRIMACION, RIEGO DE LIGA, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 1.250,00 | $ 743.290,0 | $ 1.082.379,0 | $ 1.352.973.750,00 |
| 10193 | 9,002 | REHABILITACION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE DEMOLICION, SELLADO DE JUNTAS, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 112,00 | $ 578.473,0 | $ 842.372,0 | $ 94.345.664,00 |
| 10194 | 9,003 | REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE FRESADO, IMPRIMACION, RIEGO DE LIGA, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 722,00 | $ 759.556,0 | $ 1.106.065,0 | $ 798.578.930,00 |
| 10195 | 9,004 | REHABILITACION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE DEMOLICION, SELLADO DE JUNTAS, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 84,00 | $ 594.739,0 | $ 866.059,0 | $ 72.748.956,00 |
| 10196 | 9,005 | REHABILITACION DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE GRANULAR, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 56,00 | $ 454.737,0 | $ 662.188,0 | $ 37.082.528,00 |
| 10197 | 9,006 | REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE FRESADO, IMPRIMACION, RIEGO DE LIGA, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 306,00 | $ 642.396,0 | $ 935.457,0 | $ 286.249.842,00 |
| 10198 | 9,007 | REHABILITACION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE DEMOLICION, SELLADO DE JUNTAS, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 112,00 | $ 628.951,0 | $ 915.878,0 | $ 102.578.336,00 |
| 10199 | 9,008 | REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE FRESADO, IMPRIMACION, RIEGO DE LIGA, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 84,00 | $ 566.091,0 | $ 824.342,0 | $ 69.244.728,00 |
| 10200 | 9,009 | REHABILITACION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE DEMOLICION, SELLADO DE JUNTAS, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 28,00 | $ 590.888,0 | $ 860.451,0 | $ 24.092.628,00 |
| 10201 | 9,010 | REHABILITACION DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE GRANULAR, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 28,00 | $ 475.598,0 | $ 692.566,0 | $ 19.391.848,00 |
| | | **RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO - CICLORUTAS - BICICARRIL** | | | | | |
| | **10** | **RECONSTRUCCION ANDENES** | | | | | **$ 10.873.981.384,00** |
| 10097 | 10,001 | RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 679,00 | $ 320.853,0 | $ 467.226,0 | $ 317.246.454,00 |
| 10101 | 10,002 | RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO ESTAMPADO INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, SARDINEL, BORDILLO, JUEGO DE MOLDES, CURADOR, DESMOLDANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 15.608,00 | $ 317.052,0 | $ 461.691,0 | $ 7.206.073.128,00 |
| 10102 | 10,003 | RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO ADOQUIN ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. INCL. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO. INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 905,00 | $ 333.832,0 | $ 486.126,0 | $ 439.944.030,00 |
| 10103 | 10,004 | RECONSTRUCCION ESPACIO PÚBLICO ADOQUIN ARCILLA TRAFICO PESADO SOBRE MORTERO. INCL. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 905,00 | $ 347.155,0 | $ 505.527,0 | $ 457.501.935,00 |
| 10112 | 10,005 | RECONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO ADOQUIN EN CONCRETO A-25 TRAFICO LIVIANO 200X100X60MM SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, EXCAVACIÓN, BORDILLO, SARDINEL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 679,00 | $ 352.577,0 | $ 513.423,0 | $ 348.614.217,00 |
| 10113 | 10,006 | RECONSTRUCCIÓN ESPACIO PUBLICO ADOQUIN EN CONCRETO A-25 TRAFICO PESADO 200X100X80MM SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, EXCAVACIÓN, BORDILLO, SARDINEL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 679,00 | $ 384.501,0 | $ 559.910,0 | $ 380.178.890,00 |
| 10114 | 10,007 | RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO LOSETA SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, EXCAVACIÓN, BORDILLO, SARDINEL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 453,00 | $ 357.953,0 | $ 521.251,0 | $ 236.126.703,00 |
| 10124 | 10,008 | RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN TABLETA A-20. INCLUYE RETIRO TABLETA E INSTALAR NUEVA, INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 1.584,00 | $ 357.087,0 | $ 519.990,0 | $ 823.664.160,00 |
| 10125 | 10,009 | RECONSTRUCCIÓN ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE PIEDRA. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, EXCAVACIÓN, BORDILLO, SARDINEL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 905,00 | $ 413.995,0 | $ 602.860,0 | $ 545.588.300,00 |

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Presupuesto General de Obras - Costos Directos | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-DP-01 | Proyectos | 2,00 |

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA**

| **OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** | **EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3** |
|---|---|

**PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS**

**26 de agosto de 2025**

| COD IDU | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO SIN A.I.U. | VR. UNITARIO CON A.I.U | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10126 | 10,010 | RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8CM - GRAMOQUIN, SOBRE ARENA. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 227,00 | $ 360.130,0 | $ 524.421,0 | $ 119.043.567,00 |
| | **11** | **RECONSTRUCCION CICLORUTA** | | | | | **$ 3.421.941,00** |
| 10120 | 11,001 | RECONSTRUCCION DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=0,07 M. (INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, RIEGO, IMPRIMACIÓN, GEOTEXTIL, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. ). | M2 | 5,00 | $ 247.315,0 | $ 360.140,0 | $ 1.800.700,00 |
| 10121 | 11,002 | RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE ARCILLA SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, RIEGO, IMPRIMACIÓN, GEOTEXTIL, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. ). | M2 | 1,00 | $ 263.521,0 | $ 383.739,0 | $ 383.739,00 |
| 10122 | 11,003 | RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN CONCRETO. (INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, RIEGO, IMPRIMACIÓN, GEOTEXTIL, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. ). | M2 | 1,00 | $ 265.244,0 | $ 386.248,0 | $ 386.248,00 |
| 10123 | 11,004 | RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, RIEGO, IMPRIMACIÓN, GEOTEXTIL, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. ). | M2 | 2,00 | $ 292.286,0 | $ 425.627,0 | $ 851.254,00 |
| | **12** | **RECONSTRUCCION BICICARRIL** | | | | | **$ 2.248.567.685,00** |
| 10202 | 12,001 | RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE FRESADO, EXCAVACION, BASE GRANULAR, SUBBASE, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, GEOTEXTIL, MEZCLA ASFALTICA, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 204,00 | $ 858.290,0 | $ 1.249.842,0 | $ 254.967.768,00 |
| 10203 | 12,002 | RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE DEMOLICION, EXCAVACION, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, SUBBASE, BASE GRANULAR, ACERO DE REFUERZO, LOSA DE CONCRETO, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 56,00 | $ 739.687,0 | $ 1.077.132,0 | $ 60.319.392,00 |
| 10204 | 12,003 | RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE FRESADO, EXCAVACION, BASE GRANULAR, SUBBASE, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, GEOTEXTIL, MEZCLA ASFALTICA, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 1.148,00 | $ 858.290,0 | $ 1.249.842,0 | $ 1.434.818.616,00 |
| 10205 | 12,004 | RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE DEMOLICION, EXCAVACION, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, SUBBASE, BASE GRANULAR, ACERO DE REFUERZO, LOSA DE CONCRETO, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 56,00 | $ 753.853,0 | $ 1.097.761,0 | $ 61.474.616,00 |
| 10206 | 12,005 | RECONSTRUCCIÓN DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO. INCLUYE EXCAVACION, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, SUBBASE, BASE GRANULAR, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 56,00 | $ 587.942,0 | $ 856.161,0 | $ 47.945.016,00 |
| 10207 | 12,006 | RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE FRESADO, EXCAVACION, BASE GRANULAR, SUBBASE, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, GEOTEXTIL, MEZCLA ASFALTICA, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 223,00 | $ 835.157,0 | $ 1.216.156,0 | $ 271.202.788,00 |
| 10208 | 12,007 | RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE DEMOLICION, EXCAVACION, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, SUBBASE, BASE GRANULAR, ACERO DE REFUERZO, LOSA DE CONCRETO, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 56,00 | $ 727.989,0 | $ 1.060.098,0 | $ 59.365.488,00 |
| 10209 | 12,008 | RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE FRESADO, EXCAVACION, BASE GRANULAR, SUBBASE, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, GEOTEXTIL, MEZCLA ASFALTICA, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 19,00 | $ 722.625,0 | $ 1.052.287,0 | $ 19.993.453,00 |
| 10210 | 12,009 | RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE DEMOLICION, EXCAVACION, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, SUBBASE, BASE GRANULAR, ACERO DE REFUERZO, LOSA DE CONCRETO, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 19,00 | $ 775.639,0 | $ 1.129.486,0 | $ 21.460.234,00 |
| 10211 | 12,010 | RECONSTRUCCIÓN DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO. INCLUYE EXCAVACION, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, SUBBASE, BASE GRANULAR, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 19,00 | $ 615.167,0 | $ 895.806,0 | $ 17.020.314,00 |
| | | **CONSERVACION PROGRAMADA - MALLA VIAL** | | | | | |
| | | **MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL** | | | | | |
| | **13** | **RUTINARIO MALLA VIAL ARTERIAL** | | | | | **$ 14.446.246,00** |
| 10133 | 13,001 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN CONCRETO ASFALTICO, INCLUYE LIMPIEZA DE POZOS, LIMPIEZA DE SUMIDEROS, SELLO DE GRIETOS, SELLO DE FISURAS, REALCE DE SARDINEL Y PARCHEO. | M2 | 253,00 | $ 37.806,0 | $ 55.053,0 | $ 13.928.409,00 |
| 10134 | 13,002 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE LIMPIEZA DE POZOS, LIMPIEZA DE SUMIDEROS, SELLO DE GRIETOS, SELLO DE FISURAS Y REALCE DE SARDINEL. | M2 | 17,00 | $ 20.918,0 | $ 30.461,0 | $ 517.837,00 |
| | **14** | **RUTINARIO MALLA VIAL INTERMEDIA** | | | | | **$ 5.408.176,00** |
| 10141 | 14,001 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN CONCRETO ASFÁLTICO (INCLUYE SELLO DE FISURAS, SELLO DE GRIETAS, LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y LIMPIEZA DE POZOS) | M2 | 259,00 | $ 13.654,0 | $ 19.883,0 | $ 5.149.697,00 |
| 10142 | 14,002 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN CONCRETO HIDRAULICO, (INCLUYE SELLO JUNTAS, SELLO DE FISURAS, LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y LIMPIEZA DE POZOS) | M2 | 13,00 | $ 13.654,0 | $ 19.883,0 | $ 258.479,00 |
| | | **MANTENIMIENTO PERIODICO MALLA VIAL** | | | | | |
| | **15** | **PERIODICO MALLA VIAL ARTERIAL** | | | | | **$ 49.746.239,00** |
| 10131 | 15,001 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN CONCRETO ASFALTICO (INCLUYE 5% BACHEO, 95% FRESADO Y REPOSICION CARPETA) HORARIO NOCTURNO, INCLUYE LIMPIEZA DE POZOS, LIMPIEZA DE SUMIDEROS, RIEGO, IMPRIMACIÓN, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 161,00 | $ 178.195,0 | $ 259.488,0 | $ 41.777.568,00 |
| | | **MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN CONCRETO HIDRAULICO** | | | | | |

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Presupuesto General de Obras - Costos Directos | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-DP-01 | Proyectos | 2,00 |

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA**

| **OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** | **EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3** |
|---|---|

**PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS**

**26 de agosto de 2025**

| COD IDU | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO SIN A.I.U. | VR. UNITARIO CON A.I.U | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017 | 15,002 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 6,00 | $ 45.600,0 | $ 66.403,0 | $ 398.418,00 |
| 3723 | 15,003 | LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES) | UN | 1,00 | $ 108.900,0 | $ 158.580,0 | $ 158.580,00 |
| 3724 | 15,004 | LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES) | UN | 1,00 | $ 108.900,0 | $ 158.580,0 | $ 158.580,00 |
| 3837 | 15,005 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 6,00 | $ 14.815,0 | $ 21.574,0 | $ 129.444,00 |
| 4240 | 15,006 | DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) | ML | 5,00 | $ 18.379,0 | $ 26.763,0 | $ 133.815,00 |
| 4246 | 15,007 | FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2. | UN | 1,00 | $ 183.783,0 | $ 267.625,0 | $ 267.625,00 |
| 4248 | 15,008 | DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS) | M2 | 1,00 | $ 153.152,0 | $ 223.020,0 | $ 223.020,00 |
| 7796 | 15,009 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) | M3 | 2,00 | $ 6.014,0 | $ 8.758,0 | $ 17.516,00 |
| 7801 | 15,010 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 3,00 | $ 72.951,0 | $ 106.231,0 | $ 318.693,00 |
| 7806 | 15,011 | LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA. | M3 | 3,00 | $ 1.279.722,0 | $ 1.863.531,0 | $ 5.590.593,00 |
| 7896 | 15,012 | CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4". | UN | 3,00 | $ 1.031,0 | $ 1.501,0 | $ 4.503,00 |
| 8616 | 15,013 | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 2,00 | $ 194.988,0 | $ 283.942,0 | $ 567.884,00 |
| | **16** | **PERIODICO MALLA VIAL INTERMEDIA** | | | | | **$ 35.917.362,00** |
| 10139 | 16,001 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN CONCRETO ASFÁLTICO, (INCLUYE 50% BACHEO-3 ML SELLO DE GRIETAS, LIMPIEZA DE SUMIDEROS, LIMPIEZA DE POZOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. HORARIO NOCTURNO | M2 | 171,00 | $ 120.263,0 | $ 175.127,0 | $ 29.946.717,00 |
| | | **MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN CONCRETO HIDRÁULICO** | | | | | |
| 3017 | 16,002 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 6,00 | $ 45.600,0 | $ 66.403,0 | $ 398.418,00 |
| 3723 | 16,003 | LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES) | UN | 1,00 | $ 108.900,0 | $ 158.580,0 | $ 158.580,00 |
| 3724 | 16,004 | LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES) | UN | 1,00 | $ 108.900,0 | $ 158.580,0 | $ 158.580,00 |
| 3837 | 16,005 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 6,00 | $ 14.815,0 | $ 21.574,0 | $ 129.444,00 |
| 4240 | 16,006 | DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) | ML | 4,00 | $ 18.379,0 | $ 26.763,0 | $ 107.052,00 |
| 4246 | 16,007 | FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2. | UN | 1,00 | $ 183.783,0 | $ 267.625,0 | $ 267.625,00 |
| 4248 | 16,008 | DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS) | M2 | 1,00 | $ 153.152,0 | $ 223.020,0 | $ 223.020,00 |
| 7796 | 16,009 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) | M3 | 2,00 | $ 6.014,0 | $ 8.758,0 | $ 17.516,00 |
| 7801 | 16,010 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 2,00 | $ 72.951,0 | $ 106.231,0 | $ 212.462,00 |
| 7806 | 16,011 | LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA. | M3 | 2,00 | $ 1.279.722,0 | $ 1.863.531,0 | $ 3.727.062,00 |
| 7896 | 16,012 | CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4". | UN | 2,00 | $ 1.031,0 | $ 1.501,0 | $ 3.002,00 |
| 8616 | 16,013 | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 2,00 | $ 194.988,0 | $ 283.942,0 | $ 567.884,00 |
| | | **REHABILITACION MALLA VIAL** | | | | | |
| | **17** | **REHABILITACION MALLA VIAL ARTERIAL** | | | | | **$ 75.141.697,00** |

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Presupuesto General de Obras - Costos Directos | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-DP-01 | Proyectos | 2,00 |

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA**

| **OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** | **EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3** |
|---|---|

## PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS

**26 de agosto de 2025**

| COD IDU | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO SIN A.I.U. | VR. UNITARIO CON A.I.U | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10129 | 17,001 | REHABILITACION DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.26, INCLUYE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, IMPRIMACIÓN, RIEGO, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 87,00 | $ 536.178,0 | $ 780.782,0 | $ 67.928.034,00 |
| | | **REHABILITACION DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO HIDRAULICO MR 45 e=0.25** | | | | | |
| 3007 | 17,002 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 7,00 | $ 955,0 | $ 1.391,0 | $ 9.737,00 |
| 3017 | 17,003 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 7,00 | $ 45.600,0 | $ 66.403,0 | $ 464.821,00 |
| 3022 | 17,004 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 2,00 | $ 64.237,0 | $ 93.542,0 | $ 187.084,00 |
| 3710 | 17,005 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 4,00 | $ 5.783,0 | $ 8.421,0 | $ 33.684,00 |
| 3748 | 17,006 | LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS) | M3 | 2,00 | $ 935.806,0 | $ 1.362.721,0 | $ 2.725.442,00 |
| 3806 | 17,007 | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | M2 | 7,00 | $ 2.816,0 | $ 4.101,0 | $ 28.707,00 |
| 3811 | 17,008 | CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA | ML | 4,00 | $ 2.768,0 | $ 4.031,0 | $ 16.124,00 |
| 3837 | 17,009 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 4,00 | $ 14.815,0 | $ 21.574,0 | $ 86.296,00 |
| 4240 | 17,010 | DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) | ML | 3,00 | $ 18.379,0 | $ 26.763,0 | $ 80.289,00 |
| 4246 | 17,011 | FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2. | UN | 1,00 | $ 183.783,0 | $ 267.625,0 | $ 267.625,00 |
| 4248 | 17,012 | DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS) | M2 | 1,00 | $ 153.152,0 | $ 223.020,0 | $ 223.020,00 |
| 7896 | 17,013 | CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4". | UN | 2,00 | $ 1.031,0 | $ 1.501,0 | $ 3.002,00 |
| 8616 | 17,014 | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 2,00 | $ 194.988,0 | $ 283.942,0 | $ 567.884,00 |
| 8617 | 17,015 | AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 2,00 | $ 191.295,0 | $ 278.564,0 | $ 557.128,00 |
| 8621 | 17,016 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 1,00 | $ 1.241.814,0 | $ 1.808.330,0 | $ 1.808.330,00 |
| 4032 | 17,017 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 7,00 | $ 15.156,0 | $ 22.070,0 | $ 154.490,00 |
| | **18** | **REHABILITACION MALLA VIAL INTERMEDIA** | | | | | **$ 58.755.727,00** |
| 10137 | 18,001 | REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.17m (NO INCLUYE SARDINEL), INCLUYE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, RIEGO, IMPRIMACIÓN, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 90,00 | $ 409.137,0 | $ 595.785,0 | $ 53.620.650,00 |
| | | **REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMENTO RÍGIDO** | | | | | |
| 3007 | 18,002 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 3,00 | $ 955,0 | $ 1.391,0 | $ 4.173,00 |
| 3010 | 18,003 | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 1,00 | $ 42.586,0 | $ 62.014,0 | $ 62.014,00 |
| 3017 | 18,004 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 4,00 | $ 45.600,0 | $ 66.403,0 | $ 265.612,00 |
| 3022 | 18,005 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 1,00 | $ 64.237,0 | $ 93.542,0 | $ 93.542,00 |
| 3710 | 18,006 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 2,00 | $ 5.783,0 | $ 8.421,0 | $ 16.842,00 |
| 3748 | 18,007 | LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS) | M3 | 1,00 | $ 935.806,0 | $ 1.362.721,0 | $ 1.362.721,00 |
| 3806 | 18,008 | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | M2 | 3,00 | $ 2.816,0 | $ 4.101,0 | $ 12.303,00 |
| 3811 | 18,009 | CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA | ML | 2,00 | $ 2.768,0 | $ 4.031,0 | $ 8.062,00 |

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Presupuesto General de Obras - Costos Directos | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-DP-01 | Proyectos | 2,00 |

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA**

| **OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** | **EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3** |
|---|---|

**PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS**

**26 de agosto de 2025**

| COD IDU | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO SIN A.I.U. | VR. UNITARIO CON A.I.U | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3837 | 18,010 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 2,00 | $ 14.815,0 | $ 21.574,0 | $ 43.148,00 |
| 4240 | 18,011 | DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) | ML | 2,00 | $ 18.379,0 | $ 26.763,0 | $ 53.526,00 |
| 4246 | 18,012 | FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2. | UN | 1,00 | $ 183.783,0 | $ 267.625,0 | $ 267.625,00 |
| 4248 | 18,013 | DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS) | M2 | 1,00 | $ 153.152,0 | $ 223.020,0 | $ 223.020,00 |
| 7896 | 18,014 | CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4". | UN | 1,00 | $ 1.031,0 | $ 1.501,0 | $ 1.501,00 |
| 8616 | 18,015 | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 2,00 | $ 194.988,0 | $ 283.942,0 | $ 567.884,00 |
| 8617 | 18,016 | AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 1,00 | $ 191.295,0 | $ 278.564,0 | $ 278.564,00 |
| 8621 | 18,017 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 1,00 | $ 1.241.814,0 | $ 1.808.330,0 | $ 1.808.330,00 |
| 4032 | 18,018 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 3,00 | $ 15.156,0 | $ 22.070,0 | $ 66.210,00 |
| | | **RECONSTRUCCION MALLA VIAL** | | | | | |
| | **19** | **RECONSTRUCCION MALLA VIAL ARTERIAL** | | | | | **$ 77.286.367,00** |
| 10127 | 19,001 | RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.26, INCLUYE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE, IMPRIMACIÓN, RIEGO, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 83,00 | $ 593.781,0 | $ 864.664,0 | $ 71.767.112,00 |
| | | **RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO HIDRÁULICO MR 45 e=0.30** | | | | | |
| 3007 | 19,002 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 4,00 | $ 955,0 | $ 1.391,0 | $ 5.564,00 |
| 3017 | 19,003 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 5,00 | $ 45.600,0 | $ 66.403,0 | $ 332.015,00 |
| 3022 | 19,004 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 1,00 | $ 64.237,0 | $ 93.542,0 | $ 93.542,00 |
| 3454 | 19,005 | ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO) | M3 | 2,00 | $ 118.049,0 | $ 171.903,0 | $ 343.806,00 |
| 3710 | 19,006 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 3,00 | $ 5.783,0 | $ 8.421,0 | $ 25.263,00 |
| 3748 | 19,007 | LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS) | M3 | 1,00 | $ 935.806,0 | $ 1.362.721,0 | $ 1.362.721,00 |
| 3806 | 19,008 | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | M2 | 4,00 | $ 2.816,0 | $ 4.101,0 | $ 16.404,00 |
| 3811 | 19,009 | CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA | ML | 2,00 | $ 2.768,0 | $ 4.031,0 | $ 8.062,00 |
| 3837 | 19,010 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 2,00 | $ 14.815,0 | $ 21.574,0 | $ 43.148,00 |
| 4240 | 19,011 | DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) | ML | 2,00 | $ 18.379,0 | $ 26.763,0 | $ 53.526,00 |
| 4246 | 19,012 | FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2. | UN | 1,00 | $ 183.783,0 | $ 267.625,0 | $ 267.625,00 |
| 4248 | 19,013 | DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS) | M2 | 1,00 | $ 153.152,0 | $ 223.020,0 | $ 223.020,00 |
| 7896 | 19,014 | CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4". | UN | 1,00 | $ 1.031,0 | $ 1.501,0 | $ 1.501,00 |
| 8616 | 19,015 | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 2,00 | $ 194.988,0 | $ 283.942,0 | $ 567.884,00 |
| 8617 | 19,016 | AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 1,00 | $ 191.295,0 | $ 278.564,0 | $ 278.564,00 |
| 8621 | 19,017 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 1,00 | $ 1.241.814,0 | $ 1.808.330,0 | $ 1.808.330,00 |

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Presupuesto General de Obras - Costos Directos | | |
| CÓDIGO | PROCESO | VERSIÓN |
| FO-DP-01 | Proyectos | 2,00 |

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA**

| OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3 |
|---|---|

## PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS

**26 de agosto de 2025**

| COD IDU | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO SIN A.I.U. | VR. UNITARIO CON A.I.U | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4032 | 19,018 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 4,00 | $ 15.156,0 | $ 22.070,0 | $ 88.280,00 |
| | **20** | **RECONSTRUCCION MALLA VIAL INTERMEDIA** | | | | | **$ 73.254.693,00** |
| 10135 | 20,001 | RECONSTRUCCION DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.17 (NO INCLUYE SARDINEL), INCLUYE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE, RIEGO, IMPRIMACIÓN, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 91,00 | $ 516.973,0 | $ 752.816,0 | $ 68.506.256,00 |
| | | **RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 e=0.20m** | | | | | |
| 3007 | 20,002 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 2,00 | $ 955,0 | $ 1.391,0 | $ 2.782,00 |
| 3010 | 20,003 | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 1,00 | $ 42.586,0 | $ 62.014,0 | $ 62.014,00 |
| 3017 | 20,004 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 3,00 | $ 45.600,0 | $ 66.403,0 | $ 199.209,00 |
| 3022 | 20,005 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 1,00 | $ 64.237,0 | $ 93.542,0 | $ 93.542,00 |
| 3454 | 20,006 | ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO) | M3 | 1,00 | $ 118.049,0 | $ 171.903,0 | $ 171.903,00 |
| 3710 | 20,007 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 2,00 | $ 5.783,0 | $ 8.421,0 | $ 16.842,00 |
| 3748 | 20,008 | LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS) | M3 | 1,00 | $ 935.806,0 | $ 1.362.721,0 | $ 1.362.721,00 |
| 3806 | 20,009 | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | M2 | 2,00 | $ 2.816,0 | $ 4.101,0 | $ 8.202,00 |
| 3811 | 20,010 | CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA | ML | 1,00 | $ 2.768,0 | $ 4.031,0 | $ 4.031,00 |
| 3837 | 20,011 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 1,00 | $ 14.815,0 | $ 21.574,0 | $ 21.574,00 |
| 4200 | 20,012 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO 60-70 (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS, FACTOR DE COMPACTACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL A 21 KMS) | M3 | 1,00 | $ 1.153.730,0 | $ 1.680.062,0 | $ 1.680.062,00 |
| 4240 | 20,013 | DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) | ML | 1,00 | $ 18.379,0 | $ 26.763,0 | $ 26.763,00 |
| 4246 | 20,014 | FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2. | UN | 1,00 | $ 183.783,0 | $ 267.625,0 | $ 267.625,00 |
| 4248 | 20,015 | DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS) | M2 | 1,00 | $ 153.152,0 | $ 223.020,0 | $ 223.020,00 |
| 7896 | 20,016 | CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4". | UN | 1,00 | $ 1.031,0 | $ 1.501,0 | $ 1.501,00 |
| 8616 | 20,017 | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 1,00 | $ 194.988,0 | $ 283.942,0 | $ 283.942,00 |
| 8617 | 20,018 | AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 1,00 | $ 191.295,0 | $ 278.564,0 | $ 278.564,00 |
| 4032 | 20,019 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 2,00 | $ 15.156,0 | $ 22.070,0 | $ 44.140,00 |
| | | **CONSERVACIÓN REACCION** | | | | | |
| | **21** | **PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.14m.** | | | | | **$ 150.990.539,00** |
| 7803 | 21,001 | REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO | M2 | 93,00 | $ 1.037,0 | $ 1.510,0 | $ 140.430,00 |
| 3007 | 21,002 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 371,00 | $ 955,0 | $ 1.391,0 | $ 516.061,00 |
| 3017 | 21,003 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 85,00 | $ 45.600,0 | $ 66.403,0 | $ 5.644.255,00 |
| 3021 | 21,004 | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M2 | 463,00 | $ 8.008,0 | $ 11.661,0 | $ 5.399.043,00 |
| 7788 | 21,005 | CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA. | ML | 371,00 | $ 3.210,0 | $ 4.674,0 | $ 1.734.054,00 |
| 3811 | 21,006 | CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA | ML | 1.481,00 | $ 2.768,0 | $ 4.031,0 | $ 5.969.911,00 |

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Presupuesto General de Obras - Costos Directos | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-DP-01 | Proyectos | 2,00 |

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA**

| **OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** | **EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3** |
|---|---|

## PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS

**26 de agosto de 2025**

| COD IDU | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO SIN A.I.U. | VR. UNITARIO CON A.I.U | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7793 | 21,007 | IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO) | M2 | 93,00 | $ 3.224,0 | $ 4.695,0 | $ 436.635,00 |
| 3864 | 21,008 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 371,00 | $ 3.194,0 | $ 4.651,0 | $ 1.725.521,00 |
| 6464 | 21,009 | RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO) | M2 | 93,00 | $ 3.582,0 | $ 5.216,0 | $ 485.088,00 |
| 3866 | 21,010 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 371,00 | $ 3.610,0 | $ 5.257,0 | $ 1.950.347,00 |
| 8619 | 21,011 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 7,00 | $ 1.400.582,0 | $ 2.039.528,0 | $ 14.276.696,00 |
| 8613 | 21,012 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 26,00 | $ 1.368.447,0 | $ 1.992.733,0 | $ 51.811.058,00 |
| 8620 | 21,013 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 7,00 | $ 1.274.524,0 | $ 1.855.962,0 | $ 12.991.734,00 |
| 8614 | 21,014 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 26,00 | $ 1.265.404,0 | $ 1.842.681,0 | $ 47.909.706,00 |
| | **22** | **BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.14M. (INCLUYE DEMOLICIÓN MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE E=0.14M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) E=0.20M, BASE ASFALTICA MD19)** | | | | | **$ 192.334.665,00** |
| 7803 | 22,001 | REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO | M2 | 93,00 | $ 1.037,0 | $ 1.510,0 | $ 140.430,00 |
| 3007 | 22,002 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 371,00 | $ 955,0 | $ 1.391,0 | $ 516.061,00 |
| 3017 | 22,003 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 205,00 | $ 45.600,0 | $ 66.403,0 | $ 13.612.615,00 |
| 3021 | 22,004 | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M2 | 463,00 | $ 8.008,0 | $ 11.661,0 | $ 5.399.043,00 |
| 3464 | 22,005 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE. | M3 | 93,00 | $ 49.473,0 | $ 72.043,0 | $ 6.699.999,00 |
| 7788 | 22,006 | CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA. | ML | 371,00 | $ 3.210,0 | $ 4.674,0 | $ 1.734.054,00 |
| 3811 | 22,007 | CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA | ML | 1.481,00 | $ 2.768,0 | $ 4.031,0 | $ 5.969.911,00 |
| 7793 | 22,008 | IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO) | M2 | 93,00 | $ 3.224,0 | $ 4.695,0 | $ 436.635,00 |
| 3864 | 22,009 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 371,00 | $ 3.194,0 | $ 4.651,0 | $ 1.725.521,00 |
| 6464 | 22,010 | RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO) | M2 | 93,00 | $ 3.582,0 | $ 5.216,0 | $ 485.088,00 |
| 3866 | 22,011 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 371,00 | $ 3.610,0 | $ 5.257,0 | $ 1.950.347,00 |
| 8619 | 22,012 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 4,00 | $ 1.400.582,0 | $ 2.039.528,0 | $ 8.158.112,00 |
| 8613 | 22,013 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 15,00 | $ 1.368.447,0 | $ 1.992.733,0 | $ 29.890.995,00 |
| 8620 | 22,014 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 10,00 | $ 1.274.524,0 | $ 1.855.962,0 | $ 18.559.620,00 |
| 8614 | 22,015 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 38,00 | $ 1.265.404,0 | $ 1.842.681,0 | $ 70.021.878,00 |
| 4487 | 22,016 | BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 93,00 | $ 199.624,0 | $ 290.692,0 | $ 27.034.356,00 |
| | **23** | **FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.18 M. (INCLUYE CARGUE)** | | | | | **$ 185.190.330,00** |
| 7803 | 23,001 | REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO | M2 | 112,00 | $ 1.037,0 | $ 1.510,0 | $ 169.120,00 |
| 3007 | 23,002 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 445,00 | $ 955,0 | $ 1.391,0 | $ 618.995,00 |
| 4613 | 23,003 | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) | M3 | 100,00 | $ 58.200,0 | $ 84.751,0 | $ 8.475.100,00 |
| 6464 | 23,004 | RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO) | M2 | 112,00 | $ 3.582,0 | $ 5.216,0 | $ 584.192,00 |
| 3866 | 23,005 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 445,00 | $ 3.610,0 | $ 5.257,0 | $ 2.339.365,00 |
| 7792 | 23,006 | FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL). | M3 | 20,00 | $ 132.362,0 | $ 192.746,0 | $ 3.854.920,00 |
| 7751 | 23,007 | FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL). | M3 | 80,00 | $ 131.284,0 | $ 191.176,0 | $ 15.294.080,00 |
| 7793 | 23,008 | IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO) | M2 | 112,00 | $ 3.224,0 | $ 4.695,0 | $ 525.840,00 |
| 3864 | 23,009 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 445,00 | $ 3.194,0 | $ 4.651,0 | $ 2.069.695,00 |

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Presupuesto General de Obras - Costos Directos | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-DP-01 | Proyectos | 2,00 |

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA**

| **OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** | **EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3** |
|---|---|

## PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS

**26 de agosto de 2025**

| COD IDU | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO SIN A.I.U. | VR. UNITARIO CON A.I.U | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8620 | 23,010 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 12,00 | $ 1.274.524,0 | $ 1.855.962,0 | $ 22.271.544,00 |
| 8614 | 23,011 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 45,00 | $ 1.265.404,0 | $ 1.842.681,0 | $ 82.920.645,00 |
| 8619 | 23,012 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 5,00 | $ 1.400.582,0 | $ 2.039.528,0 | $ 10.197.640,00 |
| 8613 | 23,013 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 18,00 | $ 1.368.447,0 | $ 1.992.733,0 | $ 35.869.194,00 |
| | **24** | **REPOSICIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR45 E=0.20 M . INCLUYE ACERO DE REFUERZO, DEMOLICIÓN DE PISOS DE CONCRETO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.** | | | | | **$ 105.017.393,00** |
| 3017 | 24,001 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 163,00 | $ 45.600,0 | $ 66.403,0 | $ 10.823.689,00 |
| 7786 | 24,002 | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | M2 | 12,00 | $ 2.854,0 | $ 4.156,0 | $ 49.872,00 |
| 3806 | 24,003 | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | M2 | 45,00 | $ 2.816,0 | $ 4.101,0 | $ 184.545,00 |
| 7801 | 24,004 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 4,00 | $ 72.951,0 | $ 106.231,0 | $ 424.924,00 |
| 3022 | 24,005 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 15,00 | $ 64.237,0 | $ 93.542,0 | $ 1.403.130,00 |
| 10338 | 24,006 | DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL) | M3 | 4,00 | $ 145.046,0 | $ 211.216,0 | $ 844.864,00 |
| 10340 | 24,007 | DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL) | M3 | 15,00 | $ 134.871,0 | $ 196.399,0 | $ 2.945.985,00 |
| 10339 | 24,008 | DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN MINICARGADOR - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL) | M3 | 4,00 | $ 162.032,0 | $ 235.951,0 | $ 943.804,00 |
| 10341 | 24,009 | DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN MINICARGADOR. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL) | M3 | 15,00 | $ 151.857,0 | $ 221.134,0 | $ 3.317.010,00 |
| 7803 | 24,010 | REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO | M2 | 56,00 | $ 1.037,0 | $ 1.510,0 | $ 84.560,00 |
| 3007 | 24,011 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 223,00 | $ 955,0 | $ 1.391,0 | $ 310.193,00 |
| 7806 | 24,012 | LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA. | M3 | 12,00 | $ 1.279.722,0 | $ 1.863.531,0 | $ 22.362.372,00 |
| 3748 | 24,013 | Llosa DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS) | M3 | 45,00 | $ 935.806,0 | $ 1.362.721,0 | $ 61.322.445,00 |
| **CONSERVACIÓN PROGRAMADA Y CONSERVACIÓN POR REACCIÓN** | | | | | | | |
| | | **ACTIVIDADES PUNTUALES** | | | | | |
| | **25** | **MOBILIARIO URBANO** | | | | | **$ 46.081.303,00** |
| **4686** | 25,001 | REPOSICION BOLARDO M63 INCLUYE EXCAVACION CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y BASE EN CONCRETO DE 1500PSI | UN | 38,00 | $ 296.498,0 | $ 431.760,0 | $ 16.406.880,00 |
| **4833** | 25,002 | RETIRO DE CANECAS, SEÑALES DE TRANSITO PROTECTORES DE ARBOLES. INCLUYE REPARACION DEL SITIO EN CONCRETO DE 1500 PSI HECHO EN OBRA Y SUBBASE GRANULAR B-200 E=0.35M DISTANCIA DE TRANSPORTE 21KM. | UN | 19,00 | $ 14.036,0 | $ 20.439,0 | $ 388.341,00 |
| **4675** | 25,003 | CANECA TIPO M120 (EN MALLA METÁLICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 3000 PSI, PREMEZCLADO | UN | 38,00 | $ 463.114,0 | $ 674.387,0 | $ 25.626.706,00 |
| **3552** | 25,004 | PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M91 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE BASES) | UN | 4,00 | $ 279.516,0 | $ 407.031,0 | $ 1.628.124,00 |
| **4832** | 25,005 | SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5CMX15CMX8.5CM). SUMIN. E INSTAL. | UN | 19,00 | $ 73.416,0 | $ 106.908,0 | $ 2.031.252,00 |
| | **26** | **ESPACIO PUBLICO** | | | | | **$ 109.670.446,00** |
| **3007** | 26,001 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 377,00 | $ 955,0 | $ 1.391,0 | $ 524.407,00 |
| **3464** | 26,002 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE. | M3 | 19,00 | $ 49.473,0 | $ 72.043,0 | $ 1.368.817,00 |
| **3012** | 26,003 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M2 | 38,00 | $ 9.017,0 | $ 13.131,0 | $ 498.978,00 |
| **4613** | 26,004 | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) | M3 | 114,00 | $ 58.200,0 | $ 84.751,0 | $ 9.661.614,00 |
| **3018** | 26,005 | RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION (SUMINISTRO Y EXTENDIDO) | M3 | 57,00 | $ 103.536,0 | $ 150.769,0 | $ 8.593.833,00 |
| **3172** | 26,006 | SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE TIERRA NEGRA) | M2 | 6,00 | $ 23.654,0 | $ 34.445,0 | $ 206.670,00 |
| **4751** | 26,007 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | ML | 151,00 | $ 15.283,0 | $ 22.255,0 | $ 3.360.505,00 |
| **4581** | 26,008 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO | M2 | 302,00 | $ 3.081,0 | $ 4.487,0 | $ 1.355.074,00 |

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Presupuesto General de Obras - Costos Directos | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-DP-01 | Proyectos | 2,00 |

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA**

| **OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** | **EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3** |
|---|---|

## PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS

**26 de agosto de 2025**

| COD IDU | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO SIN A.I.U. | VR. UNITARIO CON A.I.U | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10030 | 26,009 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 76,00 | $ 205.708,0 | $ 299.552,0 | $ 22.765.952,00 |
| 6450 | 26,010 | LAVADO DE ANDENES. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W. INCLUYE IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL), TRANSPORTE, AGUA, COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA. | M2 | 264,00 | $ 4.874,0 | $ 7.098,0 | $ 1.873.872,00 |
| 5205 | 26,011 | SELLANTE BASE EN POLIMERO PARA SELLO DE FISURAS EN ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, (ANCHO JUNTA APROX. 25MM PROFUNDIDAD APROX. 12MM). | ML | 264,00 | $ 48.197,0 | $ 70.184,0 | $ 18.528.576,00 |
| 6203 | 26,012 | HIDROPROTECCIÓN Y LAVADO (INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W. INCLUYE HIDROSELLANTE, ELEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL). TRANSPORTE, AGUA, COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA). | M2 | 264,00 | $ 28.864,0 | $ 42.032,0 | $ 11.096.448,00 |
| 4159 | 26,013 | SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | 76,00 | $ 167.143,0 | $ 243.394,0 | $ 18.497.944,00 |
| 8556 | 26,014 | MANTENIMIENTO DE PISO EN PIEDRA.(INCLUYE RETIRO DE PIEZAS SUELTAS Y REINSTALACIÓN,INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3, ÁREA DE NIVELACIÓN E HIDROPROTECCIÓN Y LAVADO) | M2 | 114,00 | $ 68.297,0 | $ 99.454,0 | $ 11.337.756,00 |
| | **27** | **CICLORUTA** | | | | | **$ 4.564.373,00** |
| 3837 | 27,001 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 18,00 | $ 14.815,0 | $ 21.574,0 | $ 388.332,00 |
| 3867 | 27,002 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 9,00 | $ 3.890,0 | $ 5.665,0 | $ 50.985,00 |
| 4054 | 27,003 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | ML | 6,00 | $ 83.083,0 | $ 120.985,0 | $ 725.910,00 |
| 4157 | 27,004 | BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | 5,00 | $ 187.940,0 | $ 273.678,0 | $ 1.368.390,00 |
| 10030 | 27,005 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 3,00 | $ 205.708,0 | $ 299.552,0 | $ 898.656,00 |
| 3210 | 27,006 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 6,00 | $ 69.990,0 | $ 101.919,0 | $ 611.514,00 |
| 4156 | 27,007 | BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | 2,00 | $ 178.748,0 | $ 260.293,0 | $ 520.586,00 |
| | **28** | **ACCESO TEMPORAL A PREDIOS** | | | | | **$ 22.761.752,00** |
| 4936 | 28,001 | ACCESO TEMPORAL A VIVIENDA EN MADERA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. | UN | 377,00 | $ 41.461,0 | $ 60.376,0 | $ 22.761.752,00 |
| | **29** | **ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS** | | | | | **$ 218.405.712,00** |
| 5993 | 29,001 | TORRE DE ILUMINACIÓN DE 4 BOMBILLAS DE 1000 WATS CADA UNA. ALQUILER. INCLUYE COMBUSTIBLE A.C.P.M. | UN/MES | 24,00 | $ 5.188.893,0 | $ 7.556.066,0 | $ 181.345.584,00 |
| 7697 | 29,002 | PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELÉCTRICA GENERADA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE | HR | 2.016,00 | $ 12.624,0 | $ 18.383,0 | $ 37.060.128,00 |
| | **30** | **REDES** | | | | | **$ 1.454.333.968,00** |
| | | **ESPACIO PUBLICO** | | | | | **$ 355.882.010,00** |
| 4851 | 30,001 | REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA HACIA EL PREDIO (INCLUYE EL RETIRO DE LA TUBERÍA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NUEVA). | UN | 276,00 | $ 33.061,0 | $ 48.143,0 | $ 13.287.468,00 |
| 4982 | 30,002 | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50M). | UN | 159,00 | $ 190.120,0 | $ 276.853,0 | $ 44.019.627,00 |
| 8970 | 30,003 | CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION | UN | 159,00 | $ 411.707,0 | $ 599.528,0 | $ 95.324.952,00 |
| 3779 | 30,004 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y CAÑUELA) | UN | 80,00 | $ 531.832,0 | $ 774.454,0 | $ 61.956.320,00 |
| 6449 | 30,005 | MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52M X 0.90M EAAB NP-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 56,00 | $ 650.619,0 | $ 947.431,0 | $ 53.056.136,00 |
| 3009 | 30,006 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE) | M3 | 119,00 | $ 49.473,0 | $ 72.043,0 | $ 8.573.117,00 |
| 3017 | 30,007 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 51,00 | $ 45.600,0 | $ 66.403,0 | $ 3.386.553,00 |
| 4613 | 30,008 | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) | M3 | 51,00 | $ 58.200,0 | $ 84.751,0 | $ 4.322.301,00 |
| 3042 | 30,009 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 99,00 | $ 64.506,0 | $ 93.934,0 | $ 9.299.466,00 |
| 4143 | 30,010 | TUBERIA PVC SANITARIA D=4" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 114,00 | $ 45.810,0 | $ 66.709,0 | $ 7.604.826,00 |
| 3722 | 30,011 | NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN) | UN | 39,00 | $ 138.235,0 | $ 201.298,0 | $ 7.850.622,00 |
| 3155 | 30,012 | DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE) | UN | 6,00 | $ 210.078,0 | $ 305.916,0 | $ 1.835.496,00 |
| 3800 | 30,013 | NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | M2 | 975,00 | $ 1.765,0 | $ 2.570,0 | $ 2.505.750,00 |
| 4551 | 30,014 | SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ANDEN NS-047-1V4 EAAB | UN | 2,00 | $ 6.060.458,0 | $ 8.825.239,0 | $ 17.650.478,00 |
| 3044 | 30,015 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 39,00 | $ 126.646,0 | $ 184.422,0 | $ 7.192.458,00 |
| 6451 | 30,016 | LIMPIEZA DE CÁRCAMOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES, CON EL 60% DE COLMATACIÓN) | ML | 780,00 | $ 15.862,0 | $ 23.098,0 | $ 18.016.440,00 |
| | | **MALLA VIAL** | | | | | **$ 1.098.451.958,00** |
| 3009 | 30,017 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE) | M3 | 2.444,00 | $ 49.473,0 | $ 72.043,0 | $ 176.073.092,00 |

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Presupuesto General de Obras - Costos Directos | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-DP-01 | Proyectos | 2,00 |

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA**

| **OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** | **EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3** |
|---|---|

## PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS

**26 de agosto de 2025**

| COD IDU | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO SIN A.I.U. | VR. UNITARIO CON A.I.U | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4613 | 30,018 | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) | M3 | 3.055,00 | $ 58.200,0 | $ 84.751,0 | $ 258.914.305,00 |
| 4792 | 30,019 | RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM). | M3 | 734,00 | $ 101.727,0 | $ 148.135,0 | $ 108.731.090,00 |
| 3050 | 30,020 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 1.100,00 | $ 41.100,0 | $ 59.850,0 | $ 65.835.000,00 |
| 5412 | 30,021 | RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN) | M3 | 306,00 | $ 167.570,0 | $ 244.015,0 | $ 74.668.590,00 |
| 4837 | 30,022 | RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN). | M3 | 184,00 | $ 214.724,0 | $ 312.681,0 | $ 57.533.304,00 |
| 3024 | 30,023 | RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 245,00 | $ 156.920,0 | $ 228.507,0 | $ 55.984.215,00 |
| 3878 | 30,024 | PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA) | UN | 8,00 | $ 1.896.251,0 | $ 2.761.321,0 | $ 22.090.568,00 |
| 3471 | 30,025 | CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 450 N Y 500 N Y PAÑETE IMPERMEAB.) | ML | 49,00 | $ 763.392,0 | $ 1.111.651,0 | $ 54.470.899,00 |
| 3722 | 30,026 | NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN) | UN | 8,00 | $ 138.235,0 | $ 201.298,0 | $ 1.610.384,00 |
| 4265 | 30,027 | TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 172,00 | $ 145.049,0 | $ 211.220,0 | $ 36.329.840,00 |
| 3937 | 30,028 | TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 74,00 | $ 421.821,0 | $ 614.256,0 | $ 45.454.944,00 |
| 3041 | 30,029 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 245,00 | $ 37.861,0 | $ 55.133,0 | $ 13.507.585,00 |
| 3045 | 30,030 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 196,00 | $ 177.407,0 | $ 258.340,0 | $ 50.634.640,00 |
| 3047 | 30,031 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 123,00 | $ 427.739,0 | $ 622.874,0 | $ 76.613.502,00 |

**NOTA: LAS CANTIDADES INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE) POR TIPO DE INTERVENCIÓN, SON CANTIDADES ESTIMADAS, PRODUCTO DE UN ANÁLISIS PREVIO POR PARTE DE LA ENTIDAD, NO OBSTANTE, LA EJECUCIÓN FINAL DE LAS MISMAS DEPENDERÁN POR COMPLETO DE LOS DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS Y ACTIVIDADES DE OBRAS DE CONSERVACIÓN**

## PRESUPUESTO PARA MANEJO AMBIENTAL, GESTIÓN SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **31** | **SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** | | | | | **$ 887.667.003,00** |
| | **A** | **COMPONENTE A. PERSONAL** | | | | | |
| 5167 | 31,001 | PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR). SUMINISTRO. | H/ME | 120,00 | $ 2.605.519,0 | $ 3.173.392,0 | $ 380.807.040,00 |
| | **B** | **COMPONTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS** | | | | | |
| | **B1** | **MANEJO DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES** | | | | | |
| 12507 | 31,002 | BAÑO TIPO FLUSHING - ALQUILER MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑOS PORTÁTILES VIP MENSUAL_(Según Apéndice Bioseguridad Covid 19_V1 y V2) | UN/MES | 120,00 | $ 720.000,0 | $ 876.924,0 | $ 105.230.880,00 |
| 4934 | 31,003 | ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA. | UN/MES | 10,00 | $ 170.207,0 | $ 207.304,0 | $ 2.073.040,00 |
| 10259 | 31,004 | POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 2.000,00 | $ 1.985,0 | $ 2.418,0 | $ 4.836.000,00 |
| | **B2** | **MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN** | | | | | |
| 5166 | 31,005 | ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACIÓN). | ML/ME | 10.000,00 | $ 6.482,0 | $ 7.895,0 | $ 78.950.000,00 |
| | **B3** | **MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS** | | | | | |
| 5166 | 31,006 | ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACIÓN). | ML/ME | 200,00 | $ 6.482,0 | $ 7.895,0 | $ 1.579.000,00 |
| 9290 | 31,007 | CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA. | UN | 48,00 | $ 142.496,0 | $ 173.553,0 | $ 8.330.544,00 |
| 9280 | 31,008 | BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 Cm CALIBRE 2 (PAQUETE DE 30 UNIDADES) | UN | 324,00 | $ 13.475,0 | $ 16.412,0 | $ 5.317.488,00 |
| | **B4** | **CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS** | | | | | |
| 4945 | 31,009 | ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN). | ML/MES | 6.000,00 | $ 12.409,0 | $ 15.114,0 | $ 90.684.000,00 |
| 7556 | 31,010 | PLASTICO NEGRO CALIBRE 6 | M2 | 4.500,00 | $ 1.728,0 | $ 2.105,0 | $ 9.472.500,00 |
| | **B5** | **MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS** | | | | | |
| 5168 | 31,011 | PROTECCION A SUMIDEROS. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLSAS DE LONA Y GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 400 N). | UN/MES | 100,00 | $ 20.169,0 | $ 24.565,0 | $ 2.456.500,00 |
| | **C** | **COMPONTE C. MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y DEL PAISAJE** | | | | | |
| | **C1** | **MANEJO DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE Y DE ACTIVIDADES DE DISEÑO PAISAJÍSTICO** | | | | | |
| 7820 | 31,012 | PROTECCIÓN A ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DURMIENTES DE 2.90M X 0.04M X 0.04M Y POLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE LA PROTECCIÓN AL INDIVIDUO VEGETAL. | UN | 115,00 | $ 31.534,0 | $ 38.407,0 | $ 4.416.805,00 |
| | **D** | **COMPONTE D. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** | | | | | |
| | **D1** | **GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** | | | | | |
| 7823 | 31,013 | BOTA DE CAUCHO CON PUNTERA Y ENTRESUELA EN ACERO, CINTA AMARILLA | PAR | 86,00 | $ 130.000,0 | $ 158.334,0 | $ 13.616.724,00 |
| 7822 | 31,014 | BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO | PAR | 20,00 | $ 96.900,0 | $ 118.019,0 | $ 2.360.380,00 |
| 7827 | 31,015 | PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA CON CORDEL EN ESTUCHE | PAR | 1.199,00 | $ 2.142,0 | $ 2.609,0 | $ 3.128.191,00 |
| 7583 | 31,016 | PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA | UN | 60,00 | $ 29.750,0 | $ 36.234,0 | $ 2.174.040,00 |
| 7579 | 31,017 | MASCARILLA DESECHABLE | UN | 8.350,00 | $ 750,0 | $ 913,0 | $ 7.623.550,00 |
| 7826 | 31,018 | MASCARILLA DESECHABLE CON VALVULA CONTRA POLVO Y PARTICULAS NO TOXICAS | UN | 165,00 | $ 9.600,0 | $ 11.692,0 | $ 1.929.180,00 |
| 12023 | 31,019 | RESPIRADOR ELASTOMÉRICO MEDIA CARA | UN | 165,00 | $ 62.475,0 | $ 76.091,0 | $ 12.555.015,00 |
| 9289 | 31,020 | FILTRO PARTICULAS PARA RESPIRADOR | UN | 62,00 | $ 12.350,0 | $ 15.042,0 | $ 932.604,00 |

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Presupuesto General de Obras - Costos Directos | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-DP-01 | Proyectos | 2,00 |

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA**

| **OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** | **EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3** |
|---|---|

## PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS

**26 de agosto de 2025**

| COD IDU | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO SIN A.I.U. | VR. UNITARIO CON A.I.U | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7580** | 31,021 | CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO | UN | 188,00 | $ 23.000,0 | $ 28.013,0 | $ 5.266.444,00 |
| **7832** | 31,022 | BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON TRES APOYOS PARA CASCO | UN | 188,00 | $ 6.188,0 | $ 7.537,0 | $ 1.416.956,00 |
| **7577** | 31,023 | GAFAS DE SEGURIDAD | UN | 1.372,00 | $ 8.000,0 | $ 9.744,0 | $ 13.368.768,00 |
| **7838** | 31,024 | IMPERMEABLE INDUSTRIAL PVC CON CAPUCHA EN NYLON | UN | 40,00 | $ 51.051,0 | $ 62.178,0 | $ 2.487.120,00 |
| **7839** | 31,025 | OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON CAPUCHA | UN | 128,00 | $ 57.715,0 | $ 70.294,0 | $ 8.997.632,00 |
| **9286** | 31,026 | OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALÓN | UN | 35,00 | $ 71.281,0 | $ 86.817,0 | $ 3.038.595,00 |
| **7582** | 31,027 | PETO EN CARNAZA | UN | 18,00 | $ 25.000,0 | $ 30.449,0 | $ 548.082,00 |
| **11452** | 31,028 | GUANTE SOLDADOR | PAR | 18,00 | $ 42.840,0 | $ 52.177,0 | $ 939.186,00 |
| **7578** | 31,029 | GUANTES DE VAQUETA | UN | 2.903,00 | $ 9.055,0 | $ 11.029,0 | $ 32.017.187,00 |
| **7844** | 31,030 | GUANTE NITRILO 13" RESISTENTE CONTRA QUIMICOS COMBUSTIBLES SOLVENTES GRASAS | PAR | 60,00 | $ 10.591,0 | $ 12.899,0 | $ 773.940,00 |
| **7846** | 31,031 | GUANTE DE CARNAZA LARGO REFORZADO | PAR | 748,00 | $ 10.591,0 | $ 12.899,0 | $ 9.648.452,00 |
| **9283** | 31,032 | GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 35 | PAR | 920,00 | $ 7.407,0 | $ 9.021,0 | $ 8.299.320,00 |
| **12357** | 31,033 | BOTIQUIN TIPO A DOTADO PORTÁTIL | UN | 8,00 | $ 56.900,0 | $ 69.301,0 | $ 554.408,00 |
| **11084** | 31,034 | CAMILLA FERULA ESPINAL LARGA - FEL PARA ADULTO (POLIETILENO). INCLUYE ARNES TIPO ARANA CON SECCIONES REFLECTIVAS | UN | 8,00 | $ 158.000,0 | $ 192.436,0 | $ 1.539.488,00 |
| **7819** | 31,035 | EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC METALICO CON GANCHO Y AVISO | UN | 8,00 | $ 93.900,0 | $ 114.366,0 | $ 914.928,00 |
| | **D2** | **EXÁMENES OCUPACIONALES** | | | | | |
| **7904** | 31,036 | EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO | UN | 192,00 | $ 33.000,0 | $ 40.192,0 | $ 7.716.864,00 |
| **7906** | 31,037 | EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO | UN | 192,00 | $ 25.000,0 | $ 30.449,0 | $ 5.846.208,00 |
| **7908** | 31,038 | EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO | UN | 192,00 | $ 25.600,0 | $ 31.180,0 | $ 5.986.560,00 |
| **7910** | 31,039 | EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO | UN | 192,00 | $ 30.000,0 | $ 36.539,0 | $ 7.015.488,00 |
| | **E** | **COMPONENTE E. PLAN DE SEÑALIZACIÓN** | | | | | |
| | **E1** | **MANEJO SEÑALIZACIÓN FRENTE DE OBRA** | | | | | |
| **7850** | 31,040 | CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 | ROLLO | 184,00 | $ 26.009,0 | $ 31.678,0 | $ 5.828.752,00 |
| **6178** | 31,041 | ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN/MES | 32,00 | $ 24.600,0 | $ 29.962,0 | $ 958.784,00 |
| **6179** | 31,042 | ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN/MES | 32,00 | $ 19.577,0 | $ 23.844,0 | $ 763.008,00 |
| **7571** | 31,043 | CONOS H= 0,9- 1,0mt | UN | 32,00 | $ 83.781,0 | $ 102.041,0 | $ 3.265.312,00 |
| **7359** | 31,044 | BARRERA RELLENABLE (1.45x0.45x0.55m) CON CINTA RET | UN | 16,00 | $ 363.056,0 | $ 442.184,0 | $ 7.074.944,00 |
| **9169** | 31,045 | PALETA PARE-SIGA REGLAMENTADA | UN | 8,00 | $ 32.503,0 | $ 39.587,0 | $ 316.696,00 |
| **6187** | 31,046 | ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN). | UN/MES | 32,00 | $ 235.312,0 | $ 286.598,0 | $ 9.171.136,00 |
| **7554** | 31,047 | SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA | UN | 96,00 | $ 46.520,0 | $ 56.659,0 | $ 5.439.264,00 |
| | **32** | **DIAGLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | | | | | **$ 84.723.345,00** |
| | **B** | **COMPONENTE B. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL** | | | | | |
| | **B1** | **PROGRAMA DE INFORMACIÓN** | | | | | |
| **7870** | 32,001 | VÍDEO BEAM - ALQUILER POR DIA | DIA | 26,00 | $ 100.862,0 | $ 122.845,0 | $ 3.193.970,00 |
| | **B2** | **PROGRAMA DE DIVULGACIÓN AL CIUDADANO** | | | | | |
| **7896** | 32,002 | IMPRESIÓN HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 GR. | UN | 6.000,00 | $ 161,0 | $ 196,0 | $ 1.176.000,00 |
| **7901** | 32,003 | VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA COTE DE 115 GR. | UN | 4.000,00 | $ 143,0 | $ 174,0 | $ 696.000,00 |
| **7898** | 32,004 | PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD EN TRES CUERPOS TAMAÑO CARTA A 4X4 TINTAS EN PROPALCOTE. | UN | 4.000,00 | $ 719,0 | $ 876,0 | $ 3.504.000,00 |
| **7897** | 32,005 | AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR. | UN | 300,00 | $ 1.345,0 | $ 1.638,0 | $ 491.400,00 |
| **7900** | 32,006 | VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR. | UN | 4.000,00 | $ 352,0 | $ 429,0 | $ 1.716.000,00 |
| **10346** | 32,007 | VALLA MÓVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X 1.20M, EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, ÁNGULO EN HIERRO DE 2 X 1-1/8" IMPRESO EN VINILO ADHESIVO. IMPRESIÓN 720 DPI; TINTAS PARA EXTERIORES. | UN | 10,00 | $ 856.800,0 | $ 1.043.540,0 | $ 10.435.400,00 |
| | **B3** | **PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO** | | | | | |
| | **B.3.1** | **ADECUACIÓN DEL PUNTO IDU-ATENCIÓN AL CIUDADANO** | | | | | |
| **9835** | 32,008 | TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNET ILIMITADO VELOCIDAD PROMEDIO (80-500 MB) ESTRATO 3 | MES | 25,00 | $ 74.320,0 | $ 90.518,0 | $ 2.262.950,00 |
| **7895** | 32,009 | CARTELERA TIPO PUNTO IDU DE 1.00M X 1.00M EN ALUMINIO ANODIZADO, CON PAÑO COLOR GRIS, CENEFA SUPERIOR, PUERTAS CORREDIZAS, LOGO INSTITUCIONAL. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. | UN | 25,00 | $ 572.560,0 | $ 697.349,0 | $ 17.433.725,00 |
| **9576** | 32,010 | TARIFA MES - ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIONES | M2/MES | 425,00 | $ 51.916,0 | $ 63.231,0 | $ 26.873.175,00 |
| **9408** | 32,011 | PUESTO DE TRABAJO - ESCRITORIO 75x120x50 | UN | 25,00 | $ 211.607,0 | $ 257.727,0 | $ 6.443.175,00 |
| **9409** | 32,012 | SILLA ESCRITORIO GIRATORIA CON BRAZOS | UN | 25,00 | $ 191.249,0 | $ 232.932,0 | $ 5.823.300,00 |
| **9724** | 32,013 | PORTÁTILES - Procesador mínimo: intel, Core i3 4005U, celeron o similar, Memoria RAM de 4 GB(2x2048 MB) Disco duro de 500gb a 7200 rpm Pantalla LED HP BrightView widescreen alta definición con 35,6 cm | UN/MES | 25,00 | $ 124.818,0 | $ 152.022,0 | $ 3.800.550,00 |
| **5928** | 32,014 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPACTA. ALQUILER. DE 16.2 MEGAPIXELES. MEMORIA DE 6 GB. VIDEO HD CON PAUSA Y ZOOM. INCLUYE TRANSPORTE, SOPORTE TECNICO. | MES | 25,00 | $ 28.694,0 | $ 34.948,0 | $ 873.700,00 |
| | **33** | **PLAN DE MANEJO DE TRAFICO** | | | | | **$ 631.946.082,00** |
| | | **PERSONAL** | | | | | |
| **4930** | 33,001 | BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO). | H/ME | 96,00 | $ 2.593.307,0 | $ 3.158.518,0 | $ 303.217.728,00 |
| **6189** | 33,002 | BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO). HORARIO NOCTURNO | H/ME | 24,00 | $ 3.500.949,0 | $ 4.263.981,0 | $ 102.335.544,00 |
| | **B** | **COMPONENTE B. SEÑALIZACION TEMPORAL** | | | | | |
| **6178** | 33,003 | ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN/MES | 10,00 | $ 24.600,0 | $ 29.962,0 | $ 299.620,00 |
| **6179** | 33,004 | ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN/MES | 1.000,00 | $ 19.577,0 | $ 23.844,0 | $ 23.844.000,00 |
| | **C** | **COMPONENTE C. CANALIZACIÓN DE TRÁNSITO** | | | | | |

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Presupuesto General de Obras - Costos Directos | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-DP-01 | Proyectos | 2,00 |

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA**

**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

## PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS

**26 de agosto de 2025**

| COD IDU | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO SIN A.I.U. | VR. UNITARIO CON A.I.U | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4928** | 33,005 | CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN MENSUAL) CON SEÑALIZADORES TUBULARES COLOMBINA PLÁSTICA Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACIÓN (INCLUYE ALQUILER DE SEÑALIZADORES TUBULARES). LONGITUD 3 METROS. | UN/MES | 4.420,00 | $ 9.251,0 | $ 11.267,0 | $ 49.800.140,00 |
| **7850** | 33,006 | CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 | ROLLO | 100,00 | $ 26.009,0 | $ 31.678,0 | $ 3.167.800,00 |
| **10348** | 33,007 | PASACALLE EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 7.00m x 1.00m, INCLUYE UN PALO DE 1,20m DE LARGO EN CADA EXTREMO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. | UN | 20,00 | $ 383.095,0 | $ 466.591,0 | $ 9.331.820,00 |
| **6059** | 33,008 | BARRICADA METÁLICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23CM X 150CM. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE 60CM DE DIAMETRO "DESVIO" REFLECTIVO GRADO INGENIERIA COMERCIAL. SUMINISTRO E INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA. | UN/MES | 1.310,00 | $ 74.616,0 | $ 90.879,0 | $ 119.051.490,00 |
| **6187** | 33,009 | ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN). | UN/MES | 30,00 | $ 235.312,0 | $ 286.598,0 | $ 8.597.940,00 |
| **7380** | 33,010 | TOMA DE INFORMACION DE TRANSITO DURANTE LA OBRA (INCLUYE PROCESAMIENTO Y LOGISTICA) | HR | 500,00 | $ 20.198,0 | $ 24.600,0 | $ 12.300.000,00 |

**NOTA: LAS CANTIDADES INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE) POR TIPO DE INTERVENCIÓN, SON CANTIDADES ESTIMADAS, PRODUCTO DE UN ANÁLISIS PREVIO POR PARTE DE LA ENTIDAD, NO OBSTANTE, LA EJECUCIÓN FINAL DE LAS MISMAS DEPENDERÁN POR COMPLETO DE LOS DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS Y ACTIVIDADES DE OBRAS DE CONSERVACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL COSTOS DE OBRAS CIVILES DE CONSERVACIÓN (INCLUYE A.I.U)** | **45,620%** | **$32.212.493.787,0** |
| **SUBTOTAL COSTOS OBRAS REDES SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE A.I.U)** | | **$1.454.333.968,0** |
| **COSTOS DE ACTIVIDADES ACERO (INCLUYE A.I.U)** | | **$10.015.700,0** |
| **VALOR DE OBRAS CIVILES DE CONSERVACION Y ACTIVIDADES DE ACERO (INCLUYE A.I.U) ( A )** | **45,620%** | **$33.676.843.455,0** |
| **SUBTOTAL COSTOS DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL-SST-DIAGLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y MANEJO DE TRAFICO (INCLUYE A.I.U. PMA-DCyCE-PMT) ( B )** | **21,795%** | **$1.604.336.430,0** |
| **TOTAL OBRAS LICITACIÓN ( A + B )** | | **$35.281.179.885,0** |
| **COSTOS ESTIMADOS PARA DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS DE LA INTERVENCIÓN (INCLUYEN AJUSTES E IVA) ( C )** | | **$198.929.429,0** |
| **COSTO ESTIMADO PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO PARA DIAGNÓSTICO- DISEÑO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) ( D )** | | **$683.611.165,0** |
| **COSTO ESTIMADO PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO PARA ACTIVIDADES DE OBRA (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) ( E )** | | **$400.456.735,0** |
| **COSTOS PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-DCyCE-PMT ( F )** | | **$4.037.137.101,0** |
| **COSTOS PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA DEL ACERO ( G )** | | **$641.701,0** |
| **COSTOS PARA RECONOCIMIENTO POR INCREMENTO M.O NO CALIFICADA - LEY 2101 DE 2021 ( H )** | | **$102.650.183,0** |
| **COSTO TOTAL PROYECTO DE CONSERVACIÓN ( A + B + C + D + E + F + G + H )** | | **$40.704.606.199,0** |

APROBÓ: ARQ. NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA - ORDENADOR DEL GASTO

VoBo: ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
DIRECTOR TÉCNICO DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

VoBo: DAIRO DANIEL LEYTON MONTEALEGRE
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

ESTRUCTURÓ: ARQ. DIANA MILENA MELO BECERRA
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS D/T DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

VoBo: ANDRÉS FERNANDO HUÉRFANO HUÉRFANO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Presupuesto General de Obras - Costos Directos | | |
| CÓDIGO | PROCESO | VERSIÓN |
| FO-DP-01 | Proyectos | 2,00 |

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA**

| OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3 |
|---|---|

## PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS

**26 de agosto de 2025**

| COD. IDU | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. UNITARIO CON A.I.U. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CONSERVACIÓN PROGRAMADA** | | | | | |
| | **9,00** | **RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO - CICLORUTAS - BICICARRIL** | | | | | **$66.231,0** |
| 4233 | 9,011 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN) | KG | 1,00 | $ 7.402,0 | $ 10.779,0 | $ 10.779,00 |
| 4959 | 9,012 | ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | KG | 2,00 | $ 8.440,0 | $ 12.290,0 | $ 24.580,00 |
| 5404 | 9,013 | CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN) | KG | 2,00 | $ 10.600,0 | $ 15.436,0 | $ 30.872,00 |
| | **15,00** | **PERIODICO MALLA VIAL ARTERIAL** | | | | | **$68.291,0** |
| 7805 | 15,013 | ACERO DE REFUERZO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO Y FIJACIÓN) | KG | 1,00 | $ 5.820,0 | $ 8.475,0 | $ 8.475,00 |
| 3708 | 15,014 | ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. | KG | 2,00 | $ 5.626,0 | $ 8.193,0 | $ 16.386,00 |
| 4959 | 15,015 | ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | KG | 1,00 | $ 8.440,0 | $ 12.290,0 | $ 12.290,00 |
| 7787 | 15,015 | CANASTILLA PASAJUNTAS - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN) | KG | 1,00 | $ 10.784,0 | $ 15.704,0 | $ 15.704,00 |
| 5404 | 15,016 | CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN) | KG | 1,00 | $ 10.600,0 | $ 15.436,0 | $ 15.436,00 |
| | **16,00** | **PERIODICO MALLA VIAL INTERMEDIA** | | | | | **$68.291,0** |
| 7805 | 16,014 | ACERO DE REFUERZO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO Y FIJACIÓN) | KG | 1,00 | $ 5.820,0 | $ 8.475,0 | $ 8.475,00 |
| 3708 | 16,015 | ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. | KG | 2,00 | $ 5.626,0 | $ 8.193,0 | $ 16.386,00 |
| 4959 | 16,016 | ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | KG | 1,00 | $ 8.440,0 | $ 12.290,0 | $ 12.290,00 |
| 7787 | 16,017 | CANASTILLA PASAJUNTAS - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN) | KG | 1,00 | $ 10.784,0 | $ 15.704,0 | $ 15.704,00 |
| 5404 | 16,018 | CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN) | KG | 1,00 | $ 10.600,0 | $ 15.436,0 | $ 15.436,00 |
| | **17,00** | **REHABILITACION MALLA VIAL ARTERIAL** | | | | | **$841.111,0** |
| 7805 | 17,018 | ACERO DE REFUERZO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO Y FIJACIÓN) | KG | 8,00 | $ 5.820,0 | $ 8.475,0 | $ 67.800,00 |
| 3708 | 17,019 | ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. | KG | 30,00 | $ 5.626,0 | $ 8.193,0 | $ 245.790,00 |
| 4238 | 17,020 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN) | KG | 1,00 | $ 7.402,0 | $ 10.779,0 | $ 10.779,00 |
| 4959 | 17,021 | ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | KG | 37,00 | $ 8.440,0 | $ 12.290,0 | $ 454.730,00 |
| 7787 | 17,022 | CANASTILLA PASAJUNTAS - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN) | KG | 1,00 | $ 10.784,0 | $ 15.704,0 | $ 15.704,00 |
| 5404 | 17,023 | CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN) | KG | 3,00 | $ 10.600,0 | $ 15.436,0 | $ 46.308,00 |
| | **18,00** | **REHABILITACION MALLA VIAL INTERMEDIA** | | | | | **$181.487,0** |
| 7805 | 18,019 | ACERO DE REFUERZO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO Y FIJACIÓN) | KG | 1,00 | $ 5.820,0 | $ 8.475,0 | $ 8.475,00 |
| 3708 | 18,020 | ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. | KG | 1,00 | $ 5.626,0 | $ 8.193,0 | $ 8.193,00 |
| 4238 | 18,021 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN) | KG | 1,00 | $ 7.402,0 | $ 10.779,0 | $ 10.779,00 |
| 4959 | 18,022 | ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | KG | 10,00 | $ 8.440,0 | $ 12.290,0 | $ 122.900,00 |
| 7787 | 18,023 | CANASTILLA PASAJUNTAS - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN) | KG | 1,00 | $ 10.784,0 | $ 15.704,0 | $ 15.704,00 |
| 5404 | 18,024 | CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN) | KG | 1,00 | $ 10.600,0 | $ 15.436,0 | $ 15.436,00 |
| | **19,00** | **RECONSTRUCCION MALLA VIAL ARTERIAL** | | | | | **$309.044,0** |
| 7805 | 19,019 | ACERO DE REFUERZO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO Y FIJACIÓN) | KG | 3,00 | $ 5.820,0 | $ 8.475,0 | $ 25.425,00 |
| 3708 | 19,020 | ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. | KG | 10,00 | $ 5.626,0 | $ 8.193,0 | $ 81.930,00 |
| 4238 | 19,021 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN) | KG | 1,00 | $ 7.402,0 | $ 10.779,0 | $ 10.779,00 |
| 4959 | 19,022 | ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | KG | 13,00 | $ 8.440,0 | $ 12.290,0 | $ 159.770,00 |
| 7787 | 19,023 | CANASTILLA PASAJUNTAS - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN) | KG | 1,00 | $ 10.784,0 | $ 15.704,0 | $ 15.704,00 |
| 5404 | 19,024 | CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN) | KG | 1,00 | $ 10.600,0 | $ 15.436,0 | $ 15.436,00 |
| | **20,00** | **RECONSTRUCCION MALLA VIAL INTERMEDIA** | | | | | **$144.617,0** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7805 | 20,020 | ACERO DE REFUERZO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO Y FIJACIÓN) | KG | 1,00 | $ 5.820,0 | $ 8.475,0 | $ 8.475,00 |
| 3708 | 20,021 | ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. | KG | 1,00 | $ 5.626,0 | $ 8.193,0 | $ 8.193,00 |
| 4238 | 20,022 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN) | KG | 1,00 | $ 7.402,0 | $ 10.779,0 | $ 10.779,00 |
| 4959 | 20,023 | ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | KG | 7,00 | $ 8.440,0 | $ 12.290,0 | $ 86.030,00 |
| 7787 | 20,024 | CANASTILLA PASAJUNTAS - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN) | KG | 1,00 | $ 10.784,0 | $ 15.704,0 | $ 15.704,00 |
| 5404 | 20,025 | CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN) | KG | 1,00 | $ 10.600,0 | $ 15.436,0 | $ 15.436,00 |
| | **24** | **REPOSICIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR45 E=0.20 M . INCLUYE ACERO DE REFUERZO, DEMOLICIÓN DE PISOS DE CONCRETO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.** | | | | | **$8.249.400,0** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7805 | 24,014 | ACERO DE REFUERZO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO Y FIJACIÓN) | KG | 200,00 | $ 5.820,0 | $ 8.475,0 | $1.695.000,0 |
| 3708 | 24,015 | ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. | KG | 800,00 | $ 5.626,0 | $ 8.193,0 | $6.554.400,0 |
| | **26** | **ACTIVIDADES PUNTUALES** | | | | | **$87.228,0** |
| 3708 | 26,015 | ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. | KG | 2,00 | $ 5.626,0 | $ 8.193,0 | $16.386,0 |
| 4238 | 26,016 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN) | KG | 4,00 | $ 7.402,0 | $ 10.779,0 | $43.116,0 |
| 4959 | 26,017 | ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | KG | 1,00 | $ 8.440,0 | $ 12.290,0 | $12.290,0 |
| 5404 | 26,018 | CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN) | KG | 1,00 | $ 10.600,0 | $ 15.436,0 | $15.436,0 |

**NOTA: LAS CANTIDADES INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE) POR TIPO DE INTERVENCIÓN, SON CANTIDADES ESTIMADAS, PRODUCTO DE UN ANÁLISIS PREVIO POR PARTE DE LA ENTIDAD, NO OBSTANTE, LA EJECUCIÓN FINAL DE LAS MISMAS DEPENDERÁN POR COMPLETO DE LOS DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS Y ACTIVIDADES DE OBRAS DE CONSERVACIÓN.**

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL COSTOS PARA COMPONENTE DE LAS ACTIVIDADES DE ACERO A PRECIOS UNITARIOS (INCLUYE A.I.U)** | **45,620%** | **$10.015.700,0** |
| **AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA ACTIVIDADES DE ACERO** | | **$641.701,0** |
| **COSTOS DE ACTIVIDADES ACERO (INCLUYE A.I.U Y CAMBIO DE VIGENCIA) ( D )** | | **$10.657.401,0** |

**FORMULARIO 1**
**PRESUPUESTO OFICIAL**

[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios, la Entidad debe ajustarlo cuando la modalidad de pago corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada y reembolso de gastos]

| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO CON A.I.U. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GENERAL | PARTICULAR | | | | | |

**FORMULARIO 1**
**PRESUPUESTO OFICIAL**

[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios, la Entidad debe ajustarlo cuando la modalidad de pago corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada y reembolso de gastos]

| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCIÓN | CANTID | U.M | VALOR UNITARIO NO INCLUYE I.V.A. | F.M | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GENERAL | PARTICULAR | | | | | | |
| | | | | **ESPACIO PUBLICO-CICLORUTA** | | | | | |
| | | | | DISEÑO PARA REHABILITACION/RECONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLORUTAS ASOCIADAS (INCLUYE PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN) | 31.008,00 | M2 | $ 4.486,0 | N.A. | $ 139.101.888,0 |
| | | | | **MALLA VIAL** | | | | | |
| | | | | LEVANTAMIENTO DE DAÑOS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS - (INCLUYE PERSONAL DE APOYO, PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN) | 1.247,00 | M2 | $ 4.034,0 | N.A. | $ 5.030.398,0 |
| | | | | DISEÑO PARA REHABILITACION O RECONSTRUCCION DE VIAS (INCLUYE PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN) | 367,00 | M2 | $ 15.081,0 | N.A. | $ 5.534.727,0 |
| **VALOR BASICO ESTIMADO PARA DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS** | | | | | | | | | **$ 149.667.013,0** |
| **IVA SOBRE EL VALOR BASICO ESTIMADO PARA DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS** | | | | | | | | | **$ 28.436.732,0** |
| **VALOR BASICO ESTIMADO PARA AJUSTES** | | | | | | | | | **$ 17.500.575,0** |
| **IVA SOBRE EL VALOR BASICO ESTIMADO PARA AJUSTES** | | | | | | | | | **$ 3.325.109,0** |
| **COSTOS ESTIMADOS PARA DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS DE INTERVENCIÓN (INCLUYEN AJUSTES E IVA) ( C )** | | | | | | | | | **$ 198.929.429,0** |

**OBRAS DE CONSERVACIÓN**

| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO CON A.I.U. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GENERAL | PARTICULAR | | | | | |
| **CONSERVACION PROGRAMADA - ESPACIO PUBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA** | | | | | | | | |
| **MANTENIMIENTO RUTINARIO ESPACIO PUBLICO - CICLORUTAS - BICICARRIL** | | | | | | | | |
| | **1,00** | | | **MANTENIMIENTO RUTINARIO ANDEN** | | | | |
| 10170 | 1,001 | | | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN O LOSETA INCLUYE SELLO DE JUNTAS, BARRIDO, RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 18.096,00 | $ 5.475,00 | $ 99.075.600,00 |
| 10171 | 1,002 | | | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO INCLUYE SELLO DE JUNTAS Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 19.604,00 | $ 24.652,00 | $ 483.277.808,00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 582.353.408,00** |
| | **2,00** | | | **MANTENIMIENTO RUTINARIO CICLORUTA** | | | | |
| 10104 | 2,001 | | | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUÍN. INCLUYE SELLO DE JUNTAS, BARRIDO, RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 53,00 | $ 5.506,00 | $ 291.818,00 |
| 10105 | 2,002 | | | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN CONCRETO. INCLUYE SELLO DE JUNTAS Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 117,00 | $ 24.633,00 | $ 2.882.061,00 |
| 10106 | 2,003 | | | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIMENTO FLEXIBLE. INCLUYE SELLO DE GRIETAS Y SELLO DE FISURAS. | M2 | 887,00 | $ 30.055,00 | $ 26.658.785,00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 29.832.664,00** |
| | **3,00** | | | **MANTENIMIENTO RUTINARIO BICICARRIL** | | | | |
| 10172 | 3,001 | | | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE SELLO DE GRIETAS, SELLO DE FISURAS, Y PARCHEO. | M2 | 221,00 | $ 30.055,00 | $ 6.642.155,00 |
| 10173 | 3,002 | | | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE SELLO DE JUNTAS Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 158,00 | $ 24.642,00 | $ 3.893.436,00 |
| 10174 | 3,003 | | | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE SELLO DE GRIETAS, SELLO DE FISURAS, Y PARCHEO. | M2 | 1.102,00 | $ 30.055,00 | $ 33.120.610,00 |
| 10175 | 3,004 | | | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE SELLO DE JUNTAS Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 126,00 | $ 38.563,00 | $ 4.858.938,00 |
| 10176 | 3,005 | | | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE SELLO DE JUNTAS Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 32,00 | $ 5.506,00 | $ 176.192,00 |
| 10177 | 3,006 | | | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE SELLO DE GRIETAS, SELLO DE FISURAS, Y PARCHEO. | M2 | 881,00 | $ 30.055,00 | $ 26.478.455,00 |
| 10178 | 3,007 | | | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE SELLO DE JUNTAS, SELLO DE FISURAS, RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 378,00 | $ 38.563,00 | $ 14.576.814,00 |
| 10179 | 3,008 | | | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE SELLO DE GRIETAS, SELLO DE FISURAS Y PARCHEO. | M2 | 63,00 | $ 30.055,00 | $ 1.893.465,00 |
| 10180 | 3,009 | | | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE SELLADO DE JUNTAS, SELLO DE FISURAS Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 63,00 | $ 38.563,00 | $ 2.429.469,00 |
| 10181 | 3,010 | | | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE SELLO DE JUNTAS, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 63,00 | $ 5.506,00 | $ 346.878,00 |
| 10337 | 3,011 | | | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA, INCLUYE SELLO DE JUNTAS, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 63,00 | $ 5.453,00 | $ 343.539,00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 94.759.951,00** |
| **MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PUBLICO - CICLORUTAS - BICICARRIL** | | | | | | | | |
| | **4,00** | | | **MANTENIMIENTO PERIODICO ANDEN** | | | | |
| 7825 | 4,001 | | | MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE CONCRETO TR LIVIANO SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR EL MISMO. EMBOQUILLADA CON ARENA CEMENTO 5:1., TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 6.912,00 | $ 97.999,00 | $ 677.369.088,00 |
| 10161 | 4,002 | | | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO INCLUYE DEMOLICIÓN, RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 1.106,00 | $ 171.520,00 | $ 189.701.120,00 |
| 10162 | 4,003 | | | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO ESTAMPADO INCLUYE DEMOLICIÓN, RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, JUEGO DE MOLDES, CURADOR, DESMOLDANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 553,00 | $ 183.250,00 | $ 101.337.250,00 |
| 10163 | 4,004 | | | MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO,TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 7.465,00 | $ 102.196,00 | $ 762.893.140,00 |
| 10164 | 4,005 | | | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO PESADO SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO,TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.. | M2 | 830,00 | $ 198.333,00 | $ 164.616.390,00 |
| 10165 | 4,006 | | | MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE CONCRETO TR. PESADO SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO. EMBOQUILLADA CON ARENA CEMENTO 5:1., TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 3.041,00 | $ 265.066,00 | $ 806.065.706,00 |
| 10166 | 4,007 | | | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO LOSETA E INSTALAR NUEVA, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 830,00 | $ 213.600,00 | $ 177.288.000,00 |
| 10167 | 4,008 | | | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO EN TABLETA A-20 SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO TABLETA E INSTALAR NUEVA, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 1.936,00 | $ 211.513,00 | $ 409.489.168,00 |
| 10168 | 4,009 | | | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO ADOQUÍN DE PIEDRA SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO DE ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 553,00 | $ 310.658,00 | $ 171.793.874,00 |
| 10169 | 4,010 | | | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8CM - GRAMOQUIN, SOBRE ARENA. INCL. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 277,00 | $ 220.265,00 | $ 61.013.405,00 |

**FORMULARIO 1**
**PRESUPUESTO OFICIAL**

[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios, la Entidad debe ajustarlo cuando la modalidad de pago corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada y reembolso de gastos]

| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES GENERAL | ESPECIFICACIONES PARTICULAR | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO CON A.I.U. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10463 | 4,011 | | | MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR EL MISMO,TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM | M2 | 553,00 | $ 41.084,00 | $ 22.719.452,00 |
| 10466 | 4,012 | | | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO PESADO SOBRE ARENA. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO,TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM | M2 | 553,00 | $ 157.602,00 | $ 87.153.906,00 |
| 10467 | 4,013 | | | MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE CONCRETO TR LIVIANO SOBRE ARENA. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR EL MISMO. EMBOQUILLADA CON ARENA CEMENTO 5:1., TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM | M2 | 553,00 | $ 178.797,00 | $ 98.874.741,00 |
| 10468 | 4,014 | | | MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE CONCRETO TR. PESADO SOBRE ARENA. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO. EMBOQUILLADA CON ARENA CEMENTO 5:1., TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM | M2 | 553,00 | $ 224.336,00 | $ 124.057.808,00 |
| 10472 | 4,015 | | | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SOBRE ARENA. INCLUYE RETIRO LOSETA E INSTALAR NUEVA, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM | M2 | 553,00 | $ 172.944,00 | $ 95.638.032,00 |
| 10476 | 4,016 | | | MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE ARENA. INCLUYE LIMPIEZA, RETIRO ADOQUÍN E INSTALAR EL MISMO,TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM | M2 | 553,00 | $ 39.277,00 | $ 21.720.181,00 |
| 10477 | 4,017 | | | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SOBRE ARENA. INCLUYE RETIRO LOSETA E INSTALAR LA MISMA, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM | M2 | 830,00 | $ 40.286,00 | $ 33.437.380,00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 4.005.168.641,00** |
| | **5,00** | | | **MANTENIMIENTO PERIODICO CICLORUTA** | | | | |
| 10107 | 5,001 | | | MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUÍN DE CONCRETO SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 45,00 | $ 141.768,00 | $ 6.379.560,00 |
| 10108 | 5,002 | | | MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUÍN DE ARCILLA SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 45,00 | $ 144.521,00 | $ 6.503.445,00 |
| 10109 | 5,003 | | | MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIMENTO EN CONCRETO PARA CICLORRUTA. INCLUYE DEMOLICIÓN, RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 45,00 | $ 195.588,00 | $ 8.801.460,00 |
| 10110 | 5,004 | | | MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIMENTO FLEXIBLE. (INCLUYE DEMOLICIÓN, CORTE, RIEGO DE LIGA, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, BORDILLO Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.). | M2 | 45,00 | $ 245.195,00 | $ 11.033.775,00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 32.718.240,00** |
| | **6,00** | | | **MANTENIMIENTO PERIODICO BICICARRIL** | | | | |
| 10182 | 6,001 | | | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE 5% BACHEO, 95% FRESADO Y REPOSICIÓN CARPETA, SELLO DE JUNTAS, DEMARCACION VIAL, ELEMENTO SEGREGADOR, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 1.710,00 | $ 549.464,00 | $ 939.583.440,00 |
| 10183 | 6,002 | | | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE DEMOLICION, SELLADO DE JUNTAS, REPOSICIÓN DE LOSA, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 214,00 | $ 744.257,00 | $ 159.270.998,00 |
| 10184 | 6,003 | | | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE 5% BACHEO, 95% FRESADO Y REPOSICIÓN CARPETA, SELLO DE JUNTAS, DEMARCACION VIAL, ELEMENTO SEGREGADOR, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 2.707,00 | $ 634.459,00 | $ 1.717.480.513,00 |
| 10185 | 6,004 | | | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE DEMOLICION, SELLADO DE JUNTAS, REPOSICIÓN DE LOSA, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 143,00 | $ 744.257,00 | $ 106.428.751,00 |
| 10186 | 6,005 | | | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN DE CONCRETO SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO. EMBOQUILLADA CON ARENA CEMENTO 5:1. | M2 | 72,00 | $ 261.759,00 | $ 18.846.648,00 |
| 10187 | 6,006 | | | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE 5% BACHEO, 95% FRESADO Y REPOSICIÓN CARPETA, SELLO DE JUNTAS, DEMARCACION VIAL, ELEMENTO SEGREGADOR, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 1.568,00 | $ 550.132,00 | $ 862.606.976,00 |
| 10188 | 6,007 | | | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE DEMOLICION, SELLADO DE JUNTAS, REPOSICIÓN DE LOSA, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 285,00 | $ 744.257,00 | $ 212.113.245,00 |
| 10189 | 6,008 | | | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE 5% BACHEO, 95% FRESADO Y REPOSICIÓN CARPETA, SELLO DE JUNTAS, DEMARCACION VIAL, ELEMENTO SEGREGADOR, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 143,00 | $ 550.327,00 | $ 78.696.761,00 |
| 10190 | 6,009 | | | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE DEMOLICION, SELLADO DE JUNTAS, REPOSICIÓN DE LOSA, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 72,00 | $ 744.257,00 | $ 53.586.504,00 |
| 10191 | 6,010 | | | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN DE CONCRETO SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO. EMBOQUILLADA CON ARENA CEMENTO 5:1., TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 214,00 | $ 261.759,00 | $ 56.016.426,00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 4.204.630.262,00** |
| | | | | **REHABILITACION ESPACIO PUBLICO - CICLORUTAS - BICICARRIL** | | | | |
| | **7,00** | | | **REHABILITACION ANDENES** | | | | |
| 4583 | 7,001 | | | REHABILITACION ZONA VERDE E=10 CM. INCLUYE DESCAPOTE, SIEMBRA DE GRAMA, TIERRA NEGRA Y RETIRO DE MATERIAL ORGANICO. NO INCLUYE REDES. | M2 | 528,00 | $ 64.325,00 | $ 33.963.600,00 |
| 10143 | 7,002 | | | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI. INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21. | M2 | 264,00 | $ 428.727,00 | $ 113.183.928,00 |
| 10145 | 7,003 | | | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO ESTAMPADO INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN, JUEGO DE MOLDES, CURADOR, DESMOLDANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 4.882,00 | $ 440.457,00 | $ 2.150.311.074,00 |
| 10146 | 7,004 | | | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 1.584,00 | $ 447.627,00 | $ 709.041.168,00 |
| 10148 | 7,005 | | | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO PESADO SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 924,00 | $ 484.293,00 | $ 447.486.732,00 |
| 10149 | 7,006 | | | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO TRAFICO LIVIANO BASE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 396,00 | $ 490.380,00 | $ 194.190.480,00 |
| 10150 | 7,007 | | | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO TRAFICO PESADO (20X10X8CM) BASE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 132,00 | $ 536.867,00 | $ 70.866.444,00 |
| 10151 | 7,008 | | | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN LOSETA SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 264,00 | $ 478.101,00 | $ 126.218.664,00 |
| 10152 | 7,009 | | | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE PIEDRA SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 396,00 | $ 559.219,00 | $ 221.450.724,00 |
| 10159 | 7,010 | | | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN TABLETA A-20 SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 924,00 | $ 476.349,00 | $ 440.146.476,00 |
| 10160 | 7,011 | | | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8CM - GRAMOQUIN, SOBRE ARENA. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 132,00 | $ 505.865,00 | $ 66.774.180,00 |
| 10464 | 7,012 | | | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE ARENA. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM | M2 | 264,00 | $ 413.134,00 | $ 109.067.376,00 |
| 10469 | 7,013 | | | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO PESADO SOBRE ARENA. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM | M2 | 132,00 | $ 449.798,00 | $ 59.373.336,00 |
| 10470 | 7,014 | | | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO TRAFICO PESADO (20X10X8CM) BASE ARENA. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM | M2 | 528,00 | $ 504.183,00 | $ 266.208.624,00 |
| 10471 | 7,015 | | | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO TRAFICO LIVIANO BASE ARENA. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM | M2 | 1.056,00 | $ 467.481,00 | $ 493.659.936,00 |
| 10473 | 7,016 | | | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE ARENA. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, INCLUYE MOBILIARIO, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM | M2 | 264,00 | $ 425.152,00 | $ 112.240.128,00 |

**FORMULARIO 1**
**PRESUPUESTO OFICIAL**

[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios, la Entidad debe ajustarlo cuando la modalidad de pago corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada y reembolso de gastos]

| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES GENERAL | ESPECIFICACIONES PARTICULAR | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO CON A.I.U. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10474 | 7,017 | | | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN LOSETA SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN, INCLUYE MOBILIARIO, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM | M2 | 264,00 | $ 457.261,00 | $ 120.716.904,00 |
| 10475 | 7,018 | | | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI. INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, INCLUYE MOBILIARIO, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 2 | M2 | 264,00 | $ 442.079,00 | $ 116.708.856,00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 5.851.608.630,00** |
| | **8,00** | | | **REHABILITACION CICLORUTA** | | | | |
| 10111 | 8,001 | | | REHABILITACION DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=0,07 M. (INCLUYE BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. ). | M2 | 6,00 | $ 348.946,00 | $ 2.093.676,00 |
| 10116 | 8,002 | | | REHABILITACION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN CONCRETO. INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 1,00 | $ 348.999,00 | $ 348.999,00 |
| 10117 | 8,003 | | | REHABILITACION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE ARCILLA SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 1,00 | $ 369.694,00 | $ 369.694,00 |
| 10118 | 8,004 | | | REHABILITACION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE CONCRETO TRAFICO LIVIANO BASE MORTERO. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 1,00 | $ 378.382,00 | $ 378.382,00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 3.190.751,00** |
| | **9,00** | | | **REHABILITACION BICICARRIL** | | | | |
| 10192 | 9,001 | | | REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE FRESADO, IMPRIMACION, RIEGO DE LIGA, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 1.250,00 | $ 1.082.379,00 | $ 1.352.973.750,00 |
| 10193 | 9,002 | | | REHABILITACION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE DEMOLICION, SELLADO DE JUNTAS, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 112,00 | $ 842.372,00 | $ 94.345.664,00 |
| 10194 | 9,003 | | | REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE FRESADO, IMPRIMACION, RIEGO DE LIGA, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 722,00 | $ 1.106.065,00 | $ 798.578.930,00 |
| 10195 | 9,004 | | | REHABILITACION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE DEMOLICION, SELLADO DE JUNTAS, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 84,00 | $ 866.059,00 | $ 72.748.956,00 |
| 10196 | 9,005 | | | REHABILITACION DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE GRANULAR, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 56,00 | $ 662.188,00 | $ 37.082.528,00 |
| 10197 | 9,006 | | | REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE FRESADO, IMPRIMACION, RIEGO DE LIGA, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 306,00 | $ 935.457,00 | $ 286.249.842,00 |
| 10198 | 9,007 | | | REHABILITACION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE DEMOLICION, SELLADO DE JUNTAS, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 112,00 | $ 915.878,00 | $ 102.578.336,00 |
| 10199 | 9,008 | | | REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE FRESADO, IMPRIMACION, RIEGO DE LIGA, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 84,00 | $ 824.342,00 | $ 69.244.728,00 |
| 10200 | 9,009 | | | REHABILITACION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE DEMOLICION, SELLADO DE JUNTAS, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 28,00 | $ 860.451,00 | $ 24.092.628,00 |
| 10201 | 9,010 | | | REHABILITACION DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE GRANULAR, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 28,00 | $ 692.566,00 | $ 19.391.848,00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 2.857.287.210,00** |
| | | | | **RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO - CICLORUTAS - BICICARRIL** | | | | |
| | **10,00** | | | **RECONSTRUCCION ANDENES** | | | | |
| 10097 | 10,001 | | | RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 679,00 | $ 467.226,00 | $ 317.246.454,00 |
| 10101 | 10,002 | | | RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO ESTAMPADO INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, SARDINEL, BORDILLO, JUEGO DE MOLDES, CURADOR, DESMOLDANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 15.608,00 | $ 461.691,00 | $ 7.206.073.128,00 |
| 10102 | 10,003 | | | RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO ADOQUIN ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. INCL. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO. INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 905,00 | $ 486.126,00 | $ 439.944.030,00 |
| 10103 | 10,004 | | | RECONSTRUCCION ESPACIO PÚBLICO ADOQUIN ARCILLA TRAFICO PESADO SOBRE MORTERO. INCL. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 905,00 | $ 505.527,00 | $ 457.501.935,00 |
| 10112 | 10,005 | | | RECONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO ADOQUIN EN CONCRETO A-25 TRAFICO LIVIANO 200X100X60MM SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, EXCAVACIÓN, BORDILLO, SARDINEL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 679,00 | $ 513.423,00 | $ 348.614.217,00 |
| 10113 | 10,006 | | | RECONSTRUCCIÓN ESPACIO PUBLICO ADOQUIN EN CONCRETO A-25 TRAFICO PESADO 200X100X80MM SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, EXCAVACIÓN, BORDILLO, SARDINEL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 679,00 | $ 559.910,00 | $ 380.178.890,00 |
| 10114 | 10,007 | | | RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO LOSETA SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, EXCAVACIÓN, BORDILLO, SARDINEL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 453,00 | $ 521.251,00 | $ 236.126.703,00 |
| 10124 | 10,008 | | | RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN TABLETA A-20. INCLUYE RETIRO TABLETA E INSTALAR NUEVA, INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 1.584,00 | $ 519.990,00 | $ 823.664.160,00 |
| 10125 | 10,009 | | | RECONSTRUCCIÓN ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE PIEDRA. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, EXCAVACIÓN, BORDILLO, SARDINEL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 905,00 | $ 602.860,00 | $ 545.588.300,00 |
| 10126 | 10,010 | | | RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8CM - GRAMOQUIN, SOBRE ARENA. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 227,00 | $ 524.421,00 | $ 119.043.567,00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 10.873.981.384,00** |
| | **11,00** | | | **RECONSTRUCCION CICLORUTA** | | | | |
| 10120 | 11,001 | | | RECONSTRUCCION DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=0,07 M. (INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, RIEGO, IMPRIMACIÓN, GEOTEXTIL, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. ). | M2 | 5,00 | $ 360.140,00 | $ 1.800.700,00 |
| 10121 | 11,002 | | | RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE ARCILLA SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, RIEGO, IMPRIMACIÓN, GEOTEXTIL, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. ). | M2 | 1,00 | $ 383.739,00 | $ 383.739,00 |
| 10122 | 11,003 | | | RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN CONCRETO. (INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, RIEGO, IMPRIMACIÓN, GEOTEXTIL, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. ). | M2 | 1,00 | $ 386.248,00 | $ 386.248,00 |
| 10123 | 11,004 | | | RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, RIEGO, IMPRIMACIÓN, GEOTEXTIL, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. ). | M2 | 2,00 | $ 425.627,00 | $ 851.254,00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 3.421.941,00** |
| | **12,00** | | | **RECONSTRUCCION BICICARRIL** | | | | |
| 10202 | 12,001 | | | RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE FRESADO, EXCAVACION, BASE GRANULAR, SUBBASE, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, GEOTEXTIL, MEZCLA ASFALTICA, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 204,00 | $ 1.249.842,00 | $ 254.967.768,00 |
| 10203 | 12,002 | | | RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE DEMOLICION, EXCAVACION, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, SUBBASE, BASE GRANULAR, ACERO DE REFUERZO, LOSA DE CONCRETO, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 56,00 | $ 1.077.132,00 | $ 60.319.392,00 |
| 10204 | 12,003 | | | RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE FRESADO, EXCAVACION, BASE GRANULAR, SUBBASE, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, GEOTEXTIL, MEZCLA ASFALTICA, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 1.148,00 | $ 1.249.842,00 | $ 1.434.818.616,00 |
| 10205 | 12,004 | | | RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE DEMOLICION, EXCAVACION, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, SUBBASE, BASE GRANULAR, ACERO DE REFUERZO, LOSA DE CONCRETO, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 56,00 | $ 1.097.761,00 | $ 61.474.616,00 |
| 10206 | 12,005 | | | RECONSTRUCCIÓN DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO. INCLUYE EXCAVACION, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, SUBBASE, BASE GRANULAR, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 56,00 | $ 856.161,00 | $ 47.945.016,00 |
| 10207 | 12,006 | | | RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE FRESADO, EXCAVACION, BASE GRANULAR, SUBBASE, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, GEOTEXTIL, MEZCLA ASFALTICA, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 223,00 | $ 1.216.156,00 | $ 271.202.788,00 |
| 10208 | 12,007 | | | RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE DEMOLICION, EXCAVACION, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, SUBBASE, BASE GRANULAR, ACERO DE REFUERZO, LOSA DE CONCRETO, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 56,00 | $ 1.060.098,00 | $ 59.365.488,00 |

**FORMULARIO 1**
**PRESUPUESTO OFICIAL**

[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios, la Entidad debe ajustarlo cuando la modalidad de pago corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada y reembolso de gastos]

| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO CON A.I.U. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GENERAL | PARTICULAR | | | | | |
| 10209 | 12,008 | | | RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE FRESADO, EXCAVACION, BASE GRANULAR, SUBBASE, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, GEOTEXTIL, MEZCLA ASFALTICA, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 19,00 | $ 1.052.287,00 | $ 19.993.453,00 |
| 10210 | 12,009 | | | RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE DEMOLICION, EXCAVACION, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, SUBBASE, BASE GRANULAR, ACERO DE REFUERZO, LOSA DE CONCRETO, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 19,00 | $ 1.129.486,00 | $ 21.460.234,00 |
| 10211 | 12,010 | | | RECONSTRUCCIÓN DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO. INCLUYE EXCAVACION, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, SUBBASE, BASE GRANULAR, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 19,00 | $ 895.806,00 | $ 17.020.314,00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 2.248.567.685,00** |
| | | | | **CONSERVACION PROGRAMADA - MALLA VIAL** | | | | |
| | | | | **MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL** | | | | |
| | **13,00** | | | **RUTINARIO MALLA VIAL ARTERIAL** | | | | |
| 10133 | 13,001 | | | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN CONCRETO ASFALTICO, INCLUYE LIMPIEZA DE POZOS, LIMPIEZA DE SUMIDEROS, SELLO DE GRIETOS, SELLO DE FISURAS, REALCE DE SARDINEL Y PARCHEO. | M2 | 253,00 | $ 55.053,00 | $ 13.928.409,00 |
| 10134 | 13,002 | | | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE LIMPIEZA DE POZOS, LIMPIEZA DE SUMIDEROS, SELLO DE GRIETOS, SELLO DE FISURAS Y REALCE DE SARDINEL. | M2 | 17,00 | $ 30.461,00 | $ 517.837,00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 14.446.246,00** |
| | **14,00** | | | **RUTINARIO MALLA VIAL INTERMEDIA** | | | | |
| 10141 | 14,001 | | | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN CONCRETO ASFÁLTICO (INCLUYE SELLO DE FISURAS, SELLO DE GRIETAS, LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y LIMPIEZA DE POZOS) | M2 | 259,00 | $ 19.883,00 | $ 5.149.697,00 |
| 10142 | 14,002 | | | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN CONCRETO HIDRAULICO, (INCLUYE SELLO JUNTAS, SELLO DE FISURAS, LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y LIMPIEZA DE POZOS) | M2 | 13,00 | $ 19.883,00 | $ 258.479,00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 5.408.176,00** |
| | **15,00** | | | **PERIODICO MALLA VIAL ARTERIAL** | | | | |
| 10131 | 15,001 | | | MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN CONCRETO ASFALTICO (INCLUYE 5% BACHEO, 95% FRESADO Y REPOSICION CARPETA) HORARIO NOCTURNO, INCLUYE LIMPIEZA DE POZOS, LIMPIEZA DE SUMIDEROS, RIEGO, IMPRIMACIÓN, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 161,00 | $ 259.488,00 | $ 41.777.568,00 |
| | | | | **MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN CONCRETO HIDRAULICO** | | | | |
| 3017 | 15,002 | | | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 6,00 | $ 66.403,00 | $ 398.418,00 |
| 3723 | 15,003 | | | LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES) | UN | 1,00 | $ 158.580,00 | $ 158.580,00 |
| 3724 | 15,004 | | | LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES) | UN | 1,00 | $ 158.580,00 | $ 158.580,00 |
| 3837 | 15,005 | | | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 6,00 | $ 21.574,00 | $ 129.444,00 |
| 4240 | 15,006 | | | DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) | ML | 5,00 | $ 26.763,00 | $ 133.815,00 |
| 4246 | 15,007 | | | FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2. | UN | 1,00 | $ 267.625,00 | $ 267.625,00 |
| 4248 | 15,008 | | | DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS) | M2 | 1,00 | $ 223.020,00 | $ 223.020,00 |
| 7796 | 15,009 | | | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) | M3 | 2,00 | $ 8.758,00 | $ 17.516,00 |
| 7801 | 15,010 | | | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 3,00 | $ 106.231,00 | $ 318.693,00 |
| 7806 | 15,011 | | | LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA. | M3 | 3,00 | $ 1.863.531,00 | $ 5.590.593,00 |
| 7896 | 15,012 | | | CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4". | UN | 3,00 | $ 1.501,00 | $ 4.503,00 |
| 8616 | 15,013 | | | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 2,00 | $ 283.942,00 | $ 567.884,00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 49.746.239,00** |
| | **16,00** | | | **PERIODICO MALLA VIAL INTERMEDIA** | | | | |
| 10139 | 16,001 | | | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN CONCRETO ASFÁLTICO, (INCLUYE 50% BACHEO-3 ML SELLO DE GRIETAS, LIMPIEZA DE SUMIDEROS, LIMPIEZA DE POZOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. HORARIO NOCTURNO | M2 | 171,00 | $ 175.127,00 | $ 29.946.717,00 |
| | | | | **MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN CONCRETO HIDRÁULICO** | | | | |
| 3017 | 16,002 | | | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 6,00 | $ 66.403,00 | $ 398.418,00 |
| 3723 | 16,003 | | | LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES) | UN | 1,00 | $ 158.580,00 | $ 158.580,00 |
| 3724 | 16,004 | | | LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES) | UN | 1,00 | $ 158.580,00 | $ 158.580,00 |
| 3837 | 16,005 | | | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 6,00 | $ 21.574,00 | $ 129.444,00 |
| 4240 | 16,006 | | | DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) | ML | 4,00 | $ 26.763,00 | $ 107.052,00 |
| 4246 | 16,007 | | | FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2. | UN | 1,00 | $ 267.625,00 | $ 267.625,00 |
| 4248 | 16,008 | | | DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS) | M2 | 1,00 | $ 223.020,00 | $ 223.020,00 |
| 7796 | 16,009 | | | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) | M3 | 2,00 | $ 8.758,00 | $ 17.516,00 |
| 7801 | 16,010 | | | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 2,00 | $ 106.231,00 | $ 212.462,00 |
| 7806 | 16,011 | | | LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA. | M3 | 2,00 | $ 1.863.531,00 | $ 3.727.062,00 |
| 7896 | 16,012 | | | CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4". | UN | 2,00 | $ 1.501,00 | $ 3.002,00 |
| 8616 | 16,013 | | | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 2,00 | $ 283.942,00 | $ 567.884,00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 35.917.362,00** |
| | | | | **REHABILITACION MALLA VIAL** | | | | |
| | **17,00** | | | **REHABILITACION MALLA VIAL ARTERIAL** | | | | |
| 10129 | 17,001 | | | REHABILITACION DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.26, INCLUYE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, IMPRIMACIÓN, RIEGO, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 87,00 | $ 780.782,00 | $ 67.928.034,00 |
| | | | | **REHABILITACION DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO HIDRAULICO MR 45 e=0.25** | | | | |
| 3007 | 17,002 | | | REPLANTEO GENERAL | M2 | 7,00 | $ 1.391,00 | $ 9.737,00 |
| 3017 | 17,003 | | | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 7,00 | $ 66.403,00 | $ 464.821,00 |
| 3022 | 17,004 | | | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 2,00 | $ 93.542,00 | $ 187.084,00 |
| 3710 | 17,005 | | | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 4,00 | $ 8.421,00 | $ 33.684,00 |
| 3748 | 17,006 | | | LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS) | M3 | 2,00 | $ 1.362.721,00 | $ 2.725.442,00 |
| 3806 | 17,007 | | | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | M2 | 7,00 | $ 4.101,00 | $ 28.707,00 |
| 3811 | 17,008 | | | CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA | ML | 4,00 | $ 4.031,00 | $ 16.124,00 |

**FORMULARIO 1**
**PRESUPUESTO OFICIAL**

[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios, la Entidad debe ajustarlo cuando la modalidad de pago corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada y reembolso de gastos]

| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES GENERAL | ESPECIFICACIONES PARTICULAR | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO CON A.I.U. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3837 | 17,009 | | | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 4,00 | $ 21.574,00 | $ 86.296,00 |
| 4240 | 17,010 | | | DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) | ML | 3,00 | $ 26.763,00 | $ 80.289,00 |
| 4246 | 17,011 | | | FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2. | UN | 1,00 | $ 267.625,00 | $ 267.625,00 |
| 4248 | 17,012 | | | DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS) | M2 | 1,00 | $ 223.020,00 | $ 223.020,00 |
| 7896 | 17,013 | | | CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4". | UN | 2,00 | $ 1.501,00 | $ 3.002,00 |
| 8616 | 17,014 | | | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 2,00 | $ 283.942,00 | $ 567.884,00 |
| 8617 | 17,015 | | | AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 2,00 | $ 278.564,00 | $ 557.128,00 |
| 8621 | 17,016 | | | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 1,00 | $ 1.808.330,00 | $ 1.808.330,00 |
| 4032 | 17,017 | | | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 7,00 | $ 22.070,00 | $ 154.490,00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 75.141.697,00** |
| | **18,00** | | | **REHABILITACION MALLA VIAL INTERMEDIA** | | | | |
| 10137 | 18,001 | | | REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.17m (NO INCLUYE SARDINEL), INCLUYE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, RIEGO, IMPRIMACIÓN, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 90,00 | $ 595.785,00 | $ 53.620.650,00 |
| | | | | **REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMENTO RÍGIDO** | | | | |
| 3007 | 18,002 | | | REPLANTEO GENERAL | M2 | 3,00 | $ 1.391,00 | $ 4.173,00 |
| 3010 | 18,003 | | | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 1,00 | $ 62.014,00 | $ 62.014,00 |
| 3017 | 18,004 | | | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 4,00 | $ 66.403,00 | $ 265.612,00 |
| 3022 | 18,005 | | | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 1,00 | $ 93.542,00 | $ 93.542,00 |
| 3710 | 18,006 | | | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 2,00 | $ 8.421,00 | $ 16.842,00 |
| 3748 | 18,007 | | | LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS) | M3 | 1,00 | $ 1.362.721,00 | $ 1.362.721,00 |
| 3806 | 18,008 | | | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | M2 | 3,00 | $ 4.101,00 | $ 12.303,00 |
| 3811 | 18,009 | | | CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA | ML | 2,00 | $ 4.031,00 | $ 8.062,00 |
| 3837 | 18,010 | | | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 2,00 | $ 21.574,00 | $ 43.148,00 |
| 4240 | 18,011 | | | DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) | ML | 2,00 | $ 26.763,00 | $ 53.526,00 |
| 4246 | 18,012 | | | FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2. | UN | 1,00 | $ 267.625,00 | $ 267.625,00 |
| 4248 | 18,013 | | | DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS) | M2 | 1,00 | $ 223.020,00 | $ 223.020,00 |
| 7896 | 18,014 | | | CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4". | UN | 1,00 | $ 1.501,00 | $ 1.501,00 |
| 8616 | 18,015 | | | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 2,00 | $ 283.942,00 | $ 567.884,00 |
| 8617 | 18,016 | | | AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 1,00 | $ 278.564,00 | $ 278.564,00 |
| 8621 | 18,017 | | | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 1,00 | $ 1.808.330,00 | $ 1.808.330,00 |
| 4032 | 18,018 | | | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 3,00 | $ 22.070,00 | $ 66.210,00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 58.755.727,00** |
| | | | | **RECONSTRUCCION MALLA VIAL** | | | | |
| | **19,00** | | | **RECONSTRUCCION MALLA VIAL ARTERIAL** | | | | |
| 10127 | 19,001 | | | RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.26, INCLUYE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE, IMPRIMACIÓN, RIEGO, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 83,00 | $ 864.664,00 | $ 71.767.112,00 |
| | | | | **RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO HIDRÁULICO MR 45 e=0.30** | | | | |
| 3007 | 19,002 | | | REPLANTEO GENERAL | M2 | 4,00 | $ 1.391,00 | $ 5.564,00 |
| 3017 | 19,003 | | | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 5,00 | $ 66.403,00 | $ 332.015,00 |
| 3022 | 19,004 | | | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 1,00 | $ 93.542,00 | $ 93.542,00 |
| 3454 | 19,005 | | | ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO) | M3 | 2,00 | $ 171.903,00 | $ 343.806,00 |
| 3710 | 19,006 | | | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 3,00 | $ 8.421,00 | $ 25.263,00 |
| 3748 | 19,007 | | | LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS) | M3 | 1,00 | $ 1.362.721,00 | $ 1.362.721,00 |
| 3806 | 19,008 | | | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | M2 | 4,00 | $ 4.101,00 | $ 16.404,00 |
| 3811 | 19,009 | | | CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA | ML | 2,00 | $ 4.031,00 | $ 8.062,00 |
| 3837 | 19,010 | | | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 2,00 | $ 21.574,00 | $ 43.148,00 |
| 4240 | 19,011 | | | DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) | ML | 2,00 | $ 26.763,00 | $ 53.526,00 |
| 4246 | 19,012 | | | FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2. | UN | 1,00 | $ 267.625,00 | $ 267.625,00 |
| 4248 | 19,013 | | | DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS) | M2 | 1,00 | $ 223.020,00 | $ 223.020,00 |
| 7896 | 19,014 | | | CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4". | UN | 1,00 | $ 1.501,00 | $ 1.501,00 |
| 8616 | 19,015 | | | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 2,00 | $ 283.942,00 | $ 567.884,00 |
| 8617 | 19,016 | | | AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 1,00 | $ 278.564,00 | $ 278.564,00 |
| 8621 | 19,017 | | | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 1,00 | $ 1.808.330,00 | $ 1.808.330,00 |

**FORMULARIO 1**
**PRESUPUESTO OFICIAL**

[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios, la Entidad debe ajustarlo cuando la modalidad de pago corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada y reembolso de gastos]

| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES GENERAL | ESPECIFICACIONES PARTICULAR | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO CON A.I.U. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4032 | 19,018 | | | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 4,00 | $ 22.070,00 | $ 88.280,00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 77.286.367,00** |
| | **20.00** | | | **RECONSTRUCCION MALLA VIAL INTERMEDIA** | | | | |
| 10135 | 20,001 | | | RECONSTRUCCION DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.17 (NO INCLUYE SARDINEL), INCLUYE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE, RIEGO, IMPRIMACIÓN, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. | M2 | 91,00 | $ 752.816,00 | $ 68.506.256,00 |
| | | | | **RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 e=0.20m** | | | | |
| 3007 | 20,002 | | | REPLANTEO GENERAL | M2 | 2,00 | $ 1.391,00 | $ 2.782,00 |
| 3010 | 20,003 | | | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 1,00 | $ 62.014,00 | $ 62.014,00 |
| 3017 | 20,004 | | | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 3,00 | $ 66.403,00 | $ 199.209,00 |
| 3022 | 20,005 | | | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 1,00 | $ 93.542,00 | $ 93.542,00 |
| 3454 | 20,006 | | | ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO) | M3 | 1,00 | $ 171.903,00 | $ 171.903,00 |
| 3710 | 20,007 | | | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 2,00 | $ 8.421,00 | $ 16.842,00 |
| 3748 | 20,008 | | | LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS) | M3 | 1,00 | $ 1.362.721,00 | $ 1.362.721,00 |
| 3806 | 20,009 | | | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | M2 | 2,00 | $ 4.101,00 | $ 8.202,00 |
| 3811 | 20,010 | | | CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA | ML | 1,00 | $ 4.031,00 | $ 4.031,00 |
| 3837 | 20,011 | | | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 1,00 | $ 21.574,00 | $ 21.574,00 |
| 4200 | 20,012 | | | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO 60-70 (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS, FACTOR DE COMPACTACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL A 21 KMS) | M3 | 1,00 | $ 1.680.062,00 | $ 1.680.062,00 |
| 4240 | 20,013 | | | DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) | ML | 1,00 | $ 26.763,00 | $ 26.763,00 |
| 4246 | 20,014 | | | FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2. | UN | 1,00 | $ 267.625,00 | $ 267.625,00 |
| 4248 | 20,015 | | | DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS) | M2 | 1,00 | $ 223.020,00 | $ 223.020,00 |
| 7896 | 20,016 | | | CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4". | UN | 1,00 | $ 1.501,00 | $ 1.501,00 |
| 8616 | 20,017 | | | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 1,00 | $ 283.942,00 | $ 283.942,00 |
| 8617 | 20,018 | | | AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 1,00 | $ 278.564,00 | $ 278.564,00 |
| 4032 | 20,019 | | | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 2,00 | $ 22.070,00 | $ 44.140,00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 73.254.693,00** |

## CONSERVACIÓN REACCION

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **21,00** | | | **PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.14m.** | | | | |
| 7803 | 21,001 | | | REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO | M2 | 93,00 | $ 1.510,00 | $ 140.430,00 |
| 3007 | 21,002 | | | REPLANTEO GENERAL | M2 | 371,00 | $ 1.391,00 | $ 516.061,00 |
| 3017 | 21,003 | | | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 85,00 | $ 66.403,00 | $ 5.644.255,00 |
| 3021 | 21,004 | | | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M2 | 463,00 | $ 11.661,00 | $ 5.399.043,00 |
| 7788 | 21,005 | | | CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA. | ML | 371,00 | $ 4.674,00 | $ 1.734.054,00 |
| 3811 | 21,006 | | | CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA | ML | 1.481,00 | $ 4.031,00 | $ 5.969.911,00 |
| 7793 | 21,007 | | | IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO) | M2 | 93,00 | $ 4.695,00 | $ 436.635,00 |
| 3864 | 21,008 | | | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 371,00 | $ 4.651,00 | $ 1.725.521,00 |
| 6464 | 21,009 | | | RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO) | M2 | 93,00 | $ 5.216,00 | $ 485.088,00 |
| 3866 | 21,010 | | | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 371,00 | $ 5.257,00 | $ 1.950.347,00 |
| 8619 | 21,011 | | | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 7,00 | $ 2.039.528,00 | $ 14.276.696,00 |
| 8613 | 21,012 | | | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 26,00 | $ 1.992.733,00 | $ 51.811.058,00 |
| 8620 | 21,013 | | | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 7,00 | $ 1.855.962,00 | $ 12.991.734,00 |
| 8614 | 21,014 | | | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 26,00 | $ 1.842.681,00 | $ 47.909.706,00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 150.990.539,00** |
| | **22,00** | | | **BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.14M. (INCLUYE DEMOLICIÓN MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE E=0.14M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) E=0.20M, BASE ASFALTICA MD19)** | | | | |
| 7803 | 22,001 | | | REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO | M2 | 93,00 | $ 1.510,00 | $ 140.430,00 |
| 3007 | 22,002 | | | REPLANTEO GENERAL | M2 | 371,00 | $ 1.391,00 | $ 516.061,00 |
| 3017 | 22,003 | | | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 205,00 | $ 66.403,00 | $ 13.612.615,00 |
| 3021 | 22,004 | | | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M2 | 463,00 | $ 11.661,00 | $ 5.399.043,00 |
| 3464 | 22,005 | | | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE. | M3 | 93,00 | $ 72.043,00 | $ 6.699.999,00 |

**FORMULARIO 1**
**PRESUPUESTO OFICIAL**

[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios, la Entidad debe ajustarlo cuando la modalidad de pago corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada y reembolso de gastos]

| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO CON A.I.U. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GENERAL | PARTICULAR | | | | | |
| 7788 | 22,006 | | | CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA. | ML | 371,00 | $ 4.674,00 | $ 1.734.054,00 |
| 3811 | 22,007 | | | CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA | ML | 1.481,00 | $ 4.031,00 | $ 5.969.911,00 |
| 7793 | 22,008 | | | IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO) | M2 | 93,00 | $ 4.695,00 | $ 436.635,00 |
| 3864 | 22,009 | | | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 371,00 | $ 4.651,00 | $ 1.725.521,00 |
| 6464 | 22,010 | | | RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO) | M2 | 93,00 | $ 5.216,00 | $ 485.088,00 |
| 3866 | 22,011 | | | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 371,00 | $ 5.257,00 | $ 1.950.347,00 |
| 8619 | 22,012 | | | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 4,00 | $ 2.039.528,00 | $ 8.158.112,00 |
| 8613 | 22,013 | | | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 15,00 | $ 1.992.733,00 | $ 29.890.995,00 |
| 8620 | 22,014 | | | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 10,00 | $ 1.855.962,00 | $ 18.559.620,00 |
| 8614 | 22,015 | | | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 38,00 | $ 1.842.681,00 | $ 70.021.878,00 |
| 4487 | 22,016 | | | BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 93,00 | $ 290.692,00 | $ 27.034.356,00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 192.334.665,00** |
| | **23,00** | | | **FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.18 M. (INCLUYE CARGUE)** | | | | |
| 7803 | 23,001 | | | REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO | M2 | 112,00 | $ 1.510,00 | $ 169.120,00 |
| 3007 | 23,002 | | | REPLANTEO GENERAL | M2 | 445,00 | $ 1.391,00 | $ 618.995,00 |
| 4613 | 23,003 | | | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) | M3 | 100,00 | $ 84.751,00 | $ 8.475.100,00 |
| 6464 | 23,004 | | | RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO) | M2 | 112,00 | $ 5.216,00 | $ 584.192,00 |
| 3866 | 23,005 | | | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 445,00 | $ 5.257,00 | $ 2.339.365,00 |
| 7792 | 23,006 | | | FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL). | M3 | 20,00 | $ 192.746,00 | $ 3.854.920,00 |
| 7751 | 23,007 | | | FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL). | M3 | 80,00 | $ 191.176,00 | $ 15.294.080,00 |
| 7793 | 23,008 | | | IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO) | M2 | 112,00 | $ 4.695,00 | $ 525.840,00 |
| 3864 | 23,009 | | | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 445,00 | $ 4.651,00 | $ 2.069.695,00 |
| 8620 | 23,010 | | | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 12,00 | $ 1.855.962,00 | $ 22.271.544,00 |
| 8614 | 23,011 | | | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 45,00 | $ 1.842.681,00 | $ 82.920.645,00 |
| 8619 | 23,012 | | | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 5,00 | $ 2.039.528,00 | $ 10.197.640,00 |
| 8613 | 23,013 | | | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 18,00 | $ 1.992.733,00 | $ 35.869.194,00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 185.190.330,00** |
| | **24,00** | | | **REPOSICIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR45 E=0.20 M . INCLUYE ACERO DE REFUERZO, DEMOLICIÓN DE PISOS DE CONCRETO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.** | | | | |
| 3017 | 24,001 | | | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 163,00 | $ 66.403,00 | $ 10.823.689,00 |
| 7786 | 24,002 | | | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | M2 | 12,00 | $ 4.156,00 | $ 49.872,00 |
| 3806 | 24,003 | | | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | M2 | 45,00 | $ 4.101,00 | $ 184.545,00 |
| 7801 | 24,004 | | | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 4,00 | $ 106.231,00 | $ 424.924,00 |
| 3022 | 24,005 | | | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 15,00 | $ 93.542,00 | $ 1.403.130,00 |
| 10338 | 24,006 | | | DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL) | M3 | 4,00 | $ 211.216,00 | $ 844.864,00 |
| 10340 | 24,007 | | | DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL) | M3 | 15,00 | $ 196.399,00 | $ 2.945.985,00 |
| 10339 | 24,008 | | | DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN MINICARGADOR - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL) | M3 | 4,00 | $ 235.951,00 | $ 943.804,00 |
| 10341 | 24,009 | | | DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN MINICARGADOR. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL) | M3 | 15,00 | $ 221.134,00 | $ 3.317.010,00 |
| 7803 | 24,010 | | | REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO | M2 | 56,00 | $ 1.510,00 | $ 84.560,00 |
| 3007 | 24,011 | | | REPLANTEO GENERAL | M2 | 223,00 | $ 1.391,00 | $ 310.193,00 |
| 7806 | 24,012 | | | LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA. | M3 | 12,00 | $ 1.863.531,00 | $ 22.362.372,00 |
| 3748 | 24,013 | | | LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS) | M3 | 45,00 | $ 1.362.721,00 | $ 61.322.445,00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 105.017.393,00** |

## CONSERVACIÓN PROGRAMADA Y CONSERVACIÓN POR REACCIÓN

**FORMULARIO 1**
**PRESUPUESTO OFICIAL**

[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios, la Entidad debe ajustarlo cuando la modalidad de pago corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada y reembolso de gastos]

| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES GENERAL | ESPECIFICACIONES PARTICULAR | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO CON A.I.U. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **ACTIVIDADES PUNTUALES** | | | | |
| | **25,00** | | | **MOBILIARIO URBANO** | | | | |
| 4686 | 25,001 | | | REPOSICION BOLARDO M63 INCLUYE EXCAVACION CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y BASE EN CONCRETO DE 1500PSI | UN | 38,00 | $ 431.760,00 | $ 16.406.880,00 |
| 4833 | 25,002 | | | RETIRO DE CANECAS, SEÑALES DE TRANSITO PROTECTORES DE ARBOLES. INCLUYE REPARACION DEL SITIO EN CONCRETO DE 1500 PSI HECHO EN OBRA Y SUBBASE GRANULAR B-200 E=0.35M DISTANCIA DE TRANSPORTE 21KM. | UN | 19,00 | $ 20.439,00 | $ 388.341,00 |
| 4675 | 25,003 | | | CANECA TIPO M120 (EN MALLA METÁLICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 3000 PSI, PREMEZCLADO | UN | 38,00 | $ 674.387,00 | $ 25.626.706,00 |
| 3552 | 25,004 | | | PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M91 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE BASES) | UN | 4,00 | $ 407.031,00 | $ 1.628.124,00 |
| 4832 | 25,005 | | | SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5CMX15CMX8.5CM). SUMIN. E INSTAL. | UN | 19,00 | $ 106.908,00 | $ 2.031.252,00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 46.081.303,00** |
| | **26,00** | | | **ESPACIO PUBLICO** | | | | |
| 3007 | 26,001 | | | REPLANTEO GENERAL | M2 | 377,00 | $ 1.391,00 | $ 524.407,00 |
| 3464 | 26,002 | | | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE. | M3 | 19,00 | $ 72.043,00 | $ 1.368.817,00 |
| 3012 | 26,003 | | | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M2 | 38,00 | $ 13.131,00 | $ 498.978,00 |
| 4613 | 26,004 | | | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) | M3 | 114,00 | $ 84.751,00 | $ 9.661.614,00 |
| 3018 | 26,005 | | | RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION (SUMINISTRO Y EXTENDIDO) | M3 | 57,00 | $ 150.769,00 | $ 8.593.833,00 |
| 3172 | 26,006 | | | SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE TIERRA NEGRA) | M2 | 6,00 | $ 34.445,00 | $ 206.670,00 |
| 4751 | 26,007 | | | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | ML | 151,00 | $ 22.255,00 | $ 3.360.505,00 |
| 4581 | 26,008 | | | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO | M2 | 302,00 | $ 4.487,00 | $ 1.355.074,00 |
| 10030 | 26,009 | | | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 76,00 | $ 299.552,00 | $ 22.765.952,00 |
| 6450 | 26,010 | | | LAVADO DE ANDENES. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W. INCLUYE IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL), TRANSPORTE, AGUA, COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA. | M2 | 264,00 | $ 7.098,00 | $ 1.873.872,00 |
| 5205 | 26,011 | | | SELLANTE BASE EN POLIMERO PARA SELLO DE FISURAS EN ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, (ANCHO JUNTA APROX. 25MM PROFUNDIDAD APROX. 12MM). | ML | 264,00 | $ 70.184,00 | $ 18.528.576,00 |
| 6203 | 26,012 | | | HIDROPROTECCIÓN Y LAVADO (INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W. INCLUYE HIDROSELLANTE, ELEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL). TRANSPORTE, AGUA, COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA). | M2 | 264,00 | $ 42.032,00 | $ 11.096.448,00 |
| 4159 | 26,013 | | | SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | 76,00 | $ 243.394,00 | $ 18.497.944,00 |
| 8556 | 26,014 | | | MANTENIMIENTO DE PISO EN PIEDRA.(INCLUYE RETIRO DE PIEZAS SUELTAS Y REINSTALACIÓN,INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3, ÁREA DE NIVELACIÓN E HIDROPROTECCIÓN Y LAVADO) | M2 | 114,00 | $ 99.454,00 | $ 11.337.756,00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 109.670.446,00** |
| | **27,00** | | | **CICLORUTA** | | | | |
| 3837 | 27,001 | | | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 18,00 | $ 21.574,00 | $ 388.332,00 |
| 3867 | 27,002 | | | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 9,00 | $ 5.665,00 | $ 50.985,00 |
| 4054 | 27,003 | | | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | ML | 6,00 | $ 120.985,00 | $ 725.910,00 |
| 4157 | 27,004 | | | BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | 5,00 | $ 273.678,00 | $ 1.368.390,00 |
| 10030 | 27,005 | | | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 3,00 | $ 299.552,00 | $ 898.656,00 |
| 3210 | 27,006 | | | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 6,00 | $ 101.919,00 | $ 611.514,00 |
| 4156 | 27,007 | | | BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | 2,00 | $ 260.293,00 | $ 520.586,00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 4.564.373,00** |
| | **28,00** | | | **ACCESO TEMPORAL A PREDIOS** | | | | |
| 4936 | 28,001 | | | ACCESO TEMPORAL A VIVIENDA EN MADERA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. | UN | 377,00 | $ 60.376,00 | $ 22.761.752,00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 22.761.752,00** |
| | **29,00** | | | **ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS** | | | | |
| 5993 | 29,001 | | | TORRE DE ILUMINACIÓN DE 4 BOMBILLAS DE 1000 WATS CADA UNA. ALQUILER. INCLUYE COMBUSTIBLE A.C.P.M. | UN/MES | 24,00 | $ 7.556.066,00 | $ 181.345.584,00 |
| 7697 | 29,002 | | | PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELÉCTRICA GENERADA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE | HR | 2.016,00 | $ 18.383,00 | $ 37.060.128,00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 218.405.712,00** |
| | **30,00** | | | **REDES** | | | | |
| | | | | **ESPACIO PUBLICO** | | | | |
| 4851 | 30,001 | | | REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA HACIA EL PREDIO (INCLUYE EL RETIRO DE LA TUBERÍA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NUEVA). | UN | 276,00 | $ 48.143,00 | $ 13.287.468,00 |
| 4982 | 30,002 | | | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50M). | UN | 159,00 | $ 276.853,00 | $ 44.019.627,00 |
| 8970 | 30,003 | | | CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION | UN | 159,00 | $ 599.528,00 | $ 95.324.952,00 |
| 3779 | 30,004 | | | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y CAÑUELA) | UN | 80,00 | $ 774.454,00 | $ 61.956.320,00 |
| 6449 | 30,005 | | | MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52M X 0.90M EAAB NP-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 56,00 | $ 947.431,00 | $ 53.056.136,00 |
| 3009 | 30,006 | | | EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE) | M3 | 119,00 | $ 72.043,00 | $ 8.573.117,00 |
| 3017 | 30,007 | | | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 51,00 | $ 66.403,00 | $ 3.386.553,00 |
| 4613 | 30,008 | | | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) | M3 | 51,00 | $ 84.751,00 | $ 4.322.301,00 |
| 3042 | 30,009 | | | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 99,00 | $ 93.934,00 | $ 9.299.466,00 |
| 4143 | 30,010 | | | TUBERIA PVC SANITARIA D=4" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 114,00 | $ 66.709,00 | $ 7.604.826,00 |
| 3722 | 30,011 | | | NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN) | UN | 39,00 | $ 201.298,00 | $ 7.850.622,00 |
| 3155 | 30,012 | | | DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE) | UN | 6,00 | $ 305.916,00 | $ 1.835.496,00 |
| 3800 | 30,013 | | | NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | M2 | 975,00 | $ 2.570,00 | $ 2.505.750,00 |
| 4551 | 30,014 | | | SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ANDEN NS-047-1V4 EAAB | UN | 2,00 | $ 8.825.239,00 | $ 17.650.478,00 |
| 3044 | 30,015 | | | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 39,00 | $ 184.422,00 | $ 7.192.458,00 |

**FORMULARIO 1**
**PRESUPUESTO OFICIAL**

[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios, la Entidad debe ajustarlo cuando la modalidad de pago corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada y reembolso de gastos]

| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES GENERAL | ESPECIFICACIONES PARTICULAR | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO CON A.I.U. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6451 | 30,016 | | | LIMPIEZA DE CÁRCAMOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES, CON EL 60% DE COLMATACIÓN) | ML | 780,00 | $ 23.098,00 | $ 18.016.440,00 |
| | | | | **MALLA VIAL** | | | | |
| 3009 | 30,017 | | | EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE) | M3 | 2.444,00 | $ 72.043,00 | $ 176.073.092,00 |
| 4613 | 30,018 | | | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) | M3 | 3.055,00 | $ 84.751,00 | $ 258.914.305,00 |
| 4792 | 30,019 | | | RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM). | M3 | 734,00 | $ 148.135,00 | $ 108.731.090,00 |
| 3050 | 30,020 | | | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 1.100,00 | $ 59.850,00 | $ 65.835.000,00 |
| 5412 | 30,021 | | | RELLENO EN TRITURADO DE 3/4'' (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN) | M3 | 306,00 | $ 244.015,00 | $ 74.668.590,00 |
| 4837 | 30,022 | | | RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN). | M3 | 184,00 | $ 312.681,00 | $ 57.533.304,00 |
| 3024 | 30,023 | | | RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 245,00 | $ 228.507,00 | $ 55.984.215,00 |
| 3878 | 30,024 | | | PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA) | UN | 8,00 | $ 2.761.321,00 | $ 22.090.568,00 |
| 3471 | 30,025 | | | CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 450 N Y 500 N Y PAÑETE IMPERMEAB.) | ML | 49,00 | $ 1.111.651,00 | $ 54.470.899,00 |
| 3722 | 30,026 | | | NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN) | UN | 8,00 | $ 201.298,00 | $ 1.610.384,00 |
| 4265 | 30,027 | | | TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 172,00 | $ 211.220,00 | $ 36.329.840,00 |
| 3937 | 30,028 | | | TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 74,00 | $ 614.256,00 | $ 45.454.944,00 |
| 3041 | 30,029 | | | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 245,00 | $ 55.133,00 | $ 13.507.585,00 |
| 3045 | 30,030 | | | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 196,00 | $ 258.340,00 | $ 50.634.640,00 |
| 3047 | 30,031 | | | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 123,00 | $ 622.874,00 | $ 76.613.502,00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 1.454.333.968,00** |
| | **31,00** | | | **SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** | | | | |
| | **A** | | | **COMPONENTE A. PERSONAL** | | | | |
| 5167 | 31,001 | | | PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR). SUMINISTRO. | H/ME | 120,00 | $ 3.173.392,00 | $ 380.807.040,00 |
| | **B** | | | **COMPONTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS** | | | | |
| | **B1** | | | **MANEJO DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES** | | | | |
| 12507 | 31,002 | | | BAÑO TIPO FLUSHING - ALQUILER MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑOS PORTÁTILES VIP MENSUAL_(Según Apéndice Bioseguridad Covid 19_V1 y V2) | UN/MES | 120,00 | $ 876.924,00 | $ 105.230.880,00 |
| 4934 | 31,003 | | | ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA. | UN/MES | 10,00 | $ 207.304,00 | $ 2.073.040,00 |
| 10259 | 31,004 | | | POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 2.000,00 | $ 2.418,00 | $ 4.836.000,00 |
| | **B2** | | | **MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN** | | | | |
| 5166 | 31,005 | | | ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACIÓN). | ML/ME | 10.000,00 | $ 7.895,00 | $ 78.950.000,00 |
| | **B3** | | | **MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS** | | | | |
| 5166 | 31,006 | | | ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACIÓN). | ML/ME | 200,00 | $ 7.895,00 | $ 1.579.000,00 |
| 9290 | 31,007 | | | CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA. | UN | 48,00 | $ 173.553,00 | $ 8.330.544,00 |
| 9280 | 31,008 | | | BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 Cm CALIBRE 2 (PAQUETE DE 30 UNIDADES) | UN | 324,00 | $ 16.412,00 | $ 5.317.488,00 |
| | **B4** | | | **CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS** | | | | |
| 4945 | 31,009 | | | ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN). | ML/MES | 6.000,00 | $ 15.114,00 | $ 90.684.000,00 |
| 7556 | 31,010 | | | PLASTICO NEGRO CALIBRE 6 | M2 | 4.500,00 | $ 2.105,00 | $ 9.472.500,00 |
| | **B5** | | | **MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS** | | | | |
| 5168 | 31,011 | | | PROTECCION A SUMIDEROS. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLSAS DE LONA Y GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 400 N). | UN/MES | 100,00 | $ 24.565,00 | $ 2.456.500,00 |
| | **C** | | | **COMPONTE C. MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y DEL PAISAJE** | | | | |
| | **C1** | | | **MANEJO DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE Y DE ACTIVIDADES DE DISEÑO PAISAJÍSTICO** | | | | |
| 7820 | 31,012 | | | PROTECCIÓN A ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DURMIENTES DE 2.90M X 0.04M X 0.04M Y POLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE LA PROTECCIÓN AL INDIVIDUO VEGETAL. | UN | 115,00 | $ 38.407,00 | $ 4.416.805,00 |
| | **D** | | | **COMPONTE D. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** | | | | |
| | **D1** | | | **GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** | | | | |
| 7823 | 31,013 | | | BOTA DE CAUCHO CON PUNTERA Y ENTRESUELA EN ACERO, CINTA AMARILLA | PAR | 86,00 | $ 158.334,00 | $ 13.616.724,00 |
| 7822 | 31,014 | | | BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO | PAR | 20,00 | $ 118.019,00 | $ 2.360.380,00 |
| 7827 | 31,015 | | | PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA CON CORDEL EN ESTUCHE | PAR | 1.199,00 | $ 2.609,00 | $ 3.128.191,00 |
| 7583 | 31,016 | | | PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA | UN | 60,00 | $ 36.234,00 | $ 2.174.040,00 |
| 7579 | 31,017 | | | MASCARILLA DESECHABLE | UN | 8.350,00 | $ 913,00 | $ 7.623.550,00 |
| 7826 | 31,018 | | | MASCARILLA DESECHABLE CON VALVULA CONTRA POLVO Y PARTICULAS NO TOXICAS | UN | 165,00 | $ 11.692,00 | $ 1.929.180,00 |
| 12023 | 31,019 | | | RESPIRADOR ELASTOMÉRICO MEDIA CARA | UN | 165,00 | $ 76.091,00 | $ 12.555.015,00 |
| 9289 | 31,020 | | | FILTRO PARTICULAS PARA RESPIRADOR | UN | 62,00 | $ 15.042,00 | $ 932.604,00 |
| 7580 | 31,021 | | | CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO | UN | 188,00 | $ 28.013,00 | $ 5.266.444,00 |
| 7832 | 31,022 | | | BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON TRES APOYOS PARA CASCO | UN | 188,00 | $ 7.537,00 | $ 1.416.956,00 |
| 7577 | 31,023 | | | GAFAS DE SEGURIDAD | UN | 1.372,00 | $ 9.744,00 | $ 13.368.768,00 |
| 7838 | 31,024 | | | IMPERMEABLE INDUSTRIAL PVC CON CAPUCHA EN NYLON | UN | 40,00 | $ 62.178,00 | $ 2.487.120,00 |
| 7839 | 31,025 | | | OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON CAPUCHA | UN | 128,00 | $ 70.294,00 | $ 8.997.632,00 |
| 9286 | 31,026 | | | OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALÓN | UN | 35,00 | $ 86.817,00 | $ 3.038.595,00 |

**FORMULARIO 1**
**PRESUPUESTO OFICIAL**

[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios, la Entidad debe ajustarlo cuando la modalidad de pago corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada y reembolso de gastos]

| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES GENERAL | ESPECIFICACIONES PARTICULAR | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO CON A.I.U. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7582 | 31,027 | | | PETO EN CARNAZA | UN | 18,00 | $ 30.449,00 | $ 548.082,00 |
| 11452 | 31,028 | | | GUANTE SOLDADOR | PAR | 18,00 | $ 52.177,00 | $ 939.186,00 |
| 7578 | 31,029 | | | GUANTES DE VAQUETA | UN | 2.903,00 | $ 11.029,00 | $ 32.017.187,00 |
| 7844 | 31,030 | | | GUANTE NITRILO 13" RESISTENTE CONTRA QUIMICOS COMBUSTIBLES SOLVENTES GRASAS | PAR | 60,00 | $ 12.899,00 | $ 773.940,00 |
| 7846 | 31,031 | | | GUANTE DE CARNAZA LARGO REFORZADO | PAR | 748,00 | $ 12.899,00 | $ 9.648.452,00 |
| 9283 | 31,032 | | | GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 35 | PAR | 920,00 | $ 9.021,00 | $ 8.299.320,00 |
| 12357 | 31,033 | | | BOTIQUIN TIPO A DOTADO PORTÁTIL | UN | 8,00 | $ 69.301,00 | $ 554.408,00 |
| 11084 | 31,034 | | | CAMILLA FÉRULA ESPINAL LARGA - FEL PARA ADULTO (POLIETILENO). INCLUYE ARNES TIPO ARAÑA CON SECCIONES REFLECTIVAS | UN | 8,00 | $ 192.436,00 | $ 1.539.488,00 |
| 7819 | 31,035 | | | EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC METALICO CON GANCHO Y AVISO | UN | 8,00 | $ 114.366,00 | $ 914.928,00 |
| | **D2** | | | **EXÁMENES OCUPACIONALES** | | | | |
| 7904 | 31,036 | | | EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO | UN | 192,00 | $ 40.192,00 | $ 7.716.864,00 |
| 7906 | 31,037 | | | EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO | UN | 192,00 | $ 30.449,00 | $ 5.846.208,00 |
| 7908 | 31,038 | | | EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO | UN | 192,00 | $ 31.180,00 | $ 5.986.560,00 |
| 7910 | 31,039 | | | EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO | UN | 192,00 | $ 36.539,00 | $ 7.015.488,00 |
| | **E** | | | **COMPONENTE E. PLAN DE SEÑALIZACIÓN** | | | | |
| | **E1** | | | **MANEJO SEÑALIZACIÓN FRENTE DE OBRA** | | | | |
| 7850 | 31,040 | | | CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 | ROLLO | 184,00 | $ 31.678,00 | $ 5.828.752,00 |
| 6178 | 31,041 | | | ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN/MES | 32,00 | $ 29.962,00 | $ 958.784,00 |
| 6179 | 31,042 | | | ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN/MES | 32,00 | $ 23.844,00 | $ 763.008,00 |
| 7571 | 31,043 | | | CONOS H= 0,9- 1,0mt | UN | 32,00 | $ 102.041,00 | $ 3.265.312,00 |
| 7359 | 31,044 | | | BARRERA RELLENABLE (1.45x0.45x0.55m) CON CINTA RET | UN | 16,00 | $ 442.184,00 | $ 7.074.944,00 |
| 9169 | 31,045 | | | PALETA PARE-SIGA REGLAMENTADA | UN | 8,00 | $ 39.587,00 | $ 316.696,00 |
| 6187 | 31,046 | | | ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN). | UN/MES | 32,00 | $ 286.598,00 | $ 9.171.136,00 |
| 7554 | 31,047 | | | SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA | UN | 96,00 | $ 56.659,00 | $ 5.439.264,00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 887.667.003,00** |
| | **32,00** | | | **DIAGLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | | | | |
| | **B** | | | **COMPONENTE B. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL** | | | | |
| | **B1** | | | **PROGRAMA DE INFORMACIÓN** | | | | |
| 7870 | 32,001 | | | VÍDEO BEAM - ALQUILER POR DIA | DIA | 26,00 | $ 122.845,00 | $ 3.193.970,00 |
| | **B2** | | | **PROGRAMA DE DIVULGACIÓN AL CIUDADANO** | | | | |
| 7896 | 32,002 | | | IMPRESIÓN HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 GR. | UN | 6.000,00 | $ 196,00 | $ 1.176.000,00 |
| 7901 | 32,003 | | | VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA COTE DE 115 GR. | UN | 4.000,00 | $ 174,00 | $ 696.000,00 |
| 7898 | 32,004 | | | PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD EN TRES CUERPOS TAMAÑO CARTA A 4X4 TINTAS EN PROPALCOTE. | UN | 4.000,00 | $ 876,00 | $ 3.504.000,00 |
| 7897 | 32,005 | | | AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR. | UN | 300,00 | $ 1.638,00 | $ 491.400,00 |
| 7900 | 32,006 | | | VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR. | UN | 4.000,00 | $ 429,00 | $ 1.716.000,00 |
| 10346 | 32,007 | | | VALLA MÓVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X 1.20M, EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, ÁNGULO EN HIERRO DE 2 X 1-1/8" IMPRESO EN VINILO ADHESIVO. IMPRESIÓN 720 DPI; TINTAS PARA EXTERIORES. | UN | 10,00 | $ 1.043.540,00 | $ 10.435.400,00 |
| | **B3** | | | **PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO** | | | | |
| | **B.3.1** | | | **ADECUACIÓN DEL PUNTO IDU-ATENCIÓN AL CIUDADANO** | | | | |
| 9835 | 32,008 | | | TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNET ILIMITADO VELOCIDAD PROMEDIO (80-500 MB) ESTRATO 3 | MES | 25,00 | $ 90.518,00 | $ 2.262.950,00 |
| 7895 | 32,009 | | | CARTELERA TIPO PUNTO IDU DE 1.00M X 1.00M EN ALUMINIO ANODIZADO, CON PAÑO COLOR GRIS, CENEFA SUPERIOR, PUERTAS CORREDIZAS, LOGO INSTITUCIONAL. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. | UN | 25,00 | $ 697.349,00 | $ 17.433.725,00 |
| 9576 | 32,010 | | | TARIFA MES - ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIONES | M2/MES | 425,00 | $ 63.231,00 | $ 26.873.175,00 |
| 9408 | 32,011 | | | PUESTO DE TRABAJO - ESCRITORIO 75x120x50 | UN | 25,00 | $ 257.727,00 | $ 6.443.175,00 |
| 9409 | 32,012 | | | SILLA ESCRITORIO GIRATORIA CON BRAZOS | UN | 25,00 | $ 232.932,00 | $ 5.823.300,00 |
| 9724 | 32,013 | | | PORTÁTILES - Procesador mínimo: intel, Core i3 4005U, celeron o similar, Memoria RAM de 4 GB(2x2048 MB) Disco duro de 500gb a 7200 rpm Pantalla LED HP BrightView widescreen alta definición con 35,6 cm | UN/MES | 25,00 | $ 152.022,00 | $ 3.800.550,00 |
| 5928 | 32,014 | | | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPACTA. ALQUILER. DE 16.2 MEGAPIXELES. MEMORIA DE 6 GB. VIDEO HD CON PAUSA Y ZOOM. INCLUYE TRANSPORTE, SOPORTE TECNICO. | MES | 25,00 | $ 34.948,00 | $ 873.700,00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 84.723.345,00** |
| | **33,00** | | | **PLAN DE MANEJO DE TRAFICO** | | | | |
| | | | | **PERSONAL** | | | | |
| 4930 | 33,001 | | | BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO). | H/ME | 96,00 | $ 3.158.518,00 | $ 303.217.728,00 |
| 6189 | 33,002 | | | BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO). HORARIO NOCTURNO | H/ME | 24,00 | $ 4.263.981,00 | $ 102.335.544,00 |
| | **B** | | | **COMPONENTE B. SEÑALIZACION TEMPORAL** | | | | |
| 6178 | 33,003 | | | ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN/MES | 10,00 | $ 29.962,00 | $ 299.620,00 |
| 6179 | 33,004 | | | ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN/MES | 1.000,00 | $ 23.844,00 | $ 23.844.000,00 |
| | **C** | | | **COMPONENTE C. CANALIZACIÓN DE TRÁNSITO** | | | | |
| 4928 | 33,005 | | | CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN MENSUAL) CON SEÑALIZADORES TUBULARES COLOMBINA PLÁSTICA Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACIÓN (INCLUYE ALQUILER DE SEÑALIZADORES TUBULARES). LONGITUD 3 METROS. | UN/MES | 4.420,00 | $ 11.267,00 | $ 49.800.140,00 |
| 7850 | 33,006 | | | CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 | ROLLO | 100,00 | $ 31.678,00 | $ 3.167.800,00 |
| 10348 | 33,007 | | | PASACALLE EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 7.00m x 1.00m, INCLUYE UN PALO DE 1,20m DE LARGO EN CADA EXTREMO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. | UN | 20,00 | $ 466.591,00 | $ 9.331.820,00 |
| 6059 | 33,008 | | | BARRICADA METÁLICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23CM X 150CM. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE 60CM DE DIAMETRO "DESVIO" REFLECTIVO GRADO INGENIERIA COMERCIAL. SUMINISTRO E INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA. | UN/MES | 1.310,00 | $ 90.879,00 | $ 119.051.490,00 |
| 6187 | 33,009 | | | ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN). | UN/MES | 30,00 | $ 286.598,00 | $ 8.597.940,00 |
| 7380 | 33,010 | | | TOMA DE INFORMACION DE TRANSITO DURANTE LA OBRA (INCLUYE PROCESAMIENTO Y LOGISTICA) | HR | 500,00 | $ 24.600,00 | $ 12.300.000,00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 631.946.082,00** |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL COSTOS DE OBRAS CIVILES DE CONSERVACIÓN (INCLUYE A.I.U)** | **$ 33.666.827.755,00** |
| **COSTOS DE ACTIVIDADES ACERO (INCLUYE A.I.U)** | **$ 10.015.700,00** |

**FORMULARIO 1**
**PRESUPUESTO OFICIAL**

[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios, la Entidad debe ajustarlo cuando la modalidad de pago corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada y reembolso de gastos]

| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES GENERAL | ESPECIFICACIONES PARTICULAR | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO CON A.I.U. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR DE OBRAS CIVILES DE CONSERVACION Y ACTIVIDADES DE ACERO (INCLUYE A.I.U) ( A ) | | | | $ 33.676.843.455,00 |
| | | | | SUBTOTAL COSTOS DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL-SST-DIAGLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y MANEJO DE TRAFICO (INCLUYE A.I.U. PMA-DCyCE-PMT) ( B ) | | | 21,795% | $ 1.604.336.430,00 |
| | | | | TOTAL OBRAS LICITACIÓN ( A + B ) | | | | $ 35.281.179.885,00 |
| | | | | COSTO ESTIMADO PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO PARA DIAGNÓSTICO- DISEÑO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) ( D ) | | | | $ 683.611.165,00 |
| | | | | COSTO ESTIMADO PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO PARA ACTIVIDADES DE OBRA (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) ( E ) | | | | $ 400.456.735,00 |
| | | | | COSTOS PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-DCyCE-PMT ( F ) | | | | $ 4.037.137.101,00 |
| | | | | COSTOS PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA DEL ACERO ( G ) | | | | $ 641.701,00 |
| | | | | COSTOS PARA RECONOCIMIENTO POR INCREMENTO M.O NO CALIFICADA - LEY 2101 DE 2021 ( H ) | | | | $ 102.650.183,00 |
| | | | | VALOR TOTAL ( A + B + C + D + E + F + G + H ) | | | | $ 40.704.606.199,00 |

| DESCRIPCION | | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION | A= | 37,620% |
| IMPREVISTO | I= | 1,000% |
| UTILIDAD | U= | 7,000% |
| TOTAL A.I.U | A.I.U.= | 45,620% |

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará al valor entero SUPERIOR.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

NOTA 4: Los otros aspectos a tener en cuenta en el Presupuesto Oficial Estimado y en la oferta económica corresponden a los descritos en las notas que se encuentran relacionadas en el Estudio y Documentos Previos del presente proceso en el numeral 5.2. Valor Estimado del contrato.

Nota 5: El porcentaje del A.I.U. de los valores unitarios Obras Civiles y Redes y los ítems a pagar por valores unitarios SON OFERTABLES.

Nota 6: Los porcentajes de A.I.U. de Manejo Ambiental-SST, Gestión Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y de Manejo de tránsito son FIJOS, NO OFERTABLES.

Nota 7: Los valores para ensayos de campo y de laboratorio, NO OFERTABLES. Los insumos de los ensayos de campo y de laboratorio, así como sus precios unitarios, son los contemplados en la base de precios de referencia del IDU vigente al momento de la ejecución del respectivo ensayo.

Nota 8: El valor estimado de AJUSTES para obras, Manejo Ambiental –SST-Gestión Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, Manejo de Tránsito, NO OFERTABLES.

Nota 9: Se deberá tener en cuenta que no se podrá superar el valor unitario de ninguno de los ítems del Presupuesto Oficial Estimado (POE).

Nota 10: Las Actividades de Obras civiles y redes se afectan por el AIU de los valores unitarios obras civiles y redes.

Nota 11: Las actividades para Manejo Ambiental-SST-Gestión Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tránsito se afectan por el AIU de los valores unitarios de cada uno de los componentes respectivamente.

Nota 12: El contrato se adjudicará y se suscribirá por el valor del Presupuesto Oficial del proceso. La diferencia entre el Presupuesto Oficial Estimado (POE) y el Presupuesto Ofertado, se deberá destinar para ejecutar las actividades previstas en el proyecto en cada uno de sus componentes, teniendo en cuenta que los recursos son a monto agotable, lo cual se deberá tener en cuenta en la estimación de la oferta económica.

Nota 13: Los montos señalados en el Formulario 1, tanto los catalogados como "VALOR FIJO" como los que son OFERTABLES, son valores y cantidades aproximados que permiten estimar el presupuesto oficial y el alcance de las obras objeto del contrato de conservación, sin que esto signifique compromiso alguno del IDU para garantizar la ejecución de dichos ítems y los respectivos precios unitarios; por lo tanto, atendiendo la naturaleza de los contratos de conservación, cuyos recursos se invierten a monto agotable, los valores y cantidades que hacen parte del POE corresponden a montos indicativos, producto de un análisis previo por parte de la Entidad, cuyo valor y cantidad final será producto del resultados de los diagnósticos, los diseños de intervención previos a la ejecución de las obras (incluidos los componentes Ambiental - SST, Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Tránsito), de los ensayos de campo y laboratorio efectivamente realizados y de los ajustes realmente causados. Con la presentación de la oferta económica se entienden aceptados los términos anteriores

Nota 14: Para el cálculo del presupuesto oficial estimado, se formularon cantidades para cada uno de los ítems que conforman el mismo, aclarando que estas son indicativas y podrán aumentar, disminuir o suprimirse durante la ejecución del contrato, y esto no será objeto de futuras reclamaciones.

Nota 15: Las actividades de DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS DE INTERVENCIÓN SON OFERTABLES y ENSAYOS DE LABORATORIO (Incluyen elementos SST) NO SON OFERTABLES, no se afectan por el AIU considerando que corresponden a actividades de consultoría para obras de conservación. Dichos costos son gravados por el IVA.

Nota 16: El valor para COSTO DE ACTIVIDADES ACERO es un valor fijo no ofertable. Para efectos del presente proceso el precio del INSUMO de acero es de Mayo del año 2025, en consecuencia el " lo " para el pago de ajustes por cambio de vigencia para estos item, será el del mes de Mayo de 2025.

Nota 17: Los impuestos, tasas o contribuciones aplicables al tipo de contratación de obra son los siguientes:
- Contribución Especial (Impuesto de Guerra Ley 1738 DIC18-2014 prorroga 4 años)
- ICA (Ley 14 6jul1983, Res 219 25feb2004)
- GMF (Ley 1739 23dic2014 modifica el Estatuto Tributario)
- Estampilla Universidad Distrital (Acuerdo 696 de 2017)
- Estampilla procultura (Acuerdo 187 de 20 dic 2005)
- Estampilla pro personas Mayores (Acuerdo 645 de 9 de junio de 2016)
- Estampilla Unipedagógica (Dec 584 de 19 dic 2014)
- Impuesto sobre la renta
- Impuesto de Timbre (Dec. 175 febrero 2025)

Nota 18: Los impuestos, costos, etc, que son propias de la actividad de ejecución de obra civil son responsabilidad del contratista de acuerdo a las disposiciones vigentes..

Nota 19: El valor a evaluar en cada uno de los grupos será el valor total ofertado establecido en el formulario 1- Presupuesto Oficial, con corrección aritmética.

Nota 20: El valor de la construcción no está gravado con el Impuesto a las Ventas, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 100 de la Ley 21 de 1992. Lo anterior sin perjuicio del IVA que se aplique sobre la utilidad.

| FORMATO | CODIGO | | PROCESO | | VERSIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| MATRIZ PARA CÁLCULO DE A.I.U. | FO-DP-01 | | Proyectos | | 2.0 |

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**
**SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**
**DIRECCIÓN TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA**

**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

| | | |
|---|---|---|
| COSTO DIRECTO ESTIMADO DE OBRA (CD) | $23.119.649.216 | |
| COSTO DIRECTO ESTIMADO ACTIVIDADES DE ACERO (CD) | $6.877.750 | |
| TERMINO ESTIMADO DE ACTIVIDADES PREVIAS (Sin Inicio de Obra) | 1 | MESES |
| TERMINO ESTIMADO DE ACTIVIDADES PREVIAS Inicio de actividades de obra | 2 | MESES |
| TERMINO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA | 22 | MESES |
| TERMINO ESTIMADO DE ENTREGA DE OBRA | 1 | MESES |
| COSTO ESTIMADO PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO PARA DIAGNOSTICO | $683.611.165,0 | |
| COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO OBRA | $400.456.735,0 | |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | $4.037.137.101,0 | |
| FONDO PARA RECONOCIMIENTO POR INCREMENTO M.O NO CALIFICADA - LEY 2101 DE 2021 | $102.650.183,0 | |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA ACTIVIDADES DE ACERO | $641.701,0 | |

**FECHA:** 26 de agosto de 2025
**CONTRATO No.**

## A. ADMINISTRACIÓN

### 1. COSTOS DE PERSONAL

| ÍTEM | CANTIDAD | CARGO | CAT | DEDICACIÓN ACTIVIDADES PREVIAS -Sin Inicio de Obra (1) | DEDICACIÓN ACTIVIDADES PREVIAS- Inicio de actividades de obra (2-3) | DEDICACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA (4-26) | DEDICACIÓN MES RECIBO DE OBRA (27) | DEDICACIÓN TOTAL PERSONAL (ACTIVIDADES PREVIAS+ OBRA ) | TARIFA (MES) | FACTOR PRESTACIONAL | PLAZO ACT PREVIAS-Sin Inicio de Obra | PLAZO ACT PREVIAS- Inicio de actividades de obra | PLAZO OBRA | PLAZO RECIBO | TARIFA + PRESTACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | | | B | C | D | E | F= A*(B*I+C*J+D*K+E*L) | G | H | I | J | K | L | M = G*H*F |
| 1,1 | | **PERSONAL PROFESIONAL (Ingenieros y Otros)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1,101 | 1 | DIRECTOR DE OBRA | 3 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,25 | 8,70 | $10.640.000,00 | 1,4513 | 1 | 2 | 22 | 1 | $ 134.343.938 |
| 1,102 | 1 | RESIDENTE GENERAL DE OBRA | 5 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 23,75 | $8.172.000,00 | 1,4523 | 1 | 2 | 22 | 1 | $ 281.869.646 |
| 1,103 | 1 | ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO | 3 | | 0,15 | 0,35 | 0,10 | 8,10 | $10.640.000,00 | 1,4513 | 1 | 2 | 22 | 1 | $ 125.078.839 |
| 1,104 | 1 | ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS | 3 | | 0,15 | 0,25 | 0,10 | 5,90 | $10.640.000,00 | 1,4513 | 1 | 2 | 22 | 1 | $ 91.106.809 |
| 1,105 | 1 | ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS | 3 | | 0,10 | 0,10 | | 2,40 | $10.640.000,00 | 1,4513 | 1 | 2 | 22 | 1 | $ 37.060.397 |
| 1,106 | 1 | ESPECIALISTA EN REDES SECAS (ELÉCTRICAS, GAS, TELÉFONO Y FIBRA ÓPTICA) | 3 | | 0,10 | 0,10 | | 2,40 | $10.640.000,00 | 1,4513 | 1 | 2 | 22 | 1 | $ 37.060.397 |
| 1,105 | 1 | INGENIERO SIG-CAD | 6 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,10 | 4,90 | $7.287.000,00 | 1,4528 | 1 | 2 | 22 | 1 | $ 51.874.113 |
| 1,106 | 1 | PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN | 5 | | 0,20 | 0,20 | | 4,80 | $8.172.000,00 | 1,4523 | 1 | 2 | 22 | 1 | $ 56.967.339 |
| | | **COMPONENTE AMBIENTAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 1,107 | 1 | RESIDENTE AMBIENTAL | 5 | 0,10 | 0,15 | 0,50 | 0,30 | 11,70 | $8.172.000,00 | 1,4523 | 1 | 2 | 22 | 1 | $ 138.857.889 |
| 1,108 | 1 | RESIDENTE FORESTAL | 5 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 7,00 | $8.172.000,00 | 1,4523 | 1 | 2 | 22 | 1 | $ 83.077.369 |
| 1,109 | 1 | RESIDENTE EN FAUNA SILVESTRE | 5 | | | 0,10 | | 2,20 | $8.172.000,00 | 1,4523 | 1 | 2 | 22 | 1 | $ 26.110.030 |
| 1,110 | 1 | RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) | 5 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 17,50 | $8.172.000,00 | 1,4523 | 1 | 2 | 22 | 1 | $ 207.693.423 |
| 1,111 | 1 | INSPECTOR SST - AMBIENTAL | 7 | | 0,50 | 1,00 | | 23,00 | $5.510.000,00 | 1,4544 | 1 | 2 | 22 | 1 | $ 184.316.112 |
| 1,112 | 1 | RESIDENTE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | 5 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 2,60 | $8.172.000,00 | 1,4523 | 1 | 2 | 22 | 1 | $ 30.857.309 |
| 1,113 | 1 | PROFESIONAL EN CONSERVACIÓN - RESTAURADOR | 5 | | | 0,15 | 0,10 | 3,40 | $8.172.000,00 | 1,4523 | 1 | 2 | 22 | 1 | $ 40.351.865 |
| 1,114 | 1 | ESPECIALISTA EN BIENES DE INTERÉS CULTURAL - ARQUITECTO BIC | 4 | | 0,10 | 0,25 | 0,10 | 5,80 | $9.060.000,00 | 1,4519 | 1 | 2 | 22 | 1 | $ 76.294.441 |
| | | **COMPONENTE SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 1,115 | 1 | RESIDENTE SOCIAL | 5 | 0,10 | 0,50 | 1,00 | 0,20 | 23,30 | $8.172.000,00 | 1,4523 | 1 | 2 | 22 | 1 | $ 276.528.957 |
| 1,116 | 1 | AUXILIAR SOCIAL | 7 | | 0,40 | 0,90 | | 20,60 | $5.510.000,00 | 1,4544 | 1 | 2 | 22 | 1 | $ 165.083.126 |
| | | **ACTAS DE VECINDAD** | | | | | | | | | | | | | |
| 1,117 | 1 | PROFESIONAL SOCIAL PARA ACTAS DE VECINDAD | 7 | | | 0,20 | | 4,40 | $5.510.000,00 | 1,4544 | 1 | 2 | 22 | 1 | $ 35.260.474 |
| 1,118 | 1 | PROFESIONAL INGENIERO O ARQUITECTO PARA ACTAS DE VECINDAD | 7 | | | 0,20 | | 4,40 | $5.510.000,00 | 1,4544 | 1 | 2 | 22 | 1 | $ 35.260.474 |
| | | **COMPONENTE TRANSITO** | | | | | | | | | | | | | |
| 1,119 | 1 | ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 4 | | 0,15 | 0,50 | | 11,30 | $9.060.000,00 | 1,4519 | 1 | 2 | 22 | 1 | $ 148.642.618 |
| 1,120 | 1 | INGENIERO MODELADOR | 6 | | 0,15 | 0,25 | | 5,80 | $7.287.000,00 | 1,4528 | 1 | 2 | 22 | 1 | $ 61.402.011 |
| | | **TURNO NOCTURNO** | | | | | | | | | | | | | |
| 1,121 | 1 | DIRECTOR DE OBRA | 3 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | | 7,35 | $10.640.000,00 | 1,4513 | 1 | 2 | 22 | 1 | $ 113.497.465 |
| 1,122 | 1 | RESIDENTE GENERAL DE OBRA | 5 | 0,15 | 0,30 | 1,00 | | 22,75 | $8.172.000,00 | 1,4523 | 1 | 2 | 22 | 1 | $ 270.001.450 |
| 1,123 | 1 | INSPECTOR SST - AMBIENTAL | 7 | | 0,50 | 1,00 | | 23,00 | $5.510.000,00 | 1,4544 | 1 | 2 | 22 | 1 | $ 184.316.112 |
| 1,2 | | **PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR** | | | | | | | | | | | | | |
| 1,201 | 1 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | N/A | 0,10 | 0,10 | 0,15 | | 3,60 | $3.555.000,00 | 1,4579 | 1 | 2 | 22 | 1 | $ 18.658.204 |
| 1,202 | 2 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | N/A | 0,10 | 0,10 | 0,15 | | 7,20 | $1.920.000,00 | 1,6152 | 1 | 2 | 22 | 1 | $ 22.328.525 |
| 1,203 | 4 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | N/A | | 0,30 | 1,00 | | 90,40 | $2.328.000,00 | 1,5859 | 1 | 2 | 22 | 1 | $ 333.754.558 |
| 1,204 | 1 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | N/A | 0,20 | 0,20 | 0,20 | | 5,00 | $2.997.000,00 | 1,4598 | 1 | 2 | 22 | 1 | $ 21.875.103 |
| 1,205 | 1 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 2 (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | N/A | 0,20 | 0,20 | 0,20 | | 5,00 | $2.540.000,00 | 1,5744 | 1 | 2 | 22 | 1 | $ 19.994.880 |
| 1,204 | 1 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O MOTORISTA (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | N/A | 0,20 | 0,20 | 0,20 | | 5,00 | $1.597.000,00 | 1,6491 | 1 | 2 | 22 | 1 | $ 13.168.064 |
| | | **TURNO NOCTURNO** | | | | | | | | | | | | | |
| 1,205 | 1 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR HORARIO NOCTURNO (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | N/A | 0,10 | 0,10 | 0,15 | | 3,60 | $4.799.250,00 | 1,4579 | 1 | 2 | 22 | 1 | $ 25.188.576 |
| 1,206 | 2 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 - HORARIO NOCTURNO (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | N/A | 0,10 | 0,10 | 0,15 | | 7,20 | $2.592.000,00 | 1,6152 | 1 | 2 | 22 | 1 | $ 30.143.508 |
| 1,207 | 1 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 HORARIO NOCTURNO (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | N/A | | 0,30 | 1,00 | | 22,60 | $3.142.800,00 | 1,5859 | 1 | 2 | 22 | 1 | $ 112.642.163 |
| 1,208 | 1 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O MOTORISTA - HORARIO NOCTURNO (No incluye Factor de Prestaciones) | N/A | 0,20 | 0,20 | 0,20 | | 5,00 | $2.155.950,00 | 1,6491 | 1 | 2 | 22 | 1 | $ 17.776.886 |
| | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | **$ 3.508.443.070** |

| 2 | CANT. | GASTOS OPERACIONALES | AREA (M2) | DEDICACIÓN ACTIVIDADES PREVIAS -Sin Inicio de Obra (1) | DEDICACIÓN ACTIVIDADES PREVIAS- Inicio de actividades de obra (2-3) | DEDICACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA (4-26) | DEDICACIÓN MES RECIBO DE OBRA (27) | DEDICACIÓN X ÁREA (M2)-MES-ACTIVIDADES PREVIAS -Sin Inicio de Obra (1) | DEDICACIÓN X ÁREA (M2)-ACTIVIDADES PREVIAS- Inicio de actividades de obra (2-3) | DEDICACIÓN X ÁREA (M2)-MES-OBRA (4-26) | DEDICACIÓN X ÁREA (M2)-MES RECIBO (27) | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,001 | 1 | TARIFA MES - ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIONES | 30,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | M2/MES | $51.916 | $8.098.896,00 |
| 2,002 | 1 | TARIFA MES - ALQUILER CAMPAMENTOS INCL. SERVICIOS PÚBLICOS PROVISIONALES | 100,00 | | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 10,00 | M2/MES | $25.982 | $62.616.620,00 |
| 2,003 | 1 | TARIFA MES - GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS) | | 0,20 | 0,20 | 0,50 | 0,20 | | | | | GLB/MS | $1.199.778 | $14.157.380,00 |
| 2,004 | 1 | EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. ESTACION TOTAL, Precisión lineal ≤ (2 mm + 2 ppm x D), precisión angular ≤ 3". Alcance: con un prisma hasta 2000 metros en buenas condiciones. (Accesorios: Trípodes, bastones, prismas, cintas metálicas, baterías, entre otros). Y NIVEL electrónico o automático óptico (lectura de 3 hilos), los diámetros mínimos de los objetivos en centímetros (cm) serán 2.5 a 4.5, sensibilidad del nivel 60" a 30", aumento ≥ 28x, precisión instrumental (mm/km) ≤ 1.5. (Accesorios: Trípode y miras patronadas y/o en buen estado). Incluye todos los accesorios. TARIFA MES | | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,00 | | | | | MES | $2.856.000 | $20.563.200,00 |
| 2,005 | 15 | MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO AUTORIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL PMT DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y CARROS ESCOLTA). EL VIAJE ES IDA Y VUELTA. | | | 0,50 | 1,00 | | | | | | VIAJE | $1.840.000 | $634.800.000,00 |
| 2,006 | 1 | TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIMILAR DE 1300cc A 2000cc DE CILINDRADA, MODELO 2014 A 2011. 75% DE LA TARIFA ESTABLECIDA. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EXCEPTO EL SALARIO DEL CONDUCTOR | | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | | | | | M2/MES | $6.264.000 | $62.640.000,00 |

**NOTA: EL VR. DE LA TARIFA DE LA MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS ES VIAJE (IDA Y VUELTA)**

| FORMATO | CODIGO | | PROCESO | | VERSIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| MATRIZ PARA CÁLCULO DE A.I.U. | FO-DP-01 | | Proyectos | | 2.0 |

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**
**SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**
**DIRECCIÓN TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA**

**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

| | | |
|---|---|---|
| **COSTO DIRECTO ESTIMADO DE OBRA (CD)** | **$23.119.649.216** | |
| **COSTO DIRECTO ESTIMADO ACTIVIDADES DE ACERO (CD)** | **$6.877.750** | |
| **TERMINO ESTIMADO DE ACTIVIDADES PREVIAS (Sin Inicio de Obra)** | **1** | **MESES** |
| **TERMINO ESTIMADO DE ACTIVIDADES PREVIAS Inicio de actividades de obra** | **2** | **MESES** |
| **TERMINO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA** | **22** | **MESES** |
| **TERMINO ESTIMADO DE ENTREGA DE OBRA** | **1** | **MESES** |
| **COSTO ESTIMADO PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO PARA DIAGNOSTICO** | **$683.611.165,0** | |
| **COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO OBRA** | **$400.456.735,0** | |
| **AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA** | **$4.037.137.101,0** | |
| **FONDO PARA RECONOCIMIENTO POR INCREMENTO M.O NO CALIFICADA - LEY 2101 DE 2021** | **$102.650.183,0** | |
| **AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA ACTIVIDADES DE ACERO** | **$641.701,0** | |

**FECHA:** **26 de agosto de 2025**
**CONTRATO No.**

**NOTA: EL PAGO DE MOVILIZACION DE EQUIPOS SE ESTIMA INGRESO, RETIRO Y MOVILIZACIÓN INTERNA POR CORREDOR VIAL PARA EL EQUIPO PESADO MINIMO REQUERIDO (4 EQUIPOS PESADOS)**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES MENSUALES** | **$802.876.096,00** |
| **TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TERMINO DE EJECUCIÓN DE OBRA (INCLUYE PLAZO DE RECIBO DE OBRA)** | **$4.311.319.166,00** |
| **TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TERMINO DE EJECUCION EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO** | **18,64%** |

**3. IMPUESTOS Y GARANTIAS**

**3,1 IMPUESTOS**

| ÍTEM | DESCRIPCION | IMPUESTO | | VALOR ($) |
|---|---|---|---|---|
| 3,101 | Contribución Especial (Impuesto de Guerra) | 5,00% | | $1.945.067.017,00 |
| 3,102 | ICA (Acuerdo Distrital 780 de 2020) | 0,760% | | $295.650.187,00 |
| 3,103 | GMF (Ley 1739 23 dic 2014 modifica el Estatuto Tributario) | 0,40% | | $155.605.361,00 |
| 3,104 | Estampilla Universidad Distrital (Acuerdo 696 de 2017) | 1,10% | | $427.914.744,00 |
| 3,105 | Estampilla procultura (Acuerdo 187 20 dic 2005) | 0,50% | | $194.506.702,00 |
| 3,106 | Estampilla pro personas Mayores (Acuerdo 645 de 9 de junio de 2016) | 2,00% | | $778.026.807,00 |
| 3,107 | Estampilla Unipedagógica (Dec 584 de 19 dic 2014) | 0,50% | | $194.506.702,00 |
| | **SUBTOTAL IMPUESTOS** | | | **$3.991.277.520,00** |

**3,2 GARANTIAS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | | VR. BASE | % ASEGURADO | VIGENCIA AMPARO (MESES) | TASA ASEGURADORA | VALOR ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,201 | GARANTÍA ÚNICA | Cumplimiento | $38.901.340.340,00 | 30% | 34,00 | 0,25% | $98.374.739,00 |
| 3,202 | | Buen Manejo de Anticipo | $11.670.402.102,00 | 100% | 34,00 | 0,25% | $98.374.739,00 |
| 3,203 | | Salarios y Prestaciones Sociales | $38.901.340.340,00 | 10% | 62,00 | 0,25% | $59.797.577,00 |
| 3,204 | | ESTABILIDAD DE LA OBRA -MANTENIMIENTO RUTINARIO | $726.800.445,00 | 30% | 12,00 | 0,24% | $625.698,00 |
| 3,205 | | ESTABILIDAD DE LA OBRA - MANTENIMIENTO PERIÓDICO | $8.328.180.744,00 | 30% | 30,00 | 0,24% | $17.841.938,00 |
| | | ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN POR CONDICIÓN DE RESPUESTA POR REACCIÓN: - ACTIVIDADES RELACIONADAS CON PARCHEO Y BACHEO Y REPOSICIÓN PARCIAL DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO. - PARA ACTIVIDADES TENDIENTES A SOLUCIONAR PROBLEMAS DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD | $633.532.927,00 | 30% | 30,00 | 0,24% | $1.360.003,00 |
| 3,206 | | ESTABILIDAD DE LA OBRA - REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN | $23.988.329.339,00 | 30% | 60,00 | 0,24% | $102.768.978,00 |
| 3,207 | | Calidad del servicio - Ensayos de laboratorio Diagnostico y Diseños de Intervención | $683.611.165,00 | 30% | 60,00 | 0,20% | $2.443.467,00 |
| 3,208 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | Predios, labores y Operaciones- Vigencia (Decreto 1082 de 2015 Sección III) | $38.901.340.340,00 | 5% | 26,00 | 0,32% | $16.051.075,00 |
| | | | | | | **SUBTOTAL GARANTIAS** | **$397.638.214,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL IMPUESTOS Y GARANTIAS** | **$4.388.915.734,00** |
| **TOTAL IMPUESTOS Y GARANTIAS EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO** | **18,978%** |

| | |
|---|---|
| **A. ADMINISTRACION (1 + 2 + 3)** | **37,620%** |
| **I. IMPREVISTOS** | **1,000%** |
| **U. UTILIDAD** | **7,000%** |
| **A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)** | **45,620%** |

**NOTA: EL PRESPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE), Y DE ESTE, LOS COSTOS ASOCIADOS A PERSONAL QUE INCLUYEN EL FACTOR PRESTACIONAL (FP) SON INDICATIVOS. EL CONTRATISTA AL MOMENTO DE DAR CUMPLIMIENTO A SU OFERTA ECONOMICA DISPONDRÁ O NO DE LA UTILIZACION DEL FP DEPENDIENDO DEL TIPO DE VINCULACIÓN (S**

| INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO<br>SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA<br>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|
| **OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3 |

| MATRIZ PARA CALCULO DE FACTOR DE A.I.U. - PMA -DCyCE-PMT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **COSTO DIRECTO ESTIMADO PMA-DCyCE-PMT (CD)** | **$1.317.238.029,00** | | **FECHA:** | 26 de agosto de 2025 |
| | | | **CONTRATO No.** | |
| **PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO - OBRA ( MESES )** | **26** | **MESES** | | |

| **3. IMPUESTOS Y GARANTÍAS** | | | |
|---|---|---|---|
| **3,1** | **IMPUESTOS** | | |
| **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN** | **IMPUESTO** | **VALOR ($)** |
| 3,101 | Contribución Especial (Impuesto de Guerra) | 5,00% | $80.216.822,00 |
| 3,102 | ICA (Acuerdo Distrital 780 de 2020) | 0,76% | $12.192.957,00 |
| 3,103 | GMF (Ley 1739 23dic2014 modifica el Estatuto Tributario) | 0,40% | $6.417.346,00 |
| 3,104 | Estampilla Universidad Distrital (Acuerdo 696 de 2017) | 1,10% | $17.647.701,00 |
| 3,105 | Estampilla procultura (Acuerdo 187 20 dic 2005) | 0,50% | $8.021.682,00 |
| 3,106 | Estampilla pro personas Mayores (Acuerdo 645 de 9 de junio de 2016) | 2,00% | $32.086.729,00 |
| 3,107 | Estampilla Unipedagógica (Dec 584 de 19 dic 2014) | 0,50% | $8.021.682,00 |
| | | **SUBTOTAL IMPUESTOS** | **$164.604.919,00** |

| **3,2** | **GARANTÍAS** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN** | | **VR. BASE** | **% ASEGURADO** | **VIGENCIA AMPARO (MESES)** | **TASA ASEGURADORA** | **VALOR ($)** |
| 3,201 | Cumplimiento | GARANTÍA ÚNICA | $1.604.336.430,00 | 30% | 34,00 | 0,25% | $4.059.941,00 |
| 3,202 | Buen Manejo de Anticipo | | $481.300.929,00 | 100% | 34,00 | 0,25% | $4.059.941,00 |
| 3,203 | Salarios y Prestaciones Sociales | | $1.604.336.430,00 | 10% | 62,00 | 0,25% | $2.468.974,00 |
| 3,204 | ESTABILIDAD DE LA OBRA -MANTENIMIENTO RUTINARIO | | $34.624.160,00 | 30% | 12,00 | 0,24% | $32.641,00 |
| 3,205 | ESTABILIDAD DE LA OBRA - MANTENIMIENTO PERIÓDICO | | $396.747.509,00 | 30% | 30,00 | 0,24% | $852.808,00 |
| 3,206 | ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN POR CONDICIÓN DE RESPUESTA POR REACCIÓN: - ACTIVIDADES RELACIONADAS CON PARCHEO Y BACHEO Y REPOSICIÓN PARCIAL DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO. - PARA ACTIVIDADES TENDIENTES A SOLUCIONAR PROBLEMAS DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD | | $30.180.975,00 | 30% | 30,00 | 0,24% | $67.623,00 |
| 3,207 | ESTABILIDAD DE LA OBRA - REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN | | $1.142.783.786,00 | 30% | 60,00 | 0,24% | $4.898.661,00 |
| 3,208 | Predios, labores y Operaciones- Vigencia (Decreto 1082 de 2015 Sección III) | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $1.604.336.430,00 | 5% | 26,00 | 0,32% | $664.817,00 |
| | | | | | | **SUBTOTAL GARANTÍAS** | **$17.105.406,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS** | **$181.710.325,00** |
| **TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO** | **13,795%** |

| | |
|---|---|
| **A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3)** | **13,795%** |
| **I. IMPREVISTOS** | **1,000%** |
| **U. UTILIDAD** | **7,000%** |

| | |
|---|---|
| **A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)** | **21,795%** |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

**ENSAYOS DIAGNÓSTICO - CONSERVACIÓN.**

**26 de agosto de 2025**

| CÓD.IDU | EXPLORACIÓN DE SUELOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO ($) SIN I.V.A. | FACTOR MULTIPLICADOR | SUBTOTAL VALOR BÁSICO ($) INCLUYE FACTOR MULTIPLICADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PAVIMENTO FLEXIBLE** | | | | | |
| | **MANTENIMIENTO PERIODICO** | | | | | |
| 10996 | APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y ADECUACIÓN DEL SITIO - INCLUYE TRANSPORTE | 14 | UN | $ 273.800,0 | 1,10 | $ 4.216.520,0 |
| 7488 | DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO-AGREGADO. Norma técnica: INVE-122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216-19. | 42 | UN | $ 10.520,0 | 1,10 | $ 486.024,0 |
| 7490 | DETERMINACION DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTICULAS DE LOS SUELOS (GRANULOMETRIA POR TAMIZADO E HIDROMETRIA). Norma técnica: INVE-123-13 ASTM D422-63 (07)e2 | 42 | UN | $ 125.000,0 | 1,10 | $ 5.775.000,0 |
| 10019 | DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-99 ASTM D4318-17e1 (18). | 42 | UN | $ 58.000,0 | 1,10 | $ 2.679.600,0 |
| 7511 | CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO (METODO I). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21. | 7 | UN | $ 262.000,0 | 1,10 | $ 2.017.400,0 |
| 8012 | CBR SOBRE MUESTRA INALTERADA (METODO II). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21. | 7 | UN | $ 157.200,0 | 1,10 | $ 1.210.440,0 |
| 7496 | DETERMINACION DE LOS FACTORES DE CONTRACCION DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-127-13 NTC-1503-01 ASTM D427-04 | 14 | UN | $ 71.000,0 | 1,10 | $ 1.093.400,0 |
| 7737 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18. | 42 | UN | $ 83.108,0 | 1,10 | $ 3.839.590,0 |
| 7489 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION DE LA DENSIDAD (PESO UNITARIO) EN LABORATORIO DE ESPECIMENES DE SUELO. Norma técnica: ASTM D7263-21. | 14 | UN | $ 31.500,0 | 1,10 | $ 485.100,0 |
| | **DIAGNOSTICO** | | | | | |
| 11455 | TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPACTO (FWD/HWD) PARA PAVIMENTO CON SUPERFICIE FLEXIBLE. Incluye movilización, carro escolta del equipo, toma de información, procesamiento, cálculo y entrega del cuenco de deflexiones promedio. Norma técnica: INVE-798-13 ASTM D4694-09 (20) INVE-797-13 ASTM D4695-03 (20) ASTM D5858-96 (20) | 21 | Pto.3R | $ 31.673,0 | 1,10 | $ 731.646,0 |
| | **REHABILITACION** | | | | | |
| 10996 | APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y ADECUACIÓN DEL SITIO - INCLUYE TRANSPORTE | 5 | UN | $ 273.800,0 | 1,10 | $ 1.505.900,0 |
| 7488 | DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO-AGREGADO. Norma técnica: INVE-122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216-19. | 16 | UN | $ 10.520,0 | 1,10 | $ 185.152,0 |
| 7490 | DETERMINACION DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTICULAS DE LOS SUELOS (GRANULOMETRIA POR TAMIZADO E HIDROMETRIA). Norma técnica: INVE-123-13 ASTM D422-63 (07)e2 | 16 | UN | $ 125.000,0 | 1,10 | $ 2.200.000,0 |
| 10019 | DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-99 ASTM D4318-17e1 (18). | 16 | UN | $ 58.000,0 | 1,10 | $ 1.020.800,0 |
| 7511 | CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO (METODO I). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21. | 3 | UN | $ 262.000,0 | 1,10 | $ 864.600,0 |
| 8012 | CBR SOBRE MUESTRA INALTERADA (METODO II). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21. | 3 | UN | $ 157.200,0 | 1,10 | $ 518.760,0 |
| 7496 | DETERMINACION DE LOS FACTORES DE CONTRACCION DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-127-13 NTC-1503-01 ASTM D427-04 | 5 | UN | $ 71.000,0 | 1,10 | $ 390.500,0 |
| 7737 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18. | 16 | UN | $ 83.108,0 | 1,10 | $ 1.462.701,0 |
| 7489 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION DE LA DENSIDAD (PESO UNITARIO) EN LABORATORIO DE ESPECIMENES DE SUELO. Norma técnica: ASTM D7263-21. | 5 | UN | $ 31.500,0 | 1,10 | $ 173.250,0 |
| | **DIAGNOSTICO** | | | | | |
| 11455 | TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPACTO (FWD/HWD) PARA PAVIMENTO CON SUPERFICIE FLEXIBLE. Incluye movilización, carro escolta del equipo, toma de información, procesamiento, cálculo y entrega del cuenco de deflexiones promedio. Norma técnica: INVE-798-13 ASTM D4694-09 (20) INVE-797-13 ASTM D4695-03 (20) ASTM D5858-96 (20) | 8 | Pto.3R | $ 31.673,0 | 1,10 | $ 278.722,0 |
| | **RECONSTRUCCION** | | | | | |
| 10996 | APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y ADECUACIÓN DEL SITIO - INCLUYE TRANSPORTE | 4 | UN | $ 273.800,0 | 1,10 | $ 1.204.720,0 |
| 7488 | DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO-AGREGADO. Norma técnica: INVE-122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216-19. | 11 | UN | $ 10.520,0 | 1,10 | $ 127.292,0 |
| 7490 | DETERMINACION DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTICULAS DE LOS SUELOS (GRANULOMETRIA POR TAMIZADO E HIDROMETRIA). Norma técnica: INVE-123-13 ASTM D422-63 (07)e2 | 11 | UN | $ 125.000,0 | 1,10 | $ 1.512.500,0 |
| 10019 | DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-99 ASTM D4318-17e1 (18). | 11 | UN | $ 58.000,0 | 1,10 | $ 701.800,0 |
| 7511 | CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO (METODO I). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21. | 2 | UN | $ 262.000,0 | 1,10 | $ 576.400,0 |
| 8012 | CBR SOBRE MUESTRA INALTERADA (METODO II). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21. | 2 | UN | $ 157.200,0 | 1,10 | $ 345.840,0 |
| 7496 | DETERMINACION DE LOS FACTORES DE CONTRACCION DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-127-13 NTC-1503-01 ASTM D427-04 | 4 | UN | $ 71.000,0 | 1,10 | $ 312.400,0 |
| 7737 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18. | 11 | UN | $ 83.108,0 | 1,10 | $ 1.005.607,0 |
| 7489 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION DE LA DENSIDAD (PESO UNITARIO) EN LABORATORIO DE ESPECIMENES DE SUELO. Norma técnica: ASTM D7263-21. | 4 | UN | $ 31.500,0 | 1,10 | $ 138.600,0 |
| | **DIAGNOSTICO** | | | | | |
| 11455 | TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPACTO (FWD/HWD) PARA PAVIMENTO CON SUPERFICIE FLEXIBLE. Incluye movilización, carro escolta del equipo, toma de información, procesamiento, cálculo y entrega del cuenco de deflexiones promedio. Norma técnica: INVE-798-13 ASTM D4694-09 (20) INVE-797-13 ASTM D4695-03 (20) ASTM D5858-96 (20) | 5 | Pto.3R | $ 31.673,0 | 1,10 | $ 174.202,0 |
| | **PAVIMENTO RIGIDO** | | | | | |
| | **REHABILITACION** | | | | | |
| 10996 | APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y ADECUACIÓN DEL SITIO - INCLUYE TRANSPORTE | 2 | UN | $ 273.800,0 | 1,10 | $ 602.360,0 |
| 7488 | DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO-AGREGADO. Norma técnica: INVE-122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216-19. | 6 | UN | $ 10.520,0 | 1,10 | $ 69.432,0 |
| 7490 | DETERMINACION DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTICULAS DE LOS SUELOS (GRANULOMETRIA POR TAMIZADO E HIDROMETRIA). Norma técnica: INVE-123-13 ASTM D422-63 (07)e2 | 6 | UN | $ 125.000,0 | 1,10 | $ 825.000,0 |
| 10019 | DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-99 ASTM D4318-17e1 (18). | 6 | UN | $ 58.000,0 | 1,10 | $ 382.800,0 |
| 7511 | CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO (METODO I). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21. | 1 | UN | $ 262.000,0 | 1,10 | $ 288.200,0 |
| 8012 | CBR SOBRE MUESTRA INALTERADA (METODO II). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21. | 2 | UN | $ 157.200,0 | 1,10 | $ 345.840,0 |
| 7496 | DETERMINACION DE LOS FACTORES DE CONTRACCION DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-127-13 NTC-1503-01 ASTM D427-04 | 2 | UN | $ 71.000,0 | 1,10 | $ 156.200,0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7737 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18. | 2 | UN | $ 83.108,0 | 1,10 | $ 182.838,0 |
| 7489 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION DE LA DENSIDAD (PESO UNITARIO) EN LABORATORIO DE ESPECIMENES DE SUELO. Norma técnica: ASTM D7263-21. | 2 | UN | $ 31.500,0 | 1,10 | $ 69.300,0 |
| | **DIAGNOSTICO** | | | | | |
| 11455 | TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPACTO (FWD/HWD) PARA PAVIMENTO CON SUPERFICIE FLEXIBLE. Incluye movilización, carro escolta del equipo, toma de información, procesamiento, cálculo y entrega del cuenco de deflexiones promedio. Norma técnica: INVE-798-13 ASTM D4694-09 (20) INVE-797-13 ASTM D4695-03 (20) ASTM D5858-96 (20) | 3 | Pto.3R | $ 31.673,0 | 1,10 | $ 104.521,0 |
| 7542 | RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLDEADOS O NUCLEOS). Norma técnica: INVE-410-13 NTC-673-21 ASTM C39-24 | 2 | UN | $ 8.500,0 | 1,10 | $ 18.700,0 |
| 9646 | OBTENCION DE NUCLEOS DE CONCRETO ENDURECIDO (NUCLEOS DE 6"). Norma técnica: INVE-418-13 NTC-3658-18. | 2 | UN | $ 240.000,0 | 1,10 | $ 528.000,0 |
| | **RECONSTRUCCION** | | | | | |
| 10996 | APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y ADECUACIÓN DEL SITIO - INCLUYE TRANSPORTE | 4 | UN | $ 273.800,0 | 1,10 | $ 1.204.720,0 |
| 7488 | DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO-AGREGADO. Norma técnica: INVE-122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216-19. | 13 | UN | $ 10.520,0 | 1,10 | $ 150.436,0 |
| 7490 | DETERMINACION DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTICULAS DE LOS SUELOS (GRANULOMETRIA POR TAMIZADO E HIDROMETRIA). Norma técnica: INVE-123-13 ASTM D422-63 (07)e2 | 13 | UN | $ 125.000,0 | 1,10 | $ 1.787.500,0 |
| 10019 | DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-99 ASTM D4318-17e1 (18). | 13 | UN | $ 58.000,0 | 1,10 | $ 829.400,0 |
| 7511 | CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO (METODO I). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21. | 2 | UN | $ 262.000,0 | 1,10 | $ 576.400,0 |
| 8012 | CBR SOBRE MUESTRA INALTERADA (METODO II). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21. | 4 | UN | $ 157.200,0 | 1,10 | $ 691.680,0 |
| 7496 | DETERMINACION DE LOS FACTORES DE CONTRACCION DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-127-13 NTC-1503-01 ASTM D427-04 | 4 | UN | $ 71.000,0 | 1,10 | $ 312.400,0 |
| 7737 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18. | 4 | UN | $ 83.108,0 | 1,10 | $ 365.675,0 |
| 7489 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION DE LA DENSIDAD (PESO UNITARIO) EN LABORATORIO DE ESPECIMENES DE SUELO. Norma técnica: ASTM D7263-21. | 4 | UN | $ 31.500,0 | 1,10 | $ 138.600,0 |
| | **DIAGNOSTICO** | | | | | |
| 11455 | TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPACTO (FWD/HWD) PARA PAVIMENTO CON SUPERFICIE FLEXIBLE. Incluye movilización, carro escolta del equipo, toma de información, procesamiento, cálculo y entrega del cuenco de deflexiones promedio. Norma técnica: INVE-798-13 ASTM D4694-09 (20) INVE-797-13 ASTM D4695-03 (20) ASTM D5858-96 (20) | 6 | Pto.3R | $ 31.673,0 | 1,10 | $ 209.042,0 |
| 7542 | RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLDEADOS O NUCLEOS). Norma técnica: INVE-410-13 NTC-673-21 ASTM C39-24 | 4 | UN | $ 8.500,0 | 1,10 | $ 37.400,0 |
| 9646 | OBTENCION DE NUCLEOS DE CONCRETO ENDURECIDO (NUCLEOS DE 6"). Norma técnica: INVE-418-13 NTC-3658-18. | 4 | UN | $ 240.000,0 | 1,10 | $ 1.056.000,0 |
| | **PAVIMENTO RIGIDO ESPACIO PUBLICO** | | | | | |
| | **REHABILITACION** | | | | | |
| 10996 | APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y ADECUACIÓN DEL SITIO - INCLUYE TRANSPORTE | 7 | UN | $ 273.800,0 | 1,10 | $ 2.108.260,0 |
| 7488 | DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO-AGREGADO. Norma técnica: INVE-122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216-19. | 15 | UN | $ 10.520,0 | 1,10 | $ 173.580,0 |
| 7490 | DETERMINACION DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTICULAS DE LOS SUELOS (GRANULOMETRIA POR TAMIZADO E HIDROMETRIA). Norma técnica: INVE-123-13 ASTM D422-63 (07)e2 | 15 | UN | $ 125.000,0 | 1,10 | $ 2.062.500,0 |
| 10019 | DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-99 ASTM D4318-17e1 (18). | 15 | UN | $ 58.000,0 | 1,10 | $ 957.000,0 |
| 7511 | CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO (METODO I). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21. | 4 | UN | $ 262.000,0 | 1,10 | $ 1.152.800,0 |
| 8012 | CBR SOBRE MUESTRA INALTERADA (METODO II). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21. | 7 | UN | $ 157.200,0 | 1,10 | $ 1.210.440,0 |
| 7496 | DETERMINACION DE LOS FACTORES DE CONTRACCION DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-127-13 NTC-1503-01 ASTM D427-04 | 7 | UN | $ 71.000,0 | 1,10 | $ 546.700,0 |
| 7737 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18. | 7 | UN | $ 83.108,0 | 1,10 | $ 639.932,0 |
| 7489 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION DE LA DENSIDAD (PESO UNITARIO) EN LABORATORIO DE ESPECIMENES DE SUELO. Norma técnica: ASTM D7263-21. | 7 | UN | $ 31.500,0 | 1,10 | $ 242.550,0 |
| | **DIAGNOSTICO** | | | | | |
| 11455 | TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPACTO (FWD/HWD) PARA PAVIMENTO CON SUPERFICIE FLEXIBLE. Incluye movilización, carro escolta del equipo, toma de información, procesamiento, cálculo y entrega del cuenco de deflexiones promedio. Norma técnica: INVE-798-13 ASTM D4694-09 (20) INVE-797-13 ASTM D4695-03 (20) ASTM D5858-96 (20) | 11 | Pto.3R | $ 31.673,0 | 1,10 | $ 383.243,0 |
| 7542 | RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLDEADOS O NUCLEOS). Norma técnica: INVE-410-13 NTC-673-21 ASTM C39-24 | 7 | UN | $ 8.500,0 | 1,10 | $ 65.450,0 |
| 9646 | OBTENCION DE NUCLEOS DE CONCRETO ENDURECIDO (NUCLEOS DE 6"). Norma técnica: INVE-418-13 NTC-3658-18. | 7 | UN | $ 240.000,0 | 1,10 | $ 1.848.000,0 |
| | **RECONSTRUCCION** | | | | | |
| 10996 | APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y ADECUACIÓN DEL SITIO - INCLUYE TRANSPORTE | 93 | UN | $ 273.800,0 | 1,10 | $ 28.009.740,0 |
| 7488 | DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO-AGREGADO. Norma técnica: INVE-122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216-19. | 186 | UN | $ 10.520,0 | 1,10 | $ 2.152.392,0 |
| 7490 | DETERMINACION DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTICULAS DE LOS SUELOS (GRANULOMETRIA POR TAMIZADO E HIDROMETRIA). Norma técnica: INVE-123-13 ASTM D422-63 (07)e2 | 186 | UN | $ 125.000,0 | 1,10 | $ 25.575.000,0 |
| 10019 | DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-99 ASTM D4318-17e1 (18). | 186 | UN | $ 58.000,0 | 1,10 | $ 11.866.800,0 |
| 7511 | CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO (METODO I). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21. | 46 | UN | $ 262.000,0 | 1,10 | $ 13.257.200,0 |
| 8012 | CBR SOBRE MUESTRA INALTERADA (METODO II). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21. | 93 | UN | $ 157.200,0 | 2,10 | $ 30.701.160,0 |
| 7496 | DETERMINACION DE LOS FACTORES DE CONTRACCION DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-127-13 NTC-1503-01 ASTM D427-04 | 93 | UN | $ 71.000,0 | 3,10 | $ 20.469.300,0 |
| 7737 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18. | 93 | UN | $ 83.108,0 | 4,10 | $ 31.689.080,0 |
| 7489 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION DE LA DENSIDAD (PESO UNITARIO) EN LABORATORIO DE ESPECIMENES DE SUELO. Norma técnica: ASTM D7263-21. | 93 | UN | $ 31.500,0 | 5,10 | $ 14.940.450,0 |
| | **DIAGNOSTICO** | | | | | |
| 11455 | TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPACTO (FWD/HWD) PARA PAVIMENTO CON SUPERFICIE FLEXIBLE. Incluye movilización, carro escolta del equipo, toma de información, procesamiento, cálculo y entrega del cuenco de deflexiones promedio. Norma técnica: INVE-798-13 ASTM D4694-09 (20) INVE-797-13 ASTM D4695-03 (20) | 139 | Pto.3R | $ 31.673,0 | 7,10 | $ 31.258.084,0 |
| 7542 | RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLDEADOS O NUCLEOS). Norma técnica: INVE-410-13 NTC-673-21 ASTM C39-24 | 93 | UN | $ 8.500,0 | 8,10 | $ 6.403.050,0 |
| 9646 | OBTENCION DE NUCLEOS DE CONCRETO ENDURECIDO (NUCLEOS DE 6"). Norma técnica: INVE-418-13 NTC-3658-18. | 93 | UN | $ 240.000,0 | 9,10 | $ 203.112.000,0 |
| | **PAVIMENTO ARTICULADO** | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **REHABILITACION** | | | | | |
| 10996 | APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y ADECUACIÓN DEL SITIO - INCLUYE TRANSPORTE | 17 | UN | $ 273.800,0 | 1,10 | $ 5.120.060,0 |
| 7488 | DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO-AGREGADO. Norma técnica: INVE-122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216-19. | 52 | UN | $ 10.520,0 | 1,10 | $ 601.744,0 |
| 7490 | DETERMINACION DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTICULAS DE LOS SUELOS (GRANULOMETRIA POR TAMIZADO E HIDROMETRIA). Norma técnica: INVE-123-13 ASTM D422-63 (07)e2 | 52 | UN | $ 125.000,0 | 1,10 | $ 7.150.000,0 |
| 10019 | DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-99 ASTM D4318-17e1 (18). | 52 | UN | $ 58.000,0 | 1,10 | $ 3.317.600,0 |
| 7511 | CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO (METODO I). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21. | 9 | UN | $ 262.000,0 | 1,10 | $ 2.593.800,0 |
| 8012 | CBR SOBRE MUESTRA INALTERADA (METODO II). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21. | 9 | UN | $ 157.200,0 | 1,10 | $ 1.556.280,0 |
| 7496 | DETERMINACION DE LOS FACTORES DE CONTRACCION DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-127-13 NTC-1503-01 ASTM D427-04 | 17 | UN | $ 71.000,0 | 1,10 | $ 1.327.700,0 |
| 7737 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18. | 52 | UN | $ 83.108,0 | 1,10 | $ 4.753.778,0 |
| 7489 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION DE LA DENSIDAD (PESO UNITARIO) EN LABORATORIO DE ESPECIMENES DE SUELO. Norma técnica: ASTM D7263-21. | 17 | UN | $ 31.500,0 | 1,10 | $ 589.050,0 |
| | **RECONSTRUCCION** | | | | | |
| 10996 | APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y ADECUACIÓN DEL SITIO - INCLUYE TRANSPORTE | 5 | UN | $ 273.800,0 | 1,10 | $ 1.505.900,0 |
| 7488 | DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO-AGREGADO. Norma técnica: INVE-122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216-19. | 16 | UN | $ 10.520,0 | 1,10 | $ 185.152,0 |
| 7490 | DETERMINACION DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTICULAS DE LOS SUELOS (GRANULOMETRIA POR TAMIZADO E HIDROMETRIA). Norma técnica: INVE-123-13 ASTM D422-63 (07)e2 | 16 | UN | $ 125.000,0 | 1,10 | $ 2.200.000,0 |
| 10019 | DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-99 ASTM D4318-17e1 (18). | 16 | UN | $ 58.000,0 | 1,10 | $ 1.020.800,0 |
| 7511 | CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO (METODO I). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21. | 3 | UN | $ 262.000,0 | 1,10 | $ 864.600,0 |
| 8012 | CBR SOBRE MUESTRA INALTERADA (METODO II). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21. | 3 | UN | $ 157.200,0 | 1,10 | $ 518.760,0 |
| 7496 | DETERMINACION DE LOS FACTORES DE CONTRACCION DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-127-13 NTC-1503-01 ASTM D427-04 | 5 | UN | $ 71.000,0 | 1,10 | $ 390.500,0 |
| 7737 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18. | 16 | UN | $ 83.108,0 | 1,10 | $ 1.462.701,0 |
| 7489 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION DE LA DENSIDAD (PESO UNITARIO) EN LABORATORIO DE ESPECIMENES DE SUELO. Norma técnica: ASTM D7263-21. | 5 | UN | $ 31.500,0 | 1,10 | $ 173.250,0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **VALOR BÁSICO ESTIMADO PARA ENSAYOS DE LABORATORIO** | **$ 514.323.296,0** |
| | |
| **VR. BÁSICO FONDO POR CAMBIO DE VIGENCIA** | **$ 60.139.868,0** |
| | |
| **SUBTOTAL VR. BÁSICO ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA)** | **$ 574.463.164,0** |
| **IVA 19%** | **$ 109.148.001,0** |
| **COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO PARA ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN** | **$ 683.611.165,0** |

| | |
|---|---|
| **COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO PARA ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN** | **$ 683.611.165,0** |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

**ENSAYOS ACTIVIDADES DE OBRA - CONSERVACIÓN.**

**26 de agosto de 2025**

| CÓD.IDU | EXPLORACIÓN DE SUELOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO ($) SIN I.V.A. | FACTOR MULTIPLICADOR | SUBTOTAL VALOR BÁSICO ($) INCLUYE FACTOR MULTIPLICADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CONSERVACIÓN PROGRAMADA** | | | | | |
| | **MANTENIMIENTO RUTINARIO** | | | | | |
| | **ESPACIO PÚBLICO** | | | | | |
| | **Articulado - sello de arena** | | | | | |
| | **1000-18 Generalidades Para el Espacio Público** | | | | | |
| | CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 1000.5.2 Control sobre los materiales utilizados | | | | | |
| | Tabla 1000.4 Verificaciones Periódicas de las Arenas de Soporte y Sello | | | | | |
| | Composición | | | | | |
| 7737 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18. | 111 | UN | $ 83.108,0 | 1,10 | $ 10.147.487,0 |
| 10019 | DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-99 ASTM D4318-17e1 (18). | 111 | UN | $ 58.000,0 | 1,10 | $ 7.081.800,0 |
| | | | | | | |
| | **Parcheos** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS:** | | | | | |
| | **Ensayos mínimos de verificación sobre la capa terminada** | | | | | |
| 9368 | MEDIDA DE LA DENSIDAD DE CAPAS DE CONCRETO ASFALTICO EN EL TERRENO EMPLEANDO EL METODO NUCLEAR. Norma técnica: INVE-746-13 ASTM D2950/D2950M-22 | 130 | UN | $ 45.000,0 | 1,10 | $ 6.435.000,0 |
| 12925 | MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23) | 0 | UN | $ 72.000,0 | 1,10 | $ 0,0 |
| 7876 | EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma técnica: INVE-732-13 ASTM D2172/D2172M-17e1 (18) | 6 | UN | $ 155.697,0 | 1,10 | $ 1.027.600,0 |
| 9374 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23. | 4 | UN | $ 64.172,0 | 1,10 | $ 282.357,0 |
| | | | | | | |
| | **MANTENIMIENTO PERIODICO** | | | | | |
| | **ESPACIO PÚBLICO** | | | | | |
| | **1000-18 Generalidades Para el Espacio Público** | | | | | |
| | **CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 1000.5.2 Control sobre los materiales utilizados** | | | | | |
| | **Tabla 1000.4 Verificaciones Periódicas de las Arenas de Sello** | | | | | |
| 7737 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18. | 9 | UN | $ 83.108,0 | 1,10 | $ 822.769,0 |
| 10019 | DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-99 ASTM D4318-17e1 (18). | 9 | UN | $ 58.000,0 | 1,10 | $ 574.200,0 |
| | | | | | | |
| | **1020-18 Procedimiento Constructivo Para Adoquines de Arcilla y Concreto Sobre Superficies de Tránsito Peatonal y Vehicular** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 1020.5.1.3.1 Adoquines de Arcilla** | | | | | |
| | **Tabla 1020.6 Ensayos mínimos de verificación para adoquines de arcilla** | | | | | |
| 10960 | METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA (RESISTENCIA A LA COMPRESION). Norma técnica: NTC-4017-18 Numeral 7 | 6 | UN | $ 32.000,0 | 1,10 | $ 211.200,0 |
| 9396 | METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA (MODULO DE ROTURA - ENSAYO DE FLEXION). Norma técnica: NTC-4017-18 Numeral 6 | 6 | UN | $ 43.900,0 | 1,10 | $ 289.740,0 |
| 10958 | METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA (ABSORCION DE AGUA). Norma técnica: NTC-4017-18 numeral 10 | 6 | UN | $ 38.825,0 | 1,10 | $ 256.245,0 |
| 10961 | METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA. (MEDICION DEL TAMAÑO). Norma técnica: NTC-4017-18 numeral 18 | 6 | UN | $ 22.000,0 | 1,10 | $ 145.200,0 |
| 10959 | METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA (MEDICION DEL ALABEO) Norma técnica: NTC-4017-18 Numeral 19 | 6 | UN | $ 35.000,0 | 1,10 | $ 231.000,0 |
| | | | | | | |
| | **CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 1000.5.2 Control sobre los materiales utilizados** | | | | | |
| | **Tabla 1000.4 Verificaciones Periódicas de las Arenas de Soporte** | | | | | |
| 7737 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18. | 2 | UN | $ 83.108,0 | 1,10 | $ 182.838,0 |
| 10019 | DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-99 ASTM D4318-17e1 (18). | 2 | UN | $ 58.000,0 | 1,10 | $ 127.600,0 |
| 7482 | EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS. Norma técnica: INVE-133-13 NTC-6179-16 ASTM D2419-22 | 2 | UN | $ 103.623,0 | 1,10 | $ 227.971,0 |
| | | | | | | |
| | **1020-18 Procedimiento Constructivo Para Adoquines de Arcilla y Concreto Sobre Superficies de Tránsito Peatonal y Vehicular** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 1020.5.1.3.2 Adoquines de Concreto** | | | | | |
| | **Tabla 1020.7 Ensayos mínimos de verificación para adoquines de concreto** | | | | | |
| 9397 | ADOQUINES DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCION - MODULO DE ROTURA). Norma técnica: NTC-2017-18 Numeral 6.4. | 3 | UN | $ 41.400,0 | 1,10 | $ 136.620,0 |
| 9386 | ABSORCION DE AGUA POR LOS ADOQUINES DE CONCRETO. Norma técnica: INVE-427-13 NTC-2017-18 Numeral 6.3 ASTM C140/C140M-23a | 3 | UN | $ 43.800,0 | 1,10 | $ 144.540,0 |
| 9398 | METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA ABRASION DE LOS PREFABRICADOS DE CONCRETO UTILIZADOS EN PISOS Y PAVIMENTOS, MEDIANTE ABRASIVO DE CORINDON Y DISCO METALICO ANCHO (ADOQUINES DE CONCRETO). Norma técnica: NTC-5147-24 | 3 | UN | $ 88.550,0 | 1,10 | $ 292.215,0 |
| 10964 | ADOQUINES DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (MEDICIONES - DIMENSIONAMIENTO). Norma técnica: NTC-2017-18 Numeral 6.2 | 3 | UN | $ 36.400,0 | 1,10 | $ 120.120,0 |
| | | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: Loseta A 50 (loseta de 0,4*0,4 Dimensiones=0,16)** | | | | | |
| | **Tabla 1020.7 Ensayos mínimos de verificación para losetas prefabricadas** | | | | | |
| 10962 | LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (DIMENSIONAMIENTO). Norma técnica: NTC-4992-22 Numeral 5.1 | 1 | UN | $ 36.600,0 | 1,10 | $ 40.260,0 |
| | | | | | | |
| | **BACHEO** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS:** | | | | | |
| | **Ensayos mínimos de verificación sobre la capa terminada** | | | | | |
| 9368 | MEDIDA DE LA DENSIDAD DE CAPAS DE CONCRETO ASFALTICO EN EL TERRENO EMPLEANDO EL METODO NUCLEAR. Norma técnica: INVE-746-13 ASTM D2950/D2950M-22 | 61 | UN | $ 45.000,0 | 1,10 | $ 3.019.500,0 |
| 7876 | EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma técnica: INVE-732-13 ASTM D2172/D2172M-17e1 (18) | 3 | UN | $ 155.697,0 | 1,10 | $ 513.800,0 |
| 9374 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23. | 2 | UN | $ 64.172,0 | 1,10 | $ 141.178,0 |
| | | | | | | |
| | **BASE GRANULAR** | | | | | |
| | **Ensayos mínimos de verificación sobre la capa terminada** | | | | | |
| 9279 | DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INVE-161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1 | 5 | UN | $ 53.000,0 | 1,10 | $ 291.500,0 |
| | | | | | | |
| | **FRESASO Y RESPOSICIÓN DE MEZCLA ASFALTICA** | | | | | |
| | **CARPETA ASFÁLTICA - INTERMEDIA- MCCh via humeda** | | | | | |
| | **620-18 Mezcla Asfaltica En Caliente Densa, Semidensa y Gruesa** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 620.6.2.2 Control de la composición de la mezcla** | | | | | |
| | **Tabla 620.10 Ensayos mínimos de verificación sobre la mezcla asfáltica** | | | | | |
| 7876 | EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma técnica: INVE-732-13 ASTM D2172/D2172M-17e1 (18) | 9 | UN | $ 155.697,0 | 1,10 | $ 1.541.400,0 |
| 9374 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23. | 6 | UN | $ 64.172,0 | 1,10 | $ 423.535,0 |
| 9444 | PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22. | 6 | UN | $ 178.500,0 | 1,10 | $ 1.178.100,0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7551 | ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL EQUIPO MARSHALL (UNA PROBETA). Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 ASTM D6927-22 | 6 | UN | $ 66.200,0 | 1,10 | $ 436.920,0 |
| 12926 | MEDIDA DE LA SEGREGACION TERMICA DE MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE CAMARA TERMOGRAFICA. (POR UNIDAD - NO INCLUYE TRANSPORTE). Norma técnica: INVE-788-13 | 3 | UN | $ 15.800,0 | 1,10 | $ 52.140,0 |
| 9366 | GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES RECUBIERTOS CON UNA PELICULA DE PARAFINA. Norma técnica: INVE-734-13 ASTM D1188/D1188M-22 | 15 | UN | $ 49.200,0 | 1,10 | $ 811.800,0 |
| 9444 | PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22. | 15 | UN | $ 178.500,0 | 1,10 | $ 2.945.250,0 |
| 12925 | MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23) | 28 | UN | $ 72.000,0 | 1,10 | $ 2.217.600,0 |
| | | | | | | |
| | **CARPETA ASFÁLTICA - RODADURA** | | | | | |
| | **620-18 Mezcla Asfaltica En Caliente Densa, Semidensa y Gruesa** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 620.6.2.2 Control de la composición de la mezcla** | | | | | |
| | **Tabla 620.10 Ensayos mínimos de verificación sobre la mezcla asfáltica** | | | | | |
| 7876 | EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma técnica: INVE-732-13 ASTM D2172/D2172M-17e1 (18) | 9 | UN | $ 155.697,0 | 1,10 | $ 1.541.400,0 |
| 9374 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23. | 6 | UN | $ 64.172,0 | 1,10 | $ 423.535,0 |
| 9444 | PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22. | 6 | UN | $ 178.500,0 | 1,10 | $ 1.178.100,0 |
| 7551 | ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL EQUIPO MARSHALL (UNA PROBETA). Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 ASTM D6927-22 | 6 | UN | $ 66.200,0 | 1,10 | $ 436.920,0 |
| 12926 | MEDIDA DE LA SEGREGACION TERMICA DE MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE CAMARA TERMOGRAFICA. (POR UNIDAD - NO INCLUYE TRANSPORTE). Norma técnica: INVE-788-13 | 3 | UN | $ 15.800,0 | 1,10 | $ 52.140,0 |
| 9366 | GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES RECUBIERTOS CON UNA PELICULA DE PARAFINA. Norma técnica: INVE-734-13 ASTM D1188/D1188M-22 | 15 | UN | $ 49.200,0 | 1,10 | $ 811.800,0 |
| 9444 | PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22. | 15 | UN | $ 178.500,0 | 1,10 | $ 2.945.250,0 |
| 12925 | MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23) | 28 | UN | $ 72.000,0 | 1,10 | $ 2.217.600,0 |
| 9388 | MEDIDA DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO EMPLEANDO LA TECNICA VOLUMETRICA. Norma técnica: INVE-791-13 ASTM E965-15 (24) NLT-335-00 | 22 | UN | $ 67.300,0 | 1,10 | $ 1.628.660,0 |
| 9454 | MEDIDA DEL COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO USANDO EL PENDULO BRITANICO. Norma técnica: INVE-792-13 NTC-5129-02 | 22 | UN | $ 63.500,0 | 1,10 | $ 1.536.700,0 |
| | | | | | | |
| | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - PAVIMENTO RÍGIDO** | | | | | |
| | **910-18 Reposición Total o Parcial de Losas de Concreto Hidráulico** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS** | | | | | |
| | **Tabla 910.1 Controles para calidad de la mezcla para reposición de losas** | | | | | |
| 7542 | RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLDEADOS O NUCLEOS). Norma técnica: INVE-410-13 NTC-673-21 ASTM C39-24 | 78 | UN | $ 8.500,0 | 1,10 | $ 729.300,0 |
| 7544 | TRACCION INDIRECTA DE CILINDROS DE CONCRETO. Norma técnica: INVE-411-13 NTC-722-21 ASTM C496/C496M-17 | 78 | UN | $ 18.000,0 | 1,10 | $ 1.544.400,0 |
| | | | | | | |
| | **Reposición Total o Parcial de Losas de Concreto esstampado para trafico peatonal** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS** | | | | | |
| | **Tabla 910.1 Controles para calidad de la mezcla para reposición de losas** | | | | | |
| 7542 | RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLDEADOS O NUCLEOS). Norma técnica: INVE-410-13 NTC-673-21 ASTM C39-24 | 44 | UN | $ 8.500,0 | 1,10 | $ 411.400,0 |
| | | | | | | |
| | **REHABILITACIÓN** | | | | | |
| | **ESPACIO PUBLICO** | | | | | |
| | **1000-18 Generalidades Para el Espacio Público** | | | | | |
| | **CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 1000.5.2 Control sobre los materiales utilizados** | | | | | |
| | **Tabla 1000.4 Verificaciones Periódicas de las Arenas de Soporte y Sello** | | | | | |
| 7737 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18. | 42 | UN | $ 83.108,0 | 1,10 | $ 3.839.590,0 |
| 10019 | DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-99 ASTM D4318-17e1 (18). | 42 | UN | $ 58.000,0 | 1,10 | $ 2.679.600,0 |
| 7482 | EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS. Norma técnica: INVE-133-13 NTC-6179-16 ASTM D2419-22 | 21 | UN | $ 103.623,0 | 1,10 | $ 2.393.691,0 |
| | | | | | | |
| | **1020-18 Procedimiento Constructivo Para Adoquines de Arcilla y Concreto Sobre Superficies de Tránsito Peatonal y Vehicular** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 1020.5.1.3.1 Adoquines de Arcilla** | | | | | |
| | **Tabla 1020.6 Ensayos mínimos de verificación para adoquines de arcilla** | | | | | |
| 10960 | METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA (RESISTENCIA A LA COMPRESION). Norma técnica: NTC-4017-18 Numeral 7 | 9 | UN | $ 32.000,0 | 1,10 | $ 316.800,0 |
| 9396 | METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA (MODULO DE ROTURA - ENSAYO DE FLEXION). Norma técnica: NTC-4017-18 Numeral 6 | 9 | UN | $ 43.900,0 | 1,10 | $ 434.610,0 |
| 10958 | METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA (ABSORCION DE AGUA). Norma técnica: NTC-4017-18 numeral 10 | 9 | UN | $ 38.825,0 | 1,10 | $ 384.368,0 |
| 10961 | METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA. (MEDICION DEL TAMAÑO). Norma técnica: NTC-4017-18 numeral 18 | 9 | UN | $ 22.000,0 | 1,10 | $ 217.800,0 |
| 10959 | METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA (MEDICION DEL ALABEO) Norma técnica: NTC-4017-18 Numeral 19 | 9 | UN | $ 35.000,0 | 1,10 | $ 346.500,0 |
| | | | | | | |
| | **BASE GRANULAR** | | | | | |
| | **510-18 Base Granular Para Vías Vehiculares** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 510.5.2.2 Control de calidad de la capa terminada** | | | | | |
| | **Tabla 510. 5 Controles para calidad de la capa terminada** | | | | | |
| 9279 | DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INVE-161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1 | 29 | UN | $ 53.000,0 | 1,10 | $ 1.690.700,0 |
| 12925 | MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23) | 70 | UN | $ 72.000,0 | 1,10 | $ 5.544.000,0 |
| | | | | | | |
| | **520-18 Mejoramiento de Base Granular Con Cemento Hidráulico** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 520.6.2.2 Control de composición de la mezcla** | | | | | |
| | **Tabla 520.6 Ensayos de verificación mínimos sobre la mezcla granular mejorado con cemento hidráulico** | | | | | |
| 7488 | DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO-AGREGADO. Norma técnica: INVE-122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216-19. | 4 | UN | $ 10.520,0 | 1,10 | $ 46.288,0 |
| 9374 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23. | 2 | UN | $ 64.172,0 | 1,10 | $ 141.178,0 |
| | | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 520.6.2.3 Control de calidad de la mezcla** | | | | | |
| | **Tabla 520.7 Ensayos de verificación sobre probetas de granular mejorado con cemento hidráulico** | | | | | |
| 10023 | RESISTENCIA A LA COMPRESION DE LOS CILINDROS MOLDEADOS DE SUELO-CEMENTO. Norma técnica: INVE-614-13 ASTM D1633-17 | 2 | UN | $ 19.500,0 | 1,10 | $ 42.900,0 |
| | | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 520.6.2.4 Control de calidad de la capa terminada** | | | | | |
| | **Tabla 520.8 Ensayos mínimos de verificación sobre la capa de granular mejorado con cemento hidráulico** | | | | | |
| 9279 | DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INVE-161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1 | 5 | UN | $ 53.000,0 | 1,10 | $ 291.500,0 |
| 10971 | ENSAYO DE PLACA CON CARGA ESTATICA NO REPETIDA SOBRE SUELOS Y CAPAS NO TRATADAS DE PAVIMENTOS, PARA EMPLEAR EN LA EVALUACION Y EL DISEÑO DE PAVIMENTOS (NO INCLUYE TRANSPORTE NI VOLQUETA - TOMA POR PUNTO). Norma técnica : INVE-168-13. | 1 | UN | $ 650.000,0 | 1,10 | $ 715.000,0 |
| 12925 | MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23) | 12 | UN | $ 72.000,0 | 1,10 | $ 950.400,0 |
| | | | | | | |
| | **ESPACIO PÚBLICO** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 1020.5.1.3.2 Adoquines de Concreto** | | | | | |
| | **Tabla 1020.7 Ensayos mínimos de verificación para adoquines de concreto** | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9397 | ADOQUINES DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCION - MODULO DE ROTURA). Norma técnica: NTC-2017-18 Numeral 6.4. | 13 | UN | $ 41.400,0 | 1,10 | $ 592.020,0 |
| 9386 | ABSORCION DE AGUA POR LOS ADOQUINES DE CONCRETO. Norma técnica: INVE-427-13 NTC-2017-18 Numeral 6.3 ASTM C140/C140M-23a | 13 | UN | $ 43.800,0 | 1,10 | $ 626.340,0 |
| 9398 | METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA ABRASION DE LOS PREFABRICADOS DE CONCRETO UTILIZADOS EN PISOS Y PAVIMENTOS, MEDIANTE ABRASIVO DE CORINDON Y DISCO METALICO ANCHO (ADOQUINES DE CONCRETO). Norma técnica: NTC-5147-24 | 13 | UN | $ 88.550,0 | 1,10 | $ 1.266.265,0 |
| 10964 | ADOQUINES DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (MEDICIONES - DIMENSIONAMIENTO). Norma técnica: NTC-2017-18 Numeral 6.2 | 13 | UN | $ 36.400,0 | 1,10 | $ 520.520,0 |
| | | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: Loseta A 50 (loseta de 0,4*0,4 Dimensiones=0,16)** | | | | | |
| | **Tabla 1020.7 Ensayos mínimos de verificación para losetas prefabricadas** | | | | | |
| 10962 | LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (DIMENSIONAMIENTO). Norma técnica: NTC-4992-22 Numeral 5.1 | 1 | UN | $ 36.600,0 | 1,10 | $ 40.260,0 |
| 7542 | RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLDEADOS O NUCLEOS). Norma técnica: INVE-410-13 NTC-673-21 ASTM C39-24 | 1 | UN | $ 8.500,0 | 1,10 | $ 9.350,0 |
| | | | | | | |
| | **PAVIMENTO FLEXIBLE** | | | | | |
| | **BICI CARRIL EN CALZADA+CICLO RUTA EN ESPACIO PUBLICO** | | | | | |
| | **BASE GRANULAR** | | | | | |
| | **500-18 Agregados para bases granulares** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 500.6.2.1 Control de producción de la mezcla; 500.6.2.1.1 Calidad para el uso de agregados pétreos en obra** | | | | | |
| | **510-18 Base Granular Para Vías Vehiculares** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 510.5.2.2 Control de calidad de la capa terminada** | | | | | |
| | **Tabla 510. 5 Controles para calidad de la capa terminada** | | | | | |
| 9279 | DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INVE-161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1 | 15 | UN | $ 53.000,0 | 1,10 | $ 874.500,0 |
| 12925 | MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23) | 35 | UN | $ 72.000,0 | 1,10 | $ 2.772.000,0 |
| | | | | | | |
| | **CARPETA ASFÁLTICA - INTERMEDIA** | | | | | |
| | **625-18 Mezcla Asfáltica en Caliente con Asfalto Modificado con Caucho por Vía Húmeda** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 625.7.2.2 Control de la composición de la mezcla** | | | | | |
| | **Tabla 625.7 Ensayos mínimos de verificación sobre la mezcla asfáltica** | | | | | |
| 7876 | EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma técnica: INVE-732-13 ASTM D2172/D2172M-17e1 (18) | 9 | UN | $ 155.697,0 | 1,10 | $ 1.541.400,0 |
| 9374 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23. | 6 | UN | $ 64.172,0 | 1,10 | $ 423.535,0 |
| 9444 | PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22. | 6 | UN | $ 178.500,0 | 1,10 | $ 1.178.100,0 |
| 7551 | ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL EQUIPO MARSHALL (UNA PROBETA). Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 ASTM D6927-22 | 6 | UN | $ 66.200,0 | 1,10 | $ 436.920,0 |
| 9370 | RESISTENCIA A LA DEFORMACION PLASTICA DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE LA PISTA DE ENSAYO DE LABORATORIO. Norma técnica: INVE-756-13 NLT-173-00. | 1 | UN | $ 1.199.100,0 | 1,10 | $ 1.319.010,0 |
| 7758 | ENSAYO DE TENSION INDIRECTA PARA DETERMINAR EL MODULO RESILIENTE DE MEZCLAS ASFALTICAS (TRES TEMPERATURAS Y TRES FRECUENCIAS). Norma técnica: INVE-749-13 UNE-EN 12697-26-19 Anexo F ASTM D7369-20. | 2 | UN | $ 1.500.000,0 | 1,10 | $ 3.300.000,0 |
| 12926 | MEDIDA DE LA SEGREGACION TERMICA DE MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE CAMARA TERMOGRAFICA. (POR UNIDAD - NO INCLUYE TRANSPORTE). Norma técnica: INVE-788-13 | 3 | UN | $ 15.800,0 | 1,10 | $ 52.140,0 |
| 9366 | GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES RECUBIERTOS CON UNA PELICULA DE PARAFINA. Norma técnica: INVE-734-13 ASTM D1188/D1188M-22 | 15 | UN | $ 49.200,0 | 1,10 | $ 811.800,0 |
| 9444 | PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22. | 15 | UN | $ 178.500,0 | 1,10 | $ 2.945.250,0 |
| 12925 | MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23) | 58 | UN | $ 72.000,0 | 1,10 | $ 4.593.600,0 |
| | | | | | | |
| | **CARPETA ASFÁLTICA - RODADURA** | | | | | |
| | **620-18 Mezcla Asfaltica En Caliente Densa, Semidensa y Gruesa** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 620.6.2.2 Control de la composición de la mezcla** | | | | | |
| | **Tabla 620.10 Ensayos mínimos de verificación sobre la mezcla asfáltica** | | | | | |
| 7876 | EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma técnica: INVE-732-13 ASTM D2172/D2172M-17e1 (18) | 9 | UN | $ 155.697,0 | 1,10 | $ 1.541.400,0 |
| 9374 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23. | 6 | UN | $ 64.172,0 | 1,10 | $ 423.535,0 |
| 9444 | PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22. | 6 | UN | $ 178.500,0 | 1,10 | $ 1.178.100,0 |
| 7551 | ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL EQUIPO MARSHALL (UNA PROBETA). Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 ASTM D6927-22 | 6 | UN | $ 66.200,0 | 1,10 | $ 436.920,0 |
| 9370 | RESISTENCIA A LA DEFORMACION PLASTICA DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE LA PISTA DE ENSAYO DE LABORATORIO. Norma técnica: INVE-756-13 NLT-173-00. | 1 | UN | $ 1.199.100,0 | 1,10 | $ 1.319.010,0 |
| 7758 | ENSAYO DE TENSION INDIRECTA PARA DETERMINAR EL MODULO RESILIENTE DE MEZCLAS ASFALTICAS (TRES TEMPERATURAS Y TRES FRECUENCIAS). Norma técnica: INVE-749-13 UNE-EN 12697-26-19 Anexo F ASTM D7369-20. | 2 | UN | $ 1.500.000,0 | 1,10 | $ 3.300.000,0 |
| 12926 | MEDIDA DE LA SEGREGACION TERMICA DE MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE CAMARA TERMOGRAFICA. (POR UNIDAD - NO INCLUYE TRANSPORTE). Norma técnica: INVE-788-13 | 3 | UN | $ 15.800,0 | 1,10 | $ 52.140,0 |
| 9366 | GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES RECUBIERTOS CON UNA PELICULA DE PARAFINA. Norma técnica: INVE-734-13 ASTM D1188/D1188M-22 | 15 | UN | $ 49.200,0 | 1,10 | $ 811.800,0 |
| 9444 | PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22. | 15 | UN | $ 178.500,0 | 1,10 | $ 2.945.250,0 |
| 12925 | MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23) | 58 | UN | $ 72.000,0 | 1,10 | $ 4.593.600,0 |
| 9388 | MEDIDA DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO EMPLEANDO LA TECNICA VOLUMETRICA. Norma técnica: INVE-791-13 ASTM E965-15 (24) NLT-335-00 | 12 | UN | $ 67.300,0 | 1,10 | $ 888.360,0 |
| 9454 | MEDIDA DEL COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO USANDO EL PENDULO BRITANICO. Norma técnica: INVE-792-13 NTC-5129-02 | 12 | UN | $ 63.500,0 | 1,10 | $ 838.200,0 |
| | | | | | | |
| | **PAVIMENTO RIGIDO** | | | | | |
| | **LOSAS DE CONCRETO EN CALZADA** | | | | | |
| | **SUBBASE GRANULAR** | | | | | |
| | **510-18 Subbase Granular Para Vías Vehiculares** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 510.5.2.2 Control de calidad de la capa terminada** | | | | | |
| | **Tabla 510. 5 Controles para calidad de la capa terminada** | | | | | |
| 9279 | DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INVE-161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1 | 5 | UN | $ 53.000,0 | 1,10 | $ 291.500,0 |
| 12925 | MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23) | 12 | UN | $ 72.000,0 | 1,10 | $ 950.400,0 |
| | | | | | | |
| | **CONCRETO HIDRÁULICO** | | | | | |
| | **800-18 Pavimentos De Concreto Hidráulico** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 800.6.3.3 Resistencia de la mezcla** | | | | | |
| | **Tabla 800.13 Controles para calidad de la resistencia de la mezcla** | | | | | |
| 7877 | RESISTENCIA A LA FLEXION DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA SIMPLEMENTE APOYADA Y CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ LIBRE. Norma técnica: NTC-2871-18. | 5 | UN | $ 35.000,0 | 1,10 | $ 192.500,0 |
| 7542 | RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLDEADOS O NUCLEOS). Norma técnica: INVE-410-13 NTC-673-21 ASTM C39-24 | 5 | UN | $ 8.500,0 | 1,10 | $ 46.750,0 |
| 7544 | TRACCION INDIRECTA DE CILINDROS DE CONCRETO. Norma técnica: INVE-411-13 NTC-722-21 ASTM C496/C496M-17 | 5 | UN | $ 18.000,0 | 1,10 | $ 99.000,0 |
| 7542 | RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLDEADOS O NUCLEOS). Norma técnica: INVE-410-13 NTC-673-21 ASTM C39-24 | 0 | UN | $ 8.500,0 | 1,10 | $ 0,0 |
| 9646 | OBTENCION DE NUCLEOS DE CONCRETO ENDURECIDO (NUCLEOS DE 6"). Norma técnica: INVE-418-13 NTC-3658-18. | 5 | UN | $ 240.000,0 | 1,10 | $ 1.320.000,0 |
| | | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 800.6.4 Módulo de elasticidad** | | | | | |
| | **Tabla 800.14 Controles para calidad del módulo de elasticidad de la mezcla** | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7762 | MODULO DE ELASTICIDAD ESTATICO Y RELACION DE POISSON DEL CONCRETO EN COMPRESION. Norma técnica: INVE-749-13 ASTM C469/C469M-22. | 3 | UN | $ 230.000,0 | 1,10 | $ 759.000,0 |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 800.6.5 Control de calidad del acero** | | | | | |
| | **Tabla 800.15 Ensayos de verificación sobre el acero para pavimentos de concreto hidráulico** | | | | | |
| 11498 | METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA ENSAYOS DE TENSION DE MATERIALES METALICOS (TRACCION DE ACERO ESTRUCTURAL). Norma técnica: ASTM E8/E8M-24 | 1 | UN | $ 162.185,0 | 1,10 | $ 178.404,0 |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 800.6.6.4 Espesor** | | | | | |
| | **Tabla 800.16 Ensayo de verificación de espesor en pavimentos de concreto hidráulico** | | | | | |
| 9646 | OBTENCION DE NUCLEOS DE CONCRETO ENDURECIDO (NUCLEOS DE 6"). Norma técnica: INVE-418-13 NTC-3658-18. | 5 | UN | $ 240.000,0 | 1,10 | $ 1.320.000,0 |
| | | | | | | |
| | **LOSAS DE CONCRETO ESTAMPADO PARA ESPACIO PUBLICO** | | | | | |
| | **SUBBASE GRANULAR** | | | | | |
| | **510-18 Subbase Granular Para Vías Vehiculares** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 510.5.2.2 Control de calidad de la capa terminada** | | | | | |
| | **Tabla 510. 5 Controles para calidad de la capa terminada** | | | | | |
| 9279 | DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INVE-161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1 | 19 | UN | $ 53.000,0 | 1,10 | $ 1.107.700,0 |
| 12925 | MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23) | 47 | UN | $ 72.000,0 | 1,10 | $ 3.722.400,0 |
| | | | | | | |
| | **CONCRETO HIDRÁULICO** | | | | | |
| | **800-18 Pavimentos De Concreto Hidráulico** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 800.6.3.3 Resistencia de la mezcla** | | | | | |
| | **Tabla 800.13 Controles para calidad de la resistencia de la mezcla** | | | | | |
| 7542 | RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLDEADOS O NUCLEOS). Norma técnica: INVE-410-13 NTC-673-21 ASTM C39-24 | 16 | UN | $ 8.500,0 | 1,10 | $ 149.600,0 |
| | | | | | | |
| | **RECONSTRUCCIÓN** | | | | | |
| | **ESPACIO PUBLICO** | | | | | |
| | **SUBRASANTE** | | | | | |
| | **410-18 Mejoramiento de la Subrasante con Rajón (Espacio publico)** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 410.5.2 Controles específicos** | | | | | |
| | **Tabla 410. 1 Verificaciones Periódicas de calidad de los materiales** | | | | | |
| 7485 | RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS GRUESOS DE TAMAÑOS MAYORES DE 19 mm (¾") POR ABRASION E IMPACTO EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES (CON TRITURACION DE AGREGADOS). Norma técnica: INVE-219-13 NTC 93-22 | 2 | UN | $ 135.000,0 | 1,10 | $ 297.000,0 |
| 7737 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18. | 2 | UN | $ 83.108,0 | 1,10 | $ 182.838,0 |
| | | | | | | |
| | **BASE GRANULAR** | | | | | |
| | **510-18 Base Granular Para Vías Vehiculares (espacio publico)** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 510.5.2.2 Control de calidad de la capa terminada** | | | | | |
| | **Tabla 510. 5 Controles para calidad de la capa terminada** | | | | | |
| 9279 | DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INVE-161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1 | 10 | UN | $ 53.000,0 | 1,10 | $ 583.000,0 |
| 12925 | MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23) | 23 | UN | $ 72.000,0 | 1,10 | $ 1.821.600,0 |
| | | | | | | |
| | **ESPACIO PÚBLICO** | | | | | |
| | **1000-18 Generalidades Para el Espacio Público** | | | | | |
| | **CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 1000.5.2 Control sobre los materiales utilizados** | | | | | |
| | **Tabla 1000.4 Verificaciones Periódicas de las Arenas de Soporte y Sello** | | | | | |
| 7737 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18. | 11 | UN | $ 83.108,0 | 1,10 | $ 1.005.607,0 |
| 10019 | DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-99 ASTM D4318-17e1 (18). | 11 | UN | $ 58.000,0 | 1,10 | $ 701.800,0 |
| 7482 | EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS. Norma técnica: INVE-133-13 NTC-6179-16 ASTM D2419-22 | 6 | UN | $ 103.623,0 | 1,10 | $ 683.912,0 |
| | | | | | | |
| | **1020-18 Procedimiento Constructivo Para Adoquines de Arcilla y Concreto Sobre Superficies de Tránsito Peatonal y Vehicular** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 1020.5.1.3.1 Adoquines de Arcilla** | | | | | |
| | **Tabla 1020.6 Ensayos mínimos de verificación para adoquines de arcilla** | | | | | |
| 10960 | METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA (RESISTENCIA A LA COMPRESION). Norma técnica: NTC-4017-18 Numeral 7 | 2 | UN | $ 32.000,0 | 1,10 | $ 70.400,0 |
| 9396 | METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA (MODULO DE ROTURA - ENSAYO DE FLEXION). Norma técnica: NTC-4017-18 Numeral 6 | 2 | UN | $ 43.900,0 | 1,10 | $ 96.580,0 |
| 10958 | METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA (ABSORCION DE AGUA). Norma técnica: NTC-4017-18 numeral 10 | 2 | UN | $ 38.825,0 | 1,10 | $ 85.415,0 |
| 10961 | METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA. (MEDICION DEL TAMAÑO). Norma técnica: NTC-4017-18 numeral 18 | 2 | UN | $ 22.000,0 | 1,10 | $ 48.400,0 |
| 10959 | METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA (MEDICION DEL ALABEO) Norma técnica: NTC-4017-18 Numeral 19 | 2 | UN | $ 35.000,0 | 1,10 | $ 77.000,0 |
| | | | | | | |
| | **1020-18 Procedimiento Constructivo Para Adoquines de Arcilla y Concreto Sobre Superficies de Tránsito Peatonal y Vehicular** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 1020.5.1.3.2 Adoquines de Concreto** | | | | | |
| | **Tabla 1020.7 Ensayos mínimos de verificación para adoquines de concreto** | | | | | |
| 9397 | ADOQUINES DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCION - MODULO DE ROTURA). Norma técnica: NTC-2017-18 Numeral 6.4. | 4 | UN | $ 41.400,0 | 1,10 | $ 182.160,0 |
| 9386 | ABSORCION DE AGUA POR LOS ADOQUINES DE CONCRETO. Norma técnica: INVE-427-13 NTC-2017-18 Numeral 6.3 ASTM C140/C140M-23a | 4 | UN | $ 43.800,0 | 1,10 | $ 192.720,0 |
| 9398 | METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA ABRASION DE LOS PREFABRICADOS DE CONCRETO UTILIZADOS EN PISOS Y PAVIMENTOS, MEDIANTE ABRASIVO DE CORINDON Y DISCO METALICO ANCHO (ADOQUINES DE CONCRETO). Norma técnica: NTC-5147-24 | 4 | UN | $ 88.550,0 | 1,10 | $ 389.620,0 |
| 10964 | ADOQUINES DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (MEDICIONES - DIMENSIONAMIENTO). Norma técnica: NTC-2017-18 Numeral 6.2 | 4 | UN | $ 36.400,0 | 1,10 | $ 160.160,0 |
| | | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: Loseta A 50 (loseta de 0,4*0,4 Dimensiones=0,16)** | | | | | |
| | **Tabla 1020.7 Ensayos mínimos de verificación para losetas prefabricadas** | | | | | |
| 10962 | LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (DIMENSIONAMIENTO). Norma técnica: NTC-4992-22 Numeral 5.1 | 1 | UN | $ 36.600,0 | 1,10 | $ 40.260,0 |
| 7542 | RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLDEADOS O NUCLEOS). Norma técnica: INVE-410-13 NTC-673-21 ASTM C39-24 | 1 | UN | $ 8.500,0 | 1,10 | $ 9.350,0 |
| | | | | | | |
| | **BASE GRANULAR** | | | | | |
| | **520-18 Mejoramiento de Base Granular Con Cemento Hidráulico** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 520.6.2.2 Control de composición de la mezcla** | | | | | |
| | **Tabla 520.6 Ensayos de verificación mínimos sobre la mezcla granular mejorado con cemento hidráulico** | | | | | |
| 7488 | DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO-AGREGADO. Norma técnica: INVE-122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216-19. | 4 | UN | $ 10.520,0 | 1,10 | $ 46.288,0 |
| 9374 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23. | 2 | UN | $ 64.172,0 | 1,10 | $ 141.178,0 |
| 10023 | RESISTENCIA A LA COMPRESION DE LOS CILINDROS MOLDEADOS DE SUELO-CEMENTO. Norma técnica: INVE-614-13 ASTM D1633-17 | 2 | UN | $ 19.500,0 | 1,10 | $ 42.900,0 |
| 9279 | DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INVE-161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1 | 5 | UN | $ 53.000,0 | 1,10 | $ 291.500,0 |
| 10971 | ENSAYO DE PLACA CON CARGA ESTATICA NO REPETIDA SOBRE SUELOS Y CAPAS NO TRATADAS DE PAVIMENTOS, PARA EMPLEAR EN LA EVALUACION Y EL DISEÑO DE PAVIMENTOS (NO INCLUYE TRANSPORTE NI VOLQUETA - TOMA POR PUNTO). Norma técnica : INVE-168-13. | 1 | UN | $ 650.000,0 | 1,10 | $ 715.000,0 |
| 12925 | MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23) | 12 | UN | $ 72.000,0 | 1,10 | $ 950.400,0 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PAVIMENTO RIGIDO** | | | | | |
| | **LOSAS DE CONCRETO EN CALZADA** | | | | | |
| | **SUBRASANTE** | | | | | |
| | **410-18 Mejoramiento de la Subrasante con Rajón** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 410.5.2 Controles específicos** | | | | | |
| | **Tabla 410. 1 Verificaciones Periódicas de calidad de los materiales** | | | | | |
| 7485 | RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS GRUESOS DE TAMAÑOS MAYORES DE 19 mm (¾") POR ABRASION E IMPACTO EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES (CON TRITURACION DE AGREGADOS). Norma técnica: INVE-219-13 NTC 93-22 | 3 | UN | $ 135.000,0 | 1,10 | $ 445.500,0 |
| 7737 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18. | 3 | UN | $ 83.108,0 | 1,10 | $ 274.256,0 |
| | | | | | | |
| | **(1) La norma de ensayo depende del criterio de verificación definido por el especialista numeral 410.4.2** | | | | | |
| | **SUBBASE GRANULAR** | | | | | |
| | **510-18 Subbase Granular Para Vías Vehiculares** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 510.5.2.2 Control de calidad de la capa terminada** | | | | | |
| | **Tabla 510. 5 Controles para calidad de la capa terminada** | | | | | |
| 9279 | DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INVE-161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1 | 15 | UN | $ 53.000,0 | 1,10 | $ 874.500,0 |
| 12925 | MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23) | 35 | UN | $ 72.000,0 | 1,10 | $ 2.772.000,0 |
| | | | | | | |
| | **800-18 Pavimentos De Concreto Hidráulico** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 800.6.3.3 Resistencia de la mezcla** | | | | | |
| | **Tabla 800.13 Controles para calidad de la resistencia de la mezcla** | | | | | |
| 7877 | RESISTENCIA A LA FLEXION DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA SIMPLEMENTE APOYADA Y CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ LIBRE. Norma técnica: NTC-2871-18. | 9 | UN | $ 35.000,0 | 1,10 | $ 346.500,0 |
| 7542 | RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLDEADOS O NUCLEOS). Norma técnica: INVE-410-13 NTC-673-21 ASTM C39-24 | 9 | UN | $ 8.500,0 | 1,10 | $ 84.150,0 |
| 7544 | TRACCION INDIRECTA DE CILINDROS DE CONCRETO. Norma técnica: INVE-411-13 NTC-722-21 ASTM C496/C496M-17 | 9 | UN | $ 18.000,0 | 1,10 | $ 178.200,0 |
| 7542 | RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLDEADOS O NUCLEOS). Norma técnica: INVE-410-13 NTC-673-21 ASTM C39-24 | 9 | UN | $ 8.500,0 | 1,10 | $ 84.150,0 |
| | **(1) Los cilindros tomados para realización del ensayo, deben ser mantenidos en curado hasta que alcancen la edad de diseño, y deben ser ensayados exclusivamente como comprobación de la resistencia por medio de la correlación dada en el diseño, en caso de que la resistencia a la flexión este por debajo de los limites dados en la Tabla 800.13**<br>**(2) Los núcleos deben ser extraídos y ensayados, solo en caso en que la resistencia obtenida de la correlación con compresión o tracción indirecta no alcance los criterios de validación dados en la Tabla 800.13.**<br>**(3) La resistencia a la tracción indirecta y compresión de diseño corresponde a la obtenida en la correlación del diseño, eiecutado con los lineamientos del numeral 800.3.1.6.** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 800.6.4 Módulo de elasticidad** | | | | | |
| | **Tabla 800.14 Controles para calidad del módulo de elasticidad de la mezcla** | | | | | |
| 7762 | MODULO DE ELASTICIDAD ESTATICO Y RELACION DE POISSON DEL CONCRETO EN COMPRESION. Norma técnica: INVE-749-13 ASTM C469/C469M-22. | 5 | UN | $ 230.000,0 | 1,10 | $ 1.265.000,0 |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 800.6.5 Control de calidad del acero** | | | | | |
| | **Tabla 800.15 Ensayos de verificación sobre el acero para pavimentos de concreto hidráulico** | | | | | |
| 11498 | METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA ENSAYOS DE TENSION DE MATERIALES METALICOS (TRACCION DE ACERO ESTRUCTURAL). Norma técnica: ASTM E8/E8M-24 | 3 | UN | $ 162.185,0 | 1,10 | $ 535.211,0 |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 800.6.6.4 Espesor** | | | | | |
| | **Tabla 800.16 Ensayo de verificación de espesor en pavimentos de concreto hidráulico** | | | | | |
| 9646 | **Espesor** | 15 | UN | $ 240.000,0 | 1,10 | $ 3.960.000,0 |
| | | | | | | |
| | **LOSAS DE CONCRETO ESTAMPADO PARA ESPACIO PUBLICO** | | | | | |
| | **SUBRASANTE** | | | | | |
| | **410-18 Mejoramiento de la Subrasante con Rajón** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 410.5.2 Controles específicos** | | | | | |
| | **Tabla 410. 1 Verificaciones Periódicas de calidad de los materiales** | | | | | |
| 7485 | RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS GRUESOS DE TAMAÑOS MAYORES DE 19 mm (¾") POR ABRASION E IMPACTO EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES (CON TRITURACION DE AGREGADOS). Norma técnica: INVE-219-13 NTC 93-22 | 49 | UN | $ 135.000,0 | 1,10 | $ 7.276.500,0 |
| 7737 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18. | 49 | UN | $ 83.108,0 | 1,10 | $ 4.479.521,0 |
| | | | | | | |
| | **SUBBASE GRANULAR** | | | | | |
| | **510-18 Subbase Granular Para Vías Vehiculares** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 510.5.2.2 Control de calidad de la capa terminada** | | | | | |
| | **Tabla 510. 5 Controles para calidad de la capa terminada** | | | | | |
| 9279 | DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INVE-161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1 | 243 | UN | $ 53.000,0 | 1,10 | $ 14.166.900,0 |
| 12925 | MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23) | 582 | UN | $ 72.000,0 | 1,10 | $ 46.094.400,0 |
| | | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 800.6.3.3 Resistencia de la mezcla** | | | | | |
| | **Tabla 800.13 Controles para calidad de la resistencia de la mezcla** | | | | | |
| 7542 | RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLDEADOS O NUCLEOS). Norma técnica: INVE-410-13 NTC-673-21 ASTM C39-24 | 193 | UN | $ 8.500,0 | 1,10 | $ 1.804.550,0 |
| | | | | | | |
| | **PAVIMENTO FLEXIBLE** | | | | | |
| | **CICLO RUTA EN ESPACIO PUBLICO** | | | | | |
| | **SUBRASANTE** | | | | | |
| | **410-18 Mejoramiento de la Subrasante con Rajón** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 410.5.2 Controles específicos** | | | | | |
| | **Tabla 410. 1 Verificaciones Periódicas de calidad de los materiales** | | | | | |
| 7485 | RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS GRUESOS DE TAMAÑOS MAYORES DE 19 mm (¾") POR ABRASION E IMPACTO EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES (CON TRITURACION DE AGREGADOS). Norma técnica: INVE-219-13 NTC 93-22 | 2 | UN | $ 135.000,0 | 1,10 | $ 297.000,0 |
| 7737 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18. | 2 | UN | $ 83.108,0 | 1,10 | $ 182.838,0 |
| | | | | | | |
| | **BASE GRANULAR** | | | | | |
| | **510-18 Base Granular Para Vías Vehiculares** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 510.5.2.2 Control de calidad de la capa terminada** | | | | | |
| | **Tabla 510. 5 Controles para calidad de la capa terminada** | | | | | |
| 9279 | DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INVE-161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1 | 10 | UN | $ 53.000,0 | 1,10 | $ 583.000,0 |
| 12925 | MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23) | 23 | UN | $ 72.000,0 | 1,10 | $ 1.821.600,0 |
| | | | | | | |
| | **CARPETA ASFÁLTICA - RODADURA** | | | | | |
| | **620-18 Mezcla Asfaltica En Caliente Densa, Semidensa y Gruesa** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 620.6.2.2 Control de la composición de la mezcla** | | | | | |
| | **Tabla 620.10 Ensayos mínimos de verificación sobre la mezcla asfáltica** | | | | | |
| 7876 | EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma técnica: INVE-732-13 ASTM D2172/D2172M-17e1 (18) | 6 | UN | $ 155.697,0 | 1,10 | $ 1.027.600,0 |
| 9374 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23. | 4 | UN | $ 64.172,0 | 1,10 | $ 282.357,0 |
| 9444 | PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22. | 4 | UN | $ 178.500,0 | 1,10 | $ 785.400,0 |
| 7551 | ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL EQUIPO MARSHALL (UNA PROBETA). Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 ASTM D6927-22 | 4 | UN | $ 66.200,0 | 1,10 | $ 291.280,0 |
| 9370 | RESISTENCIA A LA DEFORMACION PLASTICA DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE LA PISTA DE ENSAYO DE LABORATORIO. Norma técnica: INVE-756-13 NLT-173-00. | 1 | UN | $ 1.199.100,0 | 1,10 | $ 1.319.010,0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7758 | ENSAYO DE TENSION INDIRECTA PARA DETERMINAR EL MODULO RESILIENTE DE MEZCLAS ASFALTICAS (TRES TEMPERATURAS Y TRES FRECUENCIAS). Norma técnica: INVE-749-13 UNE-EN 12697-26-19 Anexo F ASTM D7369-20. | 1 | UN | $ 1.500.000,0 | 1,10 | $ 1.650.000,0 |
| 12926 | MEDIDA DE LA SEGREGACION TERMICA DE MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE CAMARA TERMOGRAFICA. (POR UNIDAD - NO INCLUYE TRANSPORTE). Norma técnica: INVE-788-13 | 2 | UN | $ 15.800,0 | 1,10 | $ 34.760,0 |
| 9366 | GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES RECUBIERTOS CON UNA PELICULA DE PARAFINA. Norma técnica: INVE-734-13 ASTM D1188/D1188M-22 | 10 | UN | $ 49.200,0 | 1,10 | $ 541.200,0 |
| 9444 | PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22. | 10 | UN | $ 178.500,0 | 1,10 | $ 1.963.500,0 |
| 11305 | MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CON PERFILOMETRO LASER Y DETERMINACION DEL INDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL -IRI- Y LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL (AHUELLAMIENTO). Incluye movilización, toma de información, procesamiento, cálculo y entrega de resultados. Tramos continuos de mínimo 500 metros. Norma técnica: ASTM E950/E950M-22 INVE-794-13 ASTM E1926-08 (21) | 2 | Km-Car | $ 130.822,0 | 1,10 | $ 287.808,0 |
| 12925 | MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23) | 39 | UN | $ 72.000,0 | 1,10 | $ 3.088.800,0 |
| 9388 | MEDIDA DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO EMPLEANDO LA TECNICA VOLUMETRICA. Norma técnica: INVE-791-13 ASTM E965-15 (24) NLT-335-00 | 8 | UN | $ 67.300,0 | 1,10 | $ 592.240,0 |
| 9454 | MEDIDA DEL COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO USANDO EL PENDULO BRITANICO. Norma técnica: INVE-792-13 NTC-5129-02 | 8 | UN | $ 63.500,0 | 1,10 | $ 558.800,0 |
| | | | | | | |
| | **PAVIMENTO FLEXIBLE** | | | | | |
| | **CICLO RUTA EN CALZADA** | | | | | |
| | **SUBRASANTE** | | | | | |
| | **410-18 Mejoramiento de la Subrasante con Rajón** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 410.5.2 Controles específicos** | | | | | |
| | **Tabla 410. 1 Verificaciones Periódicas de calidad de los materiales** | | | | | |
| 7485 | RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS GRUESOS DE TAMAÑOS MAYORES DE 19 mm (¾") POR ABRASION E IMPACTO EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES (CON TRITURACION DE AGREGADOS). Norma técnica: INVE-219-13 NTC 93-22 | 1 | UN | $ 135.000,0 | 1,10 | $ 148.500,0 |
| 7737 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18. | 1 | UN | $ 83.108,0 | 1,10 | $ 91.419,0 |
| | | | | | | |
| | **SUBBASE GRANULAR** | | | | | |
| | **510-18 Subbase Granular Para Vías Vehiculares** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 510.5.2.2 Control de calidad de la capa terminada** | | | | | |
| | **Tabla 510. 5 Controles para calidad de la capa terminada** | | | | | |
| 9279 | DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INVE-161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1 | 5 | UN | $ 53.000,0 | 1,10 | $ 291.500,0 |
| 12925 | MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23) | 12 | UN | $ 72.000,0 | 1,10 | $ 950.400,0 |
| | | | | | | |
| | **BASE GRANULAR** | | | | | |
| | **510-18 Base Granular Para Vías Vehiculares** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 510.5.2.2 Control de calidad de la capa terminada** | | | | | |
| | **Tabla 510. 5 Controles para calidad de la capa terminada** | | | | | |
| 9279 | DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INVE-161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1 | 5 | UN | $ 53.000,0 | 1,10 | $ 291.500,0 |
| 12925 | MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23) | 12 | UN | $ 72.000,0 | 1,10 | $ 950.400,0 |
| | | | | | | |
| | **CARPETA ASFÁLTICA - INTERMEDIA** | | | | | |
| | **625-18 Mezcla Asfáltica en Caliente con Asfalto Modificado con Caucho por Vía Húmeda** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 625.7.2.2 Control de la composición de la mezcla** | | | | | |
| | **Tabla 625.7 Ensayos mínimos de verificación sobre la mezcla asfáltica** | | | | | |
| 7876 | EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma técnica: INVE-732-13 ASTM D2172/D2172M-17e1 (18) | 3 | UN | $ 155.697,0 | 1,10 | $ 513.800,0 |
| 9374 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23. | 2 | UN | $ 64.172,0 | 1,10 | $ 141.178,0 |
| 9444 | PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22. | 2 | UN | $ 178.500,0 | 1,10 | $ 392.700,0 |
| 7551 | ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL EQUIPO MARSHALL (UNA PROBETA). Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 ASTM D6927-22 | 2 | UN | $ 66.200,0 | 1,10 | $ 145.640,0 |
| 9370 | RESISTENCIA A LA DEFORMACION PLASTICA DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE LA PISTA DE ENSAYO DE LABORATORIO. Norma técnica: INVE-756-13 NLT-173-00. | 1 | UN | $ 1.199.100,0 | 1,10 | $ 1.319.010,0 |
| 7758 | ENSAYO DE TENSION INDIRECTA PARA DETERMINAR EL MODULO RESILIENTE DE MEZCLAS ASFALTICAS (TRES TEMPERATURAS Y TRES FRECUENCIAS). Norma técnica: INVE-749-13 UNE-EN 12697-26-19 Anexo F ASTM D7369-20. | 2 | UN | $ 1.500.000,0 | 1,10 | $ 3.300.000,0 |
| 12926 | MEDIDA DE LA SEGREGACION TERMICA DE MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE CAMARA TERMOGRAFICA. (POR UNIDAD - NO INCLUYE TRANSPORTE). Norma técnica: INVE-788-13 | 1 | UN | $ 15.800,0 | 1,10 | $ 17.380,0 |
| 9366 | GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES RECUBIERTOS CON UNA PELICULA DE PARAFINA. Norma técnica: INVE-734-13 ASTM D1188/D1188M-22 | 5 | UN | $ 49.200,0 | 1,10 | $ 270.600,0 |
| 9444 | PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22. | 5 | UN | $ 178.500,0 | 1,10 | $ 981.750,0 |
| 12925 | MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23) | 19 | UN | $ 72.000,0 | 1,10 | $ 1.504.800,0 |
| | | | | | | |
| | **CARPETA ASFÁLTICA - RODADURA** | | | | | |
| | **620-18 Mezcla Asfaltica En Caliente Densa, Semidensa y Gruesa** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 620.6.2.2 Control de la composición de la mezcla** | | | | | |
| | **Tabla 620.10 Ensayos mínimos de verificación sobre la mezcla asfáltica** | | | | | |
| 7876 | EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma técnica: INVE-732-13 ASTM D2172/D2172M-17e1 (18) | 3 | UN | $ 155.697,0 | 1,10 | $ 513.800,0 |
| 9374 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23. | 2 | UN | $ 64.172,0 | 1,10 | $ 141.178,0 |
| 9444 | PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22. | 2 | UN | $ 178.500,0 | 1,10 | $ 392.700,0 |
| 7551 | ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL EQUIPO MARSHALL (UNA PROBETA). Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 ASTM D6927-22 | 2 | UN | $ 66.200,0 | 1,10 | $ 145.640,0 |
| 9370 | RESISTENCIA A LA DEFORMACION PLASTICA DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE LA PISTA DE ENSAYO DE LABORATORIO. Norma técnica: INVE-756-13 NLT-173-00. | 1 | UN | $ 1.199.100,0 | 1,10 | $ 1.319.010,0 |
| 7758 | ENSAYO DE TENSION INDIRECTA PARA DETERMINAR EL MODULO RESILIENTE DE MEZCLAS ASFALTICAS (TRES TEMPERATURAS Y TRES FRECUENCIAS). Norma técnica: INVE-749-13 UNE-EN 12697-26-19 Anexo F ASTM D7369-20. | 2 | UN | $ 1.500.000,0 | 1,10 | $ 3.300.000,0 |
| 12926 | MEDIDA DE LA SEGREGACION TERMICA DE MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE CAMARA TERMOGRAFICA. (POR UNIDAD - NO INCLUYE TRANSPORTE). Norma técnica: INVE-788-13 | 1 | UN | $ 15.800,0 | 1,10 | $ 17.380,0 |
| 9366 | GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES RECUBIERTOS CON UNA PELICULA DE PARAFINA. Norma técnica: INVE-734-13 ASTM D1188/D1188M-22 | 5 | UN | $ 49.200,0 | 1,10 | $ 270.600,0 |
| 9444 | PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22. | 5 | UN | $ 178.500,0 | 1,10 | $ 981.750,0 |
| 12925 | MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23) | 19 | UN | $ 72.000,0 | 1,10 | $ 1.504.800,0 |
| 9388 | MEDIDA DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO EMPLEANDO LA TECNICA VOLUMETRICA. Norma técnica: INVE-791-13 ASTM E965-15 (24) NLT-335-00 | 4 | UN | $ 67.300,0 | 1,10 | $ 296.120,0 |
| 9454 | MEDIDA DEL COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO USANDO EL PENDULO BRITANICO. Norma técnica: INVE-792-13 NTC-5129-02 | 4 | UN | $ 63.500,0 | 1,10 | $ 279.400,0 |
| | | | | | | |
| | **CONSERVACIÓN POR REACCIÓN** | | | | | |
| | **ESPACIO PÚBLICO** | | | | | |
| | **1000-18 Generalidades Para el Espacio Público** | | | | | |
| | **CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 1000.5.2 Control sobre los materiales utilizados** | | | | | |
| | **Tabla 1000.4 Verificaciones Periódicas de las Arenas Sello** | | | | | |
| 7737 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18. | 2 | UN | $ 83.108,0 | 1,10 | $ 182.838,0 |
| 10019 | DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-99 ASTM D4318-17e1 (18). | 2 | UN | $ 58.000,0 | 1,10 | $ 127.600,0 |
| 7482 | EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS. Norma técnica: INVE-133-13 NTC-6179-16 ASTM D2419-22 | 1 | UN | $ 103.623,0 | 1,10 | $ 113.985,0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1020-18 Procedimiento Constructivo Para Adoquines de Arcilla y Concreto Sobre Superficies de Tránsito Peatonal y Vehicular** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 1020.5.1.3.1 Adoquines de Arcilla** | | | | | |
| | **Tabla 1020.6 Ensayos mínimos de verificación para adoquines de arcilla** | | | | | |
| 10960 | METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA (RESISTENCIA A LA COMPRESION). Norma técnica: NTC-4017-18 Numeral 7 | 1 | UN | $ 32.000,0 | 1,10 | $ 35.200,0 |
| 9396 | METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA (MODULO DE ROTURA - ENSAYO DE FLEXION). Norma técnica: NTC-4017-18 Numeral 6 | 1 | UN | $ 43.900,0 | 1,10 | $ 48.290,0 |
| 10958 | METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA (ABSORCION DE AGUA). Norma técnica: NTC-4017-18 numeral 10 | 1 | UN | $ 38.825,0 | 1,10 | $ 42.708,0 |
| 10961 | METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA. (MEDICION DEL TAMAÑO). Norma técnica: NTC-4017-18 numeral 18 | 1 | UN | $ 22.000,0 | 1,10 | $ 24.200,0 |
| 10959 | METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA (MEDICION DEL ALABEO) Norma técnica: NTC-4017-18 Numeral 19 | 1 | UN | $ 35.000,0 | 1,10 | $ 38.500,0 |
| | | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 1020.5.1.3.2 Adoquines de Concreto** | | | | | |
| | **Tabla 1020.7 Ensayos mínimos de verificación para adoquines de concreto** | | | | | |
| 9397 | ADOQUINES DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCION - MODULO DE ROTURA). Norma técnica: NTC-2017-18 Numeral 6.4. | 1 | UN | $ 41.400,0 | 1,10 | $ 45.540,0 |
| 9386 | ABSORCION DE AGUA POR LOS ADOQUINES DE CONCRETO. Norma técnica: INVE-427-13 NTC-2017-18 Numeral 6.3 ASTM C140/C140M-23a | 1 | UN | $ 43.800,0 | 1,10 | $ 48.180,0 |
| 9398 | METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA ABRASION DE LOS PREFABRICADOS DE CONCRETO UTILIZADOS EN PISOS Y PAVIMENTOS, MEDIANTE ABRASIVO DE CORINDON Y DISCO METALICO ANCHO (ADOQUINES DE CONCRETO). Norma técnica: NTC-5147-24 | 1 | UN | $ 88.550,0 | 1,10 | $ 97.405,0 |
| 10964 | ADOQUINES DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (MEDICIONES - DIMENSIONAMIENTO). Norma técnica: NTC-2017-18 Numeral 6.2 | 1 | UN | $ 36.400,0 | 1,10 | $ 40.040,0 |
| | | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: Loseta A 50 (loseta de 0,4*0,4 Dimensiones=0,16)** | | | | | |
| | **Tabla 1020.7 Ensayos mínimos de verificación para losetas prefabricadas** | | | | | |
| 10962 | LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (DIMENSIONAMIENTO). Norma técnica: NTC-4992-22 Numeral 5.1 | 1 | UN | $ 36.600,0 | 1,10 | $ 40.260,0 |
| | | | | | | |
| | **INTERVENCIÓN DE ESPACIO PUBLICO EN CONCRETO HIDRAULICO LOSA DE CONCRETO ESTAMPADO** | | | | | |
| 7542 | RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLDEADOS O NUCLEOS). Norma técnica: INVE-410-13 NTC-673-21 ASTM C39-24 | 6 | UN | $ 8.500,0 | 1,10 | $ 56.100,0 |
| | | | | | | |
| | **Parcheos** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS:** | | | | | |
| | **Ensayos mínimos de verificación sobre la capa terminada** | | | | | |
| 9368 | MEDIDA DE LA DENSIDAD DE CAPAS DE CONCRETO ASFALTICO EN EL TERRENO EMPLEANDO EL METODO NUCLEAR. Norma técnica: INVE-746-13 ASTM D2950/D2950M-22 | 210 | UN | $ 45.000,0 | 1,10 | $ 10.395.000,0 |
| | | | | | | |
| | **Bacheos** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS:** | | | | | |
| | **Ensayos mínimos de verificación sobre la capa terminada** | | | | | |
| 9368 | MEDIDA DE LA DENSIDAD DE CAPAS DE CONCRETO ASFALTICO EN EL TERRENO EMPLEANDO EL METODO NUCLEAR. Norma técnica: INVE-746-13 ASTM D2950/D2950M-22 | 210 | UN | $ 45.000,0 | 1,10 | $ 10.395.000,0 |
| 9279 | DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INVE-161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1 | 105 | UN | $ 53.000,0 | 1,10 | $ 6.121.500,0 |
| | | | | | | |
| | **FRESASO Y RESPOSICIÓN DE MEZCLA ASFALTICA** | | | | | |
| | **CARPETA ASFÁLTICA - INTERMEDIA- MCCh via humeda** | | | | | |
| | **620-18 Mezcla Asfaltica En Caliente Densa, Semidensa y Gruesa** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 620.6.2.2 Control de la composición de la mezcla** | | | | | |
| | **Tabla 620.10 Ensayos mínimos de verificación sobre la mezcla asfáltica** | | | | | |
| 7876 | EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma técnica: INVE-732-13 ASTM D2172/D2172M-17e1 (18) | 1 | UN | $ 155.697,0 | 1,10 | $ 171.267,0 |
| 9374 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23. | 1 | UN | $ 64.172,0 | 1,10 | $ 70.589,0 |
| 9444 | PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22. | 1 | UN | $ 178.500,0 | 1,10 | $ 196.350,0 |
| 7551 | ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL EQUIPO MARSHALL (UNA PROBETA). Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 ASTM D6927-22 | 1 | UN | $ 66.200,0 | 1,10 | $ 72.820,0 |
| 12926 | MEDIDA DE LA SEGREGACION TERMICA DE MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE CAMARA TERMOGRAFICA. (POR UNIDAD - NO INCLUYE TRANSPORTE). Norma técnica: INVE-788-13 | 1 | UN | $ 15.800,0 | 1,10 | $ 17.380,0 |
| 9366 | GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES RECUBIERTOS CON UNA PELICULA DE PARAFINA. Norma técnica: INVE-734-13 ASTM D1188/D1188M-22 | 2 | UN | $ 49.200,0 | 1,10 | $ 108.240,0 |
| 9444 | PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22. | 2 | UN | $ 178.500,0 | 1,10 | $ 392.700,0 |
| | | | | | | |
| | **CARPETA ASFÁLTICA - RODADURA** | | | | | |
| | **620-18 Mezcla Asfaltica En Caliente Densa, Semidensa y Gruesa** | | | | | |
| | **CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 620.6.2.2 Control de la composición de la mezcla** | | | | | |
| | **Tabla 620.10 Ensayos mínimos de verificación sobre la mezcla asfáltica** | | | | | |
| 7876 | EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma técnica: INVE-732-13 ASTM D2172/D2172M-17e1 (18) | 1 | UN | $ 155.697,0 | 1,10 | $ 171.267,0 |
| 9374 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23. | 1 | UN | $ 64.172,0 | 1,10 | $ 70.589,0 |
| 9444 | PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22. | 1 | UN | $ 178.500,0 | 1,10 | $ 196.350,0 |
| 7551 | ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL EQUIPO MARSHALL (UNA PROBETA). Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 ASTM D6927-22 | 1 | UN | $ 66.200,0 | 1,10 | $ 72.820,0 |
| 12926 | MEDIDA DE LA SEGREGACION TERMICA DE MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE CAMARA TERMOGRAFICA. (POR UNIDAD - NO INCLUYE TRANSPORTE). Norma técnica: INVE-788-13 | 1 | UN | $ 15.800,0 | 1,10 | $ 17.380,0 |
| 9366 | GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES RECUBIERTOS CON UNA PELICULA DE PARAFINA. Norma técnica: INVE-734-13 ASTM D1188/D1188M-22 | 2 | UN | $ 49.200,0 | 1,10 | $ 108.240,0 |
| 9444 | PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22. | 2 | UN | $ 178.500,0 | 1,10 | $ 392.700,0 |
| 9388 | MEDIDA DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO EMPLEANDO LA TECNICA VOLUMETRICA. Norma técnica: INVE-791-13 ASTM E965-15 (24) NLT-335-00 | 2 | UN | $ 67.300,0 | 1,10 | $ 148.060,0 |
| 9454 | MEDIDA DEL COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO USANDO EL PENDULO BRITANICO. Norma técnica: INVE-792-13 NTC-5129-02 | 2 | UN | $ 63.500,0 | 1,10 | $ 139.700,0 |
| | | | | | | |
| | **Reposición de losas de concreto** | | | | | |
| | **Resistencia de la mezcla** | | | | | |
| | **Controles para calidad** | | | | | |
| 7542 | RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLDEADOS O NUCLEOS). Norma técnica: INVE-410-13 NTC-673-21 ASTM C39-24 | 210 | UN | $ 8.500,0 | 1,10 | $ 1.963.500,0 |
| 7544 | TRACCION INDIRECTA DE CILINDROS DE CONCRETO. Norma técnica: INVE-411-13 NTC-722-21 ASTM C496/C496M-17 | 210 | UN | $ 18.000,0 | 1,10 | $ 4.158.000,0 |
| 9279 | DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INVE-161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1 | 105 | UN | $ 53.000,0 | 1,10 | $ 6.121.500,0 |
| | | | | | | |
| | **VALOR BÁSICO ESTIMADO PARA ENSAYOS DE LABORATORIO** | | | | | **$ 301.288.566,0** |
| | | | | | | |
| | **VR. BÁSICO FONDO POR CAMBIO DE VIGENCIA** | | | | | **$ 35.229.699,0** |

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL VR. BÁSICO ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA) | | $ 336.518.265,0 |
| IVA 19% | | $ 63.938.470,0 |
| COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO PARA ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN | | $ 400.456.735,0 |

| | | |
|---|---|---|
| COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO PARA ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN | | $ 400.456.735,0 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

**26-ago-25**

| DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO ($) SIN I.V.A | SUBTOTAL VALOR BASICO ($) INCLUYE FACTOR MULTIPLICADOR |
|---|---|---|---|---|
| **ESPACIO PUBLICO-CICLORUTA** | | | | |
| DISEÑO PARA REHABILITACION/RECONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLORUTAS ASOCIADAS (INCLUYE PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN) | 31.008,00 | M2 | $ 4.486,0 | $ 139.101.888,0 |
| **MALLA VIAL** | | | | |
| LEVANTAMIENTO DE DAÑOS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS - (INCLUYE PERSONAL DE APOYO, PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN) | 1.247,00 | M2 | $ 4.034,0 | $ 5.030.398,0 |
| DISEÑO PARA REHABILITACION O RECONSTRUCCION DE VIAS (INCLUYE PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN) | 367,00 | M2 | $ 15.081,0 | $ 5.534.727,0 |
| **VALOR BASICO ESTIMADO PARA DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS** | | | | **$ 149.667.013,0** |
| **IVA SOBRE EL VALOR BASICO ESTIMADO PARA DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS** | | | | **$ 28.436.732,0** |
| **VR. BASICO PARA CAMBIO DE VIGENCIA** | | | | **$ 17.500.575,0** |
| **IVA SOBRE EL VALOR BASICO ESTIMADO PARA AJUSTES** | | | | **$ 3.325.109,0** |
| | | | | |
| | | | | |
| **1. SUBTOTAL VR. DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E IVA)** | | | | **$ 198.929.429,0** |
| | | | | |

**LEVANTAMIENTO DE DAÑOS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS - (INCLUYE PERSONAL DE APOYO, PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN)**

26-ago-25

| | PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO, PARA OBRAS CIVILES / DESCRIPCION | CANTIDAD DE PERSONAL POR ACTIVIDAD | CATEGORÍA / U.M | Vr. H/MES $ SEGÚN CATEGORIA / VR. UNIT | LEVANTAMIENTO MES | TOTAL DEDICACIÓN M2/LEVANTMTO | ($) SUBTOTAL M2/LEVANTMTO | FACTOR MULTIPLICADOR | COSTO ($) TOTAL M2/LEVANTMTO (INCLUYE F.M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ESPECIALISTAS Y/O PROFESIONALES** | | | | | | | | |
| | **PAVIMENTOS** | | | | | | | | |
| 9110 | Especialista en Pavimentos | 1 | 4 | $ 9.060.000,0 | 0,000027 | 0,000027 | $ 245,0 | 2,14 | $ 524,0 |
| 9110 | Especialista en Geotecnia | 1 | 4 | $ 9.060.000,0 | 0,000027 | 0,000027 | $ 245,0 | 2,14 | $ 524,0 |
| | **Levantamiento** | | | | | | | | |
| 9113 | Profesionales de Campo | 3 | 7 | $ 5.510.000,0 | 0,000054 | 0,000162 | $ 893,0 | 2,14 | $ 1.911,0 |
| | **PERSONAL AUXILIAR TECNICO** | | | | | | | | |
| 9085 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | 1 | | $ 2.997.000,0 | 0,000022 | 0,000022 | $ 66,0 | 2,14 | $ 141,0 |
| | **Paletero** | | | | | | | | |
| 9455 | TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | 2 | | $ 1.423.500,0 | 0,000054 | 0,000108 | $ 154,0 | 2,28 | $ 351,0 |
| | **OTRO PERSONAL** | | | | | | | | |
| 9100 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O MOTORISTA (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | 1 | | $ 1.597.000,0 | 0,000054 | 0,000054 | $ 86,0 | 2,28 | $ 196,0 |
| | **SUBTOTAL 1** | | | | | | | | **$ 3.647,0** |
| | **COSTOS OPERACIONALES** | | | | | | | | |
| | **ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS** | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO ($) | MES 1 | CANTID. TOTAL M2/LEVANTMTO | ($) SUBTOTAL M2/LEVANTMTO | FACTOR MULTIPLICADOR | COSTO ($) TOTAL M2/LEVANTMTO (INCLUYE F.M) |
| 9456 | TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK UP, CAMIONETA, CAMION O SIMILAR DE 1300cc A 2000cc DE CILINDRADA, MODELO 2014 A 2011. 75% DE LA TARIFA ESTABLECIDA. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EXCEPTO EL SALARIO DEL CONDUCTOR | 1 | MES | $ 6.264.000,0 | 0,000054 | 0,000054 | $ 338,0 | 1,10 | $ 372,0 |
| 9840 | TARIFA MES - EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA. Incluye 4 tapas plastificadas tamaño carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 170 folios | 1 | UN/MES | $ 251.000,0 | 0,000054 | 0,000054 | $ 14,0 | 1,10 | $ 15,0 |
| | **SUBTOTAL 2** | | | | | | | | **$ 387,0** |

| | SUBTOTAL M2/LEVANTAMTO |
|---|---|
| **SUBTOTAL ( 1 + 2 )** | **$ 4.034,00** |
| **IVA 19%** | **$ 766,00** |
| **3. SUBTOTAL PERSONAL Y COSTOS OPERACIONALES INCLUYE I.V.A** | **$ 4.800,00** |
| **LEVANTAMIENTO DE DAÑOS Y ANALISIS POR PCI PARA MANTENIMIENTO DE VIAS ( 3 ) INCLUYE I.V.A** | **$ 4.800,0** |

**NOTA: EL PRESPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE), Y DE ESTE, LOS COSTOS ASOCIADOS A PERSONAL QUE INCLUYEN EL FACTOR PRESTACIONAL (FP) SON INDICATIVOS. EL CONTRATISTA AL MOMENTO DE DAR CUMPLIMIENTO A SU OFERTA ECONOMICA DISPONDRÁ O NO DE LA UTILIZACION DEL FP DEPENDIENDO DEL TIPO DE VINCULACIÓN (SEGÚN APLIQUE).**

**DISEÑO PARA REHABILITACION O RECONSTRUCCION DE VIAS (INCLUYE PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN)**

| | | | | | ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | 26-ago-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO, PARA OBRAS CIVILES / DESCRIPCION | CANTIDAD DE PERSONAL POR ACTIVIDAD | CATEGORÍA / U.M | Vr. H/MES $ SEGÚN CATEGORIA / VR. UNIT | MES 1 | TOTAL DEDICACIÓN EM2/DISEÑO | ($) SUBTOTAL M2/DISEÑO | FACTOR MULTIPLICADOR | COSTO ($) TOTAL M2/DISEÑO (INCLUYE F.M) |
| | **DIRECTOR -COORDINADOR** | | | | | | | | |
| 9110 | Director de Proyecto - Consultoría | 1 | 4 | $ 9.060.000,0 | 0,000074 | 0,000074 | $ 670,0 | 2,14 | $ 1.434,0 |
| | **ESPECIALISTAS Y/O PROFESIONALES** | | | | | | | | |
| | **PAVIMENTOS** | | | | | | | | |
| 9110 | Especialista en Pavimentos | 1 | 4 | $ 9.060.000,0 | 0,000185 | 0,000185 | $ 1.676,0 | 2,14 | $ 3.587,0 |
| | **GEOTECNIA** | | | | | | | | |
| 9110 | Especialista en Geotecnia | 1 | 4 | $ 9.060.000,0 | 0,000111 | 0,000111 | $ 1.006,0 | 2,14 | $ 2.153,0 |
| | **ESTRUCTURAS** | | | | | | | | |
| 9110 | Especialista Estructural | 1 | 4 | $ 9.060.000,0 | 0,000111 | 0,000111 | $ 1.006,0 | 2,14 | $ 2.153,0 |
| | **REDES** | | | | | | | | |
| 9110 | Especialista en Redes Hidrosanitarias | 1 | 4 | $ 9.060.000,0 | 0,000111 | 0,000111 | $ 1.006,0 | 2,14 | $ 2.153,0 |
| | **PERSONAL AUXILIAR TECNICO** | | | | | | | | |
| 9085 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | 1 | | $ 2.997.000,0 | 0,000148 | 0,000148 | $ 444,0 | 2,14 | $ 950,0 |
| 9087 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 2 (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | 1 | | $ 2.540.000,0 | 0,000148 | 0,000148 | $ 376,0 | 2,28 | $ 857,0 |
| | **COMISION DE TOPOGRAFIA** | | | | | | | | |
| 9088 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | 1 | | $ 3.555.000,0 | 0,000111 | 0,000111 | $ 395,0 | 2,14 | $ 845,0 |
| 9099 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | 1 | | $ 1.920.000,0 | 0,000111 | 0,000111 | $ 213,0 | 2,28 | $ 486,0 |
| 9100 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O MOTORISTA (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | 1 | | $ 1.597.000,0 | 0,000111 | 0,000111 | $ 177,0 | 2,28 | $ 404,0 |
| | **SUBTOTAL 1** | | | | | | | | **$ 15.022,0** |
| | | | | | | | | | |
| | **COSTOS OPERACIONALES** | | | | | | | | |
| | **ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS** | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO ($) | MES 1 | CANTIDAD TOTAL M2/DISEÑO | ($) SUBTOTAL M2/DISEÑO | FACTOR MULTIPLICADOR | COSTO ($) TOTAL M2/DISEÑO (INCLUYE F.M) |
| 13420 | EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. ESTACION TOTAL, Precisión lineal ≤ (2 mm + 2 ppm x D), precisión angular ≤ 3". Alcance: con un prisma hasta 2000 metros en buenas condiciones. (Accesorios: Trípodes, bastones, prismas, cintas metálicas, baterías, entre otros). Y NIVEL electrónico o automático óptico (lectura de 3 hilos), los diámetros mínimos de los objetivos en centímetros (cm) serán 2.5 a 4.5, sensibilidad del nivel 60" a 30", aumento ≥ 28x, precisión instrumental (mm/km) ≤ 1.5. (Accesorios: Trípode y miras patronadas y/o en buen estado). Incluye todos los accesorios. TARIFA MES | 1,0 | MES | $ 2.856.000,0 | 0,000014 | 0,000014 | $ 40,0 | 1,10 | $ 44,0 |
| 9840 | TARIFA MES - EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA. Incluye 4 tapas plastificadas tamaño carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 170 folios | 1,0 | UN/MES | $ 251.000,0 | 0,000057 | 0,000057 | $ 14,0 | 1,10 | $ 15,0 |
| | **SUBTOTAL 2** | | | | | | | | **$ 59,0** |

| | | SUBTOTAL M2/DISEÑO |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL ( 1 + 2 )** | | **$ 15.081,0** |
| **IVA 19%** | | **$ 2.865,0** |
| **3. SUBTOTAL PERSONAL Y COSTOS OPERACIONALES INCLUYE I.V.A** | | **$ 17.946,0** |
| **TOTAL VALOR POR M2 DE DISEÑO PARA REHABILITACION/RECONSTRUCCION DE VIAS ( 3 ) INCLUYE I.V.A** | | **$ 17.946,0** |

**NOTA: EL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE), Y DE ESTE, LOS COSTOS ASOCIADOS A PERSONAL QUE INCLUYEN EL FACTOR PRESTACIONAL (FP) SON INDICATIVOS. EL CONTRATISTA AL MOMENTO DE DAR CUMPLIMIENTO A SU OFERTA ECONOMICA DISPONDRA O NO DE LA UTILIZACION DEL FP DEPENDIENDO DEL TIPO DE VINCULACION (SEGÚN APLIQUE).**

**DISEÑO PARA REHABILITACION/RECONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLORUTAS ASOCIADAS (INCLUYE PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN)**

| | | | | | ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | 26-ago-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO, PARA OBRAS CIVILES / DESCRIPCION | CANTIDAD DE PERSONAL POR ACTIVIDAD | CATEGORÍA / U.M | Vr. H/MES $ SEGÚN CATEGORIA / VR. UNIT | MES 1 | TOTAL DEDICACIÓN EM2/DISEÑO | ($) SUBTOTAL M2/DISEÑO | FACTOR MULTIPLICADOR | COSTO ($) TOTAL M2/DISEÑO (INCLUYE F.M) |
| | **ESPECIALISTAS Y/O PROFESIONALES** | | | | | | | | |
| | **ESPACIO PUBLICO** | | | | | | | | |
| 9110 | Especialista en Espacio Publico y Urbanismo | 1 | 4 | $ 9.060.000,0 | 0,000081 | 0,000081 | $ 736,0 | 2,30 | $ 1.693,0 |
| | **TRANSITO** | | | | | | | | |
| 9112 | Especialista en Transito y Transporte | 1 | 6 | $ 7.287.000,0 | 0,000041 | 0,000041 | $ 296,0 | 2,30 | $ 681,0 |
| | **PAVIMENTOS** | | | | | | | | |
| 9110 | Especialista en Pavimentos | 1 | 4 | $ 9.060.000,0 | 0,000020 | 0,000020 | $ 184,0 | 2,30 | $ 423,0 |
| | **GEOTECNIA** | | | | | | | | |
| 9110 | Especialista en Geotecnia | 1 | 4 | $ 9.060.000,0 | 0,000012 | 0,000012 | $ 110,0 | 2,30 | $ 253,0 |
| | **ESTRUCTURAS** | | | | | | | | |
| 9110 | Especialista Estructural | 1 | 4 | $ 9.060.000,0 | 0,000012 | 0,000012 | $ 110,0 | 2,30 | $ 253,0 |
| | **REDES** | | | | | | | | |
| 9112 | Especialista en redes electricas, gas, telefono, fibra optica | 1 | 6 | $ 7.287.000,0 | 0,000012 | 0,000012 | $ 89,0 | 2,30 | $ 205,0 |
| 9110 | Especialista en Redes Hidrosanitarias | 1 | 4 | $ 9.060.000,0 | 0,000012 | 0,000012 | $ 110,0 | 2,30 | $ 253,0 |
| | **PERSONAL AUXILIAR TECNICO** | | | | | | | | |
| 9085 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | 1 | | $ 2.997.000,0 | 0,000020 | 0,000020 | $ 61,0 | 2,30 | $ 140,0 |
| 9087 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 2 (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | 1 | | $ 2.540.000,0 | 0,000020 | 0,000020 | $ 52,0 | 2,45 | $ 127,0 |
| | **COMISION DE TOPOGRAFIA** | | | | | | | | |
| 9088 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | 1 | | $ 3.555.000,0 | 0,000020 | 0,000020 | $ 72,0 | 2,30 | $ 166,0 |
| 9098 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | 1 | | $ 2.204.000,0 | 0,000020 | 0,000020 | $ 45,0 | 2,45 | $ 110,0 |
| 9099 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | 1 | | $ 1.920.000,0 | 0,000020 | 0,000020 | $ 39,0 | 2,45 | $ 96,0 |
| | **SUBTOTAL 1** | | | | | | | | **$ 4.400,0** |
| | | | | | | | | | |
| | **COSTOS OPERACIONALES** | | | | | | | | |
| | **ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS** | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO ($) | MES 1 | CANTIDAD TOTAL M2/DISEÑO | ($) SUBTOTAL M2/DISEÑO | FACTOR MULTIPLICADOR | COSTO ($) TOTAL M2/DISEÑO (INCLUYE F.M) |
| 13420 | EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. ESTACION TOTAL, Precisión lineal ≤ (2 mm + 2 ppm x D), precisión angular ≤ 3". Alcance: con un prisma hasta 2000 metros en buenas condiciones. (Accesorios: Trípodes, bastones, prismas, cintas metálicas, baterías, entre otros). Y NIVEL electrónico o automático óptico (lectura de 3 hilos), los diámetros mínimos de los objetivos en centímetros (cm) serán 2.5 a 4.5, sensibilidad del nivel 60" a 30", aumento ≥ 28x, precisión instrumental (mm/km) ≤ 1.5. (Accesorios: Trípode y miras patronadas y/o en buen estado). Incluye todos los accesorios. TARIFA MES | 1,0 | MES | $ 2.856.000,0 | 0,000020 | 0,000020 | $ 58,0 | 1,10 | $ 64,0 |
| 9840 | TARIFA MES - EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA. Incluye 4 tapas plastificadas tamaño carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 170 folios | 1,0 | UN/MES | $ 251.000,0 | 0,000081 | 0,000081 | $ 20,0 | 1,10 | $ 22,0 |
| | **SUBTOTAL 2** | | | | | | | | **$ 86,0** |

| | | SUBTOTAL M2/DISEÑO |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL ( 1 + 2 )** | | **$ 4.486,0** |
| **IVA 19%** | | **$ 852,0** |
| **3. SUBTOTAL PERSONAL Y COSTOS OPERACIONALES INCLUYE I.V.A** | | **$ 5.338,0** |
| | | |
| **TOTAL TARIFA POR M2 DE DISEÑO PARA REHABILITACION/RECONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLORUTAS ASOCIADAS ( 3 ) INCLUYE I.V.A.** | | **$ 5.338,0** |

**NOTA: EL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE), Y DE ESTE, LOS COSTOS ASOCIADOS A PERSONAL QUE INCLUYEN EL FACTOR PRESTACIONAL (FP) SON INDICATIVOS. EL CONTRATISTA AL MOMENTO DE DAR CUMPLIMIENTO A SU OFERTA ECONOMICA DISPONDRA O NO DE LA UTILIZACION DEL FP DEPENDIENDO DEL TIPO DE VINCULACION (SEGÚN APLIQUE).**

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**
**DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA**

| **OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3 |
|---|---|

**AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA**

| | TOTAL OBRAS LICITACIÓN | | ITEM ACERO | |
|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO A AGOSTO DE 2025 | $32.557.557.264 | | $10.492.846 | |
| VR. ESTIMADO A EJECUTAR EN VIGENCIA 2024 | $0 | | $0 | |
| VR. ESTIMADO A EJECUTAR EN VIGENCIA 2025 | $2.713.129.772 | | $807.142 | |
| VR. ESTIMADO A EJECUTAR EN VIGENCIA 2026 | $16.278.778.632 | | $4.842.852 | |
| VR. ESTIMADO A EJECUTAR EN VIGENCIA 2027 | $13.565.648.860 | | $4.842.852 | |
| TERMINO ESTIMADO DE EJECUCIÓN | 26 | MESES | 26 | MESES |

| VR. MENSUAL | | | $ 1.252.213.741 | | | $ 403.571 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESES DE OBRA | | # MESES | INCREMENTO/MES X CAMBIO PERIODO | | | INCREMENTO/MES X CAMBIO PERIODO | | | |
| | | | ICOCIV PUBLICADO (ANEXO 16, TABLA A16, CÓDIGO 530201) / PROYECTADO | PORCENTAJE INCREMENTO | | ICOCIV PUBLICADO (ANEXO 16, TABLA A16,5, CÓDIGO 106) / PROYECTADO | PORCENTAJE INCREMENTO | | |
| | ene-21 | | 100,887 | | | 105,104 | | | |
| | feb-21 | | 101,250 | | | 114,324 | | | |
| | mar-21 | | 101,882 | | | 120,295 | | | |
| | abr-21 | | 102,289 | | | 126,610 | | | |
| | may-21 | | 102,699 | | | 136,675 | | | |
| | jun-21 | | 103,140 | | | 136,505 | | | |
| | jul-21 | | 104,218 | | | 137,567 | | | |
| | ago-21 | | 104,363 | | | 141,875 | | | |
| | sep-21 | | 104,347 | | | 134,254 | | | |
| | oct-21 | | 104,392 | | | 128,213 | | | |
| | nov-21 | | 104,618 | | | 126,209 | | | |
| | dic-21 | | 105,005 | | | 124,944 | | | |
| | ene-22 | | 106,881 | | | 123,297 | | | |
| | feb-22 | | 108,504 | | | 122,516 | | | |
| | mar-22 | | 109,422 | | | 136,695 | | | |
| | abr-22 | | 110,747 | | | 152,957 | | | |
| | may-22 | | 111,461 | | | 160,146 | | | |
| | jun-22 | | 111,558 | | | 153,444 | | | |
| | jul-22 | | 112,959 | | | 149,294 | | | |
| | ago-22 | | 113,010 | | | 143,285 | | | |
| | sep-22 | | 113,248 | | | 138,505 | | | |
| | oct-22 | | 114,574 | | | 138,000 | | | |
| | nov-22 | | 114,943 | | | 139,090 | | | |
| | dic-22 | | 114,735 | | | 134,480 | | | |
| | ene-23 | | 120,760 | | | 133,714 | | | |
| | feb-23 | | 123,880 | | | 132,880 | | | |
| | mar-23 | | 124,760 | | | 134,730 | | | |
| | **abr-23** | | 125,440 | | | 135,900 | | | |
| | **may-23** | | 125,820 | | | 135,110 | | | |
| | **jun-23** | | 125,980 | | | 132,660 | | | |
| | **jul-23** | | 126,450 | | | 129,900 | | | |
| | **ago-23** | | 126,440 | | | 127,840 | | | |
| | **sep-23** | | 126,680 | | | 124,090 | | | |
| | **oct-23** | | 126,570 | | | 126,300 | | | |
| | **nov-23** | | 126,950 | | | 128,730 | | | |
| | **dic-23** | | 127,000 | | | 131,270 | | | |
| | **ene-24** | | 129,980 | | | 134,830 | | | |
| | **feb-24** | | 131,730 | | | 136,790 | | | |
| | **mar-24** | | 131,580 | | | 137,780 | | | |
| | **abr-24** | | 132,070 | | | 137,180 | | | |
| | **may-24** | | 132,620 | | | 133,440 | | | |
| | **jun-24** | | 132,140 | | | 131,360 | | | |
| | **jul-24** | | 131,740 | | | 128,250 | | | |
| | **ago-24** | | 131,850 | | | 124,230 | | | |
| | **sep-24** | | 131,840 | | | 121,640 | | | |
| | **oct-24** | | 131,920 | | | 120,160 | | | |
| | **nov-24** | | 131,990 | | | 120,520 | | | |
| | **dic-24** | | 131,860 | | | 120,040 | | | |
| | **ene-25** | | 134,620 | | | 120,710 | | | |
| | **feb-25** | | 136,360 | | | 119,670 | | | |
| | **mar-25** | | 137,290 | | | 118,530 | | | |
| | **abr-25** | | 137,610 | | | 117,100 | | | |
| | **may-25** | | 137,160 | | | 116,960 | | | |
| | **jun-25** | | 137,64 | | | 117,20 | | | |
| | **jul-25** | | 138,11 | | | 117,43 | | | |
| | **ago-25** | | 138,59 | | | 117,67 | | | |
| | **sep-25** | | 139,07 | | | 117,90 | | | |
| | **oct-25** | | 139,54 | | | 118,14 | | | |
| **1** | **nov-25** | **1** | 140,02 | | INICIO PROY OBRA | 118,37 | | INICIO PROY OBRA | |
| **2** | **dic-25** | **2** | 140,50 | | VR. AJUSTES 2025 | 118,61 | | VR. AJUSTES 2025 | |
| **3** | **ene-26** | **3** | 140,98 | **12,40%** | **$ 4.037.137.101** | 118,84 | **6,12%** | **$ 641.701** | |
| **4** | **feb-26** | **4** | 141,45 | | | 119,08 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **mar-26** | **5** | 141,93 | | | 119,31 | | | |
| **6** | **abr-26** | **6** | 142,41 | | | 119,55 | | | |
| **7** | **may-26** | **7** | 142,88 | | | 119,78 | | | |
| **8** | **jun-26** | **8** | 143,36 | | | 120,02 | | | |
| **9** | **jul-26** | **9** | 143,84 | | | 120,25 | | | |
| **10** | **ago-26** | **10** | 144,31 | | | 120,49 | | | |
| **11** | **sep-26** | **11** | 144,79 | | | 120,72 | | | |
| **12** | **oct-26** | **12** | 145,27 | | | 120,96 | | | |
| **13** | **nov-26** | **13** | 145,74 | | | 121,19 | | | |
| **14** | **dic-26** | **14** | 146,22 | | | 121,43 | | | |
| **15** | **ene-27** | **15** | 146,70 | | | 121,66 | | | |
| **16** | **feb-27** | **16** | 147,18 | | | 121,90 | | | |
| **17** | **mar-27** | **17** | 147,65 | | | 122,13 | | | |
| **18** | **abr-27** | **18** | 148,13 | | | 122,37 | | | |
| **19** | **may-27** | **19** | 148,61 | | | 122,61 | | | |
| **20** | **jun-27** | **20** | 149,08 | | | 122,84 | | | |
| **21** | **jul-27** | **21** | 149,56 | | | 123,08 | | | |
| **22** | **ago-27** | **22** | 150,04 | | | 123,31 | | | |
| **23** | **sep-27** | **23** | 150,51 | | | 123,55 | | | |
| **24** | **oct-27** | **24** | 150,99 | | | 123,78 | | | |
| **25** | **nov-27** | **25** | 151,47 | | | 124,02 | | | |
| **26** | **dic-27** | **26** | 151,94 | | **FIN PROY OBRA** | 124,25 | | **FIN PROY OBRA** | |
| | **ene-28** | | | | | | | | |
| | **feb-28** | | | | | | | | |
| | **mar-28** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

AJUSTES ESTIMADOS PARA OBRAS CIVILES, MANEJO AMBIENTAL-SST-DCyCE-MANEJO DE TRANSITO ( C )

| VR. AJUSTES OBRA CIVIL |
|---|
| **$ 4.037.137.101** |

| VR. AJUSTES OBRA CIVIL-ACERO | |
|---|---|
| **$ 641.701** | |

| INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO<br>SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA<br>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|
| **OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3 |

**FONDO PARA RECONOCIMIENTO POR INCREMENTO M.O NO CALIFICADA - LEY 2101 DE 2021**

| Periodo | C.S.T. Art. 161 | ley 2101 de 2021 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14-jul.-2023 | 15-jul.-2023 | 14-jul.-2024 | 15-jul.-2024 | 14-jul.-2025 | 15-jul.-2025 | 14-jul.-2026 | 15-jul.-2026 |
| h/semanales | 48 | 47 | | 46 | | 44 | | 42 |
| % estimado de incremento x reduccion jornada laboral ley 2101 de 2021 | | 100,00% | | 102,09% | | 106,25% | | 110,42% |

| | | | | % AVANCE 15/07/2024- 14/07/2025 | % AVANCE 15/07/2025- 14/07/2026 | % AVANCE 15/07/2026- EN ADELANTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % A.I.U. | 45,620% | VR. CD (SIN AIU) | VR. MANO DE OBRA (% DE CD) | VR. RECONOCIMIENTO x REDUCCION JORNADA LABORAL LEY 2101 DE 2021 | VR. RECONOCIMIENTO x REDUCCION JORNADA LABORAL LEY 2101 DE 2022 | VR. RECONOCIMIENTO x REDUCCION JORNADA LABORAL LEY 2101 DE 2022 |
| | | | 5,08% | 0,000% | 30,769% | 69,231% |
| SUBTOTAL COSTOS DE OBRAS CIVILES DE CONSERVACIÓN (INCLUYE A.I.U) | $ 32.212.493.787 | $ 22.120.926.924 | $ 1.123.116.348 | $ 0 | $ 21.598.391 | $ 81.019.885 |
| | | | | | | |
| SUBTOTAL COSTOS PARA COMPONENTE DE LAS ACTIVIDADES DE ACERO A PRECIOS UNITARIOS (INCLUYE A.I.U) | $ 10.015.700 | $ 6.877.970 | $ 349.206 | $ 0 | $ 6.716 | $ 25.191 |
| SUBTOTAL | $ 32.222.509.487 | $ 22.127.804.894 | $ 1.123.465.554 | $ 0 | $ 21.605.107 | $ 81.045.076 |

| | |
|---|---|
| COSTO RECONOCIMIENTO x DISMINUCIÓN JORNADA LABORAL (LEY 2101 DE 2021) | **$ 102.650.183** |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **3007** | **REPLANTEO GENERAL** | **M2** | | | **$955** |
| 4278 | CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) | HR | 0,0118 | $26.344 | $311,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,046 | $2.000 | $92,00 |
| 7260 | DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 0.04 | UN | 0,071400002 | $7.140 | $510,00 |
| 7680 | PINTURA EN ESMALTE DOMESTICO | GLN | 0,0005 | $83.900 | $42,00 |
| **3009** | **EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)** | **M3** | | | **$49.473** |
| 4278 | CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) | HR | 1,840000033 | $26.344 | $48.473,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,5 | $2.000 | $1.000,00 |
| **3010** | **DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.** | **M3** | | | **$42.586** |
| 4279 | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) | HR | 0,5 | $37.174 | $18.587,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,5 | $2.000 | $1.000,00 |
| 6140 | COMPRESOR REMOLCABLE PARA MARTILLOS NEUMATICOS - CAUDAL DE AIRE DE 185 CFM - INCLUYE COMBUSTIBLE | HR | 0,300000012 | $70.709 | $21.213,00 |
| 7439 | MARTILLO DEMOLEDOR NEUMÁTICO - GOLPES POR MINUTO DE 1100 A 1680 - CONSUMO DE AIRE DE 57 A 85 CFM | HR | 0,300000012 | $5.950 | $1.786,00 |
| **3012** | **DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.** | **M2** | | | **$9.017** |
| 4279 | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) | HR | 0,134000003 | $37.174 | $4.982,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,100000001 | $2.000 | $201,00 |
| 6140 | COMPRESOR REMOLCABLE PARA MARTILLOS NEUMATICOS - CAUDAL DE AIRE DE 185 CFM - INCLUYE COMBUSTIBLE | HR | 0,050000001 | $70.709 | $3.536,00 |
| 7439 | MARTILLO DEMOLEDOR NEUMÁTICO - GOLPES POR MINUTO DE 1100 A 1680 - CONSUMO DE AIRE DE 57 A 85 CFM | HR | 0,050000001 | $5.950 | $298,00 |
| **3017** | **TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.** | **M3** | | | **$45.600** |
| 7231 | DERECHOS DE BOTADERO | M3 | 1 | $7.800 | $7.800,00 |
| 7462 | TRANSPORTE DE PETREOS | M3-KM | 21 | $1.800 | $37.800,00 |
| **3018** | **RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION (SUMINISTRO Y EXTENDIDO)** | **M3** | | | **$103.536** |
| 4274 | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES). | JR | 0,036245263 | $272.585 | $9.880,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,5 | $2.000 | $1.000,00 |
| 7229 | TIERRA NEGRA, incluye fertilizante y cascarilla de arroz | M3 | 1,100000024 | $84.232 | $92.656,00 |
| **3021** | **DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.** | **M2** | | | **$8.008** |
| 4284 | CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES). | HR | 0,079999998 | $58.831 | $4.707,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,5 | $2.000 | $1.000,00 |
| 6140 | COMPRESOR REMOLCABLE PARA MARTILLOS NEUMATICOS - CAUDAL DE AIRE DE 185 CFM - INCLUYE COMBUSTIBLE | HR | 0,029999999 | $70.709 | $2.122,00 |
| 7439 | MARTILLO DEMOLEDOR NEUMÁTICO - GOLPES POR MINUTO DE 1100 A 1680 - CONSUMO DE AIRE DE 57 A 85 CFM | HR | 0,029999999 | $5.950 | $179,00 |
| **3022** | **DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.** | **M3** | | | **$64.237** |
| 4279 | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) | HR | 0,670000017 | $37.174 | $24.907,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,5 | $2.000 | $1.000,00 |
| 6140 | COMPRESOR REMOLCABLE PARA MARTILLOS NEUMATICOS - CAUDAL DE AIRE DE 185 CFM - INCLUYE COMBUSTIBLE | HR | 0,5 | $70.709 | $35.355,00 |
| 7439 | MARTILLO DEMOLEDOR NEUMÁTICO - GOLPES POR MINUTO DE 1100 A 1680 - CONSUMO DE AIRE DE 57 A 85 CFM | HR | 0,5 | $5.950 | $2.975,00 |
| **3024** | **RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)** | **M3** | | | **$156.920** |
| 2307 | ARENA DE PEÑA | M3 | 1,200000048 | $65.450 | $78.541,00 |
| 4274 | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES). | JR | 0,090667579 | $272.585 | $24.715,00 |
| 5661 | VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA - VIBRACIONES POR MINUTO DE 5320 A 5880 - INCLUYE COMBUSTIBLE | DIA | 0,083300002 | $61.982 | $5.164,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,5 | $2.000 | $1.000,00 |
| 6098 | AGUA | LT | 10 | $25 | $250,00 |
| 7462 | TRANSPORTE DE PETREOS | M3-KM | 26,25 | $1.800 | $47.250,00 |
| **3041** | **TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ML** | | | **$37.861** |
| 4280 | CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE). | HR | 0,280000001 | $28.685 | $8.032,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,5 | $2.000 | $1.000,00 |
| 6126 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=4". NORMA NTC 3722-3 | ML | 1,029999971 | $27.659 | $28.489,00 |
| 7236 | LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) | UN | 0,01 | $33.989 | $340,00 |
| **3042** | **TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ML** | | | **$64.506** |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4280 | CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE). | HR | 0,300000012 | $28.685 | $8.606,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,5 | $2.000 | $1.000,00 |
| 6127 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=6". NORMA NTC 3722-3 | ML | 1,029999971 | $52.567 | $54.145,00 |
| 7236 | LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) | UN | 0,0222 | $33.989 | $755,00 |
| **3044** | **TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ML** | | | **$126.646** |
| 4280 | CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE). | HR | 0,379999995 | $28.685 | $10.901,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,5 | $2.000 | $1.000,00 |
| 6129 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=10". NORMA NTC 3722-3 | ML | 1,029999971 | $109.752 | $113.045,00 |
| 7236 | LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) | UN | 0,050000001 | $33.989 | $1.700,00 |
| **3045** | **TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ML** | | | **$177.407** |
| 4280 | CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE). | HR | 0,400000006 | $28.685 | $11.475,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,5 | $2.000 | $1.000,00 |
| 6130 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=12". NORMA NTC 3722-3 | ML | 1,029999971 | $157.926 | $162.664,00 |
| 7236 | LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) | UN | 0,066699997 | $33.989 | $2.268,00 |
| **3047** | **TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ML** | | | **$427.739** |
| 4280 | CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE). | HR | 0,449999988 | $28.685 | $12.909,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,5 | $2.000 | $1.000,00 |
| 6132 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=18". NORMA NTC 3722-3 | ML | 1,029999971 | $397.651 | $409.581,00 |
| 7236 | LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) | UN | 0,125 | $33.989 | $4.249,00 |
| **3050** | **RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)** | **M3** | | | **$41.100** |
| 4274 | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES). | JR | 0,120926386 | $272.585 | $32.963,00 |
| 5661 | VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA - VIBRACIONES POR MINUTO DE 5320 A 5880 - INCLUYE COMBUSTIBLE | DIA | 0,111100003 | $61.982 | $6.887,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,5 | $2.000 | $1.000,00 |
| 6098 | AGUA | LT | 10 | $25 | $250,00 |
| **3155** | **DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)** | **UN** | | | **$210.078** |
| 4279 | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) | HR | 1,49995183 | $37.174 | $55.760,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,5 | $2.000 | $1.000,00 |
| 6140 | COMPRESOR REMOLCABLE PARA MARTILLOS NEUMATICOS - CAUDAL DE AIRE DE 185 CFM - INCLUYE COMBUSTIBLE | HR | 2 | $70.709 | $141.418,00 |
| 7439 | MARTILLO DEMOLEDOR NEUMÁTICO - GOLPES POR MINUTO DE 1100 A 1680 - CONSUMO DE AIRE DE 57 A 85 CFM | HR | 2 | $5.950 | $11.900,00 |
| **3172** | **SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE TIERRA NEGRA)** | **M2** | | | **$23.654** |
| 1512 | GRAMA | M2 | 1,100000024 | $18.794 | $20.674,00 |
| 4274 | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES). | JR | 0,003591872 | $272.585 | $980,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 1 | $2.000 | $2.000,00 |
| **3210** | **BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)** | **ML** | | | **$69.990** |
| 366 | MORTERO 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2) | M3 | 0,0066 | $623.456 | $4.115,00 |
| 4279 | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) | HR | 0,400000006 | $37.174 | $14.870,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,5 | $2.000 | $1.000,00 |
| 6116 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (800x200x350mm) | UN | 1,25 | $40.004 | $50.005,00 |
| **3454** | **ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)** | **M3** | | | **$118.049** |
| 4287 | CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES) | HR | 0,19997761 | $48.004 | $9.600,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,119075 | $2.000 | $239,00 |
| 6624 | RAJÓN SUELTO > = 12" (30 - 50 cm) | M3 | 1,100000024 | $60.571 | $66.629,00 |
| 7462 | TRANSPORTE DE PETREOS | M3-KM | 23,10000038 | $1.800 | $41.581,00 |
| **3464** | **EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.** | **M3** | | | **$49.473** |
| 4278 | CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) | HR | 1,840000033 | $26.344 | $48.473,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,5 | $2.000 | $1.000,00 |
| **3471** | **CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 450 N Y 500 N Y PAÑETE IMPERMEAB.)** | **ML** | | | **$763.392** |
| 2798 | LADRILLO TOLETE COMUN | UN | 441 | $700 | $308.700,00 |
| 4111 | MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA) | M3 | 0,256999999 | $624.660 | $160.538,00 |
| 4278 | CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) | HR | 8,199999809 | $26.344 | $216.021,00 |
| 5042 | ACERO FIGURADO No. 6 (Ø 3/4") F'y=60000 PSI | KG | 7,040299892 | $4.665 | $32.843,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 1,072970033 | $2.000 | $2.146,00 |
| 7465 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 450 N Y 500 N, Y RESISTENCIA AL RASGADO TRAPEZOIDAL: ENTRE 190 N Y 222 N | M2 | 7,247399807 | $5.953 | $43.144,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| **3552** | **PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M91 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE BASES)** | **UN** | | | **$279.516** |
| 4278 | CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) | HR | 1,5 | $26.344 | $39.516,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 1 | $2.000 | $2.000,00 |
| 6680 | PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS M91 | UN | 1 | $238.000 | $238.000,00 |
| **3710** | **EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)** | **M3** | | | **$5.783** |
| 4278 | CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) | HR | 0,025 | $26.344 | $659,00 |
| 6026 | RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. | HR | 0,025 | $164.951 | $4.124,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,5 | $2.000 | $1.000,00 |
| **3722** | **NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)** | **UN** | | | **$138.235** |
| 3465 | CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4") | M3 | 0,155000001 | $549.757 | $85.213,00 |
| 3995 | FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS | M2 | 0,850000024 | $30.615 | $26.023,00 |
| 4278 | CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) | HR | 1 | $26.344 | $26.344,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,327125013 | $2.000 | $655,00 |
| **3723** | **LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)** | **UN** | | | **$108.900** |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,899999976 | $45.600 | $41.040,00 |
| 4278 | CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) | HR | 2,5 | $26.344 | $65.860,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 1 | $2.000 | $2.000,00 |
| **3724** | **LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)** | **UN** | | | **$108.900** |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,899999976 | $45.600 | $41.040,00 |
| 4278 | CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) | HR | 2,5 | $26.344 | $65.860,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 1 | $2.000 | $2.000,00 |
| **3748** | **LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)** | **M3** | | | **$935.806** |
| 1515 | FORMALETA METÁLICA SARDINEL | ML/DI | 37,5 | $1.131 | $42.413,00 |
| 4286 | CUADRILLA (3 OFICIALES + 6 AYUDANTES). | JR | 0,108844631 | $817.752 | $89.008,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 1 | $2.000 | $2.000,00 |
| 6356 | REGLA VIBRATORIA A GASOLINA. INCLUYE COMBUSTIBLE | DIA | 0,100000001 | $60.609 | $6.061,00 |
| 6859 | CONCRETO MR45 | M3 | 1,05 | $755.166 | $792.925,00 |
| 7313 | VIBRADOR DE EJE FLEXIBLE ELÉCTRICO - POTENCIA DE 2 A 3 HP | DIA | 0,100000001 | $33.987 | $3.399,00 |
| **3779** | **CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y CAÑUELA)** | **UN** | | | **$531.832** |
| 324 | CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2) | M3 | 0,0889 | $573.851 | $51.016,00 |
| 2273 | LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 | UN | 76 | $967 | $73.492,00 |
| 2551 | MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN 0.5x0.5m | UN | 1 | $178.500 | $178.500,00 |
| 3476 | MORTERO 1:3 (HECHO EN OBRA) | M3 | 0,056499999 | $456.873 | $25.814,00 |
| 4261 | MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA) | M3 | 0,0766 | $727.377 | $55.718,00 |
| 4274 | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES). | JR | 0,435378525 | $272.585 | $118.678,00 |
| 5038 | ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") F'y=60000 PSI | KG | 5,510399818 | $4.657 | $25.662,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 1,475924969 | $2.000 | $2.952,00 |
| **3800** | **NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE** | **M2** | | | **$1.765** |
| 4279 | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) | HR | 0,0033 | $37.174 | $123,00 |
| 6013 | MOTONIVELADORA - MASA DE 16 A 18 TONELADAS - POTENCIA DE 93 A 122 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE | HR | 0,0033 | $302.067 | $997,00 |
| 6062 | VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO LISO - MASA DE 10 A 13 TONELADAS - AMPLITUD DE COMPACTACIÓN MÁXIMA 2mm - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE | HR | 0,0033 | $194.119 | $641,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,001525 | $2.000 | $4,00 |
| **3806** | **CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)** | **M2** | | | **$2.816** |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,25 | $2.000 | $500,00 |
| 6914 | CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS | KG | 0,200000003 | $11.034 | $2.207,00 |
| 7057 | TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | HR | 0,01 | $10.830 | $109,00 |
| **3811** | **CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA** | **ML** | | | **$2.768** |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,007945658 | $158.822 | $1.262,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,100000001 | $2.000 | $201,00 |
| 6098 | AGUA | LT | 5 | $25 | $125,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7009 | CORTADORA DE PAVIMENTOS (SIN DISCO) - PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMO DE 16 A 20 cm - INCLUYE COMBUSTIBLE | DIA | 0,0073 | $107.849 | $788,00 |
| 7434 | DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 14"/350mm, cortes aprox. 1.600 a 1.800 mts. de profundidad máxima hasta 100mm. | UN | 0,0007 | $558.830 | $392,00 |
| **3837** | **SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)** | **ML** | | | **$14.815** |
| 4479 | CUADRILLA (2 AYUDANTES) | HR | 0,039999999 | $21.660 | $867,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,25 | $2.000 | $500,00 |
| 6140 | COMPRESOR REMOLCABLE PARA MARTILLOS NEUMATICOS - CAUDAL DE AIRE DE 185 CFM - INCLUYE COMBUSTIBLE | HR | 0,039999999 | $70.709 | $2.829,00 |
| 6889 | FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD D=10 mm | ML | 1,029999971 | $915 | $943,00 |
| 7018 | SELLANTE ELASTOMERICO CON BASE EN POLIURETANO | GLN | 0,0265 | $365.104 | $9.676,00 |
| **3864** | **IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)** | **M2** | | | **$3.194** |
| 4479 | CUADRILLA (2 AYUDANTES) | HR | 0,004 | $21.660 | $87,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,050000001 | $2.000 | $101,00 |
| 7071 | EMULSION ASFALTICA CRL-0 | LT | 1 | $1.964 | $1.964,00 |
| 7984 | CARROTANQUE IRRIGADOR DE ASFALTO - VOLUMEN DEL TANQUE DE 4500 A 6000 LITROS | HR | 0,01 | $104.125 | $1.042,00 |
| **3866** | **RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)** | **M2** | | | **$3.610** |
| 4479 | CUADRILLA (2 AYUDANTES) | HR | 0,004 | $21.660 | $87,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,050000001 | $2.000 | $101,00 |
| 6963 | EMULSION ASFALTICA CRR-1 | LT | 1 | $2.380 | $2.380,00 |
| 7984 | CARROTANQUE IRRIGADOR DE ASFALTO - VOLUMEN DEL TANQUE DE 4500 A 6000 LITROS | HR | 0,01 | $104.125 | $1.042,00 |
| **3867** | **RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)** | **M2** | | | **$3.890** |
| 4479 | CUADRILLA (2 AYUDANTES) | HR | 0,004 | $21.660 | $87,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,050000001 | $2.000 | $101,00 |
| 6964 | EMULSION ASFALTICA CRR-2 | LT | 1 | $2.660 | $2.660,00 |
| 7984 | CARROTANQUE IRRIGADOR DE ASFALTO - VOLUMEN DEL TANQUE DE 4500 A 6000 LITROS | HR | 0,01 | $104.125 | $1.042,00 |
| **3878** | **PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)** | **UN** | | | **$1.896.251** |
| 4278 | CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) | HR | 0,200000003 | $26.344 | $5.269,00 |
| 6026 | RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. | HR | 0,200000003 | $164.951 | $32.991,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,5 | $2.000 | $1.000,00 |
| 7082 | PLACA CUBIERTA POZO D=1.70m, e=0.25m - EAAB | UN | 1 | $1.600.671 | $1.600.671,00 |
| 7363 | TAPA PARA POZO D=0.70m | UN | 1 | $256.320 | $256.320,00 |
| **3937** | **TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ML** | | | **$421.821** |
| 4281 | CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) | HR | 0,229975096 | $39.515 | $9.088,00 |
| 6026 | RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. | HR | 0,230000004 | $164.951 | $37.939,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,5 | $2.000 | $1.000,00 |
| 6162 | TUBERIA CONCRETO CL.2 D=18" (45cm) | ML | 1 | $373.794 | $373.794,00 |
| **4054** | **SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)** | **ML** | | | **$83.083** |
| 366 | MORTERO 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2) | M3 | 0,0066 | $623.456 | $4.115,00 |
| 4279 | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) | HR | 0,449999988 | $37.174 | $16.729,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,5 | $2.000 | $1.000,00 |
| 6109 | SARDINEL PREFABRICADO A10 (800x200x500mm) | UN | 1,25 | $48.991 | $61.239,00 |
| **4143** | **TUBERIA PVC SANITARIA D=4" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ML** | | | **$45.810** |
| 4278 | CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) | HR | 0,07 | $26.344 | $1.845,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,5 | $2.000 | $1.000,00 |
| 7080 | TUBERIA PVC SANITARIA D=4" | ML | 1,029999971 | $38.436 | $39.590,00 |
| 7307 | SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN) | UN | 0,0222 | $99.900 | $2.218,00 |
| 7336 | LIMPIADOR (1/4 GLN) | UN | 0,0222 | $52.073 | $1.157,00 |
| **4156** | **BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)** | **M3** | | | **$178.748** |
| 4279 | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) | HR | 0,039999999 | $37.174 | $1.487,00 |
| 6013 | MOTONIVELADORA - MASA DE 16 A 18 TONELADAS - POTENCIA DE 93 A 122 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE | HR | 0,039999999 | $302.067 | $12.083,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6062 | VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO LISO - MASA DE 10 A 13 TONELADAS - AMPLITUD DE COMPACTACIÓN MÁXIMA 2mm - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE | HR | 0,039999999 | $194.119 | $7.765,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,02 | $2.000 | $40,00 |
| 6567 | CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA | HR | 0,02 | $107.100 | $2.142,00 |
| 7462 | TRANSPORTE DE PETREOS | M3-KM | 26,25 | $1.800 | $47.250,00 |
| 11026 | BASE GRANULAR CLASE C - Gr1 (BGC_Gr1) | M3 | 1,299999952 | $83.062 | $107.981,00 |
| **4157** | **BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)** | **M3** | | | **$187.940** |
| 4279 | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) | HR | 0,039999999 | $37.174 | $1.487,00 |
| 6013 | MOTONIVELADORA - MASA DE 16 A 18 TONELADAS - POTENCIA DE 93 A 122 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE | HR | 0,039999999 | $302.067 | $12.083,00 |
| 6062 | VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO LISO - MASA DE 10 A 13 TONELADAS - AMPLITUD DE COMPACTACIÓN MÁXIMA 2mm - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE | HR | 0,039999999 | $194.119 | $7.765,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,018449999 | $2.000 | $37,00 |
| 6567 | CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA | HR | 0,02 | $107.100 | $2.142,00 |
| 7462 | TRANSPORTE DE PETREOS | M3-KM | 26,25 | $1.800 | $47.250,00 |
| 11029 | BASE GRANULAR CLASE B - Gr2 (BGB_Gr2) | M3 | 1,299999952 | $90.135 | $117.176,00 |
| **4159** | **SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)** | **M3** | | | **$167.143** |
| 4279 | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) | HR | 0,039999999 | $37.174 | $1.487,00 |
| 6013 | MOTONIVELADORA - MASA DE 16 A 18 TONELADAS - POTENCIA DE 93 A 122 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE | HR | 0,039999999 | $302.067 | $12.083,00 |
| 6062 | VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO LISO - MASA DE 10 A 13 TONELADAS - AMPLITUD DE COMPACTACIÓN MÁXIMA 2mm - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE | HR | 0,039999999 | $194.119 | $7.765,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,018449999 | $2.000 | $37,00 |
| 6567 | CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA | HR | 0,02 | $107.100 | $2.142,00 |
| 7462 | TRANSPORTE DE PETREOS | M3-KM | 26,25 | $1.800 | $47.250,00 |
| 11032 | SUBBASE GRANULAR CLASE C - Gr1 (SBGC_Gr1) | M3 | 1,299999952 | $74.137 | $96.379,00 |
| **4200** | **MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO 60-70 (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS, FACTOR DE COMPACTACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL A 21 KMS)** | **M3** | | | **$1.153.730** |
| 1505 | COMPACTADOR DE LLANTAS - MASA SIN LASTRES DE 9 A 11 TONELADAS - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE | HR | 0,066699997 | $189.970 | $12.671,00 |
| 4392 | CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES) | HR | 0,0667 | $80.489 | $5.369,00 |
| 6062 | VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO LISO - MASA DE 10 A 13 TONELADAS - AMPLITUD DE COMPACTACIÓN MÁXIMA 2mm - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE | HR | 0,066699997 | $194.119 | $12.948,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,132025003 | $2.000 | $265,00 |
| 6507 | TERMINADORA DE ASFALTO - ANCHO DE PAVIMENTACIÓN ESTÁNDAR DE 2 A 6m - VOLUMEN DE LA TOLVA DE 5 A 8 M3 - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE | HR | 0,066699997 | $287.704 | $19.190,00 |
| 6878 | TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS | M3-KM | 26,25 | $2.000 | $52.500,00 |
| 9673 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD20 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 | M3 | 1,25 | $840.629 | $1.050.787,00 |
| **4240** | **DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)** | **ML** | | | **$18.379** |
| 7216 | PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.) | M2 | 0,119999997 | $153.152 | $18.379,00 |
| **4246** | **FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.** | **UN** | | | **$183.783** |
| 7216 | PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.) | M2 | 1,200000048 | $153.152 | $183.783,00 |
| **4248** | **DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)** | **M2** | | | **$153.152** |
| 7216 | PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.) | M2 | 1 | $153.152 | $153.152,00 |
| **4265** | **TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ML** | | | **$145.049** |
| 4280 | CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE). | HR | 0,629000008 | $28.685 | $18.043,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,5 | $2.000 | $1.000,00 |
| 6158 | TUBERIA CONCRETO CL.2 D=10" (25cm) | ML | 1 | $126.006 | $126.006,00 |
| **4487** | **BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)** | **M3** | | | **$199.624** |
| 4274 | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES). | JR | 0,090667579 | $272.585 | $24.715,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5661 | VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA - VIBRACIONES POR MINUTO DE 5320 A 5880 - INCLUYE COMBUSTIBLE | DIA | 0,083300002 | $61.982 | $5.164,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,5 | $2.000 | $1.000,00 |
| 6098 | AGUA | LT | 10 | $25 | $250,00 |
| 7462 | TRANSPORTE DE PETREOS | M3-KM | 26,25 | $1.800 | $47.250,00 |
| 11030 | BASE GRANULAR CLASE A - Gr1 (BGA_Gr1) | M3 | 1,299999952 | $93.265 | $121.245,00 |
| **4551** | **SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ANDEN NS-047-1V4 EAAB** | **UN** | | | **$6.060.458** |
| 326 | CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2) | M3 | 3,020400047 | $610.583 | $1.844.205,00 |
| 4274 | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES). | JR | 2,721102629 | $272.585 | $741.732,00 |
| 5038 | ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") F'y=60000 PSI | KG | 2,539999962 | $4.657 | $11.829,00 |
| 5042 | ACERO FIGURADO No. 6 (Ø 3/4") F'y=60000 PSI | KG | 13,40999985 | $4.665 | $62.558,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 3,68998003 | $2.000 | $7.380,00 |
| 6807 | FORMALETA MADERA SUMIDEROS | M2 | 16 | $47.454 | $759.264,00 |
| 7088 | ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") F'y=60000 PSI | KG | 401,4700012 | $4.665 | $1.872.858,00 |
| 7104 | REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45 | UN | 1 | $378.392 | $378.392,00 |
| 7224 | AROBASE AROTAPA HF TIPO 1 EAAB NP-024 | UN | 1 | $382.240 | $382.240,00 |
| **4581** | **RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO** | **M2** | | | **$3.081** |
| 4279 | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) | HR | 0,066699997 | $37.174 | $2.480,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,300000012 | $2.000 | $601,00 |
| **4583** | **REHABILITACION ZONA VERDE E=10 CM. INCLUYE DESCAPOTE, SIEMBRA DE GRAMA, TIERRA NEGRA Y RETIRO DE MATERIAL ORGANICO. NO INCLUYE REDES.** | **M2** | | | **$44.173** |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,129999995 | $45.600 | $5.928,00 |
| 3378 | DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE) | M2 | 1 | $4.317 | $4.317,00 |
| 3721 | SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA) | M2 | 1 | $33.928 | $33.928,00 |
| **4613** | **TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)** | **M3** | | | **$58.200** |
| 7231 | DERECHOS DE BOTADERO | M3 | 1 | $7.800 | $7.800,00 |
| 7462 | TRANSPORTE DE PETREOS | M3-KM | 28 | $1.800 | $50.400,00 |
| **4675** | **CANECA TIPO M120 (EN MALLA METÁLICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 3000 PSI, PREMEZCLADO** | **UN** | | | **$463.114** |
| 324 | CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2) | M3 | 0,0111 | $573.851 | $6.370,00 |
| 4278 | CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) | HR | 1 | $26.344 | $26.344,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 1 | $2.000 | $2.000,00 |
| 6332 | CANECA EN MALLA METALICA M120 | UN | 1 | $428.400 | $428.400,00 |
| **4686** | **REPOSICION BOLARDO M63 INCLUYE EXCAVACION CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y BASE EN CONCRETO DE 1500PSI** | **UN** | | | **$296.498** |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,059999999 | $45.600 | $2.736,00 |
| 3464 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE. | M3 | 0,059999999 | $49.473 | $2.969,00 |
| 3548 | BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA) | UN | 1 | $275.775 | $275.775,00 |
| 4396 | ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO) | M2 | 0,119999997 | $80.679 | $9.682,00 |
| 4489 | SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 0,029999999 | $177.852 | $5.336,00 |
| **4751** | **FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM** | **ML** | | | **$15.283** |
| 324 | CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2) | M3 | 0,015799999 | $573.851 | $9.067,00 |
| 4278 | CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) | HR | 0,159999996 | $26.344 | $4.216,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 1 | $2.000 | $2.000,00 |
| **4792** | **RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).** | **M3** | | | **$101.727** |
| 2910 | RECEBO COMUN | M3 | 1,299999952 | $7.140 | $9.282,00 |
| 4274 | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES). | JR | 0,087075701 | $272.585 | $23.736,00 |
| 5661 | VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA - VIBRACIONES POR MINUTO DE 5320 A 5880 - INCLUYE COMBUSTIBLE | DIA | 0,079999998 | $61.982 | $4.959,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,25 | $2.000 | $500,00 |
| 6098 | AGUA | LT | 10 | $25 | $250,00 |
| 7462 | TRANSPORTE DE PETREOS | M3-KM | 35 | $1.800 | $63.000,00 |
| **4832** | **SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5CMX15CMX8.5CM). SUMIN. E INSTAL.** | **UN** | | | **$73.416** |
| 4273 | CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE). | JR | 0,021768926 | $193.174 | $4.206,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 1 | $2.000 | $2.000,00 |
| 7587 | PEGANTE EPOXICO DE DOS COMPONENTES | KG | 0,050000001 | $153.769 | $7.689,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7697 | PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELÉCTRICA GENERADA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE | HR | 0,159999996 | $12.624 | $2.020,00 |
| 7701 | TALADRO ROTOPERCUTOR - POTENCIA DE 860 A 1030 WATTS | HR | 0,159999996 | $3.363 | $539,00 |
| 7926 | TACHÓN PLÁSTICO REFLECTIVO ALTA RESISTENCIA DE L:40cm x Ancho:15cm x Alto:8cm INCLUYE TORNILLOS DE ANCLAJE | UN | 1 | $34.323 | $34.323,00 |
| 9172 | TRANSPORTE DE EQUIPO DE HASTA 1 TONELADA POR VIAJE DIURNO (UN TRAYECTO) - INCLUYE ESCOLTA | VIAJE | 0,031443 | $720.000 | $22.639,00 |
| **4833** | **RETIRO DE CANECAS, SEÑALES DE TRANSITO PROTECTORES DE ARBOLES. INCLUYE REPARACION DEL SITIO EN CONCRETO DE 1500 PSI HECHO EN OBRA Y SUBBASE GRANULAR B-200 E=0.35M DISTANCIA DE TRANSPORTE 21KM.** | **UN** | | | **$14.036** |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,0139 | $45.600 | $634,00 |
| 3650 | CONCRETO 1500 PSI (HECHO EN OBRA) 1:3:5 CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4") | M3 | 0,0031 | $431.676 | $1.339,00 |
| 4563 | RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 0,0099 | $103.131 | $1.021,00 |
| 6087 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | JR | 0,136382326 | $79.411 | $10.831,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,105099998 | $2.000 | $211,00 |
| **4837** | **RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).** | **M3** | | | **$214.724** |
| 2308 | ARENA DE RIO | M3 | 0,625100017 | $130.900 | $81.826,00 |
| 4273 | CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE). | JR | 0,05006853 | $193.174 | $9.672,00 |
| 5661 | VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA - VIBRACIONES POR MINUTO DE 5320 A 5880 - INCLUYE COMBUSTIBLE | DIA | 0,046 | $61.982 | $2.852,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,047699999 | $2.000 | $96,00 |
| 6578 | TRITURADO 3/4" | M3 | 0,625100017 | $91.630 | $57.278,00 |
| 7462 | TRANSPORTE DE PETREOS | M3-KM | 35 | $1.800 | $63.000,00 |
| **4851** | **REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA HACIA EL PREDIO (INCLUYE EL RETIRO DE LA TUBERÍA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NUEVA).** | **UN** | | | **$33.061** |
| 4273 | CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE). | JR | 0,090667579 | $193.174 | $17.515,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,174500003 | $2.000 | $350,00 |
| 7932 | TUBERIA PVC E.L. D=1/2" RDE 9 | ML | 1,029999971 | $5.726 | $5.898,00 |
| 8328 | FUNGIBLES | GLB | 8,991999626 | $1.034 | $9.298,00 |
| **4936** | **ACCESO TEMPORAL A VIVIENDA EN MADERA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN.** | **UN** | | | **$41.461** |
| 4479 | CUADRILLA (2 AYUDANTES) | HR | 0,5 | $21.660 | $10.830,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,149499997 | $2.000 | $299,00 |
| 7260 | DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 0.04 | UN | 0,400000006 | $7.140 | $2.857,00 |
| 7266 | TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.025 | UN | 0,870000005 | $31.580 | $27.475,00 |
| **4982** | **ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50M).** | **UN** | | | **$190.120** |
| 4275 | CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) | JR | 0,152382482 | $210.350 | $32.054,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,662500024 | $2.000 | $1.326,00 |
| 6834 | TUBERIA PF D=1/2" RDE 9 | ML | 6,5 | $4.121 | $26.787,00 |
| 7307 | SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN) | UN | 0,01 | $99.900 | $999,00 |
| 7336 | LIMPIADOR (1/4 GLN) | UN | 0,01 | $52.073 | $521,00 |
| 7945 | CINTA TEFLON - CINTA SELLANTE 1/2" x 0.20 DENSIDAD | ML | 1 | $125 | $125,00 |
| 8052 | REGISTRO DE INCORPORACIÓN HG 1/2" CON ACOPLE | UN | 1 | $32.898 | $32.898,00 |
| 8053 | REGISTRO DE BOLA TIPO PESADO 1/2" | UN | 1 | $29.259 | $29.259,00 |
| 8054 | ADAPTADOR MACHO PVC E.L. D=1/2" | UN | 3 | $654 | $1.962,00 |
| 8055 | COLLAR DE DERIVACIÓN HD D=3" x 1/2" | UN | 1 | $64.189 | $64.189,00 |
| **5205** | **SELLANTE BASE EN POLIMERO PARA SELLO DE FISURAS EN ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, (ANCHO JUNTA APROX. 25MM PROFUNDIDAD APROX. 12MM).** | **ML** | | | **$48.197** |
| 6087 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | JR | 0,032653388 | $79.411 | $2.594,00 |
| 6088 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | JR | 0,032653388 | $113.763 | $3.715,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,355500013 | $2.000 | $712,00 |
| 8044 | ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES) | DIA | 0,029999999 | $7.140 | $215,00 |
| 8524 | SELLADOR DE JUNTAS (300 CC). Masilla elástica sellante de un componente, con base en poliuretano, con proceso de curado en presencia de humedad del ambiente. Norma ASTM C-920. | UN | 0,800000012 | $51.200 | $40.961,00 |
| **5412** | **RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)** | **M3** | | | **$167.570** |
| 4274 | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES). | JR | 0,036245263 | $272.585 | $9.880,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,097599998 | $2.000 | $196,00 |
| 6578 | TRITURADO 3/4" | M3 | 1,100000024 | $91.630 | $100.794,00 |
| 7462 | TRANSPORTE DE PETREOS | M3-KM | 31,5 | $1.800 | $56.700,00 |
| **5993** | **TORRE DE ILUMINACIÓN DE 4 BOMBILLAS DE 1000 WATS CADA UNA. ALQUILER. INCLUYE COMBUSTIBLE A.C.P.M.** | **UN/MES** | | | **$5.188.893** |
| 5115 | A.C.P.M. | GLN | 80 | $10.481 | $838.480,00 |
| 9148 | TORRE DE ILUMINACIÓN. POTENCIA DE 2.4 A 3.8 KW - INCLUYE COMBUSTIBLE | MES | 1 | $4.350.413 | $4.350.413,00 |
| **6203** | **HIDROPROTECCIÓN Y LAVADO (INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W. INCLUYE HIDROSELLANTE, ELEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL). TRANSPORTE, AGUA, COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA).** | **M2** | | | **$28.864** |
| 6087 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | JR | 0,108844632 | $79.411 | $8.644,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,01 | $2.000 | $20,00 |
| 6098 | AGUA | LT | 2 | $25 | $50,00 |
| 7769 | PLATAFORMA METALICA PARA ANDAMIO | DIA | 0,307000011 | $2.975 | $914,00 |
| 7922 | HIDROLAVADORA MOTOR A COMBUSTIÓN - CAUDAL DE 8 A 13 LITROS POR MINUTO - PRESIÓN DE 2700 A 2960 PSI - INCLUYE COMBUSTIBLE | HR | 0,239999995 | $8.878 | $2.131,00 |
| 7923 | DETERGENTE/DESENGRASANTE INDUSTRIAL | KG | 0,25 | $7.238 | $1.810,00 |
| 8044 | ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES) | DIA | 0,307000011 | $7.140 | $2.192,00 |
| 9723 | HIDROFUGANTE - PROTECTOR DEL CONCRETO - con ingrediente activo 100% en base a siliconas órganoreactivas de alta penetración | LT | 0,409460008 | $31.999 | $13.103,00 |
| **6449** | **MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52M X 0.90M EAAB NP-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN** | **UN** | | | **$650.619** |
| 4278 | CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) | HR | 1 | $26.344 | $26.344,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,307000011 | $2.000 | $615,00 |
| 7089 | MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52 X 0.90 EAAB NP-023 | UN | 1 | $623.660 | $623.660,00 |
| **6450** | **LAVADO DE ANDENES. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W. INCLUYE IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL), TRANSPORTE, AGUA, COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA.** | **M2** | | | **$4.874** |
| 6087 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | JR | 0,010884463 | $79.411 | $865,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,0085 | $2.000 | $18,00 |
| 6098 | AGUA | LT | 2 | $25 | $50,00 |
| 7922 | HIDROLAVADORA MOTOR A COMBUSTIÓN - CAUDAL DE 8 A 13 LITROS POR MINUTO - PRESIÓN DE 2700 A 2960 PSI - INCLUYE COMBUSTIBLE | HR | 0,239999995 | $8.878 | $2.131,00 |
| 7923 | DETERGENTE/DESENGRASANTE INDUSTRIAL | KG | 0,25 | $7.238 | $1.810,00 |
| **6451** | **LIMPIEZA DE CÁRCAMOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES, CON EL 60% DE COLMATACIÓN)** | **ML** | | | **$15.862** |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,096000001 | $45.600 | $4.378,00 |
| 4278 | CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) | HR | 0,360000014 | $26.344 | $9.484,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 1 | $2.000 | $2.000,00 |
| **6464** | **RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)** | **M2** | | | **$3.582** |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,050000001 | $2.000 | $101,00 |
| 6963 | EMULSION ASFALTICA CRR-1 | LT | 1 | $2.380 | $2.380,00 |
| 7984 | CARROTANQUE IRRIGADOR DE ASFALTO - VOLUMEN DEL TANQUE DE 4500 A 6000 LITROS | HR | 0,01 | $104.125 | $1.042,00 |
| 9497 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | HR | 0,004 | $14.619 | $59,00 |
| **7751** | **FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).** | **M3** | | | **$131.284** |
| 4479 | CUADRILLA (2 AYUDANTES) | HR | 0,142431269 | $21.660 | $3.086,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 1 | $2.000 | $2.000,00 |
| 11008 | FRESADO DE PAVIMENTO - INCLUYE FRESADORA, OPERARIO Y COMBUSTIBLE. Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final. A TODO COSTO | M3 | 1 | $126.198 | $126.198,00 |
| **7786** | **CURADO DE LOSAS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)** | **M2** | | | **$2.854** |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,25 | $2.000 | $500,00 |
| 6914 | CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS | KG | 0,200000003 | $11.034 | $2.207,00 |
| 9497 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | HR | 0,01 | $14.619 | $147,00 |
| **7788** | **CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.** | **ML** | | | **$3.210** |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,100000001 | $2.000 | $201,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6098 | AGUA | LT | 5 | $25 | $125,00 |
| 7009 | CORTADORA DE PAVIMENTOS (SIN DISCO) - PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMO DE 16 A 20 cm - INCLUYE COMBUSTIBLE | DIA | 0,0073 | $107.849 | $788,00 |
| 7434 | DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 14"/350mm, cortes aprox. 1.600 a 1.800 mts. de profundidad máxima hasta 100mm. | UN | 0,0007 | $558.830 | $392,00 |
| 7779 | CUADRILLA (2 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO - JR | JR | 0,007945658 | $214.412 | $1.704,00 |
| **7792** | **FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).** | **M3** | | | **$132.362** |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 1 | $2.000 | $2.000,00 |
| 6465 | CUADRILLA (2 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO - HR | HR | 0,142399997 | $29.238 | $4.164,00 |
| 11008 | FRESADO DE PAVIMENTO - INCLUYE FRESADORA, OPERARIO Y COMBUSTIBLE. Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final. A TODO COSTO | M3 | 1 | $126.198 | $126.198,00 |
| **7793** | **IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)** | **M2** | | | **$3.224** |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,050000001 | $2.000 | $101,00 |
| 6465 | CUADRILLA (2 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO - HR | HR | 0,004 | $29.238 | $117,00 |
| 7071 | EMULSION ASFALTICA CRL-0 | LT | 1 | $1.964 | $1.964,00 |
| 7984 | CARROTANQUE IRRIGADOR DE ASFALTO - VOLUMEN DEL TANQUE DE 4500 A 6000 LITROS | HR | 0,01 | $104.125 | $1.042,00 |
| **7796** | **EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)** | **M3** | | | **$6.014** |
| 6026 | RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. | HR | 0,025 | $164.951 | $4.124,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,5 | $2.000 | $1.000,00 |
| 7780 | CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO INCLUYE PRESTACIONES | HR | 0,025 | $35.561 | $890,00 |
| **7801** | **DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.** | **M3** | | | **$72.951** |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,5 | $2.000 | $1.000,00 |
| 6140 | COMPRESOR REMOLCABLE PARA MARTILLOS NEUMATICOS - CAUDAL DE AIRE DE 185 CFM - INCLUYE COMBUSTIBLE | HR | 0,5 | $70.709 | $35.355,00 |
| 7439 | MARTILLO DEMOLEDOR NEUMÁTICO - GOLPES POR MINUTO DE 1100 A 1680 - CONSUMO DE AIRE DE 57 A 85 CFM | HR | 0,5 | $5.950 | $2.975,00 |
| 7782 | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO INCLUYE PRESTACIONES | HR | 0,670000017 | $50.180 | $33.621,00 |
| **7803** | **REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO** | **M2** | | | **$1.037** |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,046 | $2.000 | $93,00 |
| 7260 | DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 0.04 | UN | 0,071400002 | $7.140 | $510,00 |
| 7680 | PINTURA EN ESMALTE DOMESTICO | GLN | 0,0005 | $83.900 | $42,00 |
| 7780 | CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO INCLUYE PRESTACIONES | HR | 0,011 | $35.561 | $392,00 |
| **7806** | **LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.** | **M3** | | | **$1.279.722** |
| 1515 | FORMALETA METÁLICA SARDINEL | ML/DI | 37,5 | $1.131 | $42.413,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 1 | $2.000 | $2.000,00 |
| 6356 | REGLA VIBRATORIA A GASOLINA. INCLUYE COMBUSTIBLE | DIA | 0,1 | $60.609 | $6.061,00 |
| 6859 | CONCRETO MR45 | M3 | 1,05 | $755.166 | $792.925,00 |
| 6889 | FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD D=10 mm | ML | 3,45 | $915 | $3.157,00 |
| 7313 | VIBRADOR DE EJE FLEXIBLE ELÉCTRICO - POTENCIA DE 2 A 3 HP | DIA | 0,1 | $33.987 | $3.399,00 |
| 7783 | CUADRILLA (3 OFICIAL + 6 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO | JR | 0,1088456 | $1.103.979 | $120.164,00 |
| 7786 | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | M2 | 3,23 | $2.854 | $9.219,00 |
| 7787 | CANASTILLA PASAJUNTAS - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN) | KG | 27 | $10.784 | $291.168,00 |
| 8524 | SELLADOR DE JUNTAS (300 CC). Masilla elástica sellante de un componente, con base en poliuretano, con proceso de curado en presencia de humedad del ambiente. Norma ASTM C-920. | UN | 0,18 | $51.200 | $9.216,00 |
| **7825** | **MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE CONCRETO TR LIVIANO SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR EL MISMO. EMBOQUILLADA CON ARENA CEMENTO 5:1., TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$67.298** |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,100000001 | $45.600 | $4.561,00 |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,027211158 | $158.822 | $4.322,00 |
| 4581 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO | M2 | 1 | $3.081 | $3.081,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,053649999 | $2.000 | $108,00 |
| 7826 | INSTALACIÓN ADOQUÍN DE CONCRETO 20X10X6CM (INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 Y ARENA DE SELLO) | M2 | 1 | $55.226 | $55.226,00 |
| **7896** | **CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4".** | **UN** | | | **$1.031** |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,050000001 | $2.000 | $101,00 |
| 7057 | TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | HR | 0,033300001 | $10.830 | $361,00 |
| 7697 | PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELÉCTRICA GENERADA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE | HR | 0,033300001 | $12.624 | $421,00 |
| 7698 | PULIDORA MANUAL ELECTRICA | HR | 0,033300001 | $2.549 | $85,00 |
| 7699 | DISCO DE CORTE METAL 7 X 1/8" | UN | 0,0125 | $4.992 | $63,00 |
| **8556** | **MANTENIMIENTO DE PISO EN PIEDRA.(INCLUYE RETIRO DE PIEZAS SUELTAS Y REINSTALACIÓN,INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3, ÁREA DE NIVELACIÓN E HIDROPROTECCIÓN Y LAVADO)** | **M2** | | | **$68.297** |
| 2307 | ARENA DE PEÑA | M3 | 0,0412 | $65.450 | $2.697,00 |
| 4261 | MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA) | M3 | 0,009 | $727.377 | $6.547,00 |
| 4284 | CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES). | HR | 0,5 | $58.831 | $29.416,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,3862 | $2.000 | $773,00 |
| 6203 | HIDROPROTECCIÓN Y LAVADO (INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W. INCLUYE HIDROSELLANTE, ELEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL). TRANSPORTE, AGUA, COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA). | M2 | 1 | $28.864 | $28.864,00 |
| **8613** | **MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).** | **M3** | | | **$1.368.447** |
| 3770 | CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES). INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES. | JR | 0,155537776 | $590.226 | $91.803,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 1 | $2.000 | $2.000,00 |
| 6878 | TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS | M3-KM | 26,25 | $2.000 | $52.500,00 |
| 7438 | RODILLO VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO - MASA DE 2,5 A 3 TONELADAS - AMPLITUD DE COMPACTACIÓN DE 0.5 MM - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE | DIA | 0,142901379 | $478.048 | $68.314,00 |
| 13249 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 | M3 | 1,25 | $923.064 | $1.153.830,00 |
| **8614** | **MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).** | **M3** | | | **$1.265.404** |
| 3770 | CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES). INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES. | JR | 0,155537776 | $590.226 | $91.803,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 1 | $2.000 | $2.000,00 |
| 6878 | TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS | M3-KM | 26,25 | $2.000 | $52.500,00 |
| 7438 | RODILLO VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO - MASA DE 2,5 A 3 TONELADAS - AMPLITUD DE COMPACTACIÓN DE 0.5 MM - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE | DIA | 0,142901379 | $478.048 | $68.314,00 |
| 13250 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 | M3 | 1,25 | $840.629 | $1.050.787,00 |
| **8616** | **BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)** | **M3** | | | **$194.988** |
| 4279 | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) | HR | 0,039982658 | $37.174 | $1.487,00 |
| 6013 | MOTONIVELADORA - MASA DE 16 A 18 TONELADAS - POTENCIA DE 93 A 122 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE | HR | 0,039997931 | $302.067 | $12.083,00 |
| 6062 | VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO LISO - MASA DE 10 A 13 TONELADAS - AMPLITUD DE COMPACTACIÓN MÁXIMA 2mm - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE | HR | 0,039997451 | $194.119 | $7.765,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,0185 | $2.000 | $37,00 |
| 6567 | CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA | HR | 0,02 | $107.100 | $2.142,00 |
| 7462 | TRANSPORTE DE PETREOS | M3-KM | 26,25 | $1.800 | $47.250,00 |
| 11968 | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) | M3 | 1,299998921 | $95.557 | $124.224,00 |
| **8617** | **AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)** | **M3** | | | **$191.295** |
| 4279 | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) | HR | 0,039982658 | $37.174 | $1.487,00 |
| 6013 | MOTONIVELADORA - MASA DE 16 A 18 TONELADAS - POTENCIA DE 93 A 122 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE | HR | 0,039997931 | $302.067 | $12.083,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6062 | VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO LISO - MASA DE 10 A 13 TONELADAS - AMPLITUD DE COMPACTACIÓN MÁXIMA 2mm - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE | HR | 0,039997451 | $194.119 | $7.765,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,0185 | $2.000 | $37,00 |
| 6567 | CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA | HR | 0,02 | $107.100 | $2.142,00 |
| 7462 | TRANSPORTE DE PETREOS | M3-KM | 26,25 | $1.800 | $47.250,00 |
| 11969 | AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) | M3 | 1,299994998 | $92.716 | $120.531,00 |
| **8619** | **MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).** | **M3** | | | **$1.400.582** |
| 5178 | CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO | JR | 0,155539459 | $796.821 | $123.938,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 1 | $2.000 | $2.000,00 |
| 6878 | TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS | M3-KM | 26,25 | $2.000 | $52.500,00 |
| 7438 | RODILLO VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO - MASA DE 2,5 A 3 TONELADAS - AMPLITUD DE COMPACTACIÓN DE 0.5 MM - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE | DIA | 0,142901379 | $478.048 | $68.314,00 |
| 13249 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 | M3 | 1,25 | $923.064 | $1.153.830,00 |
| **8620** | **MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)** | **M3** | | | **$1.274.524** |
| 1505 | COMPACTADOR DE LLANTAS - MASA SIN LASTRES DE 9 A 11 TONELADAS - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE | HR | 0,0667 | $189.970 | $12.671,00 |
| 5178 | CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO | JR | 0,158333662 | $796.821 | $126.164,00 |
| 6062 | VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO LISO - MASA DE 10 A 13 TONELADAS - AMPLITUD DE COMPACTACIÓN MÁXIMA 2mm - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE | HR | 0,0667 | $194.119 | $12.948,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,132 | $2.000 | $264,00 |
| 6507 | TERMINADORA DE ASFALTO - ANCHO DE PAVIMENTACIÓN ESTÁNDAR DE 2 A 6m - VOLUMEN DE LA TOLVA DE 5 A 8 M3 - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE | HR | 0,0667 | $287.704 | $19.190,00 |
| 6878 | TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS | M3-KM | 26,25 | $2.000 | $52.500,00 |
| 13250 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 | M3 | 1,25 | $840.629 | $1.050.787,00 |
| **8621** | **MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)** | **M3** | | | **$1.241.814** |
| 1505 | COMPACTADOR DE LLANTAS - MASA SIN LASTRES DE 9 A 11 TONELADAS - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE | HR | 0,0667 | $189.970 | $12.671,00 |
| 3770 | CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES). INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES. | JR | 0,158334335 | $590.226 | $93.454,00 |
| 6062 | VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO LISO - MASA DE 10 A 13 TONELADAS - AMPLITUD DE COMPACTACIÓN MÁXIMA 2mm - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE | HR | 0,0667 | $194.119 | $12.948,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,132 | $2.000 | $264,00 |
| 6507 | TERMINADORA DE ASFALTO - ANCHO DE PAVIMENTACIÓN ESTÁNDAR DE 2 A 6m - VOLUMEN DE LA TOLVA DE 5 A 8 M3 - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE | HR | 0,0667 | $287.704 | $19.190,00 |
| 6878 | TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS | M3-KM | 26,25 | $2.000 | $52.500,00 |
| 13250 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 | M3 | 1,25 | $840.629 | $1.050.787,00 |
| **4032** | **GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).** | **M2** | | | **$15.156** |
| 4278 | CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) | HR | 0,050000001 | $26.344 | $1.318,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,5 | $2.000 | $1.000,00 |
| 7131 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M, Y RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 1560 N Y 1700 N | M2 | 1,149999976 | $11.163 | $12.838,00 |
| **8970** | **CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION** | **UN** | | | **$411.707** |
| 4278 | CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) | HR | 2,7614 | $26.344 | $72.747,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,5 | $2.000 | $1.000,00 |
| 7947 | CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. | UN | 1 | $337.960 | $337.960,00 |
| **10030** | **SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).** | **M3** | | | **$205.708** |
| 4274 | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES). | JR | 0,090667579 | $272.585 | $24.715,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 8 | $2.000 | $16.000,00 |
| 6567 | CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA | HR | 0,02 | $107.100 | $2.142,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7438 | RODILLO VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO - MASA DE 2,5 A 3 TONELADAS - AMPLITUD DE COMPACTACIÓN DE 0.5 MM - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE | DIA | 0,025 | $478.048 | $11.952,00 |
| 7462 | TRANSPORTE DE PETREOS | M3-KM | 26,25 | $1.800 | $47.250,00 |
| 12241 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50) | M3 | 1,3 | $79.730 | $103.649,00 |
| **10097** | **RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$320.853** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3012 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M2 | 1 | $9.017 | $9.017,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,39 | $45.600 | $17.784,00 |
| 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 0,5 | $69.990 | $34.995,00 |
| 3425 | ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO) | M2 | 0,84 | $84.881 | $71.301,00 |
| 4014 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $11.959 | $11.959,00 |
| 4054 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | ML | 1 | $83.083 | $83.083,00 |
| 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 0,2 | $108.753 | $21.751,00 |
| 4751 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | ML | 0,5 | $15.283 | $7.642,00 |
| 4856 | PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). | M2 | 0,16 | $116.256 | $18.601,00 |
| 9997 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO | M2 | 1 | $2.623 | $2.623,00 |
| 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,2 | $205.708 | $41.142,00 |
| **10101** | **RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO ESTAMPADO INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, SARDINEL, BORDILLO, JUEGO DE MOLDES, CURADOR, DESMOLDANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$317.052** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3012 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M2 | 1 | $9.017 | $9.017,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,13 | $45.600 | $5.928,00 |
| 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 0,5 | $69.990 | $34.995,00 |
| 3425 | ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO) | M2 | 0,84 | $84.881 | $71.301,00 |
| 4014 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $11.959 | $11.959,00 |
| 4054 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | ML | 1 | $83.083 | $83.083,00 |
| 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 0,2 | $108.753 | $21.751,00 |
| 4751 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | ML | 0,5 | $15.283 | $7.642,00 |
| 4856 | PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). | M2 | 0,16 | $116.256 | $18.601,00 |
| 6914 | CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS | KG | 0,32 | $11.034 | $3.531,00 |
| 7968 | MOLDE PARA ESTAMPADO DE CONCRETO | UN | 0,0001 | $380.000 | $38,00 |
| 7970 | DESMOLDANTE EN POLVO COLOR (0.2 Kg/m2) | M2 | 1,03 | $4.355 | $4.486,00 |
| 9997 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO | M2 | 1 | $2.623 | $2.623,00 |
| 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,2 | $205.708 | $41.142,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| **10102** | **RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO ADOQUIN ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. INCL. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO. INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$333.832** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,39 | $45.600 | $17.784,00 |
| 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 0,5 | $69.990 | $34.995,00 |
| 4014 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $11.959 | $11.959,00 |
| 4054 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | ML | 1 | $83.083 | $83.083,00 |
| 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 0,2 | $108.753 | $21.751,00 |
| 4581 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO | M2 | 1 | $3.081 | $3.081,00 |
| 4593 | ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 Y ARENA DE SELLO) | M2 | 0,84 | $107.400 | $90.216,00 |
| 4751 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | ML | 0,5 | $15.283 | $7.642,00 |
| 4856 | PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). | M2 | 0,16 | $116.256 | $18.601,00 |
| 9997 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO | M2 | 1 | $2.623 | $2.623,00 |
| 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,2 | $205.708 | $41.142,00 |
| **10103** | **RECONSTRUCCION ESPACIO PÚBLICO ADOQUIN ARCILLA TRAFICO PESADO SOBRE MORTERO. INCL. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$347.155** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,39 | $45.600 | $17.784,00 |
| 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 0,5 | $69.990 | $34.995,00 |
| 4014 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $11.959 | $11.959,00 |
| 4054 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | ML | 1 | $83.083 | $83.083,00 |
| 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 0,2 | $108.753 | $21.751,00 |
| 4581 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO | M2 | 1 | $3.081 | $3.081,00 |
| 4678 | ADOQUIN DE ARCILLA TR.PESADO 0.20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 Y ARENA DE SELLO) | M2 | 0,84 | $123.260 | $103.539,00 |
| 4751 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | ML | 0,5 | $15.283 | $7.642,00 |
| 4856 | PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). | M2 | 0,16 | $116.256 | $18.601,00 |
| 9997 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO | M2 | 1 | $2.623 | $2.623,00 |
| 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,2 | $205.708 | $41.142,00 |
| **10104** | **MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUÍN. INCLUYE SELLO DE JUNTAS, BARRIDO, RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$3.781** |
| 2307 | ARENA DE PEÑA | M3 | 0,01 | $65.450 | $655,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,03 | $45.600 | $1.368,00 |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,010661635 | $158.822 | $1.694,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,031875 | $2.000 | $64,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| **10105** | **MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN CONCRETO. INCLUYE SELLO DE JUNTAS Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$16.916** |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,03 | $45.600 | $1.368,00 |
| 3837 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 1 | $14.815 | $14.815,00 |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,004442348 | $158.822 | $706,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,0133 | $2.000 | $27,00 |
| **10106** | **MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIMENTO FLEXIBLE. INCLUYE SELLO DE GRIETAS Y SELLO DE FISURAS.** | **M2** | | | **$20.639** |
| 4598 | SELLO DE GRIETAS | ML | 1 | $11.079 | $11.079,00 |
| 4758 | SELLO DE FISURAS | ML | 1 | $9.560 | $9.560,00 |
| **10107** | **MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUÍN DE CONCRETO SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$97.355** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,1 | $45.600 | $4.560,00 |
| 3429 | SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0,01 | $644.957 | $6.450,00 |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,026654087 | $158.822 | $4.234,00 |
| 4581 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO | M2 | 1 | $3.081 | $3.081,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,02 | $45.027 | $901,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,0796525 | $2.000 | $160,00 |
| 7498 | SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA CICLORUTA (D= 45 CM) CON PLAQUETA. INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0,01 | $647.195 | $6.472,00 |
| 7826 | INSTALACIÓN ADOQUÍN DE CONCRETO 20X10X6CM (INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 Y ARENA DE SELLO) | M2 | 1 | $55.226 | $55.226,00 |
| **10108** | **MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUÍN DE ARCILLA SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$99.245** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,1 | $45.600 | $4.560,00 |
| 3429 | SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0,01 | $644.957 | $6.450,00 |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,026654087 | $158.822 | $4.234,00 |
| 4581 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO | M2 | 1 | $3.081 | $3.081,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,02 | $45.027 | $901,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,0796525 | $2.000 | $160,00 |
| 6459 | INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 Y ARENA DE SELLO) | M2 | 1 | $57.116 | $57.116,00 |
| 7498 | SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA CICLORUTA (D= 45 CM) CON PLAQUETA. INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0,01 | $647.195 | $6.472,00 |
| **10109** | **MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIMENTO EN CONCRETO PARA CICLORRUTA. INCLUYE DEMOLICIÓN, RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$134.314** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3012 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M2 | 1 | $9.017 | $9.017,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,13 | $45.600 | $5.928,00 |
| 3425 | ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO) | M2 | 1 | $84.881 | $84.881,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3429 | SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0,01 | $644.957 | $6.450,00 |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,026654087 | $158.822 | $4.234,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,02 | $45.027 | $901,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,079675 | $2.000 | $160,00 |
| 7498 | SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA CICLORUTA (D= 45 CM) CON PLAQUETA. INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0,01 | $647.195 | $6.472,00 |
| **10110** | **MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIMENTO FLEXIBLE. (INCLUYE DEMOLICIÓN, CORTE, RIEGO DE LIGA, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, BORDILLO Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.).** | **M2** | | | **$168.380** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,26 | $45.600 | $11.856,00 |
| 3021 | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M2 | 1 | $8.008 | $8.008,00 |
| 3429 | SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0,01 | $644.957 | $6.450,00 |
| 3811 | CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA | ML | 1 | $2.768 | $2.768,00 |
| 3866 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1 | $3.610 | $3.610,00 |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,026654087 | $158.822 | $4.234,00 |
| 4525 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1) | ML | 1 | $7.519 | $7.519,00 |
| 4567 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO 80-100. (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE, FACTOR DE COMPACTACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL A 21 KMS). | M3 | 0,07 | $1.430.433 | $100.131,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,02 | $45.027 | $901,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,079675 | $2.000 | $160,00 |
| 7498 | SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA CICLORUTA (D= 45 CM) CON PLAQUETA. INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0,01 | $647.195 | $6.472,00 |
| **10111** | **REHABILITACION DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=0,07 M. (INCLUYE BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. ).** | **M2** | | | **$239.628** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,351 | $45.600 | $16.006,00 |
| 3021 | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M2 | 0,07 | $8.008 | $561,00 |
| 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 0,5 | $69.990 | $34.995,00 |
| 3429 | SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0,01 | $644.957 | $6.450,00 |
| 3464 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE. | M3 | 0,2 | $49.473 | $9.895,00 |
| 3864 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1 | $3.194 | $3.194,00 |
| 3866 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1 | $3.610 | $3.610,00 |
| 4567 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO 80-100. (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE, FACTOR DE COMPACTACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL A 21 KMS). | M3 | 0,07 | $1.430.433 | $100.131,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,02 | $45.027 | $901,00 |
| 7498 | SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA CICLORUTA (D= 45 CM) CON PLAQUETA. INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0,01 | $647.195 | $6.472,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,2 | $205.708 | $41.142,00 |
| **10112** | **RECONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO ADOQUIN EN CONCRETO A-25 TRAFICO LIVIANO 200X100X60MM SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, EXCAVACIÓN, BORDILLO, SARDINEL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$352.577** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,39 | $45.600 | $17.784,00 |
| 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 0,5 | $69.990 | $34.995,00 |
| 4014 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $11.959 | $11.959,00 |
| 4054 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | ML | 1 | $83.083 | $83.083,00 |
| 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 0,2 | $108.753 | $21.751,00 |
| 4581 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO | M2 | 1 | $3.081 | $3.081,00 |
| 4751 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | ML | 0,5 | $15.283 | $7.642,00 |
| 4856 | PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). | M2 | 0,16 | $116.256 | $18.601,00 |
| 4919 | ADOQUIN EN CONCRETO 200X100X60MM A25 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO). | M2 | 0,84 | $129.715 | $108.961,00 |
| 9997 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO | M2 | 1 | $2.623 | $2.623,00 |
| 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,2 | $205.708 | $41.142,00 |
| **10113** | **RECONSTRUCCIÓN ESPACIO PUBLICO ADOQUIN EN CONCRETO A-25 TRAFICO PESADO 200X100X80MM SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, EXCAVACIÓN, BORDILLO, SARDINEL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$384.501** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,39 | $45.600 | $17.784,00 |
| 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 0,5 | $69.990 | $34.995,00 |
| 4014 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $11.959 | $11.959,00 |
| 4054 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | ML | 1 | $83.083 | $83.083,00 |
| 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 0,2 | $108.753 | $21.751,00 |
| 4581 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO | M2 | 1 | $3.081 | $3.081,00 |
| 4751 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | ML | 0,5 | $15.283 | $7.642,00 |
| 4856 | PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). | M2 | 0,16 | $116.256 | $18.601,00 |
| 9997 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO | M2 | 1 | $2.623 | $2.623,00 |
| 9999 | ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) | M2 | 0,84 | $167.720 | $140.885,00 |
| 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,2 | $205.708 | $41.142,00 |
| **10114** | **RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO LOSETA SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, EXCAVACIÓN, BORDILLO, SARDINEL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$357.953** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,39 | $45.600 | $17.784,00 |
| 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 0,5 | $69.990 | $34.995,00 |
| 3864 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1 | $3.194 | $3.194,00 |
| 4014 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $11.959 | $11.959,00 |
| 4054 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | ML | 1 | $83.083 | $83.083,00 |
| 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 0,2 | $108.753 | $21.751,00 |
| 4704 | RETIRO DE LOSETA A-50 SOBRE MORTERO | M2 | 1 | $2.744 | $2.744,00 |
| 4751 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | ML | 0,5 | $15.283 | $7.642,00 |
| 4856 | PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). | M2 | 0,16 | $116.256 | $18.601,00 |
| 9997 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO | M2 | 1 | $2.623 | $2.623,00 |
| 10000 | PISO EN LOSETA PREFABRICADA A-50 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO DE 2000 PSI, NIVELACION Y ARENA DE SELLO), INCLUYE TRANSPORTE DE PÉTREOS | M2 | 0,84 | $132.714 | $111.480,00 |
| 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,2 | $205.708 | $41.142,00 |
| **10116** | **REHABILITACION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN CONCRETO. INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$239.664** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3012 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M2 | 1 | $9.017 | $9.017,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,39 | $45.600 | $17.784,00 |
| 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 0,5 | $69.990 | $34.995,00 |
| 3425 | ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO) | M2 | 1 | $84.881 | $84.881,00 |
| 3429 | SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0,01 | $644.957 | $6.450,00 |
| 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 0,2 | $108.753 | $21.751,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,02 | $45.027 | $901,00 |
| 7498 | SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA CICLORUTA (D= 45 CM) CON PLAQUETA. INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0,01 | $647.195 | $6.472,00 |
| 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,2 | $205.708 | $41.142,00 |
| **10117** | **REHABILITACION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE ARCILLA SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$253.876** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,338 | $45.600 | $15.413,00 |
| 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 0,5 | $69.990 | $34.995,00 |
| 3429 | SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0,01 | $644.957 | $6.450,00 |
| 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 0,2 | $108.753 | $21.751,00 |
| 4581 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO | M2 | 1 | $3.081 | $3.081,00 |
| 4593 | ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 Y ARENA DE SELLO) | M2 | 1 | $107.400 | $107.400,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,02 | $45.027 | $901,00 |
| 7498 | SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA CICLORUTA (D= 45 CM) CON PLAQUETA. INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0,01 | $647.195 | $6.472,00 |
| 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,2 | $205.708 | $41.142,00 |
| **10118** | **REHABILITACION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE CONCRETO TRAFICO LIVIANO BASE MORTERO. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$259.842** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,39 | $45.600 | $17.784,00 |
| 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 0,5 | $69.990 | $34.995,00 |
| 3429 | SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0,01 | $644.957 | $6.450,00 |
| 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 0,2 | $108.753 | $21.751,00 |
| 4395 | ADOQUIN DE CONCRETO TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) | M2 | 1 | $110.995 | $110.995,00 |
| 4581 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO | M2 | 1 | $3.081 | $3.081,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,02 | $45.027 | $901,00 |
| 7498 | SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA CICLORUTA (D= 45 CM) CON PLAQUETA. INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0,01 | $647.195 | $6.472,00 |
| 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,2 | $205.708 | $41.142,00 |
| **10120** | **RECONSTRUCCION DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=0,07 M. (INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, RIEGO, IMPRIMACIÓN, GEOTEXTIL, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. ).** | **M2** | | | **$247.315** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3010 | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 0,07 | $42.586 | $2.982,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,351 | $45.600 | $16.006,00 |
| 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 0,5 | $69.990 | $34.995,00 |
| 3429 | SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0,01 | $644.957 | $6.450,00 |
| 3710 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0,2 | $5.783 | $1.157,00 |
| 3800 | NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | M2 | 1 | $1.765 | $1.765,00 |
| 3864 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1 | $3.194 | $3.194,00 |
| 3867 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1 | $3.890 | $3.890,00 |
| 4014 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $11.959 | $11.959,00 |
| 4567 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO 80-100. (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE, FACTOR DE COMPACTACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL A 21 KMS). | M3 | 0,07 | $1.430.433 | $100.131,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,02 | $45.027 | $901,00 |
| 7498 | SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA CICLORUTA (D= 45 CM) CON PLAQUETA. INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0,01 | $647.195 | $6.472,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,2 | $205.708 | $41.142,00 |
| **10121** | **RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE ARCILLA SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, RIEGO, IMPRIMACIÓN, GEOTEXTIL, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. ).** | **M2** | | | **$263.521** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,39 | $45.600 | $17.784,00 |
| 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 0,5 | $69.990 | $34.995,00 |
| 3800 | NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | M2 | 1 | $1.765 | $1.765,00 |
| 4014 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $11.959 | $11.959,00 |
| 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 0,2 | $108.753 | $21.751,00 |
| 4581 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO | M2 | 1 | $3.081 | $3.081,00 |
| 4593 | ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 Y ARENA DE SELLO) | M2 | 1 | $107.400 | $107.400,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,02 | $45.027 | $901,00 |
| 7498 | SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA CICLORUTA (D= 45 CM) CON PLAQUETA. INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0,01 | $647.195 | $6.472,00 |
| 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,2 | $205.708 | $41.142,00 |
| **10122** | **RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN CONCRETO. (INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, RIEGO, IMPRIMACIÓN, GEOTEXTIL, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. ).** | **M2** | | | **$265.244** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3012 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M2 | 1 | $9.017 | $9.017,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,65 | $45.600 | $29.640,00 |
| 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 0,5 | $69.990 | $34.995,00 |
| 3425 | ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO) | M2 | 1 | $84.881 | $84.881,00 |
| 3429 | SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0,01 | $644.957 | $6.450,00 |
| 3800 | NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | M2 | 1 | $1.765 | $1.765,00 |
| 4014 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $11.959 | $11.959,00 |
| 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 0,2 | $108.753 | $21.751,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,02 | $45.027 | $901,00 |
| 7498 | SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA CICLORUTA (D= 45 CM) CON PLAQUETA. INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0,01 | $647.195 | $6.472,00 |
| 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,2 | $205.708 | $41.142,00 |
| **10123** | **RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, RIEGO, IMPRIMACIÓN, GEOTEXTIL, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. ).** | **M2** | | | **$292.286** |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,39 | $45.600 | $17.784,00 |
| 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 0,5 | $69.990 | $34.995,00 |
| 3429 | SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0,01 | $644.957 | $6.450,00 |
| 3800 | NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | M2 | 1 | $1.765 | $1.765,00 |
| 4014 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $11.959 | $11.959,00 |
| 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 0,2 | $108.753 | $21.751,00 |
| 4581 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO | M2 | 1 | $3.081 | $3.081,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,02 | $45.027 | $901,00 |
| 4919 | ADOQUIN EN CONCRETO 200X100X60MM A25 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO). | M2 | 1 | $129.715 | $129.715,00 |
| 7498 | SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA CICLORUTA (D= 45 CM) CON PLAQUETA. INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0,01 | $647.195 | $6.472,00 |
| 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,2 | $205.708 | $41.142,00 |
| **10124** | **RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN TABLETA A-20. INCLUYE RETIRO TABLETA E INSTALAR NUEVA, INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$357.087** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,39 | $45.600 | $17.784,00 |
| 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 0,5 | $69.990 | $34.995,00 |
| 3864 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1 | $3.194 | $3.194,00 |
| 4014 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $11.959 | $11.959,00 |
| 4054 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | ML | 1 | $83.083 | $83.083,00 |
| 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 0,2 | $108.753 | $21.751,00 |
| 4581 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO | M2 | 1 | $3.081 | $3.081,00 |
| 4751 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | ML | 0,5 | $15.283 | $7.642,00 |
| 4856 | PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). | M2 | 0,16 | $116.256 | $18.601,00 |
| 8499 | LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO A20 TIPO PANOT DE 20X20X6CM COLOR GRIS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MORTERO DE 1500 PSI DE NIVELACIÓN) | M2 | 0,84 | $131.281 | $110.277,00 |
| 9997 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO | M2 | 1 | $2.623 | $2.623,00 |
| 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,2 | $205.708 | $41.142,00 |
| **10125** | **RECONSTRUCCIÓN ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE PIEDRA. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, EXCAVACIÓN, BORDILLO, SARDINEL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$413.995** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,39 | $45.600 | $17.784,00 |
| 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 0,5 | $69.990 | $34.995,00 |
| 3864 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1 | $3.194 | $3.194,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4014 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $11.959 | $11.959,00 |
| 4054 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | ML | 1 | $83.083 | $83.083,00 |
| 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 0,2 | $108.753 | $21.751,00 |
| 4581 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO | M2 | 1 | $3.081 | $3.081,00 |
| 4751 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | ML | 0,5 | $15.283 | $7.642,00 |
| 4856 | PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). | M2 | 0,16 | $116.256 | $18.601,00 |
| 7026 | PISO EN PIEDRA MUÑECA BOGOTANA PULIDA (600X400X60MM). INCLUYE MORTERO 1:4, E=6 CM PROMEDIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2 | 0,84 | $199.029 | $167.185,00 |
| 9997 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO | M2 | 1 | $2.623 | $2.623,00 |
| 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,2 | $205.708 | $41.142,00 |
| **10126** | **RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8CM - GRAMOQUIN, SOBRE ARENA. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$360.130** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,39 | $45.600 | $17.784,00 |
| 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 0,5 | $69.990 | $34.995,00 |
| 4014 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $11.959 | $11.959,00 |
| 4054 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | ML | 1 | $83.083 | $83.083,00 |
| 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 0,2 | $108.753 | $21.751,00 |
| 4751 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | ML | 0,5 | $15.283 | $7.642,00 |
| 5048 | ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8CM. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RECEBO E=0,15M, 0,02M DE TIERRA, GRAMA Y MANO DE OBRA) | M2 | 1 | $138.196 | $138.196,00 |
| 9997 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO | M2 | 1 | $2.623 | $2.623,00 |
| 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,2 | $205.708 | $41.142,00 |
| **10127** | **RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.26, INCLUYE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE, IMPRIMACIÓN, RIEGO, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$593.781** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3010 | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 0,26 | $42.586 | $11.073,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 1,378 | $45.600 | $62.837,00 |
| 3454 | ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO) | M3 | 0,3 | $118.049 | $35.415,00 |
| 3710 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0,8 | $5.783 | $4.627,00 |
| 3864 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1,052 | $3.194 | $3.361,00 |
| 3867 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1 | $3.890 | $3.890,00 |
| 4032 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $15.156 | $15.156,00 |
| 4240 | DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) | ML | 0,4285 | $18.379 | $7.876,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4246 | FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2. | UN | 0,0029 | $183.783 | $533,00 |
| 4248 | DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS) | M2 | 0,005 | $153.152 | $766,00 |
| 4712 | MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA) | M3 | 0,08 | $1.556.558 | $124.525,00 |
| 8616 | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 0,25 | $194.988 | $48.747,00 |
| 8617 | AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 0,25 | $191.295 | $47.824,00 |
| 8618 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 0,18 | $1.256.640 | $226.196,00 |
| **10129** | **REHABILITACION DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.26, INCLUYE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, IMPRIMACIÓN, RIEGO, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$536.178** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3010 | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 0,26 | $42.586 | $11.073,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,988 | $45.600 | $45.053,00 |
| 3710 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0,5 | $5.783 | $2.892,00 |
| 3864 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1,052 | $3.194 | $3.361,00 |
| 3867 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1 | $3.890 | $3.890,00 |
| 4032 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $15.156 | $15.156,00 |
| 4240 | DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) | ML | 0,4285 | $18.379 | $7.876,00 |
| 4246 | FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2. | UN | 0,0029 | $183.783 | $533,00 |
| 4248 | DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS) | M2 | 0,005 | $153.152 | $766,00 |
| 4712 | MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA) | M3 | 0,08 | $1.556.558 | $124.525,00 |
| 8616 | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 0,25 | $194.988 | $48.747,00 |
| 8617 | AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 0,25 | $191.295 | $47.824,00 |
| 8621 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 0,18 | $1.241.814 | $223.527,00 |
| **10131** | **MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN CONCRETO ASFALTICO (INCLUYE 5% BACHEO, 95% FRESADO Y REPOSICION CARPETA) HORARIO NOCTURNO, INCLUYE LIMPIEZA DE POZOS, LIMPIEZA DE SUMIDEROS, RIEGO, IMPRIMACIÓN, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$178.195** |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,1504 | $45.600 | $6.859,00 |
| 3723 | LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES) | UN | 0,0012 | $108.900 | $131,00 |
| 3724 | LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES) | UN | 0,0025 | $108.900 | $273,00 |
| 4240 | DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) | ML | 0,1651 | $18.379 | $3.035,00 |
| 4246 | FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2. | UN | 0,0003 | $183.783 | $56,00 |
| 4248 | DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS) | M2 | 0,0022 | $153.152 | $337,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6464 | RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO) | M2 | 0,4287 | $3.582 | $1.536,00 |
| 7788 | CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA. | ML | 0,068 | $3.210 | $219,00 |
| 7789 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1) | ML | 0,2039 | $7.822 | $1.595,00 |
| 7790 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HORARIO NOCTURNO. INCLUYE CARGUE. | M3 | 0,0043 | $66.433 | $286,00 |
| 7792 | FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL). | M3 | 0,107 | $132.362 | $14.163,00 |
| 7793 | IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO) | M2 | 0,4117 | $3.224 | $1.328,00 |
| 7798 | DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 0,0044 | $49.089 | $216,00 |
| 7803 | REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO | M2 | 0,4117 | $1.037 | $427,00 |
| 8615 | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación) | M3 | 0,0043 | $211.255 | $909,00 |
| 8619 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,0374 | $1.400.582 | $52.382,00 |
| 8620 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 0,0741 | $1.274.524 | $94.443,00 |
| **10133** | **MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN CONCRETO ASFALTICO, INCLUYE LIMPIEZA DE POZOS, LIMPIEZA DE SUMIDEROS, SELLO DE GRIETOS, SELLO DE FISURAS, REALCE DE SARDINEL Y PARCHEO.** | **M2** | | | **$37.806** |
| 3723 | LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES) | UN | 0,007 | $108.900 | $763,00 |
| 3724 | LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES) | UN | 0,014 | $108.900 | $1.525,00 |
| 4598 | SELLO DE GRIETAS | ML | 0,3672 | $11.079 | $4.069,00 |
| 4758 | SELLO DE FISURAS | ML | 0,0226 | $9.560 | $217,00 |
| 8592 | REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN | ML | 0,1399 | $127.209 | $17.797,00 |
| 8612 | PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.14m. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.14m, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación MD19 e=7cm y MD25 e=7cm , riego CRR-1, imprima CLR-0) | M2 | 0,0612 | $219.510 | $13.435,00 |
| **10134** | **MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE LIMPIEZA DE POZOS, LIMPIEZA DE SUMIDEROS, SELLO DE GRIETOS, SELLO DE FISURAS Y REALCE DE SARDINEL.** | **M2** | | | **$20.918** |
| 3723 | LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES) | UN | 0,0029 | $108.900 | $316,00 |
| 3724 | LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES) | UN | 0,0057 | $108.900 | $621,00 |
| 3837 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 0,5357 | $14.815 | $7.937,00 |
| 4758 | SELLO DE FISURAS | ML | 0,5 | $9.560 | $4.780,00 |
| 8592 | REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN | ML | 0,0571 | $127.209 | $7.264,00 |
| **10135** | **RECONSTRUCCION DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.17 (NO INCLUYE SARDINEL), INCLUYE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE, RIEGO, IMPRIMACIÓN, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$516.973** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3010 | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 0,17 | $42.586 | $7.240,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 1,521 | $45.600 | $69.358,00 |
| 3454 | ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO) | M3 | 0,3 | $118.049 | $35.415,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3710 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 1 | $5.783 | $5.783,00 |
| 3864 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1,052 | $3.194 | $3.361,00 |
| 3867 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1 | $3.890 | $3.890,00 |
| 4032 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $15.156 | $15.156,00 |
| 4240 | DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) | ML | 0,4285 | $18.379 | $7.876,00 |
| 4246 | FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2. | UN | 0,0029 | $183.783 | $533,00 |
| 4248 | DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS) | M2 | 0,005 | $153.152 | $766,00 |
| 4712 | MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA) | M3 | 0,06 | $1.556.558 | $93.394,00 |
| 8616 | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 0,3 | $194.988 | $58.497,00 |
| 8617 | AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 0,4 | $191.295 | $76.518,00 |
| 8618 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 0,11 | $1.256.640 | $138.231,00 |
| **10137** | **REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.17m (NO INCLUYE SARDINEL), INCLUYE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, RIEGO, IMPRIMACIÓN, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$409.137** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3010 | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 0,17 | $42.586 | $7.240,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,871 | $45.600 | $39.718,00 |
| 3710 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0,5 | $5.783 | $2.892,00 |
| 3864 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1,052 | $3.194 | $3.361,00 |
| 3867 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1 | $3.890 | $3.890,00 |
| 4032 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $15.156 | $15.156,00 |
| 4240 | DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) | ML | 0,4285 | $18.379 | $7.876,00 |
| 4246 | FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2. | UN | 0,0029 | $183.783 | $533,00 |
| 4248 | DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS) | M2 | 0,005 | $153.152 | $766,00 |
| 4712 | MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA) | M3 | 0,06 | $1.556.558 | $93.394,00 |
| 8616 | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 0,3 | $194.988 | $58.497,00 |
| 8617 | AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 0,2 | $191.295 | $38.259,00 |
| 8621 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 0,11 | $1.241.814 | $136.600,00 |
| **10139** | **MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN CONCRETO ASFÁLTICO, (INCLUYE 50% BACHEO-3 ML SELLO DE GRIETAS, LIMPIEZA DE SUMIDEROS, LIMPIEZA DE POZOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. HORARIO NOCTURNO** | **M2** | | | **$120.263** |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,1014 | $45.600 | $4.624,00 |
| 3723 | LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES) | UN | 0,0012 | $108.900 | $131,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3724 | LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES) | UN | 0,0025 | $108.900 | $273,00 |
| 4240 | DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) | ML | 0,1651 | $18.379 | $3.035,00 |
| 4246 | FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2. | UN | 0,0003 | $183.783 | $56,00 |
| 4248 | DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS) | M2 | 0,0022 | $153.152 | $337,00 |
| 6464 | RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO) | M2 | 0,4287 | $3.582 | $1.536,00 |
| 7788 | CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA. | ML | 0,068 | $3.210 | $219,00 |
| 7789 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1) | ML | 0,2039 | $7.822 | $1.595,00 |
| 7790 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HORARIO NOCTURNO. INCLUYE CARGUE. | M3 | 0,0051 | $66.433 | $339,00 |
| 7792 | FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL). | M3 | 0,07 | $132.362 | $9.266,00 |
| 7793 | IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO) | M2 | 0,4117 | $3.224 | $1.328,00 |
| 7798 | DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 0,0029 | $49.089 | $143,00 |
| 7803 | REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO | M2 | 0,4117 | $1.037 | $427,00 |
| 8615 | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación) | M3 | 0,0051 | $211.255 | $1.078,00 |
| 8619 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,0235 | $1.400.582 | $32.914,00 |
| 8620 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 0,0494 | $1.274.524 | $62.962,00 |
| **10141** | **MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN CONCRETO ASFÁLTICO (INCLUYE SELLO DE FISURAS, SELLO DE GRIETAS, LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y LIMPIEZA DE POZOS)** | **M2** | | | **$13.654** |
| 3723 | LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES) | UN | 0,0047 | $108.900 | $512,00 |
| 3724 | LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES) | UN | 0,0094 | $108.900 | $1.024,00 |
| 4598 | SELLO DE GRIETAS | ML | 0,246 | $11.079 | $2.726,00 |
| 4758 | SELLO DE FISURAS | ML | 0,041 | $9.560 | $392,00 |
| 8612 | PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.14m. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.14m, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación MD19 e=7cm y MD25 e=7cm , riego CRR-1, imprima CLR-0) | M2 | 0,041 | $219.510 | $9.000,00 |
| **10142** | **MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN CONCRETO HIDRAULICO, (INCLUYE SELLO JUNTAS, SELLO DE FISURAS, LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y LIMPIEZA DE POZOS)** | **M2** | | | **$13.654** |
| 3723 | LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES) | UN | 0,0029 | $108.900 | $316,00 |
| 3724 | LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES) | UN | 0,0057 | $108.900 | $621,00 |
| 3837 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 0,5357 | $14.815 | $7.937,00 |
| 4758 | SELLO DE FISURAS | ML | 0,5 | $9.560 | $4.780,00 |
| **10143** | **REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI. INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21.** | **M2** | | | **$294.415** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3012 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M2 | 1 | $9.017 | $9.017,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,13 | $45.600 | $5.928,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 0,5 | $69.990 | $34.995,00 |
| 3425 | ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO) | M2 | 0,84 | $84.881 | $71.301,00 |
| 4054 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | ML | 1 | $83.083 | $83.083,00 |
| 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 0,2 | $108.753 | $21.751,00 |
| 4751 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | ML | 0,5 | $15.283 | $7.642,00 |
| 4856 | PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). | M2 | 0,16 | $116.256 | $18.601,00 |
| 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,2 | $205.708 | $41.142,00 |
| **10145** | **REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO ESTAMPADO INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN, JUEGO DE MOLDES, CURADOR, DESMOLDANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$302.470** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3012 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M2 | 1 | $9.017 | $9.017,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,13 | $45.600 | $5.928,00 |
| 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 0,5 | $69.990 | $34.995,00 |
| 3425 | ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO) | M2 | 0,84 | $84.881 | $71.301,00 |
| 4054 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | ML | 1 | $83.083 | $83.083,00 |
| 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 0,2 | $108.753 | $21.751,00 |
| 4751 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | ML | 0,5 | $15.283 | $7.642,00 |
| 4856 | PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). | M2 | 0,16 | $116.256 | $18.601,00 |
| 6914 | CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS | KG | 0,32 | $11.034 | $3.531,00 |
| 7968 | MOLDE PARA ESTAMPADO DE CONCRETO | UN | 0,0001 | $380.000 | $38,00 |
| 7970 | DESMOLDANTE EN POLVO COLOR (0.2 Kg/m2) | M2 | 1,03 | $4.355 | $4.486,00 |
| 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,2 | $205.708 | $41.142,00 |
| **10146** | **REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$307.394** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,13 | $45.600 | $5.928,00 |
| 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 0,5 | $69.990 | $34.995,00 |
| 4054 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | ML | 1 | $83.083 | $83.083,00 |
| 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 0,2 | $108.753 | $21.751,00 |
| 4581 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO | M2 | 1 | $3.081 | $3.081,00 |
| 4593 | ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 Y ARENA DE SELLO) | M2 | 0,84 | $107.400 | $90.216,00 |
| 4751 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | ML | 0,5 | $15.283 | $7.642,00 |
| 4856 | PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). | M2 | 0,16 | $116.256 | $18.601,00 |
| 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,2 | $205.708 | $41.142,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| **10148** | **REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO PESADO SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$332.573** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,39 | $45.600 | $17.784,00 |
| 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 0,5 | $69.990 | $34.995,00 |
| 4054 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | ML | 1 | $83.083 | $83.083,00 |
| 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 0,2 | $108.753 | $21.751,00 |
| 4581 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO | M2 | 1 | $3.081 | $3.081,00 |
| 4678 | ADOQUIN DE ARCILLA TR.PESADO 0.20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 Y ARENA DE SELLO) | M2 | 0,84 | $123.260 | $103.539,00 |
| 4751 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | ML | 0,5 | $15.283 | $7.642,00 |
| 4856 | PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). | M2 | 0,16 | $116.256 | $18.601,00 |
| 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,2 | $205.708 | $41.142,00 |
| **10149** | **REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO TRAFICO LIVIANO BASE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$336.753** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,39 | $45.600 | $17.784,00 |
| 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 0,5 | $69.990 | $34.995,00 |
| 4054 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | ML | 1 | $83.083 | $83.083,00 |
| 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 0,2 | $108.753 | $21.751,00 |
| 4592 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE ARENA | M2 | 1 | $1.839 | $1.839,00 |
| 4751 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | ML | 0,5 | $15.283 | $7.642,00 |
| 4856 | PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). | M2 | 0,16 | $116.256 | $18.601,00 |
| 4919 | ADOQUIN EN CONCRETO 200X100X60MM A25 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO). | M2 | 0,84 | $129.715 | $108.961,00 |
| 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,2 | $205.708 | $41.142,00 |
| **10150** | **REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO TRAFICO PESADO (20X10X8CM) BASE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$368.677** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,39 | $45.600 | $17.784,00 |
| 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 0,5 | $69.990 | $34.995,00 |
| 4054 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | ML | 1 | $83.083 | $83.083,00 |
| 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 0,2 | $108.753 | $21.751,00 |
| 4592 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE ARENA | M2 | 1 | $1.839 | $1.839,00 |
| 4751 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | ML | 0,5 | $15.283 | $7.642,00 |
| 4856 | PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). | M2 | 0,16 | $116.256 | $18.601,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) | M2 | 0,84 | $167.720 | $140.885,00 |
| 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,2 | $205.708 | $41.142,00 |
| **10151** | **REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN LOSETA SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$328.321** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,13 | $45.600 | $5.928,00 |
| 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 0,5 | $69.990 | $34.995,00 |
| 4054 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | ML | 1 | $83.083 | $83.083,00 |
| 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 0,2 | $108.753 | $21.751,00 |
| 4704 | RETIRO DE LOSETA A-50 SOBRE MORTERO | M2 | 1 | $2.744 | $2.744,00 |
| 4751 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | ML | 0,5 | $15.283 | $7.642,00 |
| 4856 | PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). | M2 | 0,16 | $116.256 | $18.601,00 |
| 10000 | PISO EN LOSETA PREFABRICADA A-50 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO DE 2000 PSI, NIVELACION Y ARENA DE SELLO), INCLUYE TRANSPORTE DE PÉTREOS | M2 | 0,84 | $132.714 | $111.480,00 |
| 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,2 | $205.708 | $41.142,00 |
| **10152** | **REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE PIEDRA SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$384.026** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,13 | $45.600 | $5.928,00 |
| 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 0,5 | $69.990 | $34.995,00 |
| 4054 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | ML | 1 | $83.083 | $83.083,00 |
| 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 0,2 | $108.753 | $21.751,00 |
| 4704 | RETIRO DE LOSETA A-50 SOBRE MORTERO | M2 | 1 | $2.744 | $2.744,00 |
| 4751 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | ML | 0,5 | $15.283 | $7.642,00 |
| 4856 | PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). | M2 | 0,16 | $116.256 | $18.601,00 |
| 7026 | PISO EN PIEDRA MUÑECA BOGOTANA PULIDA (600X400X60MM). INCLUYE MORTERO 1:4, E=6 CM PROMEDIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2 | 0,84 | $199.029 | $167.185,00 |
| 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,2 | $205.708 | $41.142,00 |
| **10159** | **REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN TABLETA A-20 SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$327.118** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,13 | $45.600 | $5.928,00 |
| 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 0,5 | $69.990 | $34.995,00 |
| 4054 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | ML | 1 | $83.083 | $83.083,00 |
| 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 0,2 | $108.753 | $21.751,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4704 | RETIRO DE LOSETA A-50 SOBRE MORTERO | M2 | 1 | $2.744 | $2.744,00 |
| 4751 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | ML | 0,5 | $15.283 | $7.642,00 |
| 4856 | PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). | M2 | 0,16 | $116.256 | $18.601,00 |
| 8499 | LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO A20 TIPO PANOT DE 20X20X6CM COLOR GRIS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MORTERO DE 1500 PSI DE NIVELACIÓN) | M2 | 0,84 | $131.281 | $110.277,00 |
| 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,2 | $205.708 | $41.142,00 |
| **10160** | **REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8CM - GRAMOQUIN, SOBRE ARENA. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$347.387** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,39 | $45.600 | $17.784,00 |
| 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 0,5 | $69.990 | $34.995,00 |
| 4054 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | ML | 1 | $83.083 | $83.083,00 |
| 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 0,2 | $108.753 | $21.751,00 |
| 4592 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE ARENA | M2 | 1 | $1.839 | $1.839,00 |
| 4751 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | ML | 0,5 | $15.283 | $7.642,00 |
| 5048 | ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8CM. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RECEBO E=0,15M, 0,02M DE TIERRA, GRAMA Y MANO DE OBRA) | M2 | 1 | $138.196 | $138.196,00 |
| 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,2 | $205.708 | $41.142,00 |
| **10161** | **MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO INCLUYE DEMOLICIÓN, RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$117.786** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3012 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M2 | 1 | $9.017 | $9.017,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,13 | $45.600 | $5.928,00 |
| 3425 | ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO) | M2 | 0,84 | $84.881 | $71.301,00 |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,026654087 | $158.822 | $4.234,00 |
| 4751 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | ML | 0,5 | $15.283 | $7.642,00 |
| 4856 | PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). | M2 | 0,16 | $116.256 | $18.601,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,053649999 | $2.000 | $108,00 |
| **10162** | **MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO ESTAMPADO INCLUYE DEMOLICIÓN, RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, JUEGO DE MOLDES, CURADOR, DESMOLDANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$125.841** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3012 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M2 | 1 | $9.017 | $9.017,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,13 | $45.600 | $5.928,00 |
| 3425 | ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO) | M2 | 0,84 | $84.881 | $71.301,00 |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,026654087 | $158.822 | $4.234,00 |
| 4751 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | ML | 0,5 | $15.283 | $7.642,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4856 | PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). | M2 | 0,16 | $116.256 | $18.601,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,053649999 | $2.000 | $108,00 |
| 6914 | CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS | KG | 0,32 | $11.034 | $3.531,00 |
| 7968 | MOLDE PARA ESTAMPADO DE CONCRETO | UN | 0,0001 | $380.000 | $38,00 |
| 7970 | DESMOLDANTE EN POLVO COLOR (0.2 Kg/m2) | M2 | 1,03 | $4.355 | $4.486,00 |
| **10163** | **MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO,TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$70.180** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,13 | $45.600 | $5.928,00 |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,026654087 | $158.822 | $4.234,00 |
| 4592 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE ARENA | M2 | 1 | $1.839 | $1.839,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,053649999 | $2.000 | $108,00 |
| 6459 | INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 Y ARENA DE SELLO) | M2 | 1 | $57.116 | $57.116,00 |
| **10164** | **MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO PESADO SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO,TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM..** | **M2** | | | **$136.199** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,100000001 | $45.600 | $4.561,00 |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,026654087 | $158.822 | $4.234,00 |
| 4581 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO | M2 | 1 | $3.081 | $3.081,00 |
| 4678 | ADOQUIN DE ARCILLA TR.PESADO 0.20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 Y ARENA DE SELLO) | M2 | 1 | $123.260 | $123.260,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,053649999 | $2.000 | $108,00 |
| **10165** | **MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE CONCRETO TR. PESADO SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO. EMBOQUILLADA CON ARENA CEMENTO 5:1., TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$182.026** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,13 | $45.600 | $5.928,00 |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,026654087 | $158.822 | $4.234,00 |
| 4581 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO | M2 | 1 | $3.081 | $3.081,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,053649999 | $2.000 | $108,00 |
| 9999 | ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) | M2 | 1 | $167.720 | $167.720,00 |
| **10166** | **MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO LOSETA E INSTALAR NUEVA, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$146.683** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,13 | $45.600 | $5.928,00 |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,026654087 | $158.822 | $4.234,00 |
| 4704 | RETIRO DE LOSETA A-50 SOBRE MORTERO | M2 | 1 | $2.744 | $2.744,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,053649999 | $2.000 | $108,00 |
| 10000 | PISO EN LOSETA PREFABRICADA A-50 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO DE 2000 PSI, NIVELACION Y ARENA DE SELLO), INCLUYE TRANSPORTE DE PÉTREOS | M2 | 1 | $132.714 | $132.714,00 |
| **10167** | **MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO EN TABLETA A-20 SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO TABLETA E INSTALAR NUEVA, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$145.250** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,13 | $45.600 | $5.928,00 |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,026654087 | $158.822 | $4.234,00 |
| 4704 | RETIRO DE LOSETA A-50 SOBRE MORTERO | M2 | 1 | $2.744 | $2.744,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,053649999 | $2.000 | $108,00 |
| 8499 | LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO A20 TIPO PANOT DE 20X20X6CM COLOR GRIS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MORTERO DE 1500 PSI DE NIVELACIÓN) | M2 | 1 | $131.281 | $131.281,00 |
| **10168** | **MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO ADOQUÍN DE PIEDRA SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO DE ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$213.335** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,13 | $45.600 | $5.928,00 |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,026654087 | $158.822 | $4.234,00 |
| 4581 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO | M2 | 1 | $3.081 | $3.081,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,053649999 | $2.000 | $108,00 |
| 7026 | PISO EN PIEDRA MUÑECA BOGOTANA PULIDA (600X400X60MM). INCLUYE MORTERO 1:4, E=6 CM PROMEDIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2 | 1 | $199.029 | $199.029,00 |
| **10169** | **MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8CM - GRAMOQUIN, SOBRE ARENA. INCL. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$151.260** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,13 | $45.600 | $5.928,00 |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,026654087 | $158.822 | $4.234,00 |
| 4592 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE ARENA | M2 | 1 | $1.839 | $1.839,00 |
| 5048 | ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8CM. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RECEBO E=0,15M, 0,02M DE TIERRA, GRAMA Y MANO DE OBRA) | M2 | 1 | $138.196 | $138.196,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,053649999 | $2.000 | $108,00 |
| **10170** | **MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN O LOSETA INCLUYE SELLO DE JUNTAS, BARRIDO, RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$3.760** |
| 2307 | ARENA DE PEÑA | M3 | 0,01 | $65.450 | $655,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,029999999 | $45.600 | $1.368,00 |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,010661635 | $158.822 | $1.694,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,02145 | $2.000 | $43,00 |
| **10171** | **MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO INCLUYE SELLO DE JUNTAS Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$16.929** |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,029999999 | $45.600 | $1.368,00 |
| 3837 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 1 | $14.815 | $14.815,00 |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,004442348 | $158.822 | $706,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,02 | $2.000 | $40,00 |
| **10172** | **MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE SELLO DE GRIETAS, SELLO DE FISURAS, Y PARCHEO.** | **M2** | | | **$20.639** |
| 4598 | SELLO DE GRIETAS | ML | 1 | $11.079 | $11.079,00 |
| 4758 | SELLO DE FISURAS | ML | 1 | $9.560 | $9.560,00 |
| **10173** | **MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE SELLO DE JUNTAS Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$16.922** |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,03 | $45.600 | $1.368,00 |
| 3837 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 1 | $14.815 | $14.815,00 |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,004477887 | $158.822 | $712,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,0133 | $2.000 | $27,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| **10174** | **MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE SELLO DE GRIETAS, SELLO DE FISURAS, Y PARCHEO.** | **M2** | | | **$20.639** |
| 4598 | SELLO DE GRIETAS | ML | 1 | $11.079 | $11.079,00 |
| 4758 | SELLO DE FISURAS | ML | 1 | $9.560 | $9.560,00 |
| **10175** | **MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE SELLO DE JUNTAS Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$26.482** |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,03 | $45.600 | $1.368,00 |
| 3837 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 1 | $14.815 | $14.815,00 |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,004477887 | $158.822 | $712,00 |
| 4758 | SELLO DE FISURAS | ML | 1 | $9.560 | $9.560,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,0134 | $2.000 | $27,00 |
| **10176** | **MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE SELLO DE JUNTAS Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$3.781** |
| 2307 | ARENA DE PEÑA | M3 | 0,01 | $65.450 | $655,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,03 | $45.600 | $1.368,00 |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,010661635 | $158.822 | $1.694,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,0319 | $2.000 | $64,00 |
| **10177** | **MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE SELLO DE GRIETAS, SELLO DE FISURAS, Y PARCHEO.** | **M2** | | | **$20.639** |
| 4598 | SELLO DE GRIETAS | ML | 1 | $11.079 | $11.079,00 |
| 4758 | SELLO DE FISURAS | ML | 1 | $9.560 | $9.560,00 |
| **10178** | **MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE SELLO DE JUNTAS, SELLO DE FISURAS, RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$26.482** |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,03 | $45.600 | $1.368,00 |
| 3837 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 1 | $14.815 | $14.815,00 |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,004477887 | $158.822 | $712,00 |
| 4758 | SELLO DE FISURAS | ML | 1 | $9.560 | $9.560,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,0134 | $2.000 | $27,00 |
| **10179** | **MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE SELLO DE GRIETAS, SELLO DE FISURAS Y PARCHEO.** | **M2** | | | **$20.639** |
| 4598 | SELLO DE GRIETAS | ML | 1 | $11.079 | $11.079,00 |
| 4758 | SELLO DE FISURAS | ML | 1 | $9.560 | $9.560,00 |
| **10180** | **MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE SELLADO DE JUNTAS, SELLO DE FISURAS Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$26.482** |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,03 | $45.600 | $1.368,00 |
| 3837 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 1 | $14.815 | $14.815,00 |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,004477887 | $158.822 | $712,00 |
| 4758 | SELLO DE FISURAS | ML | 1 | $9.560 | $9.560,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,0134 | $2.000 | $27,00 |
| **10181** | **MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE SELLO DE JUNTAS, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$3.781** |
| 2307 | ARENA DE PEÑA | M3 | 0,01 | $65.450 | $655,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,03 | $45.600 | $1.368,00 |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,010661635 | $158.822 | $1.694,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,0319 | $2.000 | $64,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| **10182** | **MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE 5% BACHEO, 95% FRESADO Y REPOSICIÓN CARPETA, SELLO DE JUNTAS, DEMARCACION VIAL, ELEMENTO SEGREGADOR, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$377.327** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,13 | $45.600 | $5.928,00 |
| 3866 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1 | $3.610 | $3.610,00 |
| 4525 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1) | ML | 1 | $7.519 | $7.519,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,02 | $45.027 | $901,00 |
| 4857 | IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO). | M2 | 1 | $3.512 | $3.512,00 |
| 5176 | ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN). | ML | 1 | $188.544 | $188.544,00 |
| 7751 | FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL). | M3 | 0,11 | $131.284 | $14.442,00 |
| 8621 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 0,11 | $1.241.814 | $136.600,00 |
| **10183** | **MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE DEMOLICION, SELLADO DE JUNTAS, REPOSICIÓN DE LOSA, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$511.095** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,13 | $45.600 | $5.928,00 |
| 3022 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 0,2 | $64.237 | $12.848,00 |
| 3837 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 0,3589 | $14.815 | $5.318,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,02 | $45.027 | $901,00 |
| 4959 | ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | KG | 3,42 | $8.440 | $28.865,00 |
| 5176 | ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN). | ML | 1 | $188.544 | $188.544,00 |
| 5404 | CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN) | KG | 0,3325 | $10.600 | $3.525,00 |
| 7785 | LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA. | M3 | 0,2 | $1.243.475 | $248.695,00 |
| 7896 | CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4". | UN | 0,1938 | $1.031 | $200,00 |
| **10184** | **MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE 5% BACHEO, 95% FRESADO Y REPOSICIÓN CARPETA, SELLO DE JUNTAS, DEMARCACION VIAL, ELEMENTO SEGREGADOR, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$435.695** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 1,41 | $45.600 | $64.296,00 |
| 3866 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1 | $3.610 | $3.610,00 |
| 4525 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1) | ML | 1 | $7.519 | $7.519,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,02 | $45.027 | $901,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4857 | IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO). | M2 | 1 | $3.512 | $3.512,00 |
| 5176 | ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN). | ML | 1 | $188.544 | $188.544,00 |
| 7751 | FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL). | M3 | 0,11 | $131.284 | $14.442,00 |
| 8621 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 0,11 | $1.241.814 | $136.600,00 |
| **10185** | **MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE DEMOLICION, SELLADO DE JUNTAS, REPOSICIÓN DE LOSA, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$511.095** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,13 | $45.600 | $5.928,00 |
| 3022 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 0,2 | $64.237 | $12.848,00 |
| 3837 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 0,3589 | $14.815 | $5.318,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,02 | $45.027 | $901,00 |
| 4959 | ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | KG | 3,42 | $8.440 | $28.865,00 |
| 5176 | ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN). | ML | 1 | $188.544 | $188.544,00 |
| 5404 | CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN) | KG | 0,3325 | $10.600 | $3.525,00 |
| 7785 | LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA. | M3 | 0,2 | $1.243.475 | $248.695,00 |
| 7896 | CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4". | UN | 0,1938 | $1.031 | $200,00 |
| **10186** | **MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN DE CONCRETO SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO. EMBOQUILLADA CON ARENA CEMENTO 5:1.** | **M2** | | | **$179.755** |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,1 | $45.600 | $4.560,00 |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,026654087 | $158.822 | $4.234,00 |
| 4581 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO | M2 | 1 | $3.081 | $3.081,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,0797 | $2.000 | $160,00 |
| 9999 | ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) | M2 | 1 | $167.720 | $167.720,00 |
| **10187** | **MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE 5% BACHEO, 95% FRESADO Y REPOSICIÓN CARPETA, SELLO DE JUNTAS, DEMARCACION VIAL, ELEMENTO SEGREGADOR, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$377.786** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,14 | $45.600 | $6.384,00 |
| 3866 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1 | $3.610 | $3.610,00 |
| 4525 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1) | ML | 1 | $7.519 | $7.519,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,020007634 | $45.027 | $901,00 |
| 4857 | IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO). | M2 | 1,000285062 | $3.512 | $3.514,00 |
| 5176 | ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN). | ML | 1 | $188.544 | $188.544,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7751 | FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL). | M3 | 0,110004246 | $131.284 | $14.442,00 |
| 8621 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 0,110000646 | $1.241.814 | $136.601,00 |
| **10188** | **MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE DEMOLICION, SELLADO DE JUNTAS, REPOSICIÓN DE LOSA, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$511.095** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,13 | $45.600 | $5.928,00 |
| 3022 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 0,2 | $64.237 | $12.848,00 |
| 3837 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 0,3589 | $14.815 | $5.318,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,02 | $45.027 | $901,00 |
| 4959 | ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | KG | 3,42 | $8.440 | $28.865,00 |
| 5176 | ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN). | ML | 1 | $188.544 | $188.544,00 |
| 5404 | CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN) | KG | 0,3325 | $10.600 | $3.525,00 |
| 7785 | LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA. | M3 | 0,2 | $1.243.475 | $248.695,00 |
| 7896 | CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4". | UN | 0,1938 | $1.031 | $200,00 |
| **10189** | **MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE 5% BACHEO, 95% FRESADO Y REPOSICIÓN CARPETA, SELLO DE JUNTAS, DEMARCACION VIAL, ELEMENTO SEGREGADOR, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$377.920** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,143 | $45.600 | $6.521,00 |
| 3866 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1 | $3.610 | $3.610,00 |
| 4525 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1) | ML | 1 | $7.519 | $7.519,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,02 | $45.027 | $901,00 |
| 4857 | IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO). | M2 | 1 | $3.512 | $3.512,00 |
| 5176 | ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN). | ML | 1 | $188.544 | $188.544,00 |
| 7751 | FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL). | M3 | 0,11 | $131.284 | $14.442,00 |
| 8621 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 0,11 | $1.241.814 | $136.600,00 |
| **10190** | **MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE DEMOLICION, SELLADO DE JUNTAS, REPOSICIÓN DE LOSA, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$511.095** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,13 | $45.600 | $5.928,00 |
| 3022 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 0,2 | $64.237 | $12.848,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3837 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 0,3589 | $14.815 | $5.318,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,02 | $45.027 | $901,00 |
| 4959 | ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | KG | 3,42 | $8.440 | $28.865,00 |
| 5176 | ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN). | ML | 1 | $188.544 | $188.544,00 |
| 5404 | CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN) | KG | 0,3325 | $10.600 | $3.525,00 |
| 7785 | LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA. | M3 | 0,2 | $1.243.475 | $248.695,00 |
| 7896 | CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4". | UN | 0,1938 | $1.031 | $200,00 |
| **10191** | **MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN DE CONCRETO SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO. EMBOQUILLADA CON ARENA CEMENTO 5:1., TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$179.755** |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,1 | $45.600 | $4.560,00 |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,026654087 | $158.822 | $4.234,00 |
| 4581 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO | M2 | 1 | $3.081 | $3.081,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,0797 | $2.000 | $160,00 |
| 9999 | ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) | M2 | 1 | $167.720 | $167.720,00 |
| **10192** | **REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE FRESADO, IMPRIMACION, RIEGO DE LIGA, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$743.290** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,702 | $45.600 | $32.012,00 |
| 3710 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0,25 | $5.783 | $1.446,00 |
| 3864 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1 | $3.194 | $3.194,00 |
| 3867 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1 | $3.890 | $3.890,00 |
| 4032 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $15.156 | $15.156,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,02 | $45.027 | $901,00 |
| 4712 | MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA) | M3 | 0,08 | $1.556.558 | $124.525,00 |
| 5176 | ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN). | ML | 1 | $188.544 | $188.544,00 |
| 7751 | FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL). | M3 | 0,29 | $131.284 | $38.073,00 |
| 8616 | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 0,3 | $194.988 | $58.497,00 |
| 8621 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 0,21 | $1.241.814 | $260.781,00 |
| **10193** | **REHABILITACION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE DEMOLICION, SELLADO DE JUNTAS, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$578.473** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,585 | $45.600 | $26.676,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3022 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 0,2 | $64.237 | $12.848,00 |
| 3708 | ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. | KG | 3,42 | $5.626 | $19.241,00 |
| 3710 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0,25 | $5.783 | $1.446,00 |
| 3748 | LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS) | M3 | 0,2 | $935.806 | $187.162,00 |
| 3806 | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | M2 | 1 | $2.816 | $2.816,00 |
| 3811 | CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA | ML | 0,418 | $2.768 | $1.158,00 |
| 3837 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 1 | $14.815 | $14.815,00 |
| 4032 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $15.156 | $15.156,00 |
| 4238 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN) | KG | 0,0475 | $7.402 | $352,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,02 | $45.027 | $901,00 |
| 4959 | ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | KG | 3,42 | $8.440 | $28.865,00 |
| 5176 | ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN). | ML | 1 | $188.544 | $188.544,00 |
| 5404 | CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN) | KG | 0,3325 | $10.600 | $3.525,00 |
| 7896 | CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4". | UN | 0,1938 | $1.031 | $200,00 |
| 8616 | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 0,3 | $194.988 | $58.497,00 |
| **10194** | **REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE FRESADO, IMPRIMACION, RIEGO DE LIGA, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$759.556** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 1,027 | $45.600 | $46.832,00 |
| 3710 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0,5 | $5.783 | $2.892,00 |
| 3864 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1 | $3.194 | $3.194,00 |
| 3867 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1 | $3.890 | $3.890,00 |
| 4032 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $15.156 | $15.156,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,02 | $45.027 | $901,00 |
| 4712 | MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA) | M3 | 0,08 | $1.556.558 | $124.525,00 |
| 5176 | ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN). | ML | 1 | $188.544 | $188.544,00 |
| 7751 | FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL). | M3 | 0,29 | $131.284 | $38.073,00 |
| 8616 | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 0,3 | $194.988 | $58.497,00 |
| 8621 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 0,21 | $1.241.814 | $260.781,00 |
| **10195** | **REHABILITACION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE DEMOLICION, SELLADO DE JUNTAS, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$594.739** |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,91 | $45.600 | $41.496,00 |
| 3022 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 0,2 | $64.237 | $12.848,00 |
| 3708 | ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. | KG | 3,42 | $5.626 | $19.241,00 |
| 3710 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0,5 | $5.783 | $2.892,00 |
| 3748 | LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS) | M3 | 0,2 | $935.806 | $187.162,00 |
| 3806 | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | M2 | 1 | $2.816 | $2.816,00 |
| 3811 | CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA | ML | 0,418 | $2.768 | $1.158,00 |
| 3837 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 1 | $14.815 | $14.815,00 |
| 4032 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $15.156 | $15.156,00 |
| 4238 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN) | KG | 0,0475 | $7.402 | $352,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,02 | $45.027 | $901,00 |
| 4959 | ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | KG | 3,42 | $8.440 | $28.865,00 |
| 5176 | ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN). | ML | 1 | $188.544 | $188.544,00 |
| 5404 | CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN) | KG | 0,3325 | $10.600 | $3.525,00 |
| 7896 | CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4". | UN | 0,1938 | $1.031 | $200,00 |
| 8616 | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 0,3 | $194.988 | $58.497,00 |
| **10196** | **REHABILITACION DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE GRANULAR, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$454.737** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,325 | $45.600 | $14.820,00 |
| 3710 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0,25 | $5.783 | $1.446,00 |
| 4032 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $15.156 | $15.156,00 |
| 4581 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO | M2 | 1 | $3.081 | $3.081,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,02 | $45.027 | $901,00 |
| 5176 | ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN). | ML | 1 | $188.544 | $188.544,00 |
| 8616 | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 0,24 | $194.988 | $46.798,00 |
| 9999 | ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) | M2 | 1 | $167.720 | $167.720,00 |
| **10197** | **REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE FRESADO, IMPRIMACION, RIEGO DE LIGA, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$642.396** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,559 | $45.600 | $25.491,00 |
| 3710 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0,2 | $5.783 | $1.157,00 |
| 3864 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1 | $3.194 | $3.194,00 |
| 3867 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1 | $3.890 | $3.890,00 |
| 4032 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $15.156 | $15.156,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,02 | $45.027 | $901,00 |
| 4712 | MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA) | M3 | 0,08 | $1.556.558 | $124.525,00 |
| 5176 | ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN). | ML | 1 | $188.544 | $188.544,00 |
| 7751 | FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL). | M3 | 0,23 | $131.284 | $30.196,00 |
| 8616 | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 0,24 | $194.988 | $46.798,00 |
| 8621 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 0,15 | $1.241.814 | $186.273,00 |
| **10198** | **REHABILITACION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE DEMOLICION, SELLADO DE JUNTAS, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$628.951** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,91 | $45.600 | $41.496,00 |
| 3022 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 0,2 | $64.237 | $12.848,00 |
| 3708 | ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. | KG | 3,42 | $5.626 | $19.241,00 |
| 3710 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0,5 | $5.783 | $2.892,00 |
| 3748 | LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS) | M3 | 0,2 | $935.806 | $187.162,00 |
| 3806 | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | M2 | 1 | $2.816 | $2.816,00 |
| 3811 | CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA | ML | 0,418 | $2.768 | $1.158,00 |
| 3837 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 1 | $14.815 | $14.815,00 |
| 4032 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $15.156 | $15.156,00 |
| 4238 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN) | KG | 0,0475 | $7.402 | $352,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,02 | $45.027 | $901,00 |
| 4959 | ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | KG | 3,42 | $8.440 | $28.865,00 |
| 5176 | ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN). | ML | 1 | $188.544 | $188.544,00 |
| 5404 | CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN) | KG | 0,3325 | $10.600 | $3.525,00 |
| 7896 | CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4". | UN | 0,1938 | $1.031 | $200,00 |
| 8616 | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 0,24 | $194.988 | $46.798,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 8617 | AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 0,24 | $191.295 | $45.911,00 |
| **10199** | **REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE FRESADO, IMPRIMACION, RIEGO DE LIGA, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$566.091** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,533 | $45.600 | $24.305,00 |
| 3710 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0,3 | $5.783 | $1.735,00 |
| 3864 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1 | $3.194 | $3.194,00 |
| 3867 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1 | $3.890 | $3.890,00 |
| 4032 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $15.156 | $15.156,00 |
| 4157 | BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | 0,36 | $187.940 | $67.659,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,02 | $45.027 | $901,00 |
| 4712 | MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA) | M3 | 0,06 | $1.556.558 | $93.394,00 |
| 5176 | ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN). | ML | 1 | $188.544 | $188.544,00 |
| 7751 | FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL). | M3 | 0,11 | $131.284 | $14.442,00 |
| 8621 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 0,11 | $1.241.814 | $136.600,00 |
| **10200** | **REHABILITACION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE DEMOLICION, SELLADO DE JUNTAS, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$590.888** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,65 | $45.600 | $29.640,00 |
| 3022 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 0,2 | $64.237 | $12.848,00 |
| 3708 | ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. | KG | 3,42 | $5.626 | $19.241,00 |
| 3710 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0,3 | $5.783 | $1.735,00 |
| 3748 | LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS) | M3 | 0,2 | $935.806 | $187.162,00 |
| 3806 | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | M2 | 1 | $2.816 | $2.816,00 |
| 3811 | CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA | ML | 0,418 | $2.768 | $1.158,00 |
| 3837 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 1 | $14.815 | $14.815,00 |
| 4032 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $15.156 | $15.156,00 |
| 4157 | BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | 0,36 | $187.940 | $67.659,00 |
| 4238 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN) | KG | 0,0475 | $7.402 | $352,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,02 | $45.027 | $901,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4959 | ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | KG | 3,42 | $8.440 | $28.865,00 |
| 5176 | ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN). | ML | 1 | $188.544 | $188.544,00 |
| 5404 | CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN) | KG | 0,3325 | $10.600 | $3.525,00 |
| 7896 | CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4". | UN | 0,1938 | $1.031 | $200,00 |
| **10201** | **REHABILITACION DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE GRANULAR, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$475.598** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,325 | $45.600 | $14.820,00 |
| 3710 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0,25 | $5.783 | $1.446,00 |
| 4032 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $15.156 | $15.156,00 |
| 4157 | BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | 0,36 | $187.940 | $67.659,00 |
| 4581 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO | M2 | 1 | $3.081 | $3.081,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,02 | $45.027 | $901,00 |
| 5176 | ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN). | ML | 1 | $188.544 | $188.544,00 |
| 9999 | ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) | M2 | 1 | $167.720 | $167.720,00 |
| **10202** | **RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE FRESADO, EXCAVACION, BASE GRANULAR, SUBBASE, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, GEOTEXTIL, MEZCLA ASFALTICA, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$858.290** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 1,287 | $45.600 | $58.688,00 |
| 3454 | ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO) | M3 | 0,24 | $118.049 | $28.332,00 |
| 3710 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0,7 | $5.783 | $4.049,00 |
| 3864 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1 | $3.194 | $3.194,00 |
| 3867 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1 | $3.890 | $3.890,00 |
| 4032 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $15.156 | $15.156,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,02 | $45.027 | $901,00 |
| 4712 | MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA) | M3 | 0,08 | $1.556.558 | $124.525,00 |
| 5176 | ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN). | ML | 1 | $188.544 | $188.544,00 |
| 7751 | FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL). | M3 | 0,29 | $131.284 | $38.073,00 |
| 8616 | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 0,3 | $194.988 | $58.497,00 |
| 8617 | AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 0,3 | $191.295 | $57.389,00 |
| 8621 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 0,21 | $1.241.814 | $260.781,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| **10203** | **RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE DEMOLICION, EXCAVACION, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, SUBBASE, BASE GRANULAR, ACERO DE REFUERZO, LOSA DE CONCRETO, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$739.687** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 1,235 | $45.600 | $56.316,00 |
| 3022 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 0,250012868 | $64.237 | $16.061,00 |
| 3454 | ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO) | M3 | 0,240003065 | $118.049 | $28.333,00 |
| 3708 | ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. | KG | 3,600071543 | $5.626 | $20.255,00 |
| 3710 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0,700052255 | $5.783 | $4.049,00 |
| 3748 | LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS) | M3 | 0,250000268 | $935.806 | $233.952,00 |
| 3806 | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | M2 | 1 | $2.816 | $2.816,00 |
| 3811 | CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA | ML | 0,440015043 | $2.768 | $1.218,00 |
| 3837 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 0,470024677 | $14.815 | $6.964,00 |
| 4032 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $15.156 | $15.156,00 |
| 4238 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN) | KG | 0,050231418 | $7.402 | $372,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,020007634 | $45.027 | $901,00 |
| 4959 | ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | KG | 3,420038077 | $8.440 | $28.866,00 |
| 5176 | ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN). | ML | 1 | $188.544 | $188.544,00 |
| 5404 | CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN) | KG | 0,332577046 | $10.600 | $3.526,00 |
| 7896 | CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4". | UN | 0,194444444 | $1.031 | $201,00 |
| 8616 | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 0,300000513 | $194.988 | $58.497,00 |
| 8617 | AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 0,3 | $191.295 | $57.389,00 |
| **10204** | **RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE FRESADO, EXCAVACION, BASE GRANULAR, SUBBASE, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, GEOTEXTIL, MEZCLA ASFALTICA, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$858.290** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 1,287 | $45.600 | $58.688,00 |
| 3454 | ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO) | M3 | 0,24 | $118.049 | $28.332,00 |
| 3710 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0,7 | $5.783 | $4.049,00 |
| 3864 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1 | $3.194 | $3.194,00 |
| 3867 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1 | $3.890 | $3.890,00 |
| 4032 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $15.156 | $15.156,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,02 | $45.027 | $901,00 |
| 4712 | MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA) | M3 | 0,08 | $1.556.558 | $124.525,00 |
| 5176 | ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN). | ML | 1 | $188.544 | $188.544,00 |
| 7751 | FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL). | M3 | 0,29 | $131.284 | $38.073,00 |
| 8616 | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 0,3 | $194.988 | $58.497,00 |
| 8617 | AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 0,3 | $191.295 | $57.389,00 |
| 8621 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 0,21 | $1.241.814 | $260.781,00 |
| **10205** | **RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE DEMOLICION, EXCAVACION, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, SUBBASE, BASE GRANULAR, ACERO DE REFUERZO, LOSA DE CONCRETO, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$753.853** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 1,235 | $45.600 | $56.316,00 |
| 3022 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 0,250012868 | $64.237 | $16.061,00 |
| 3454 | ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO) | M3 | 0,36000034 | $118.049 | $42.498,00 |
| 3708 | ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. | KG | 3,600071543 | $5.626 | $20.255,00 |
| 3710 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0,700052255 | $5.783 | $4.049,00 |
| 3748 | LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS) | M3 | 0,250000268 | $935.806 | $233.952,00 |
| 3806 | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | M2 | 1,000391542 | $2.816 | $2.818,00 |
| 3811 | CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA | ML | 0,440015043 | $2.768 | $1.218,00 |
| 3837 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 0,470024677 | $14.815 | $6.964,00 |
| 4032 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $15.156 | $15.156,00 |
| 4238 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN) | KG | 0,050095289 | $7.402 | $371,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,020007634 | $45.027 | $901,00 |
| 4959 | ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | KG | 3,420038077 | $8.440 | $28.866,00 |
| 5176 | ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN). | ML | 1 | $188.544 | $188.544,00 |
| 5404 | CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN) | KG | 0,332577046 | $10.600 | $3.526,00 |
| 7896 | CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4". | UN | 0,194444444 | $1.031 | $201,00 |
| 8616 | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 0,300000513 | $194.988 | $58.497,00 |
| 8617 | AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 0,3 | $191.295 | $57.389,00 |
| **10206** | **RECONSTRUCCIÓN DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO. INCLUYE EXCAVACION, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, SUBBASE, BASE GRANULAR, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$587.942** |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 1,04 | $45.600 | $47.424,00 |
| 3454 | ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO) | M3 | 0,24 | $118.049 | $28.332,00 |
| 3710 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0,8 | $5.783 | $4.627,00 |
| 4032 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $15.156 | $15.156,00 |
| 4581 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO | M2 | 1 | $3.081 | $3.081,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,02 | $45.027 | $901,00 |
| 5176 | ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN). | ML | 1 | $188.544 | $188.544,00 |
| 8616 | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 0,3 | $194.988 | $58.497,00 |
| 8617 | AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 0,3 | $191.295 | $57.389,00 |
| 9999 | ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) | M2 | 1 | $167.720 | $167.720,00 |
| **10207** | **RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE FRESADO, EXCAVACION, BASE GRANULAR, SUBBASE, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, GEOTEXTIL, MEZCLA ASFALTICA, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$835.157** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 1,209 | $45.600 | $55.131,00 |
| 3454 | ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO) | M3 | 0,24 | $118.049 | $28.332,00 |
| 3710 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0,7 | $5.783 | $4.049,00 |
| 3864 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1 | $3.194 | $3.194,00 |
| 3867 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1 | $3.890 | $3.890,00 |
| 4032 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $15.156 | $15.156,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,02 | $45.027 | $901,00 |
| 4712 | MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA) | M3 | 0,08 | $1.556.558 | $124.525,00 |
| 5176 | ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN). | ML | 1 | $188.544 | $188.544,00 |
| 7751 | FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL). | M3 | 0,23 | $131.284 | $30.196,00 |
| 8616 | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 0,24 | $194.988 | $46.798,00 |
| 8617 | AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 0,3 | $191.295 | $57.389,00 |
| 8621 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 0,21 | $1.241.814 | $260.781,00 |
| **10208** | **RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE DEMOLICION, EXCAVACION, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, SUBBASE, BASE GRANULAR, ACERO DE REFUERZO, LOSA DE CONCRETO, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$727.989** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 1,235 | $45.600 | $56.316,00 |
| 3022 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 0,250012868 | $64.237 | $16.061,00 |
| 3454 | ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO) | M3 | 0,240003065 | $118.049 | $28.333,00 |
| 3708 | ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. | KG | 3,600071543 | $5.626 | $20.255,00 |
| 3710 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0,700052255 | $5.783 | $4.049,00 |
| 3748 | LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS) | M3 | 0,250000268 | $935.806 | $233.952,00 |
| 3806 | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | M2 | 1,000391542 | $2.816 | $2.818,00 |
| 3811 | CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA | ML | 0,440015043 | $2.768 | $1.218,00 |
| 3837 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 0,470024677 | $14.815 | $6.964,00 |
| 4032 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $15.156 | $15.156,00 |
| 4238 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN) | KG | 0,050095289 | $7.402 | $371,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,020007634 | $45.027 | $901,00 |
| 4959 | ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | KG | 3,420038077 | $8.440 | $28.866,00 |
| 5176 | ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN). | ML | 1 | $188.544 | $188.544,00 |
| 5404 | CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN) | KG | 0,332577046 | $10.600 | $3.526,00 |
| 7896 | CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4". | UN | 0,194444444 | $1.031 | $201,00 |
| 8616 | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 0,240003489 | $194.988 | $46.798,00 |
| 8617 | AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 0,3 | $191.295 | $57.389,00 |
| **10209** | **RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE FRESADO, EXCAVACION, BASE GRANULAR, SUBBASE, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, GEOTEXTIL, MEZCLA ASFALTICA, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$722.625** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 1,248 | $45.600 | $56.909,00 |
| 3454 | ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO) | M3 | 0,24 | $118.049 | $28.332,00 |
| 3710 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0,85 | $5.783 | $4.916,00 |
| 3864 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1 | $3.194 | $3.194,00 |
| 3867 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 1 | $3.890 | $3.890,00 |
| 4032 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $15.156 | $15.156,00 |
| 4157 | BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | 0,36 | $187.940 | $67.659,00 |
| 4160 | SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | 0,36 | $170.237 | $61.286,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,02 | $45.027 | $901,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4712 | MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA) | M3 | 0,08 | $1.556.558 | $124.525,00 |
| 5176 | ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN). | ML | 1 | $188.544 | $188.544,00 |
| 7751 | FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL). | M3 | 0,11 | $131.284 | $14.442,00 |
| 8621 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 0,11 | $1.241.814 | $136.600,00 |
| **10210** | **RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE DEMOLICION, EXCAVACION, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, SUBBASE, BASE GRANULAR, ACERO DE REFUERZO, LOSA DE CONCRETO, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$775.639** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 1,235 | $45.600 | $56.316,00 |
| 3022 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 0,150014584 | $64.237 | $9.637,00 |
| 3454 | ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO) | M3 | 0,240003065 | $118.049 | $28.333,00 |
| 3708 | ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. | KG | 3,600071543 | $5.626 | $20.255,00 |
| 3710 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0,800034837 | $5.783 | $4.627,00 |
| 3748 | LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS) | M3 | 0,150000375 | $935.806 | $140.372,00 |
| 3806 | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | M2 | 1 | $2.816 | $2.816,00 |
| 3837 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 0,440121933 | $14.815 | $6.521,00 |
| 4032 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $15.156 | $15.156,00 |
| 4157 | BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | 0,360002342 | $187.940 | $67.659,00 |
| 4160 | SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | 0,360003056 | $170.237 | $61.286,00 |
| 4238 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN) | KG | 0,050095289 | $7.402 | $371,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,020007634 | $45.027 | $901,00 |
| 4959 | ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | KG | 3,420038077 | $8.440 | $28.866,00 |
| 5176 | ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN). | ML | 1 | $188.544 | $188.544,00 |
| 5404 | CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN) | KG | 0,332577046 | $10.600 | $3.526,00 |
| 8621 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 0,1 | $1.241.814 | $124.182,00 |
| **10211** | **RECONSTRUCCIÓN DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO. INCLUYE EXCAVACION, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, SUBBASE, BASE GRANULAR, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$615.167** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 1,04 | $45.600 | $47.424,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3454 | ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO) | M3 | 0,36 | $118.049 | $42.498,00 |
| 3710 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0,8 | $5.783 | $4.627,00 |
| 4032 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 1 | $15.156 | $15.156,00 |
| 4157 | BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | 0,36 | $187.940 | $67.659,00 |
| 4160 | SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | 0,36 | $170.237 | $61.286,00 |
| 4581 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO | M2 | 1 | $3.081 | $3.081,00 |
| 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM | ML | 1 | $15.316 | $15.316,00 |
| 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) | UN | 0,02 | $45.027 | $901,00 |
| 5176 | ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN). | ML | 1 | $188.544 | $188.544,00 |
| 9999 | ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) | M2 | 1 | $167.720 | $167.720,00 |
| **10337** | **MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA, INCLUYE SELLO DE JUNTAS, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.** | **M2** | | | **$3.745** |
| 2307 | ARENA DE PEÑA | M3 | 0,01 | $65.450 | $655,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,03 | $45.600 | $1.368,00 |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,010434783 | $158.822 | $1.658,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,0319 | $2.000 | $64,00 |
| **10338** | **DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)** | **M3** | | | **$145.046** |
| 6026 | RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. | HR | 0,333333333 | $164.951 | $54.984,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,812325 | $2.000 | $1.625,00 |
| 7698 | PULIDORA MANUAL ELECTRICA | HR | 0,75 | $2.549 | $1.912,00 |
| 7782 | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO INCLUYE PRESTACIONES | HR | 0,75 | $50.180 | $37.635,00 |
| 8298 | MINICARGADOR - POTENCIA 53 A 63 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE | HR | 0,25 | $112.533 | $28.134,00 |
| 13416 | MARTILLO HIDRAULICO PARA EXCAVADORA | HR | 0,333333333 | $62.268 | $20.756,00 |
| **10339** | **DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN MINICARGADOR - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)** | **M3** | | | **$162.032** |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,812325 | $2.000 | $1.625,00 |
| 7698 | PULIDORA MANUAL ELECTRICA | HR | 0,75 | $2.549 | $1.912,00 |
| 7782 | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO INCLUYE PRESTACIONES | HR | 0,75 | $50.180 | $37.635,00 |
| 8298 | MINICARGADOR - POTENCIA 53 A 63 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE | HR | 0,25 | $112.533 | $28.134,00 |
| 12454 | MINICARGADOR CON MARTILLO HIDRÁULICO - GOLPES POR MINUTO DEL MARTILLO DE 700 A 944 - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE | HR | 0,716666667 | $129.384 | $92.726,00 |
| **10340** | **DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)** | **M3** | | | **$134.871** |
| 4279 | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) | HR | 0,75 | $37.174 | $27.881,00 |
| 6026 | RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. | HR | 0,333333333 | $164.951 | $54.984,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,601925 | $2.000 | $1.204,00 |
| 7698 | PULIDORA MANUAL ELECTRICA | HR | 0,75 | $2.549 | $1.912,00 |
| 8298 | MINICARGADOR - POTENCIA 53 A 63 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE | HR | 0,25 | $112.533 | $28.134,00 |
| 13416 | MARTILLO HIDRAULICO PARA EXCAVADORA | HR | 0,333333333 | $62.268 | $20.756,00 |
| **10341** | **DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN MINICARGADOR. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)** | **M3** | | | **$151.857** |
| 4279 | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) | HR | 0,75 | $37.174 | $27.881,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,601925 | $2.000 | $1.204,00 |
| 7698 | PULIDORA MANUAL ELECTRICA | HR | 0,75 | $2.549 | $1.912,00 |
| 8298 | MINICARGADOR - POTENCIA 53 A 63 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE | HR | 0,25 | $112.533 | $28.134,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12454 | MINICARGADOR CON MARTILLO HIDRÁULICO - GOLPES POR MINUTO DEL MARTILLO DE 700 A 944 - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE | HR | 0,716666667 | $129.384 | $92.726,00 |
| **10463** | **MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR EL MISMO,TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM** | **M2** | | | **$28.213** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,13 | $45.600 | $5.928,00 |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,068034783 | $158.822 | $10.806,00 |
| 4581 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO | M2 | 1 | $3.081 | $3.081,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,233 | $2.000 | $466,00 |
| 7461 | ARENA LAVADA DE PEÑA | M3 | 0,055 | $89.049 | $4.898,00 |
| 7462 | TRANSPORTE DE PETREOS | M3-KM | 1,155 | $1.800 | $2.079,00 |
| **10464** | **REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE ARENA. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM** | **M2** | | | **$283.707** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,13 | $45.600 | $5.928,00 |
| 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 0,5 | $69.990 | $34.995,00 |
| 4054 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | ML | 1 | $83.083 | $83.083,00 |
| 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 0,2 | $108.753 | $21.751,00 |
| 4396 | ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO) | M2 | 0,84 | $80.679 | $67.771,00 |
| 4592 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE ARENA | M2 | 1 | $1.839 | $1.839,00 |
| 4751 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | ML | 0,5 | $15.283 | $7.642,00 |
| 4856 | PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). | M2 | 0,16 | $116.256 | $18.601,00 |
| 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,2 | $205.708 | $41.142,00 |
| **10466** | **MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO PESADO SOBRE ARENA. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO,TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM** | **M2** | | | **$108.228** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,1 | $45.600 | $4.560,00 |
| 4061 | ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) | M2 | 1 | $96.539 | $96.539,00 |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,026608696 | $158.822 | $4.227,00 |
| 4592 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE ARENA | M2 | 1 | $1.839 | $1.839,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,0536 | $2.000 | $108,00 |
| **10467** | **MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE CONCRETO TR LIVIANO SOBRE ARENA. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR EL MISMO. EMBOQUILLADA CON ARENA CEMENTO 5:1., TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM** | **M2** | | | **$122.783** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,1 | $45.600 | $4.560,00 |
| 4395 | ADOQUIN DE CONCRETO TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) | M2 | 1 | $110.995 | $110.995,00 |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,027234783 | $158.822 | $4.326,00 |
| 4592 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE ARENA | M2 | 1 | $1.839 | $1.839,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,0536 | $2.000 | $108,00 |
| **10468** | **MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE CONCRETO TR. PESADO SOBRE ARENA. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO. EMBOQUILLADA CON ARENA CEMENTO 5:1., TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM** | **M2** | | | **$154.056** |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,13 | $45.600 | $5.928,00 |
| 4394 | ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) | M2 | 1 | $140.999 | $140.999,00 |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,026608696 | $158.822 | $4.227,00 |
| 4592 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE ARENA | M2 | 1 | $1.839 | $1.839,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,0536 | $2.000 | $108,00 |
| **10469** | **REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO PESADO SOBRE ARENA. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM** | **M2** | | | **$308.885** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,39 | $45.600 | $17.784,00 |
| 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 0,5 | $69.990 | $34.995,00 |
| 4054 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | ML | 1 | $83.083 | $83.083,00 |
| 4061 | ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) | M2 | 0,84 | $96.539 | $81.093,00 |
| 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 0,2 | $108.753 | $21.751,00 |
| 4592 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE ARENA | M2 | 1 | $1.839 | $1.839,00 |
| 4751 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | ML | 0,5 | $15.283 | $7.642,00 |
| 4856 | PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). | M2 | 0,16 | $116.256 | $18.601,00 |
| 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,2 | $205.708 | $41.142,00 |
| **10470** | **REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO TRAFICO PESADO (20X10X8CM) BASE ARENA. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM** | **M2** | | | **$346.232** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,39 | $45.600 | $17.784,00 |
| 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 0,5 | $69.990 | $34.995,00 |
| 4054 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | ML | 1 | $83.083 | $83.083,00 |
| 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 0,2 | $108.753 | $21.751,00 |
| 4394 | ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) | M2 | 0,84 | $140.999 | $118.440,00 |
| 4592 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE ARENA | M2 | 1 | $1.839 | $1.839,00 |
| 4751 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | ML | 0,5 | $15.283 | $7.642,00 |
| 4856 | PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). | M2 | 0,16 | $116.256 | $18.601,00 |
| 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,2 | $205.708 | $41.142,00 |
| **10471** | **REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO TRAFICO LIVIANO BASE ARENA. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM** | **M2** | | | **$321.028** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,39 | $45.600 | $17.784,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 0,5 | $69.990 | $34.995,00 |
| 4054 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | ML | 1 | $83.083 | $83.083,00 |
| 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 0,2 | $108.753 | $21.751,00 |
| 4395 | ADOQUIN DE CONCRETO TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) | M2 | 0,84 | $110.995 | $93.236,00 |
| 4592 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE ARENA | M2 | 1 | $1.839 | $1.839,00 |
| 4751 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | ML | 0,5 | $15.283 | $7.642,00 |
| 4856 | PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). | M2 | 0,16 | $116.256 | $18.601,00 |
| 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,2 | $205.708 | $41.142,00 |
| **10472** | **MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SOBRE ARENA. INCLUYE RETIRO LOSETA E INSTALAR NUEVA, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM** | **M2** | | | **$118.764** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,13 | $45.600 | $5.928,00 |
| 4074 | PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO) | M2 | 1 | $105.014 | $105.014,00 |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,026608696 | $158.822 | $4.227,00 |
| 4703 | RETIRO DE LOSETA A-50 SOBRE ARENA | M2 | 1 | $2.532 | $2.532,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,0536 | $2.000 | $108,00 |
| **10473** | **REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE ARENA. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, INCLUYE MOBILIARIO, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM** | **M2** | | | **$291.960** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,13 | $45.600 | $5.928,00 |
| 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 0,5 | $69.990 | $34.995,00 |
| 3401 | BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0,0029 | $539.879 | $1.566,00 |
| 3403 | CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2X1.2X1.40M. INC. SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA. NO INC. TIERRA) | UN | 0,0052 | $923.883 | $4.805,00 |
| 3552 | PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M91 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE BASES) | UN | 0,0052 | $279.516 | $1.454,00 |
| 4054 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | ML | 1 | $83.083 | $83.083,00 |
| 4064 | PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO) | M2 | 0,84 | $79.589 | $66.855,00 |
| 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 0,2 | $108.753 | $21.751,00 |
| 4592 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE ARENA | M2 | 1 | $1.839 | $1.839,00 |
| 4675 | CANECA TIPO M120 (EN MALLA METÁLICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 3000 PSI, PREMEZCLADO | UN | 0,0029 | $463.114 | $1.344,00 |
| 4751 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | ML | 0,5 | $15.283 | $7.642,00 |
| 4856 | PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). | M2 | 0,16 | $116.256 | $18.601,00 |
| 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,2 | $205.708 | $41.142,00 |
| **10474** | **REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN LOSETA SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN, INCLUYE MOBILIARIO, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM** | **M2** | | | **$314.010** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,13 | $45.600 | $5.928,00 |
| 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 0,5 | $69.990 | $34.995,00 |
| 3401 | BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0,0029 | $539.879 | $1.566,00 |
| 3403 | CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2X1.2X1.40M. INC. SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA. NO INC. TIERRA) | UN | 0,0052 | $923.883 | $4.805,00 |
| 3552 | PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M91 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE BASES) | UN | 0,0052 | $279.516 | $1.454,00 |
| 4054 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | ML | 1 | $83.083 | $83.083,00 |
| 4074 | PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO) | M2 | 0,84 | $105.014 | $88.212,00 |
| 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 0,2 | $108.753 | $21.751,00 |
| 4675 | CANECA TIPO M120 (EN MALLA METÁLICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 3000 PSI, PREMEZCLADO | UN | 0,0029 | $463.114 | $1.344,00 |
| 4703 | RETIRO DE LOSETA A-50 SOBRE ARENA | M2 | 1 | $2.532 | $2.532,00 |
| 4751 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | ML | 0,5 | $15.283 | $7.642,00 |
| 4856 | PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). | M2 | 0,16 | $116.256 | $18.601,00 |
| 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,2 | $205.708 | $41.142,00 |
| **10475** | **REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI. INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, INCLUYE MOBILIARIO, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 2** | **M2** | | | **$303.584** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3012 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M2 | 1 | $9.017 | $9.017,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,13 | $45.600 | $5.928,00 |
| 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 0,5 | $69.990 | $34.995,00 |
| 3401 | BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0,0029 | $539.879 | $1.566,00 |
| 3403 | CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2X1.2X1.40M. INC. SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA. NO INC. TIERRA) | UN | 0,0052 | $923.883 | $4.805,00 |
| 3425 | ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO) | M2 | 0,84 | $84.881 | $71.301,00 |
| 3552 | PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M91 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE BASES) | UN | 0,0052 | $279.516 | $1.454,00 |
| 4054 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | ML | 1 | $83.083 | $83.083,00 |
| 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 0,2 | $108.753 | $21.751,00 |
| 4675 | CANECA TIPO M120 (EN MALLA METÁLICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 3000 PSI, PREMEZCLADO | UN | 0,0029 | $463.114 | $1.344,00 |
| 4751 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | ML | 0,5 | $15.283 | $7.642,00 |
| 4856 | PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). | M2 | 0,16 | $116.256 | $18.601,00 |
| 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 0,2 | $205.708 | $41.142,00 |
| **10476** | **MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE ARENA. INCLUYE LIMPIEZA, RETIRO ADOQUÍN E INSTALAR EL MISMO,TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM** | **M2** | | | **$26.972** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,13 | $45.600 | $5.928,00 |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,068034783 | $158.822 | $10.806,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4592 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE ARENA | M2 | 1 | $1.839 | $1.839,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,2333 | $2.000 | $467,00 |
| 7461 | ARENA LAVADA DE PEÑA | M3 | 0,055 | $89.049 | $4.898,00 |
| 7462 | TRANSPORTE DE PETREOS | M3-KM | 1,155 | $1.800 | $2.079,00 |
| **10477** | **MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SOBRE ARENA. INCLUYE RETIRO LOSETA E INSTALAR LA MISMA, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM** | **M2** | | | **$27.665** |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1 | $955 | $955,00 |
| 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0,13 | $45.600 | $5.928,00 |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,068034783 | $158.822 | $10.806,00 |
| 4703 | RETIRO DE LOSETA A-50 SOBRE ARENA | M2 | 1 | $2.532 | $2.532,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,2333 | $2.000 | $467,00 |
| 7461 | ARENA LAVADA DE PEÑA | M3 | 0,055 | $89.049 | $4.898,00 |
| 7462 | TRANSPORTE DE PETREOS | M3-KM | 1,155 | $1.800 | $2.079,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **AMBIENTAL** | | | | | |
| **4930** | **BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO).** | **H/ME** | | | **$2.593.307** |
| 6087 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | JR | 32,65314092 | $79.411 | $2.593.019,00 |
| 7567 | SEÑAL EN POLIETILENO ALVEOLAR PARE-SIGA 45cms. DECORADA CON REFLECTIVO, GRADO ALTA INTENSIDAD | UN | 0,003 | $95.994 | $288,00 |
| **4934** | **ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA.** | **UN/MES** | | | **$170.207** |
| 7993 | CARPA VESTIER 2.0m x 2.0m TECHO Y ESTRUCTURA CON LATERALES EN LONA | UN | 0,083400004 | $2.040.850 | $170.207,00 |
| **4945** | **ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).** | **ML/MES** | | | **$12.409** |
| 2307 | ARENA DE PEÑA | M3 | 0,0126 | $65.450 | $825,00 |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,003591872 | $158.822 | $571,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,007081 | $2.000 | $15,00 |
| 7554 | SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA | UN | 0,074000001 | $46.520 | $3.443,00 |
| 7555 | CINTA DE SEÑALIZACION CAL 4 (ROLLO 500mx0.10m) | UN | 0,0252 | $42.090 | $1.061,00 |
| 7560 | POLISOMBRA 65% (1x7m) R-800 NEGRA | M2 | 2 | $3.247 | $6.494,00 |
| **5166** | **ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACIÓN).** | **ML/ME** | | | **$6.482** |
| 6087 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | JR | 0,003700718 | $79.411 | $294,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,003648 | $2.000 | $8,00 |
| 7554 | SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA | UN | 0,111100003 | $46.520 | $5.169,00 |
| 7555 | CINTA DE SEÑALIZACION CAL 4 (ROLLO 500mx0.10m) | UN | 0,024 | $42.090 | $1.011,00 |
| **5167** | **PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR). SUMINISTRO.** | **H/ME** | | | **$2.605.519** |
| 6087 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | JR | 32,65314093 | $79.411 | $2.593.019,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 6,25 | $2.000 | $12.500,00 |
| **5168** | **PROTECCION A SUMIDEROS. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLSAS DE LONA Y GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 400 N).** | **UN/MES** | | | **$20.169** |
| 4279 | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) | HR | 0,100100003 | $37.174 | $3.722,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,046174999 | $2.000 | $93,00 |
| 7463 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 400 N, Y RESISTENCIA AL RASGADO TRAPEZOIDAL DE 164 N | M2 | 1 | $5.114 | $5.114,00 |
| 7557 | BOLSA DE LONA | UN | 4 | $2.810 | $11.240,00 |
| **5928** | **CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPACTA. ALQUILER. DE 16.2 MEGAPIXELES. MEMORIA DE 6 GB. VIDEO HD CON PAUSA Y ZOOM. INCLUYE TRANSPORTE, SOPORTE TECNICO.** | **MES** | | | **$28.694** |
| 9050 | CAMARA DIGITAL COMPACTA MINIMO 16.2 MEGAPIXELES, MEMORIA DE 8 GB, VIDEO HD CON PAUSA Y ZOOM (UN) | UN | 0,050000001 | $573.861 | $28.694,00 |
| **6178** | **ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **UN/MES** | | | **$24.600** |
| 3875 | ANCLAJE PARA TUBERIA EN CONCRETO DE 2500 PSI HECHO EN OBRA (Incluye suministro, formaleteo y colocacion) | M3 | 0,002085 | $561.814 | $1.172,00 |
| 4278 | CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) | HR | 0,0625 | $26.344 | $1.647,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,041669998 | $2.000 | $84,00 |
| 6553 | SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I (75x75cm) POSTE 3.5m | UN | 0,041669998 | $520.664 | $21.697,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| **6179** | **ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **UN/MES** | | | **$19.577** |
| 3875 | ANCLAJE PARA TUBERIA EN CONCRETO DE 2500 PSI HECHO EN OBRA (Incluye suministro, formaleteo y colocacion) | M3 | 0,002085 | $561.814 | $1.172,00 |
| 4278 | CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) | HR | 0,0625 | $26.344 | $1.647,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,041669998 | $2.000 | $84,00 |
| 6552 | SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I (60x60cm) POSTE 3.5m | UN | 0,041669998 | $400.124 | $16.674,00 |
| **6187** | **ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).** | **UN/MES** | | | **$235.312** |
| 9441 | SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50m x 0.50m | UN | 0,167721003 | $1.402.996 | $235.312,00 |
| **6189** | **BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO). HORARIO NOCTURNO** | **H/ME** | | | **$3.500.949** |
| 7567 | SEÑAL EN POLIETILENO ALVEOLAR PARE-SIGA 45cms. DECORADA CON REFLECTIVO, GRADO ALTA INTENSIDAD | UN | 0,003 | $95.994 | $288,00 |
| 8299 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE HORARIO NOCTURNO (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | JR | 32,6535892 | $107.206 | $3.500.661,00 |
| **7820** | **PROTECCIÓN A ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DURMIENTES DE 2.90M X 0.04M X 0.04M Y POLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE LA PROTECCIÓN AL INDIVIDUO VEGETAL.** | **UN** | | | **$31.534** |
| 1794 | ALAMBRE RECOCIDO No.18 | KG | 0,500199974 | $5.501 | $2.752,00 |
| 4274 | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES). | JR | 0,05006853 | $272.585 | $13.648,00 |
| 7260 | DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 0.04 | UN | 1,029999971 | $7.140 | $7.355,00 |
| 7561 | POLISOMBRA 47% (4x100m) | M2 | 4,199999809 | $1.852 | $7.779,00 |
| **10259** | **POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).** | **M2** | | | **$1.985** |
| 1794 | ALAMBRE RECOCIDO No.18 | KG | 0,005 | $5.501 | $28,00 |
| 4479 | CUADRILLA (2 AYUDANTES) | HR | 0,016666667 | $21.660 | $362,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,100500003 | $2.000 | $202,00 |
| 7852 | TELA VERDE PARA CERRAMIENTO 2.10 METRO DE ANCHO DE 60GR | ML | 0,47619048 | $2.924 | $1.393,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SOCIAL | | | | | |
| **7895** | **CARTELERA TIPO PUNTO IDU DE 1.00M X 1.00M EN ALUMINIO ANODIZADO, CON PAÑO COLOR GRIS, CENEFA SUPERIOR, PUERTAS CORREDIZAS, LOGO INSTITUCIONAL. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.** | **UN** | | | **$572.560** |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,025699999 | $2.000 | $52,00 |
| 7057 | TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | HR | 0,249917 | $10.830 | $2.707,00 |
| 9048 | CARTELERA CON MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO, PAÑO COLOR GRIS CON CENEFA SUPERIOR, PUERTAS CORREDIZAS. Incl. transporte | UN | 1 | $568.502 | $568.502,00 |
| 9171 | TORNILLO (Kg) | KG | 0,137662843 | $9.433 | $1.299,00 |
| **10346** | **VALLA MÓVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X 1.20M, EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, ÁNGULO EN HIERRO DE 2 X 1-1/8" IMPRESO EN VINILO ADHESIVO. IMPRESIÓN 720 DPI; TINTAS PARA EXTERIORES.** | **UN** | | | **$856.800** |
| 13427 | VALLA MÓVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X 1.20M, EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, ÁNGULO EN HIERRO DE 2 X 1-1/8" IMPRESO EN VINILO ADHESIVO. IMPRESIÓN 720 DPI; TINTAS PARA EXTERIORES. | UN | 1 | $856.800 | $856.800,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| PMT | | | | | |
| **4928** | **CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN MENSUAL) CON SEÑALIZADORES TUBULARES COLOMBINA PLÁSTICA Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACIÓN (INCLUYE ALQUILER DE SEÑALIZADORES TUBULARES). LONGITUD 3 METROS.** | **UN/MES** | | | **$9.251** |
| 6087 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | JR | 0,016326694 | $79.411 | $1.297,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,012 | $2.000 | $25,00 |
| 7306 | CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m) | UN | 0,006 | $28.862 | $174,00 |
| 7554 | SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA | UN | 0,166700006 | $46.520 | $7.755,00 |
| **6059** | **BARRICADA METÁLICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23CM X 150CM. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE 60CM DE DIAMETRO "DESVIO" REFLECTIVO GRADO INGENIERIA COMERCIAL. SUMINISTRO E INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA.** | **UN/MES** | | | **$74.616** |
| 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | 0,027211157 | $158.822 | $4.322,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,044 | $2.000 | $88,00 |
| 9209 | BARRICADA METALICA TIPO IDU CON CERRADO REFLECTIVO NARANJA Y BLANCO GRADO INGENIERIA, MEDIDAS: 2.40m x 1.50m - 3 BANDEJAS DE 20cm x 2.40m. TABLERO DE DESVIO DE 60cm | UN | 0,166666001 | $421.236 | $70.206,00 |

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3**

| Código | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| **6187** | **ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).** | **UN/MES** | | | **$235.312** |
| 9441 | SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50m x 0.50m | UN | 0,167721003 | $1.402.996 | $235.312,00 |
| **7380** | **TOMA DE INFORMACION DE TRANSITO DURANTE LA OBRA (INCLUYE PROCESAMIENTO Y LOGISTICA)** | **HR** | | | **$20.198** |
| 9318 | TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OPERARIO (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | HR | 1 | $20.198 | $20.198,00 |
| **10348** | **PASACALLE EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 7.00m x 1.00m, INCLUYE UN PALO DE 1,20m DE LARGO EN CADA EXTREMO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.** | **UN** | | | **$383.095** |
| 4273 | CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE). | JR | 0,195652174 | $193.174 | $37.795,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,8 | $2.000 | $1.600,00 |
| 13428 | PASACALLE EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 7.00m x 1.00m, INCLUYE UN PALO DE 1,20m DE LARGO EN CADA EXTREMO. | UN | 1 | $343.700 | $343.700,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | **Desglose APU´s Costos Acero** | | | | |
| **3708** | **ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.** | **KG** | | | **$5.626** |
| 1794 | ALAMBRE RECOCIDO No.18 | KG | 0,066699997 | $5.501 | $367,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,00755 | $2.000 | $16,00 |
| 7057 | TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | HR | 0,050000001 | $10.830 | $542,00 |
| 7309 | ACERO FIGURADO Ø 1/4" A Ø 1" F'y=60000 PSI - Puesto en obra | KG | 1 | $4.701 | $4.701,00 |
| **4233** | **MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)** | **KG** | | | **$7.402** |
| 1794 | ALAMBRE RECOCIDO No.18 | KG | 0,02 | $5.501 | $111,00 |
| 4278 | CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) | HR | 0,033300001 | $26.344 | $878,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,02 | $2.000 | $40,00 |
| 7204 | MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=6x6mm | KG | 1,05 | $6.069 | $6.373,00 |
| **4238** | **MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)** | **KG** | | | **$7.402** |
| 1794 | ALAMBRE RECOCIDO No.18 | KG | 0,02 | $5.501 | $111,00 |
| 4278 | CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) | HR | 0,033300001 | $26.344 | $878,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,02 | $2.000 | $40,00 |
| 7202 | MALLA ELECTROSOLDADA S=250x250mm, Ø=4x4mm | KG | 1,049999952 | $6.069 | $6.373,00 |
| **4959** | **ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.** | **KG** | | | **$8.440** |
| 6087 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | JR | 0,010884462 | $79.411 | $865,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,0086 | $2.000 | $18,00 |
| 8041 | ACERO LISO D= 1 1/4" | KG | 1 | $7.557 | $7.557,00 |
| **5404** | **CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN)** | **KG** | | | **$10.600** |
| 1794 | ALAMBRE RECOCIDO No.18 | KG | 0,050000001 | $5.501 | $276,00 |
| 4273 | CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE). | JR | 0,002721116 | $193.174 | $526,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,02 | $2.000 | $40,00 |
| 8502 | CANASTILLA PASAJUNTAS | KG | 1 | $9.758 | $9.758,00 |
| **7787** | **CANASTILLA PASAJUNTAS - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN)** | **KG** | | | **$10.784** |
| 1794 | ALAMBRE RECOCIDO No.18 | KG | 0,050000001 | $5.501 | $276,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,02 | $2.000 | $40,00 |
| 7784 | CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO | JR | 0,002721116 | $260.787 | $710,00 |
| 8502 | CANASTILLA PASAJUNTAS | KG | 1 | $9.758 | $9.758,00 |
| **7805** | **ACERO DE REFUERZO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO Y FIJACIÓN)** | **KG** | | | **$5.820** |
| 1794 | ALAMBRE RECOCIDO No.18 | KG | 0,066699997 | $5.501 | $367,00 |
| 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,010195297 | $2.000 | $21,00 |
| 7309 | ACERO FIGURADO Ø 1/4" A Ø 1" F'y=60000 PSI - Puesto en obra | KG | 1 | $4.701 | $4.701,00 |
| 9497 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | HR | 0,050000001 | $14.619 | $731,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA

**2025-I Fase II + Mano de obra**
**Ley 2101 de 2021**

- SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO - SGDU
- DIRECCIÓN TÉCNICA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO E INNOVACIÓN - DTINI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | BOGOTÁ




Ingresar

**IDU** **Sistema de información de precios de refrencia**

Hacer clic en cada ítem para efectuar la consulta

Clic para ir al inicio

**Contenido**


1 Presentación
2 Aspectos metodológicos
3 Precios de referencia y tarifas vigentes
4 Corredor Calle 13 - Actividades en horario nocturno
5 Insumos y APU de proyectos específicos


**Anexos**


Marco legal e institucional
Glosario




## Presentación

Clic para ir al inicio

La Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación DTINI conforme a lo definido en el Acuerdo 006 de 2021 del Consejo Directivo del IDU, tiene entre sus funciones la de administrar, actualizar y mantener el Sistema de Información de Precios Unitarios de Referencia para el desarrollo de proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público, con el fin de proporcionar una herramienta confiable a usuarios internos y externos.

Por lo tanto, la publicación del presente visor tiene como finalidad socializar el resultado de la actualización de la Base de Precios Unitarios de Referencia del IDU - BPR - para la vigencia 2025-I Fase II + MO Ley 2101 del 2021

Al consultar la información del presente visor, es importante tener cuenta las siguientes precisiones:

La actualización de la BPR en esta segunda fase consideró la actualización de los siguientes 73 grupos de insumos que participan dentro la ejecución de las obras de los diferentes procesos que desarrolla el instituto.

| Grupos en base de precios | Total insumos |
|---|---|
| ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 211 |
| ACTIVIDADES A TODO COSTO | 12 |
| AFORO DE TRANSITO | 1 |
| AMBIENTAL | 5 |
| ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISAJÍSTIC | 49 |
| ARQUEOLOGÍA | 5 |
| CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 143 |
| CANAL DE DRENAJE | 15 |
| CUBIERTA - CIELO RASO - CORTASOL TIPO TRANSMILENIO | 6 |
| DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 36 |
| ELEMENTO DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE | 3 |
| ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | 30 |
| ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE | 63 |
| ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO | 16 |
| ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS | 21 |
| ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONCRETO | 10 |
| ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES | 17 |
| ENSAYO CAMPO - SOLDADURAS | 5 |
| ENSAYO CAMPO - SUELOS | 12 |
| ENSAYO CAMPO -RECUBRIMIENTO ESTRUCTURA METÁLICA | 9 |
| ENSAYO LABORATORIO - ACERO ESTRUCTURAL | 2 |
| ENSAYO LABORATORIO - ACERO REFUERZO Y PRETENSADO | 2 |
| ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS | 27 |
| ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PROVENIENTES DE RCD | 2 |
| ENSAYO LABORATORIO - AIRE | 2 |
| ENSAYO LABORATORIO - ALUMINIO | 6 |
| ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 55 |
| ENSAYO LABORATORIO - CEMENTOS HIDRÁULICOS | 7 |
| ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO | 19 |
| ENSAYO LABORATORIO - CONCRETO PRETENSADO | 4 |
| ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULICOS | 15 |
| ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS | 22 |
| ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS | 25 |
| ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS | 27 |
| ENSAYO LABORATORIO - MORTERO | 1 |
| ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO | 11 |
| ENSAYO LABORATORIO - PINTURA | 4 |

| Grupos en base de precios | Total insumos |
|---|---|
| ENSAYO LABORATORIO - PLÁSTICO RÍGIDO | 4 |
| ENSAYO LABORATORIO - ROCA | 4 |
| ENSAYO LABORATORIO - RUIDO | 1 |
| ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 42 |
| ENTIBADOS Y ACCESORIOS | 3 |
| EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS | 32 |
| ESTRUCTURAS EN ACERO | 1 |
| EXÁMENES MÉDICOS | 5 |
| FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS | 1 |
| GEOSINTETICOS | 30 |
| GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN EN OBRA | 9 |
| GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD | 21 |
| LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 6 |
| MADERAS | 37 |
| MATERIALES BÁSICOS | 1 |
| MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 74 |
| MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES | 22 |
| MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA | 12 |
| NEOPRENOS | 14 |
| PINTURAS | 45 |
| PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIO) | 14 |
| POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 44 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS - PESTICIDAS - FITOSANITARIOS | 4 |
| SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCRETOS | 51 |
| SEMAFORIZACION | 29 |
| SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 104 |
| SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROSANITARIAS | 13 |
| SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES | 13 |
| SUELDOS Y JORNALES | 37 |
| TARIFA _ OBRA | 1 |
| TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN | 16 |
| TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS | 32 |
| TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 46 |
| TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO | 12 |
| TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 62 |
| TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 60 |
| - | - |

Adicionalmente,

Esta actualización incluye las disposiciones de la Ley 2101 de 2021 con entrada en vigencia el 15 de julio del 2023. Para el año 2025 esto aplicó para 37 insumos pertenecientes al grupo de Sueldos y Jornales con unidad de medida hora (HR) bajo la siguiente operación: 44 horas semanales/6 dias laborables = 7.3333 horas laborables diarias. Asimismo, se tuvo en cuenta un incremento del 4,3478% en los rendimientos de 1950 APU que en su estructura contenían insumos y/o APU del grupo de Sueldos y Jornales con unidades de medida jornal (JR) y mes (MES).

Los resultados de la actualización de los insumos y APUs de mano de obra están en función de lo dispuesto en la Ley 2101 de 2021 la cual se debe aplicar de manera gradual de la siguiente forma:

| Año | Horas de jornada laboral |
|---|---|
| 2023 (entra en vigencia la Ley 2101 de 2021) | 47 horas |
| 2024 | 46 horas |
| 2025 | 44 horas |
| 2026 | 42 horas |

Ademas, esta publicación mantiene la actualización de las tarifas de mano de obra y de consultoría para la vigencia 2025, con base a los decretos nacionales No. 1572 y 1573 del 24 de diciembre de 2024, por medio de los cuales, se fija el salario mínimo legal mensual - SMLMV- y el auxilio de transporte para el año en curso. La metodología y los resultados comprenden la consulta, revisión y análisis del valor del IPC al cierre año (5,2%), tarifas relacionadas con los servicios públicos, Superintendencia de notariado y registro, y Superintendencia de vigilancia.

| Grupo | Total insumos |
|---|---|
| Mano de obra | 170 |
| Tarifa | 38 |

Por último, se resalta que esta publicación constituye a una herramienta de consulta y referencia que puede ser empleada para la planeación y desarrollo de los presupuestos para las obras de infraestructura vial y espacio público acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos.

Con el fin de dar alcance a la responsabilidad de la Entidad frente a la información que suministra al público en general, se aclara que esta no reemplaza el análisis y soporte de cada proceso, las cuales deberán adelantarse atendiendo sus propias condiciones. Por tanto, el uso de los datos publicados compromete únicamente la responsabilidad del interesado y es de su competencia verificar y/o actualizar o no la información, para lo cual debe tener en cuenta:

**Primero:** La entidad no garantiza que los precios publicados se ajusten a ninguna situación técnica o proyecto particular.

**Segundo:** El uso de los datos publicados es responsabilidad del interesado, por lo tanto, es de su competencia verificar y/o actualizar o no la información.

**Tercero:** Los datos contenidos en la Base de Precios del IDU no reemplazan la labor contratada con los Consultores Externos, quienes tienen la obligación de evaluar, analizar y soportar caso por caso, en los términos pactados contractualmente.

**Cuarto:** Los precios de referencia publicados no son indicativos de los valores de contratación. Cada proceso licitatorio se adelanta según sus propias condiciones.

**Quinto:** El registro de marcas o productos comerciales no presupone su recomendación de uso. Tal responsabilidad recae sobre el Consultor Interno o Externo contratado.

**Sexto:** El registro de precios de insumos no tiene en cuenta escalas por volumen de compras ni descuentos por ningún concepto. Como regla general tiene en cuenta el IVA. El Interesado debe verificar esta condición con su proveedor.

**Séptimo:** Los insumos que hacen parte del grupo "Proyecto específico" y/o APUs pertenecientes al capítulo "Proyecto específico" así como los insumos y APUs que en su descripción hagan referencia al nombre particular de un proyecto, podrán utilizarse exclusivamente en el mencionado proyecto para el cual fueron estructurados, toda vez que obedecen a sus respectivas condiciones y/o particularidades.
Por su naturaleza, estos no son objeto de actualización mediante los estudios de mercado que adelante el IDU por no hacer parte de la generalidad.

**Octavo:** El presente visor contempla la actualización de las tarifas de Mano de Obra y de Consultoría según los Decretos Nacionales No. 1572 y 1573 del 24 de diciembre de 2024 (salario mínimo legal mensual vigente y el auxilio de transporte para el año 2025). Adicionalmente y a partir de la entrada en vigencia de la Ley 2101 del 2021 (15 de julio del 2023), el visor contiene los reconocimientos debido a la reducción de la jornada laboral semanal de 46 horas a 44 horas. Por lo tanto, es deber del usuario de la información analizar y verificar la temporalidad de la información consultada.

# Aspectos metodológicos

Clic para ir al inicio

**Proceso de recolección, análisis, depuración y publicación de precios**

La metodología comprende el estudio del comportamiento de los precios de los insumos de las obras de infraestructura vial y espacio público, con el fin de identificar los precios de referencia de un periodo de tiempo determinado. Esta información es recolectada por el Componente Económico de la Dirección Técnica Estratégica, a través de un trabajo directo, entendido este como la captura de cotizaciones de una canasta de insumos definida previamente y representativa de los contratos del Instituto.

Una vez surtido el proceso de captura, depuración y validación, se pone a disposición la información de los precios de referencia de los principales insumos para la construcción de obras de infraestructura vial y espacio público del Distrito Capital a los usuarios tanto internos como externos.

La consolidación de esta información, permite asegurar una gran base de datos que sirve como herramienta no solo para las labores misionales de la entidad, sino para la toma de decisiones relacionadas con los procesos de diseño, contratación y seguimiento a los procesos licitatorio y en ejecución de las obras de infraestructura vial y de espacio público en la Ciudad Capital.

El análisis de la información se realizó con base en las pautas establecidas metodológicamente. Se realizó un análisis completo de todas las variables objeto de la investigación: registro histórico, precios, especificaciones, unidad base, unidad recolectada, novedades técnicas, observaciones y controles de supervisión, analistas y proveedores.

Se efectua el análisis por insumo y se verifica los cambios en los precios de cada uno, posteriormente se realiza un analisis por proveedor y se corrobora el cumplimiento de los criterios establecidos para el comportamiento de todos los insumos. Para aquellos insumos por fuera de las desviaciones establecidas, se hace una verificación adicional y finalmente se asigna al Coordinador del grupo de precios unitarios para que sea validado y aprobado; esto último con el propósito de asegurar que los precios y/o cotizaciones acopiadas correspondan a los insumos referidos.

Para el procesamiento del cálculo se ha asignado un código para cada uno de los insumos que resultan de la descomposición de los costos elementales, de acuerdo con el procedimiento establecido en el sistema de codificación oficial. Los insumos tienen un código establecido que está asociado a una codificación por capítulo y análisis de costos unitarios.

**Diseño estadístico**

*Componenetes básicos*

**Universo.** El universo está compuesto por dos grupos: a) las empresas contratantes encargadas de la construcción de obras de infraestructura vial y espacio público; y, b) los establecimientos comerciales o proveedores de los insumos de construcción.

**Población objetivo.** Se consideran parte de la población objetivo todos aquellos establecimientos económicos especializados en la venta de materiales, prestación de servicio de alquiler de equipos y suministro de salarios de mano de obra para la construcción de obras de infraestructura vial y espacio público; en donde las constructoras adquieren, regularmente, los insumos definidos como los más relevantes de las intervenciones del IDU.

**Marco estadístico:** Los criterios aplicados en la selección de los establecimientos para la toma de precios de los insumos están relacionados con los siguientes criterios: a) que la fuente sea especializada en la producción o venta de materiales para la construcción; b) que el artículo o los artículos sobre los cuales informa precios sea de producción o venta permanente y regular en ese establecimiento; c) que las fuentes para alquiler de maquinaria sean establecimientos que prestan este servicio a los constructores, considerando que en ocasiones, las mismas empresas constructoras rentan los equipos; d) que los establecimientos seleccionados pueden ser productores o distribuidores mayoristas o minoristas y, finalmente, e) que el establecimiento suministre información confiable

**Definición de variables:** La variable fundamental para la base de precios de referencia son los precios de los artículos que componen la canasta de la base de datos a los cuales se les hace seguimiento con periodicidad cuatrimestral y a partir del 2014, de forma semestral.

*Unidades estadísticas*

**Unidad de observación:** Insumos y/o variedades de insumos pertenecientes a la canasta de insumos de la construcción de las obras de infraestructura vial y espacio público, los cuales son suministrados por cada uno de los establecimientos pertenecientes a la población objetivo.

**Unidad de análisis:** Precios de los insumos más relevantes de las construcciones de obras de infraestructura vial y espacio público

*Periodo de referencia y recolección*


**Periodo de referencia:** El período de referencia es el semestre en el que se actualizan los precios de la canasta definida. Estos precios actualmente se toman a precios nominales del mes de recolección.


**Periodo de recolección:** Corresponde a la fecha de la cotización y la vigencia de la misma.

**Diseño de la ejecución**

El proceso de recolección, procesamiento, validación de la actualización de los precios que conforman la base de datos de referencia siguió los pasos que se muestran en el siguiente diagrama:

**Diagrama 1**. Procedimiento de ejecución de la operación estadística






Fuente: DTINI Proceso de actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia del IDU

**Diseño del análisis de resultados**

*Análisis estadístico*

Durante el proceso de análisis estadístico se organizan los precios en serie, obteniendo una matriz de datos agrupados con el total de cotizaciones por cada uno de los insumos, a partir de la cual, se identifican medidas de tendencia central (promedio aritmético, mediana, moda), medidas de dispersión (varianza, desviación estándar, coeficientes de variación), además de un precio mínimo por cada insumo. La aplicación de estos procedimientos técnicos y las conclusiones sobre los parámetros observados se orientan a la identificación de los mejores precios basados en las bondades estadísticas que ofrecen las series de datos por insumo. Este prodecimiento se complementa con análisis comparativos frente a indicadores como el ICOCIV publicado mensualemnte por el DANE y variables proximas al comportamiento de los insumos de especial interés.

*Análisis de contexto e impacto*

El análisis de contexto se desarrollan ejercicios de seguimiento a las tendencias de los datos obtenidos con la operación de campo, frente a otros resultados de investigaciones similares en otras fuentes de información. Adicionalmnte, se hacen validaciónes de consistencia frente a comportamiento de productos similares teniendo en cuneta las especificaciones técnicas que garantizan la comparabilidad.

**Diseño de la difusión y publicación**

Se refiere a los mecanismos y medios previstos para la divulgación de la información generada por el ejercicio de actualización de los precios. En este caso se diseñaron los siguientes productos que permiten divulgar los resultados:

* *Memoria técnica sobre el proceso de recolección, depuración, procesamiento, análisis y divulgación de la Base de precios de referencia.*
* *Base de Datos actualizada y cargada en el repositorio oficial del IDU - aplicativo CivilData*
* *Documentación de análisis de la información, con simulación para revisar impactos de los cambios de los precios sobre las intervenciones del IDU.*
* *Visores de consulta de la información para facilitar el uso entre sus principales usuarios.*

# Marco legal

Clic para ir al inicio

**Resolución No. 13 del 14 de septiembre de 2005**

Por la cual se adopta la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano y se señalan las funciones de sus dependencias"

**Acuerdo No. 002 de 2017 y Acuerdo 006 de 2021**

Es competencia del IDU, a través de la Dirección Técnica Estratégica desde 2021 llamada Dirección Técnica de Inteligencia del Negocio e Innovación, "liderar y orientar el desarrollo de acciones para la actualización y administración del Sistema de Información Integral de la entidad, en lo relacionado con los Sistemas de Movilidad y de Espacio Público Construido definidos en el POT, así como del sistema de información de precios unitarios y las bases de datos sobre costos de construcción y mantenimiento de obras públicas en el Distrito Capital, de acuerdo con las políticas y estrategias adoptadas".

**Decreto 1828 de Agosto 27 de 2013**

Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012

**Estudio de Mercado - Instituto de Desarrollo Urbano IDU**

Operación estadística de recolección de información

# Precios de referencia



## Insumos

**Fecha de publicación:** 1/08/2025
**Fecha del último ajuste parcial:** 1/08/2025
**Ver resumen de fechas de publicación y ajustes**

| Origen | Grupo de base de datos | Código | Nombre | UM | Precio | Fecha de Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 322 | CONCRETO GRAVA COMÚN 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/m2) | M3 | $ 536.920 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 323 | CONCRETO GRAVA COMÚN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2) | M3 | $ 575.187 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 324 | CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2) | M3 | $ 573.851 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 325 | CONCRETO GRAVA COMÚN 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) | M3 | $ 589.499 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 326 | CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2) | M3 | $ 610.583 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 328 | CONCRETO GRAVA COMÚN 5000 PSI 34 MPa (350 Kg/cm2) | M3 | $ 637.049 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 333 | CONCRETO GRAVA FINA 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2) | M3 | $ 586.995 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 366 | MORTERO 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2) | M3 | $ 623.456 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EQUIPO PESADO | 1505 | COMPACTADOR DE LLANTAS - MASA SIN LASTRES DE 9 A 11 TOI | HR | $ 189.970 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 1512 | GRAMA | M2 | $ 18.794 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS | 1515 | FORMALETA METÁLICA SARDINEL | ML/DI | $ 1.131 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO | 1794 | ALAMBRE RECOCIDO No.18 | KG | $ 5.501 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES | 2273 | LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 | UN | $ 967 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 2307 | ARENA DE PEÑA | M3 | $ 65.450 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 2308 | ARENA DE RIO | M3 | $ 130.900 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS | 2551 | MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN 0.5x0.5m | UN | $ 178.500 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES | 2798 | LADRILLO TOLETE COMUN | UN | $ 700 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 2910 | RECEBO COMUN | M3 | $ 7.140 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS | 3386 | FORMALETA MADERA (CAMILLA 0.73x1.4m, CRUCETA, CERCHA, F | M2/MES | $ 12.134 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS | 3995 | FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS | M2 | $ 30.615 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T | 4513 | DUCTO TELEFONICO LIVIANO PVC TIPO EB D=3" | ML | $ 16.925 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T | 4514 | DUCTO TELEFONICO LIVIANO PVC TIPO EB D=4" | ML | $ 29.139 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T | 4520 | DUCTO PVC TIPO TDP D=3" | ML | $ 24.074 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T | 4521 | DUCTO PVC TIPO TDP D=4" | ML | $ 28.524 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 4594 | CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=2" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | $ 88.599 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 4596 | CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=4" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | $ 176.735 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 4598 | CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=8" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | $ 1.323.832 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 4600 | CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=12" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | $ 3.907.698 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 4608 | UNION PVC U.M. D=2". NORMA NTC 382 | UN | $ 42.792 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 4609 | UNION PVC U.M. D=3". NORMA NTC 382 | UN | $ 70.485 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 4610 | UNION PVC U.M. D=4". NORMA NTC 382 | UN | $ 102.656 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 4611 | UNION PVC U.M. D=6". NORMA NTC 382 | UN | $ 239.697 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 4612 | UNION PVC U.M. D=8". NORMA NTC 382 | UN | $ 440.388 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 4613 | UNION PVC U.M. D=10". NORMA NTC 382 | UN | $ 786.838 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 4614 | UNION PVC U.M. D=12". NORMA NTC 382 | UN | $ 1.219.423 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MATERIALES BÁSICOS | 4675 | CEMENTO GRIS TIPO III (Bulto x 50 Kg) | UN | $ 32.500 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA | 4694 | TUBERIA CONDUIT METALICA RMC D= 1" | ML | $ 40.737 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA | 4697 | TUBERIA CONDUIT METALICA RMC D= 1 1/2" | ML | $ 43.372 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO | 5038 | ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") F'y=60000 PSI | KG | $ 4.657 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO | 5041 | ACERO FIGURADO No. 5 (Ø 5/8") F'y=60000 PSI | KG | $ 4.665 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO | 5042 | ACERO FIGURADO No. 6 (Ø 3/4") F'y=60000 PSI | KG | $ 4.665 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 5056 | MORTERO 1500 PSI 10,5 MPa (105 Kg/cm2) | M3 | $ 612.389 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5115 | A.C.P.M. | GLN | $ 10.481 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES | 5481 | BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB | UN | $ 9.500 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS | 5661 | VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA - VIBRACIONES POR MINUT( | DIA | $ 61.982 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EQUIPO PESADO | 5890 | GRUA EXTENSION PARA POSTES DE BRAZO ARTICULADO. INCLU' | HR | $ 88.387 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 5915 | GRAVILLA 1/2" | M3 | $ 95.081 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EQUIPO PESADO | 6013 | MOTONIVELADORA - MASA DE 16 A 18 TONELADAS - POTENCIA | HR | $ 302.067 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EQUIPO PESADO | 6026 | RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA I | HR | $ 164.951 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EQUIPO PESADO | 6062 | VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO LISO - MASA DE 10 A 13 TO | HR | $ 194.119 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 6072 | CONCRETO MR41 | M3 | $ 702.338 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 6073 | CONCRETO MR43 | M3 | $ 716.425 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 6087 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FA( | JR | $ 79.411 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 6088 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTO | JR | $ 113.763 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS | 6092 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | $ 2.000 | No aplica actualización |
| Demanda | MATERIALES BÁSICOS | 6098 | AGUA | LT | $ 25 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 6107 | MORTERO 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2) | M3 | $ 838.593 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | BORDILLOS Y LOSETAS | 6109 | SARDINEL PREFABRICADO A10 (800x200x500mm) | UN | $ 48.991 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | BORDILLOS Y LOSETAS | 6115 | LOSETA PREFABRICADA A60 (400x200x60mm) | M2 | $ 95.223 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | BORDILLOS Y LOSETAS | 6116 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (800x200x350mm) | UN | $ 40.004 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | BORDILLOS Y LOSETAS | 6117 | PIEZA REMATE A105 - RAMPA A (800x400x275mm) | UN | $ 81.601 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | BORDILLOS Y LOSETAS | 6118 | SARDINEL ESPECIAL A100 - RAMPA A (600x200x500mm) | UN | $ 42.280 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | BORDILLOS Y LOSETAS | 6122 | BORDE SEPARADOR VERDE A170 (800x300x820mm) | UN | $ 380.800 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 6126 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=4". NORMA NT( | ML | $ 27.659 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 6127 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=6". NORMA NT( | ML | $ 52.567 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 6128 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=8". NORMA NT( | ML | $ 75.144 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 6129 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=10". NORMA N | ML | $ 109.752 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 6130 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=12". NORMA N | ML | $ 157.926 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 6131 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=16". NORMA N | ML | $ 289.477 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 6132 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=18". NORMA N | ML | $ 397.651 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 6133 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=20". NORMA N | ML | $ 487.403 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS | 6140 | COMPRESOR REMOLCABLE PARA MARTILLOS NEUMATICOS - CA | HR | $ 70.709 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 6143 | MICROESFERAS REFLECTIVAS | KG | $ 15.545 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6147 | TUBERIA CONCRETO CL.1 D=6" (15cm) | ML | $ 47.841 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6148 | TUBERIA CONCRETO CL.1 D=8" (20cm) | ML | $ 80.018 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6149 | TUBERIA CONCRETO CL.1 D=10" (25cm) | ML | $ 98.207 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6150 | TUBERIA CONCRETO CL.1 D=12" (30cm) | ML | $ 116.626 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6151 | TUBERIA CONCRETO CL.1 D=14" (35cm) | ML | $ 146.782 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6152 | TUBERIA CONCRETO CL.1 D=16" (40cm) | ML | $ 193.351 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6153 | TUBERIA CONCRETO CL.1 D=18" (45cm) | ML | $ 251.003 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6154 | TUBERIA CONCRETO CL.1 D=20" (50cm) | ML | $ 324.890 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6155 | TUBERIA CONCRETO CL.1 D=24" (60cm) | ML | $ 478.755 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6156 | TUBERIA CONCRETO CL.2 D=6" (15cm) | ML | $ 58.027 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6157 | TUBERIA CONCRETO CL.2 D=8" (20cm) | ML | $ 98.392 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6158 | TUBERIA CONCRETO CL.2 D=10" (25cm) | ML | $ 126.006 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6159 | TUBERIA CONCRETO CL.2 D=12" (30cm) | ML | $ 160.742 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6160 | TUBERIA CONCRETO CL.2 D=14" (35cm) | ML | $ 213.366 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6161 | TUBERIA CONCRETO CL.2 D=16" (40cm) | ML | $ 277.502 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6162 | TUBERIA CONCRETO CL.2 D=18" (45cm) | ML | $ 373.794 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6163 | TUBERIA CONCRETO CL.2 D=20" (50cm) | ML | $ 447.630 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6164 | TUBERIA CONCRETO CL.2 D=24"(60cm) | ML | $ 643.742 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6165 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=24" (60cm) | ML | $ 701.999 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6166 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=27" (70cm) | ML | $ 856.954 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6167 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=32" (80cm) | ML | $ 1.070.247 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6168 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=36" (90cm) | ML | $ 1.346.405 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6169 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=40" (100cm) | ML | $ 1.684.080 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6170 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=44" (110cm) | ML | $ 1.895.037 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6171 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=48" (120cm) | ML | $ 2.211.051 | Actualización 2025-I Fase I |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6172 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=52" (130cm) | ML | $ 2.448.244 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6173 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=56" (140cm) | ML | $ 2.748.707 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6174 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=60" (150cm) | ML | $ 3.052.879 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6175 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=64" (160cm) | ML | $ 3.454.091 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6176 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=68" (170cm) | ML | $ 3.904.172 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6177 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=72" (180cm) | ML | $ 4.404.663 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6178 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=80" (200cm) | ML | $ 5.536.994 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6179 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=86" (215cm) | ML | $ 6.248.396 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6180 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=92" (230cm) | ML | $ 7.032.110 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6181 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=24" (60cm) | ML | $ 701.999 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6182 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=27" (70cm) | ML | $ 881.896 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6183 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=32" (80cm) | ML | $ 1.101.139 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6184 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=36" (90cm) | ML | $ 1.381.058 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6185 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=40" (100cm) | ML | $ 1.728.300 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6188 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=44" (110cm) | ML | $ 1.935.545 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6189 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=48" (120cm) | ML | $ 2.268.790 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6190 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=52" (130cm) | ML | $ 2.517.502 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6191 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=56" (140cm) | ML | $ 2.789.262 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6192 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=60" (150cm) | ML | $ 3.116.473 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6193 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=64" (160cm) | ML | $ 3.542.532 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6194 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=68" (170cm) | ML | $ 4.004.179 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6195 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=72" (180cm) | ML | $ 4.425.750 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6196 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=80" (200cm) | ML | $ 5.563.888 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6197 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=86" (215cm) | ML | $ 6.352.354 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6198 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=92" (230cm) | ML | $ 7.147.683 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6199 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=24" (60cm) | ML | $ 701.999 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6200 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=27" (70cm) | ML | $ 934.114 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6201 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=32" (80cm) | ML | $ 1.164.638 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6202 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=36" (90cm) | ML | $ 1.460.026 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6203 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=40" (100cm) | ML | $ 1.830.212 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6204 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=44" (110cm) | ML | $ 2.046.929 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6205 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=48" (120cm) | ML | $ 2.401.689 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6206 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=52" (130cm) | ML | $ 2.663.872 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6207 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=56" (140cm) | ML | $ 2.947.104 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6208 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=60" (150cm) | ML | $ 3.514.885 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6209 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=64" (160cm) | ML | $ 3.702.278 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6210 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=68" (170cm) | ML | $ 4.187.058 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6211 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=72" (180cm) | ML | $ 4.889.660 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6212 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=80" (200cm) | ML | $ 5.808.362 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6213 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=86" (215cm) | ML | $ 6.519.764 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6214 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=92" (230cm) | ML | $ 7.272.728 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6215 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=24" (60cm) | ML | $ 796.295 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6216 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=27" (70cm) | ML | $ 1.062.872 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6217 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=32" (80cm) | ML | $ 1.331.952 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6218 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=36" (90cm) | ML | $ 1.669.562 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6219 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=40" (100cm) | ML | $ 2.090.155 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6220 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=44" (110cm) | ML | $ 2.339.574 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6221 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=48" (120cm) | ML | $ 2.744.504 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6222 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=52" (130cm) | ML | $ 3.067.996 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6223 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=56" (140cm) | ML | $ 3.251.125 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6224 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=60" (150cm) | ML | $ 3.724.563 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6225 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=64" (160cm) | ML | $ 4.235.445 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6226 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=68" (170cm) | ML | $ 4.793.340 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6227 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=72" (180cm) | ML | $ 5.359.472 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6228 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=80" (200cm) | ML | $ 6.643.790 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6229 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=86" (215cm) | ML | $ 7.967.089 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6230 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=92" (230cm) | ML | $ 8.704.679 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6236 | YEE CONCRETO 8" x 6" x 0.60m | UN | $ 134.085 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6237 | YEE CONCRETO 10" x 6" x 1.25m | UN | $ 236.138 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6238 | YEE CONCRETO 12" x 6" x 1.25m | UN | $ 303.093 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6239 | YEE CONCRETO 14" x 6" x 1.25m | UN | $ 361.501 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6240 | YEE CONCRETO 16" x 6" x 1.25m | UN | $ 461.867 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6241 | YEE CONCRETO 18" x 6" x 1.25m | UN | $ 543.816 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6242 | YEE CONCRETO 20" x 6" x 1.25m | UN | $ 655.823 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 6243 | YEE CONCRETO 24" x 6" x 1.25m | UN | $ 974.974 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6257 | TUBERIA PVC U.M. D=2" RDE 21. NORMA NTC 382 | ML | $ 19.650 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6258 | TUBERIA PVC U.M. D=2 1/2" RDE 21. NORMA NTC 382 | ML | $ 29.250 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6259 | TUBERIA PVC U.M. D=3" RDE 21. NORMA NTC 382 | ML | $ 51.431 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6260 | TUBERIA PVC U.M. D=4" RDE 21. NORMA NTC 382 | ML | $ 64.984 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6261 | TUBERIA PVC U.M. D=6" RDE 21. NORMA NTC 382 | ML | $ 133.504 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6262 | TUBERIA PVC U.M. D=8" RDE 21. NORMA NTC 382 | ML | $ 226.138 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6263 | TUBERIA PVC U.M. D=10" RDE 21. NORMA NTC 382 | ML | $ 355.986 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6264 | TUBERIA PVC U.M. D=12" RDE 21. NORMA NTC 382 | ML | $ 498.094 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6265 | TUBERIA PVC U.M. D=2" RDE 26. NORMA NTC 382 | ML | $ 16.305 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6266 | TUBERIA PVC U.M. D=3" RDE 26. NORMA NTC 382 | ML | $ 42.650 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6267 | TUBERIA PVC U.M. D=2 1/2" RDE 26. NORMA NTC 382 | ML | $ 24.300 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6268 | TUBERIA PVC U.M. D=4" RDE 26. NORMA NTC 382 | ML | $ 54.714 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6269 | TUBERIA PVC U.M. D=6" RDE 26. NORMA NTC 382 | ML | $ 109.342 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6270 | TUBERIA PVC U.M. D=8" RDE 26. NORMA NTC 382 | ML | $ 186.019 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6271 | TUBERIA PVC U.M. D=10" RDE 26. NORMA NTC 382 | ML | $ 289.540 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6272 | TUBERIA PVC U.M. D=12" RDE 26. NORMA NTC 382 | ML | $ 426.706 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6273 | TUBERIA PVC U.M. D=3" RDE 32.5. NORMA NTC 382 | ML | $ 34.368 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6274 | TUBERIA PVC U.M. D=4" RDE 32.5. NORMA NTC 382 | ML | $ 43.680 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6275 | TUBERIA PVC U.M. D=6" RDE 32.5. NORMA NTC 382 | ML | $ 89.215 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6276 | TUBERIA PVC U.M. D=8" RDE 32.5. NORMA NTC 382 | ML | $ 151.802 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6277 | TUBERIA PVC U.M. D=10" RDE 32.5. NORMA NTC 382 | ML | $ 237.290 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6278 | TUBERIA PVC U.M. D=12" RDE 32.5. NORMA NTC 382 | ML | $ 349.472 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6279 | TUBERIA PVC U.M. D=4" RDE 41. NORMA NTC 382 | ML | $ 33.921 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6280 | TUBERIA PVC U.M. D=6" RDE 41. NORMA NTC 382 | ML | $ 71.911 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6281 | TUBERIA PVC U.M. D=8" RDE 41. NORMA NTC 382 | ML | $ 121.461 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6282 | TUBERIA PVC U.M. D=10" RDE 41. NORMA NTC 382 | ML | $ 189.934 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6283 | TUBERIA PVC U.M. D=12" RDE 41. NORMA NTC 382 | ML | $ 264.191 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 6285 | CONCRETO GRAVA COMÚN 1500 PSI 10.5 MPa (105 Kg/cm2) | M3 | $ 520.646 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 6295 | POSTE EN CONCRETO LA, H=8m, CR=510 KG | UN | $ 567.630 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 6296 | POSTE EN CONCRETO LA, H=8m, CR=750 KG | UN | $ 729.470 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 6297 | POSTE EN CONCRETO LA, H=8m, CR=1050 KG | UN | $ 980.560 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 6298 | POSTE EN CONCRETO AP, H=8m, CR=510 KG | UN | $ 755.698 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 6303 | POSTE EN CONCRETO LA, H=10m, CR=510 KG | UN | $ 742.560 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 6304 | POSTE EN CONCRETO LA, H=10m, CR=750 KG | UN | $ 903.210 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 6305 | POSTE EN CONCRETO LA, H=10m, CR=1050 KG | UN | $ 1.276.823 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 6306 | POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=510 KG | UN | $ 762.790 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 6307 | POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=750 KG | UN | $ 985.320 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 6308 | POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=1050 KG | UN | $ 1.122.200 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 6309 | POSTE EN CONCRETO LA, H=12m, CR=510 KG | UN | $ 937.720 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 6310 | POSTE EN CONCRETO LA, H=12m, CR=750 KG | UN | $ 1.296.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 6311 | POSTE EN CONCRETO LA, H=12m, CR=1050 KG | UN | $ 2.000.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 6312 | POSTE EN CONCRETO AP, H=12m, CR=510 KG | UN | $ 1.055.292 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 6314 | POSTE EN CONCRETO AP, H=12m, CR=1050 KG | UN | $ 1.679.150 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 6315 | POSTE EN CONCRETO LA, H=14m, CR=750 KG | UN | $ 1.770.720 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 6316 | POSTE EN CONCRETO LA, H=14m, CR=1050 KG | UN | $ | 2.070.600 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 6317 | POSTE EN CONCRETO LA, H=14m, CR=1350 KG | UN | $ | 2.476.390 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 6318 | POSTE EN CONCRETO AP, H=14m, CR=750 KG | UN | $ | 1.939.224 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 6319 | POSTE EN CONCRETO AP, H=14m, CR=1050 KG | UN | $ | 2.573.637 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 6320 | POSTE EN CONCRETO AP, H=14m, CR=1350 KG | UN | $ | 3.224.044 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 6324 | POSTE METALICO H=12m BRAZO DOBLE (PINTADO) | UN | $ | 4.058.495 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 6326 | POSTE METALICO H=10m BRAZO DOBLE (PINTADO) | UN | $ | 3.433.864 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 6327 | POSTE METALICO GALVANIZADO PEATONAL M130 H=6m BRAZO | UN | $ | 1.242.539 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 6328 | POSTE METALICO GALVANIZADO PEATONAL M130 H=6m BRAZO | UN | $ | 1.346.069 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 6329 | LUMINARIA DE SODIO 70W, 208/220V PARA AP | UN | $ | 214.200 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES | 6332 | CANECA EN MALLA METALICA M120 | UN | $ | 428.400 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES | 6333 | BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR M30 | UN | $ | 666.400 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES | 6334 | BOLARDO EN CONCRETO M60 | UN | $ | 151.033 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES | 6335 | BOLARDO ALTO EN HIERRO M63 | UN | $ | 226.100 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES | 6337 | CICLO-PARQUEADERO M100 | UN | $ | 714.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS | 6356 | REGLA VIBRATORIA A GASOLINA. INCLUYE COMBUSTIBLE | DIA | $ | 60.609 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6370 | TEE HD E.L. D=6" x 2" | UN | $ | 499.800 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6371 | TEE HD E.L. D=6" x 3" | UN | $ | 499.800 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6372 | TEE HD E.L. D=6" x 4" | UN | $ | 553.248 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6373 | TEE HD E.L. D=6" x 6" | UN | $ | 692.295 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6375 | TEE HD E.L. D=8" x 2" | UN | $ | 743.750 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6376 | TEE HD E.L. D=8" x 3" | UN | $ | 827.050 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6377 | TEE HD E.L. D=8" x 4" | UN | $ | 1.154.641 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6378 | TEE HD E.L. D=8" x 6" | UN | $ | 1.207.680 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6379 | TEE HD E.L. D=8" x 8" | UN | $ | 1.209.312 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6380 | TEE HD E.L. D=10" x 2" | UN | $ | 1.374.450 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6381 | TEE HD E.L. D=10" x 3" | UN | $ | 1.677.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6382 | TEE HD E.L. D=10" x 4" | UN | $ | 1.731.450 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6383 | TEE HD E.L. D=10" x 6" | UN | $ | 1.981.350 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6384 | TEE HD E.L. D=10" x 8" | UN | $ | 2.255.050 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6385 | TEE HD E.L. D=10" x 10" | UN | $ | 2.802.450 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6387 | TEE HD E.L. D=12" x 3" | UN | $ | 1.810.509 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6388 | TEE HD E.L. D=12" x 4" | UN | $ | 2.142.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6389 | TEE HD E.L. D=12" x 6" | UN | $ | 2.171.750 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6390 | TEE HD E.L. D=12" x 8" | UN | $ | 2.308.600 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6391 | TEE HD E.L. D=12" x 10" | UN | $ | 2.778.650 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6392 | TEE HD E.L. D=12" x 12" | UN | $ | 3.296.300 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6393 | TEE HD E.L. D=24" x 8" | UN | $ | 7.369.906 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6394 | TEE HD E.L. D=24" x 10" | UN | $ | 8.394.598 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6395 | TEE HD E.L. D=24" x 12" | UN | $ | 9.182.824 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6396 | TEE HD E.L. D=24" x 14" | UN | $ | 9.773.993 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6397 | TEE HD E.L. D=24" x 16" | UN | $ | 10.246.928 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6398 | TEE HD E.L. D=24" x 18" | UN | $ | 11.074.564 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6399 | TEE HD E.L. D=24" x 20" | UN | $ | 11.665.734 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6400 | TEE HD E.L. D=24" x 24" | UN | $ | 13.321.007 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6401 | TEE HD E.L. D=4" x 3" | UN | $ | 279.650 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6402 | TEE HD E.L. D=4" x 4" | UN | $ | 398.861 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6404 | CODO HD E.L. 90° D=2" | UN | $ | 127.330 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6405 | CODO HD E.L. 90° D=3" | UN | $ | 198.057 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6406 | CODO HD E.L. 90° D=4" | UN | $ | 262.523 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6407 | CODO HD E.L. 90° D=6" | UN | $ | 529.550 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6408 | CODO HD E.L. 90° D=8" | UN | $ | 981.750 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6409 | CODO HD E.L. 90° D=10" | UN | $ | 1.796.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6410 | CODO HD E.L. 90° D=12" | UN | $ | 2.177.700 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6411 | CODO HD E.L. 90° D=14" | UN | $ | 2.904.563 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6412 | CODO HD E.L. 90° D=16" | UN | $ | 3.807.860 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6413 | CODO HD E.L. 90° D=18" | UN | $ | 4.811.432 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6414 | CODO HD E.L. 90° D=20" | UN | $ | 6.021.709 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6416 | CODO HD E.L. 45° D=2" | UN | $ | 147.560 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6417 | CODO HD E.L. 45° D=3" | UN | $ | 180.880 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6418 | CODO HD E.L. 45° D=4" | UN | $ | 232.596 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6419 | CODO HD E.L. 45° D=6" | UN | $ | 446.250 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6420 | CODO HD E.L. 45° D=8" | UN | $ | 928.200 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6421 | CODO HD E.L. 45° D=10" | UN | $ | 1.529.150 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6422 | CODO HD E.L. 45° D=12" | UN | $ | 2.088.450 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6423 | CODO HD E.L. 45° D=14" | UN | $ | 2.066.265 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6424 | CODO HD E.L. 45° D=16" | UN | $ | 2.672.581 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6425 | CODO HD E.L. 45° D=18" | UN | $ | 3.630.717 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6426 | CODO HD E.L. 45° D=20" | UN | $ | 5.228.607 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6430 | CODO HD E.L. 22.5° D=4" | UN | $ | 214.149 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6431 | CODO HD E.L. 22.5° D=6" | UN | $ | 368.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6434 | CODO HD E.L. 22.5° D=12" | UN | $ | 1.814.750 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6440 | CODO HD E.L. 11.25° D=2" | UN | $ | 114.240 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6441 | CODO HD E.L. 11.25° D=3" | UN | $ | 170.170 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6442 | CODO HD E.L. 11.25° D=4" | UN | $ | 204.926 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6443 | CODO HD E.L. 11.25° D=6" | UN | $ | 357.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6446 | CODO HD E.L. 11.25° D=12" | UN | $ | 1.564.850 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6454 | UNION REPARACION HD E.L. D=6" | UN | $ | 263.915 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6455 | UNION REPARACION HD E.L. D=8" | UN | $ | 420.951 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6456 | UNION REPARACION HD E.L. D=10" | UN | $ | 931.151 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6457 | UNION REPARACION HD E.L. D=12" | UN | $ | 1.120.879 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6458 | UNION REPARACION HD E.L. D=14" | UN | $ | 1.351.869 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6459 | UNION REPARACION HD E.L. D=16" | UN | $ | 1.455.859 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6462 | TAPON HD E.L. D=4" | UN | $ | 155.890 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6463 | TAPON HD E.L. D=6" | UN | $ | 358.190 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6464 | TAPON HD E.L. D=8" | UN | $ | 719.950 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T | 6472 | TUBERIA CONDUIT PVC D=1" | ML | $ | 5.567 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T | 6473 | TUBERIA CONDUIT PVC D=1 1/4" | ML | $ | 8.609 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T | 6474 | TUBERIA CONDUIT PVC D=1 1/2" | ML | $ | 10.973 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T | 6475 | TUBERIA CONDUIT PVC D=2" | ML | $ | 16.880 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6476 | VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=2" | UN | $ | 602.140 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6477 | VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=3" | UN | $ | 857.990 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6479 | VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=6" | UN | $ | 2.193.170 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6480 | VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=8" | UN | $ | 3.712.800 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6481 | HIDRANTE TIPO TRAFICO E.B D=3". DOS SALIDAS DE 2 1/2" | UN | $ | 4.358.970 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6482 | HIDRANTE TIPO TRAFICO E.B D=4". TRES SALIDAS, DOS DE 2 1/2" | UN | $ | 5.827.430 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6483 | HIDRANTE TIPO TRAFICO E.B D=6". TRES SALIDAS, DOS DE 2 1/2" | UN | $ | 7.945.630 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6484 | HIDRANTE TIPO POSTE E.B D=4". TRES SALIDAS, DOS DE 2 1/2" Y | UN | $ | 3.102.330 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 6485 | HIDRANTE TIPO POSTE E.B D=6". TRES SALIDAS, DOS DE 2 1/2" Y | UN | $ | 3.316.530 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EQUIPO PESADO | 6507 | TERMINADORA DE ASFALTO - ANCHO DE PAVIMENTACIÓN ESTÁ | HR | $ | 287.704 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6527 | UNION REPARACION PVC U.M. D=6". NORMA NTC 382 | UN | $ | 267.400 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6528 | UNION REPARACION PVC U.M. D=8". NORMA NTC 382 | UN | $ | 491.665 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6530 | UNION REPARACION PVC U.M. D=12". NORMA NTC 382 | UN | $ | 1.537.259 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES | 6534 | BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR M31 | UN | $ | 452.200 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES | 6535 | BANCA MODULAR EN CONCRETO M40 | UN | $ | 214.200 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T | 6539 | ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" | UN | $ | 9.100 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T | 6540 | ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4" | UN | $ | 17.600 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS | 6543 | MARCO Y TAPA CAJA PASO SENCILLA ANDEN ETB | UN | $ | 394.464 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS | 6545 | MARCO Y TAPAS CAJA PASO DOBLE ANDEN ETB | UN | $ | 681.540 | Actualización 2025-I Fase I |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 6551 | SEÑAL DOBLE CARA PARA CICLORUTA PARAL 3m | UN | $ | 575.069 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 6552 | SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I (60x60cm) POSTE 3.5m | UN | $ | 400.124 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 6553 | SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I (75x75cm) POSTE 3.5m | UN | $ | 520.664 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 6554 | SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I (90x90cm) POSTE 3.5m | UN | $ | 701.498 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 6555 | TACHON EN CONCRETO 0.4x0.15x0.08m | UN | $ | 58.505 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 6556 | TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL, NO INCLUYE ELEMENTOS | UN | $ | 8.923 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6559 | ADAPTADOR MACHO PVC E.L. D=2" | UN | $ | 8.716 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6560 | ADAPTADOR MACHO PVC E.L. D=3" | UN | $ | 34.260 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6561 | ADAPTADOR MACHO PVC E.L D=4" | UN | $ | 63.022 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EQUIPO PESADO | 6567 | CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA | HR | $ | 107.100 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 6578 | TRITURADO 3/4" | M3 | $ | 91.630 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 6624 | RAJÓN SUELTO > = 12" (30 - 50 cm) | M3 | $ | 60.571 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS | 6625 | MEZCLADORA DE CONCRETO (1,5 BULTOS) - INCLUYE COMBUST | DIA | $ | 71.445 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 6629 | FOTOCELDA CON BASE | UN | $ | 51.170 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 6636 | POSTE METALICO H=10m BRAZO SENCILLO (PINTADO) | UN | $ | 3.304.273 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6645 | CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=2 1/2" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | $ | 95.971 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6646 | CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=3" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | $ | 133.412 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6647 | CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=6" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | $ | 361.384 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6648 | CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=10" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | $ | 2.879.273 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6649 | CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=2 1/2" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | $ | 110.061 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6650 | CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=2" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | $ | 85.021 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6651 | CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=3" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | $ | 126.615 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6652 | CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=4" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | $ | 167.099 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6653 | CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=6" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | $ | 313.678 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6654 | CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=8" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | $ | 879.529 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6655 | CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=10" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | $ | 1.883.600 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6656 | CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=12" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | $ | 2.644.021 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6657 | CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=2" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | $ | 41.166 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6658 | CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=2 1/2" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | $ | 58.167 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6659 | CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=3" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | $ | 80.149 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6660 | CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=4" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | $ | 131.656 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6661 | CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=6" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | $ | 323.491 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6662 | CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=8" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | $ | 684.455 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6663 | CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=10" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | $ | 1.533.707 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6664 | CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=12" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | $ | 2.065.344 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6665 | CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=2" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | $ | 47.593 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6666 | CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=2 1/2" RDE 21. NORMA NTC 38 | UN | $ | 55.001 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6667 | CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=3" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | $ | 73.048 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6668 | CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=4" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | $ | 125.084 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6669 | CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=6" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | $ | 289.254 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6670 | CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=8" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | $ | 587.743 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6671 | CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=10" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | $ | 1.254.705 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6672 | CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=12" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | $ | 1.660.804 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES | 6673 | CABINA TELEFONICA PEDESTAL M20 | UN | $ | 10.710.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES | 6674 | PARADERO EN ACERO INOXIDABLE M10 | UN | $ | 10.948.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES | 6675 | CICLO-PARQUEADERO M101 | UN | $ | 1.023.400 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES | 6677 | BANCA EN MADERA M50 | UN | $ | 654.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES | 6679 | PROTECTOR DE ARBOL M90 | UN | $ | 928.200 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES | 6680 | PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS M91 | UN | $ | 238.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES | 6681 | POSTE HISTORICO M131 H=5m | UN | $ | 4.713.114 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES | 6682 | BOLARDO BAJO EN HIERRO M62 | UN | $ | 226.100 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES | 6683 | BOLARDO BAJO EN CONCRETO M61 | UN | $ | 122.166 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES | 6684 | BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS | UN | $ | 6.000 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | GEOSINTETICOS | 6698 | GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA REPAVIMENTACION CON RESISTEN | M2 | $ | 7.521 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | 6700 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: E | M2 | $ | 8.383 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | 6701 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: E | M2 | $ | 17.705 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | 6702 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: E | M2 | $ | 21.975 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | 6703 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE | M2 | $ | 25.129 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | 6704 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE | M2 | $ | 31.384 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | 6710 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TI | M2 | $ | 8.245 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6715 | UNION PVC E.L. D=2 1/2". NORMA NTC 382 | UN | $ | 25.395 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 6722 | SUBBASE GRANULAR B-400 | M3 | $ | 27.370 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES | 6733 | ADOQUIN DE ARCILLA CUARTERON 26x6x6 | UN | $ | 968 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 6739 | BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministr | M3 | $ | 65.450 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS | 6780 | MOTOSIERRA - POTENCIA 2 A 3 KW (INCLUYE COMBUSTIBLE) | DIA | $ | 90.368 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO | 6789 | ACERO FIGURADO No. 7 (Ø 7/8") F'y=60000 PSI | KG | $ | 4.665 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS | 6792 | MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025 | UN | $ | 526.696 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS | 6793 | MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION SENCILLA CODENSA CS 275 | UN | $ | 543.830 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS | 6807 | FORMALETA MADERA SUMIDEROS | M2 | $ | 47.454 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS | 6824 | TRANSPORTE TUBERIA Y PREFABRICADOS | KG | $ | 42 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 6825 | BARRERA MONODIRECCIONAL NEW JERSEY (900x290x1000) | UN | $ | 281.961 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 6826 | BARRERA BIDIRECCIONAL NEW JERSEY (800x600x1500) | UN | $ | 435.504 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 6830 | GROUTING 10,5 MPa 1500 PSI (105 Kg/cm2) | M3 | $ | 596.965 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 6831 | GROUTING 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2) | M3 | $ | 617.224 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 6832 | GROUTING 17 MPa 2500 PSI (175 Kg/cm2) | M3 | $ | 637.483 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 6834 | TUBERIA PF D=1/2" RDE 9 | ML | $ | 4.121 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 6835 | UNION PVC E.L. D=1/2". NORMA NTC 382 | UN | $ | 605 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES | 6846 | ADOQUIN DE CONCRETO (200x100x80mm) | UN | $ | 2.127 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES | 6847 | ADOQUIN DE CONCRETO (200x100x80mm) COLOR | UN | $ | 2.205 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES | 6853 | ADOQUIN DE CONCRETO A25 (20x10x6cm) | UN | $ | 1.550 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 6858 | CONCRETO MR50 | M3 | $ | 790.086 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 6859 | CONCRETO MR45 | M3 | $ | 755.166 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | BORDILLOS Y LOSETAS | 6861 | LOSETA PREFABRICADA A50 - A55 - A56 (400x400x60mm) | M2 | $ | 82.490 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | BORDILLOS Y LOSETAS | 6863 | CAÑUELA PREFABRICADA A120 (800x300x225mm) | UN | $ | 48.510 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 6865 | CONCRETO TREMIE 3000 PSI (210 Kg/cm2) | M3 | $ | 592.629 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EQUIPO PESADO | 6867 | PILOTEADORA PESO 60.000 KG, DIÁMETRO MAXIMO 1,20 M, PRC | HR | $ | 607.987 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS | 6875 | CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO I | KG | $ | 5.691 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS | 6878 | TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS | M3-KM | $ | 2.000 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 6884 | POSTE METALICO H=9m BRAZO SENCILLO (PINTADO) | UN | $ | 3.093.167 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 6889 | FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSID | ML | $ | 915 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 6914 | CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS | KG | $ | 11.034 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 6919 | ESMALTE URETANO GRIS (COMPONENTE A) | GLN | $ | 279.400 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS | 6944 | MARCO Y TAPA CIRCULAR CAJA VEHICULAR CODENSA CS280 | UN | $ | 499.800 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | GEOSINTETICOS | 6958 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TI | M2 | $ | 19.656 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS | 6962 | EMULSION ASFALTICA CRL-1 | LT | $ | 2.380 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS | 6963 | EMULSION ASFALTICA CRR-1 | LT | $ | 2.380 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS | 6964 | EMULSION ASFALTICA CRR-2 | LT | $ | 2.660 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 7004 | BASE GRANULAR B-600 | M3 | $ | 53.550 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 7005 | SUBBASE GRANULAR B-200 | M3 | $ | 19.040 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS | 7009 | CORTADORA DE PAVIMENTOS (SIN DISCO) - PROFUNDIDAD DE ( | DIA | $ | 107.849 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES | 7012 | ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x8 | UN | $ | 1.272 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 7018 | SELLANTE ELASTOMERICO CON BASE EN POLIURETANO | GLN | $ | 365.104 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7019 | GASOLINA CORRIENTE | GLN | $ | 15.861 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7020 | UNION REPARACION HD E.L. D=3" | UN | $ | 164.639 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7021 | UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=3" | UN | $ | 159.991 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7022 | UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=4" | UN | $ | 192.810 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7023 | UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=8" | UN | $ | 284.721 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7024 | UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=6" | UN | $ | 277.592 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7025 | UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=10" | UN | $ | 561.915 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7026 | UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=12" | UN | $ | 826.211 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS | 7041 | TAPA Y ANILLO EN POLIPROPILENO RECICLADO PARA POZO | UN | $ | 1.530.530 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 7050 | TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR | HR | $ | 15.514 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES BÁSICOS | 7055 | CAL HIDRATADA | KG | $ | 1.156 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 7057 | TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACT | HR | $ | 10.830 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS | 7071 | EMULSION ASFALTICA CRL-0 | LT | $ | 1.964 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 7080 | TUBERIA PVC SANITARIA D=4" | ML | $ | 38.436 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 7081 | TUBERIA PVC SANITARIA D=6" | ML | $ | 80.651 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO | 7082 | PLACA CUBIERTA POZO D=1.70m, e=0.25m - EAAB | UN | $ | 1.600.671 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO | 7084 | PLACA FONDO POZO D=1.70m, e=0.20m - EAAB | UN | $ | 1.088.510 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO | 7085 | SECCIÓN CILINDRO POZO D=1.20m, H=1.00m | UN | $ | 1.457.296 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO | 7086 | SECCIÓN CILINDRO POZO D=1.20m, H=0.50m | UN | $ | 805.271 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO | 7087 | SECCIÓN CILINDRO POZO D=1.20m, H=0.25m | UN | $ | 559.313 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO | 7088 | ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") F'y=60000 PSI | KG | $ | 4.665 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS | 7089 | MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52 X 0.90 EAAB NP-023 | UN | $ | 623.660 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SUMIDEROS Y COMPONENTES | 7091 | SUMIDERO LATERAL SL-100 | UN | $ | 1.851.353 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SUMIDEROS Y COMPONENTES | 7092 | SUMIDERO LATERAL SL-150 | UN | $ | 2.485.168 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SUMIDEROS Y COMPONENTES | 7093 | SUMIDERO LATERAL SL-200 | UN | $ | 2.876.720 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SUMIDEROS Y COMPONENTES | 7094 | SUMIDERO LATERAL SL-250 | UN | $ | 3.983.182 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SUMIDEROS Y COMPONENTES | 7096 | TAPA SUMIDERO LATERAL SL-100 | UN | $ | 1.881.348 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SUMIDEROS Y COMPONENTES | 7097 | TAPA SUMIDERO LATERAL SL-150 | UN | $ | 2.907.016 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SUMIDEROS Y COMPONENTES | 7098 | TAPA SUMIDERO LATERAL SL-200 | UN | $ | 3.693.375 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SUMIDEROS Y COMPONENTES | 7099 | TAPA SUMIDERO LATERAL SL-250 | UN | $ | 3.821.573 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SUMIDEROS Y COMPONENTES | 7101 | SOBRETAPA SUMIDERO LATERAL SL-150 | UN | $ | 1.030.260 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SUMIDEROS Y COMPONENTES | 7104 | REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45 | UN | $ | 378.392 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 7105 | TUBERIA PVC DRENAJE D=65MM (TUBO SIN FILTRO) | ML | $ | 14.753 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 7106 | TUBERIA PVC DRENAJE D=100MM (TUBO SIN FILTRO) | ML | $ | 26.064 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 7107 | TUBERIA PVC DRENAJE D=160MM (TUBO SIN FILTRO) | ML | $ | 58.068 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 7109 | TUBERIA PVC DRENAJE D=65MM (EN ROLLO CON FILTRO) | ML | $ | 20.206 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 7110 | TUBERIA PVC DRENAJE D=100MM (EN ROLLO CON FILTRO) | ML | $ | 35.129 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 7111 | TUBERIA PVC DRENAJE D=160MM (EN ROLLO CON FILTRO) | ML | $ | 80.450 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 7114 | CONCRETO DE BAJA PERMEABILIDAD 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cr | M3 | $ | 738.772 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 7115 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS Y MORTEROS | KG | $ | 11.560 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 7119 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO D=24". NORMA NTC 5070 | ML | $ | 658.308 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 7120 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO D=27". NORMA NTC 5070 | ML | $ | 793.692 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 7121 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO D=30". NORMA NTC 5070 | ML | $ | 979.846 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 7122 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO D=33". NORMA NTC 5070 | ML | $ | 1.345.385 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 7123 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO D=36". NORMA NTC 5070 | ML | $ | 1.818.385 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 7124 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO D=39". NORMA NTC 5070 | ML | $ | 2.435.231 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 7125 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO D=42". NORMA NTC 5070 | ML | $ | 2.855.769 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | GEOSINTETICOS | 7131 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TII | M2 | $ | 11.163 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | 7133 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TII | M2 | $ | 26.709 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | 7134 | GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA REPAVIMENTACION CON RESISTEN( | M2 | $ | 8.935 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES | 7135 | ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6 | UN | $ | 967 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | BORDILLOS Y LOSETAS | 7138 | BORDE CONTENEDOR DE RAICES A70 (1070x120x135mm) | UN | $ | 26.197 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | BORDILLOS Y LOSETAS | 7141 | SARDINEL BAJO A85 - RAMPAS (800x200x350mm) | UN | $ | 37.163 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T | 7142 | DUCTO PVC TIPO TDP D=6" | ML | $ | 61.930 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS | 7145 | MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION AP / BT CODENSA CS274 | UN | $ | 401.566 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EQUIPO PESADO | 7146 | MANLIFT - PLATAFORMA ELEVADORA A COMBUSTIÓN DE BRAZ( | HR | $ | 128.468 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 7147 | POSTE EN CONCRETO AP, H=8m, CR=750 KG | UN | $ | 778.063 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS | 7151 | MARCO Y TAPA CAJA PASO SENCILLA EN CALZADA ETB | UN | $ | 1.005.000 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS | 7152 | MARCO Y TAPAS CAJA PASO DOBLE EN CALZADA ETB | UN | $ | 1.676.620 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS | 7153 | EMULSION MODIFICADA CON POLIMEROS CRR-1m | LT | $ | 3.420 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS | 7154 | EMULSION MODIFICADA CON POLIMEROS CRR-2m | LT | $ | 3.643 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EQUIPO PESADO | 7166 | ESTABILIZADORA / RECICLADORA EN FRÍO - ANCHO DE CORTE/M | HR | $ | 680.339 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS | 7172 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 CON CEME | M3 | $ | 991.602 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS | 7174 | MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO A | M3 | $ | 1.013.899 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS | 7181 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 CON CEME | M3 | $ | 1.129.350 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 7199 | CONCRETO MR39 (245 Kg/cm2) | M3 | $ | 640.872 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 7200 | CONCRETO MR36 (210 Kg/cm2) | M3 | $ | 607.363 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO | 7202 | MALLA ELECTROSOLDADA S=250x250mm, Ø=4x4mm | KG | $ | 6.069 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO | 7203 | MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=5x5mm | KG | $ | 6.069 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO | 7204 | MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=6x6mm | KG | $ | 6.069 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO | 7205 | MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=7x7mm | KG | $ | 6.069 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO | 7206 | MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=8x8mm | KG | $ | 6.069 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO | 7207 | MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=4x4mm | KG | $ | 6.069 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO | 7208 | MALLA ELECTROSOLDADA S=200x200mm, Ø=4x4mm | KG | $ | 6.069 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | PINTURAS | 7216 | PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.) | M2 | $ | 153.152 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS | 7219 | MARCO Y TAPAS CAJA INSPECCION DOBLE CODENSA CS276 | UN | $ | 919.766 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS | 7224 | AROBASE AROTAPA HF TIPO 1 EAAB NP-024 | UN | $ | 382.240 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | BORDILLOS Y LOSETAS | 7227 | TOPELLANTAS (500x200x150mm) | UN | $ | 28.917 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SUMIDEROS Y COMPONENTES | 7228 | MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65 | UN | $ | 208.992 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 7229 | TIERRA NEGRA, incluye fertilizante y cascarilla de arroz | M3 | $ | 84.232 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS | 7231 | DERECHOS DE BOTADERO | M3 | $ | 7.800 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 7236 | LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) | UN | $ | 33.989 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 7244 | UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=4" (110MM). NOI | UN | $ | 18.972 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 7245 | UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=6" (160MM). NOI | UN | $ | 45.970 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 7246 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA- TÉCNICO ELÉCTRICO (INC | JR | $ | 130.939 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 7247 | TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA- TÉCNICO ELÉCTRICO (INCLU | HR | $ | 17.855 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 7248 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - TECNICO PLOMERO (INC | JR | $ | 130.939 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 7249 | TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - TECNICO PLOMERO (INCL | HR | $ | 17.855 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7252 | PLANCHON EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.04 | UN | $ | 35.343 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7253 | PLANCHON EN ORDINARIO 3.90 X 0.18 X 0.04 | UN | $ | 59.976 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7254 | PLANCHON EN ORDINARIO 4.90 X 0.18 X 0.04 | UN | $ | 119.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7255 | PLANCHON EN ORDINARIO 5.90 X 0.18 X 0.04 | UN | $ | 139.825 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7256 | REPISA EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.04 | UN | $ | 14.399 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7257 | REPISA EN ORDINARIO 3.90 X 0.08 X 0.04 | UN | $ | 34.510 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7258 | REPISA EN ORDINARIO 4.90 X 0.08 X 0.04 | UN | $ | 59.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7259 | REPISA EN ORDINARIO 5.90 X 0.08 X 0.04 | UN | $ | 69.853 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7260 | DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 0.04 | UN | $ | 7.140 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7261 | DURMIENTE EN ORDINARIO 3.90 X 0.04 X 0.04 | UN | $ | 14.994 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7262 | CERCO EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.08 | UN | $ | 29.988 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7263 | CERCO EN ORDINARIO 3.90 X 0.08 X 0.08 | UN | $ | 59.976 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7264 | CERCO EN ORDINARIO 4.90 X 0.08 X 0.08 | UN | $ | 119.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7265 | CERCO EN ORDINARIO 5.90 X 0.08 X 0.08 | UN | $ | 139.825 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7266 | TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.025 | UN | $ | 31.580 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7267 | TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.23 X 0.025 | UN | $ | 26.623 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7268 | TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.025 | UN | $ | 21.384 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7269 | TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.13 X 0.025 | UN | $ | 16.144 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7270 | TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.02 | UN | $ | 25.349 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7271 | TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2.90 X 0.23 X 0.02 | UN | $ | 21.384 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7272 | TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.02 | UN | $ | 16.994 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7273 | TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2.90 X 0.13 X 0.02 | UN | $ | 12.887 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7274 | CAMILLA EN ORDINARIO 1.40 X 0.70 | UN | $ | 53.104 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7275 | LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.08 X 0.02 | UN | $ | 17.017 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7276 | LIMATON 3.00 M | UN | $ | 25.865 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7277 | LIMATON 4.00 M | UN | $ | 28.455 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7278 | LIMATON 5.00 M | UN | $ | 35.595 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7279 | LIMATON 6.00 M | UN | $ | 42.630 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | MADERAS | 7280 | LIMATON 7.00 M | UN | $ | 86.100 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7281 | LIMATON 8.00 M | UN | $ | 91.214 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7282 | VARA DE CORREDOR 3.0 M | UN | $ | 8.925 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7283 | VARA DE CORREDOR 4.0 M | UN | $ | 14.700 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7284 | VARA DE CORREDOR 5.0 M | UN | $ | 18.375 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7285 | VARA DE CORREDOR 6.0 M | UN | $ | 22.050 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7287 | VARA DE CLAVO 3.00 M | UN | $ | 11.025 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7288 | VARA DE CLAVO 6.00 M | UN | $ | 22.050 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES | 7289 | BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA EPM -TELECOM | UN | $ | 5.520 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS | 7291 | MARCO Y TAPA CIRCULAR TELECOM CT-014 (F) | UN | $ | 499.800 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS | 7293 | MARCO Y TAPA CAMARA F1 TELECOM CT-043 (F) | UN | $ | 574.620 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS | 7295 | MARCO Y TAPAS CAMARA DOBLE F1 TELECOM CT-044 (F) | UN | $ | 656.880 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS | 7298 | MARCO Y TAPA CAMARA F2 TELECOM CT-053 (F) | UN | $ | 293.026 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T | 7300 | DUCTO TELEFONICO LIVIANO PVC TIPO EB D=6" | ML | $ | 62.035 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T | 7302 | DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=2" | ML | $ | 11.010 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T | 7303 | DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=3" | ML | $ | 24.411 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T | 7304 | DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=4" | ML | $ | 41.175 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T | 7305 | DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=6" | ML | $ | 85.883 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 7306 | CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m) | UN | $ | 28.862 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES | 7307 | SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN) | UN | $ | 99.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 7308 | TARIFA MES - SMMLV | MES | $ | 1.423.500 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO | 7309 | ACERO FIGURADO Ø 1/4" A Ø 1" F'y=60000 PSI - Puesto en obra | KG | $ | 4.701 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS | 7313 | VIBRADOR DE EJE FLEXIBLE ELÉCTRICO - POTENCIA DE 2 A 3 HP | DIA | $ | 33.987 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | 7317 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: E | M2 | $ | 6.698 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES | 7336 | LIMPIADOR (1/4 GLN) | UN | $ | 52.073 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 7337 | IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA | KG | $ | 163.495 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 7338 | CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15cm | ML | $ | 57.596 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES | 7343 | BARANDA METALICA M80 (instalado y pintado) | ML | $ | 380.800 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES | 7344 | BARANDA METALICA M81 (instalado y pintado) | ML | $ | 452.200 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES | 7345 | CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA | UN | $ | 833.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES | 7346 | CABINA TELEFONICA DE PARED M21 | UN | $ | 7.140.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7351 | UNION DRESSER HD D=3" | UN | $ | 185.640 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7352 | UNION DRESSER HD D=4" | UN | $ | 199.920 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7353 | UNION DRESSER HD D=6" | UN | $ | 379.610 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7354 | UNION DRESSER HD D=8" | UN | $ | 540.260 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7355 | UNION DRESSER HD D=10" | UN | $ | 821.100 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7356 | UNION DRESSER HD D=12" | UN | $ | 1.069.810 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 7359 | BARRERA RELLENABLE (1.45x0.45x0.55m) CON CINTA RET | UN | $ | 363.056 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 7360 | BARRERA RELLENABLE (2.00x0.55x1.00m) CON CINTA RET | UN | $ | 472.588 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES | 7361 | BLOQUE No. 4 | UN | $ | 1.300 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES | 7362 | BLOQUE No. 5 | UN | $ | 1.400 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO | 7363 | TAPA PARA POZO D=0.70m | UN | $ | 256.320 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SUMIDEROS Y COMPONENTES | 7364 | REJILLA SUMIDERO TRANSVERSAL 50 X 50 | UN | $ | 421.820 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 7366 | UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=8" (200MM). NOI | UN | $ | 77.164 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 7367 | UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=10" (250MM). NO | UN | $ | 219.179 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 7368 | UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=12" (315MM). NO | UN | $ | 375.019 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 7369 | UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=16" (400MM). NO | UN | $ | 571.775 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 7370 | UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=18" (450MM). NO | UN | $ | 601.434 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 7371 | UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=20" (500MM). NO | UN | $ | 675.703 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7372 | CODO HD E.L. 11.25° D=8" | UN | $ | 600.950 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7373 | CODO HD E.L. 22.5° D=3" | UN | $ | 180.880 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7374 | VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=4" | UN | $ | 1.136.450 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7375 | VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=10" | UN | $ | 6.290.340 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7376 | VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=12" | UN | $ | 7.485.100 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7377 | CODO HD J.H. PARA PVC 11.25° D=2" | UN | $ | 114.240 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7378 | CODO HD J.H. PARA PVC 11.25° D=3" | UN | $ | 177.310 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7379 | CODO HD J.H. PARA PVC 11.25° D=4" | UN | $ | 239.190 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7380 | CODO HD J.H. PARA PVC 11.25° D=6" | UN | $ | 441.619 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7381 | CODO HD J.H. PARA PVC 11.25° D=8" | UN | $ | 627.921 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 7382 | REDUCCION PVC U.M. D= 4" x 2". NORMA NTC 382 | UN | $ | 131.889 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 7384 | REDUCCION PVC U.M. D= 4" x 3". NORMA NTC 382 | UN | $ | 139.150 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 7387 | TAPON PVC U.M. D=3". NORMA NTC 382 | UN | $ | 78.401 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 7388 | TAPON PVC U.M. D=4". NORMA NTC 382 | UN | $ | 99.680 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 7389 | TAPON PVC U.M. D=6". NORMA NTC 382 | UN | $ | 228.057 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7391 | REDUCCION HD E.L. D=6" x 2" | UN | $ | 279.650 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7392 | REDUCCION HD E.L. D=6" x 3" | UN | $ | 357.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7393 | REDUCCION HD E.L. D=6" x 4" | UN | $ | 430.604 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7396 | REDUCCION HD E.L. D=8" x 4" | UN | $ | 440.300 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7397 | REDUCCION HD E.L. D=8" x 6" | UN | $ | 652.120 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7398 | REDUCCION HD E.L. D=10" x 3" | UN | $ | 713.879 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7399 | REDUCCION HD E.L. D=10" x 4" | UN | $ | 743.750 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7400 | REDUCCION HD E.L. D=10" x 6" | UN | $ | 773.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7401 | REDUCCION HD E.L. D=10" x 8" | UN | $ | 880.600 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7403 | REDUCCION HD E.L. D=12" x 4" | UN | $ | 1.184.050 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7404 | REDUCCION HD E.L. D=12" x 6" | UN | $ | 1.320.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7405 | REDUCCION HD E.L. D=12" x 8" | UN | $ | 1.320.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7406 | REDUCCION HD E.L. D=12" x 10" | UN | $ | 1.785.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 7407 | UNION REPARACION PVC U.M. D=2". NORMA NTC 382 | UN | $ | 47.186 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 7409 | UNION REPARACION PVC U.M. D=3". NORMA NTC 382 | UN | $ | 75.158 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 7410 | UNION REPARACION PVC U.M. D=4". NORMA NTC 382 | UN | $ | 115.474 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 7411 | UNION REPARACION PVC U.M. D=10". NORMA NTC 382 | UN | $ | 839.761 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7412 | UNION UNIVERSAL HD D=3" (85 a 103mm) | UN | $ | 190.400 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7413 | UNION UNIVERSAL HD D=4" (110 a 128mm) | UN | $ | 210.630 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7414 | UNION UNIVERSAL HD D=6" (167 a 189mm) R1-R2 | UN | $ | 435.540 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7416 | UNION UNIVERSAL HD D=10" (292 a 310mm) R1-R2 | UN | $ | 1.050.770 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7417 | UNION UNIVERSAL HD D=12" (350 a 368mm) R1-R3 | UN | $ | 1.190.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 7418 | TARIFA MES - AUXILIO DE TRANSPORTE | MES | $ | 200.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 7419 | CONCRETO GRAVA COMÚN 4500 PSI 31.5 MPa (315 Kg/cm2) | M3 | $ | 618.292 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 7420 | MORTERO 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2) | M3 | $ | 637.309 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 7421 | MORTERO 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2) | M3 | $ | 660.275 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 7422 | MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) | M3 | $ | 806.463 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO | 7423 | ARMADO CANASTAS PARA PILOTES | KG | $ | 706 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | GEOSINTETICOS | 7426 | GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD | ML | $ | 53.812 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | 7427 | GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD | ML | $ | 106.958 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | 7428 | GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN | ML | $ | 58.422 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | 7429 | GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN | ML | $ | 84.301 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | 7430 | GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN | ML | $ | 138.013 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 7434 | DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 14"/350mm, cortes a | UN | $ | 558.830 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS | 7436 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE Ø 2" O 3" - INCLUYE COMBUSTIBLE | DIA | $ | 68.508 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS | 7437 | CORTADORA DE LADRILLO (SIN DISCO) - PROFUNDIDAD DE COR | DIA | $ | 57.408 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EQUIPO PESADO | 7438 | RODILLO VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO - MASA DE | DIA | $ | 478.048 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS | 7439 | MARTILLO DEMOLEDOR NEUMÁTICO - GOLPES POR MINUTO DE | HR | $ | 5.950 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 7442 | FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSID | ML | $ | 1.571 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 7443 | FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSID | ML | $ | 3.123 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 7444 | TUBERIA PVC SANITARIA D=1 1/2" | ML | $ | 14.757 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7445 | UNION UNIVERSAL HD D=6" (159 a 181mm) R1 | UN | $ | 330.820 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7446 | UNION UNIVERSAL HD D=8" (218 a 235mm) R1 | UN | $ | 510.510 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7448 | UNION UNIVERSAL HD D=12" (315 a 333mm) R1 | UN | $ | 999.600 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO | 7451 | ACERO FIGURADO No. 8 (Ø 1") F'y=60000 PSI | KG | $ | 4.701 | Actualización 2025-I Fase I |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO | 7452 | ACERO FIGURADO No. 10 (Ø 1 1/4") F'y=60000 PSI | KG | $ 4.939 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7453 | UNION REPARACION HD E.L. D=4" | UN | $ 182.226 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7455 | CODO HD E.L. 22.5° D=8" | UN | $ 618.800 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA | 7457 | TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA IMC D= 1" | ML | $ 28.821 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA | 7458 | TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA IMC D= 1 1/2" | ML | $ 44.783 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA | 7460 | TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA EMT D= 1 1/2" | ML | $ 39.417 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 7461 | ARENA LAVADA DE PEÑA | M3 | $ 89.049 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS | 7462 | TRANSPORTE DE PETREOS | M3-KM | $ 1.800 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | GEOSINTETICOS | 7463 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE | M2 | $ 5.114 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | 7465 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ES | M2 | $ 5.953 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | 7467 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIF | M2 | $ 7.205 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | 7468 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIF | M2 | $ 7.426 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - CEMENTOS HIDRÁULIC | 7471 | METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD DEL CEM | UN | $ 96.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - CEMENTOS HIDRÁULIC | 7472 | METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL TIEMPO DE FRAGUA | UN | $ 101.150 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 7482 | EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS. Norm | UN | $ 123.311 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS | 7485 | RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS GRUESOS | UN | $ 160.650 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS | 7487 | VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS. Norma té | UN | $ 208.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 7488 | DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGU | UN | $ 12.519 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 7489 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION DE L | UN | $ 37.485 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 7490 | DETERMINACION DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTICULAS DE LOS | UN | $ 148.750 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS | 7493 | DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE PASA EL T | UN | $ 50.694 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 7494 | DETERMINACION DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LAS PARTICU | UN | $ 71.222 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 7496 | DETERMINACION DE LOS FACTORES DE CONTRACCION DE LOS S | UN | $ 84.490 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 7497 | DETERMINACION DEL CONTENIDO ORGANICO DE UN SUELO ME | UN | $ 82.110 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 7501 | CONSOLIDACION UNIDIMENSIONAL DE SUELOS (METODO B - RA | UN | $ 339.150 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 7502 | CONSOLIDACION UNIDIMENSIONAL DE SUELOS (METODO A - LE | UN | $ 737.800 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 7503 | CONSOLIDACION UNIDIMENSIONAL DE SUELOS (DOBLE CICLO D | UN | $ 890.120 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 7511 | CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO (METODO | UN | $ 311.780 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 7520 | RELACIONES HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS | UN | $ 126.140 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES ( | 7523 | OBTENCION DE NUCLEOS DE CONCRETO ENDURECIDO (NUCLEO | UN | $ 211.820 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES ( | 7524 | OBTENCION DE NUCLEOS DE CONCRETO ENDURECIDO (NUCLEO | UN | $ 211.820 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO | 7530 | EXTRACCION DE TESTIGOS DE PAVIMENTOS ASFALTICOS (NUCLE | UN | $ 130.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI | 7542 | RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (I | UN | $ 10.115 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI | 7544 | TRACCION INDIRECTA DE CILINDROS DE CONCRETO. Norma técr | UN | $ 21.420 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO | 7550 | ENSAYO DE ADHERENCIA EN BANDEJA. Norma técnica: INVE-740 | UN | $ 165.291 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS | 7551 | ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EM | UN | $ 78.778 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 7554 | SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA | UN | $ 46.520 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 7555 | CINTA DE SEÑALIZACION CAL 4 (ROLLO 500mx0.10m) | UN | $ 42.090 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 7556 | PLASTICO NEGRO CALIBRE 6 | M2 | $ 1.728 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 7557 | BOLSA DE LONA | UN | $ 2.810 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | 7558 | BAÑO TIPO FLUSHING - ALQUILER MANTENIMIENTO Y ASEO DE | UN/MES | $ 856.800 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 7559 | TELA VERDE DE CERRAMIENTO (2.10mx250) | M2 | $ 2.763 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 7560 | POLISOMBRA 65% (1x7m) R-800 NEGRA | M2 | $ 3.247 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 7561 | POLISOMBRA 47% (4x100m) | M2 | $ 1.852 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MADERAS | 7562 | POSTE ROLLIZO D= 12cm a 15cm | ML | $ 22.180 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 7567 | SEÑAL EN POLIETILENO ALVEOLAR PARE-SIGA 45cms. DECORADA | UN | $ 95.994 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 7568 | EXTINTOR x 5LB | UN | $ 45.220 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 7571 | CONOS H= 0,9- 1,0mt | UN | $ 83.781 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 7575 | CAPA IMPERMEABLE CALIBRE 14 - 16 | UN | $ 34.050 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 7576 | PROTECCION AUDITIVA DE INSERTAR (PAR) | UN | $ 2.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 7577 | GAFAS DE SEGURIDAD | UN | $ 8.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 7578 | GUANTES DE VAQUETA | UN | $ 9.055 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 7579 | MASCARILLA DESECHABLE | UN | $ 750 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 7580 | CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO | UN | $ 23.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 7582 | PETO EN CARNAZA | UN | $ 25.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 7583 | PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA | UN | $ 29.750 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | BORDILLOS Y LOSETAS | 7585 | SARDINEL ALTO RAMPA A86 | ML | $ 37.163 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 7586 | ESTOPEROL 10 cm x 3 cm (NO INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE | UN | $ 3.413 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES | 7587 | PEGANTE EPOXICO DE DOS COMPONENTES | KG | $ 153.769 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS | 7596 | VIBRADOR DE EJE FLEXIBLE A COMBUSTIÓN - POTENCIA DE 5 A 7 | DIA | $ 52.107 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 7598 | TRITURADO 1-1/2" | M3 | $ 90.440 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7603 | TUBERIA GRP 300mm (300mm-800mm PRESION) PN10 BAR SN 5( | ML | $ 386.587 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7604 | TUBERIA GRP 400mm (300mm-800mm PRESION) PN 10 BAR SN 5( | ML | $ 466.632 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7606 | TUBERIA GRP 500mm (300mm-800mm PRESION) PN 10 BAR SN 5( | ML | $ 595.966 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7607 | TUBERIA GRP 600mm (300mm-800mm PRESION) PN 10 BAR SN 5( | ML | $ 657.040 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7608 | TUBERIA GRP 700mm (300mm-800mm PRESION) PN 10 BAR SN 5( | ML | $ 803.045 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | 7610 | GEOMALLA BIAXIAL CON RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSION, SE | M2 | $ 9.663 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7613 | TUBERIA GRP 800mm (300mm-800mm PRESION) PN 10 BAR SN 5( | ML | $ 947.968 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7614 | TUBERIA GRP 900mm (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 10 BAR S | ML | $ 1.199.074 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7615 | TUBERIA GRP 1000mm (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR S | ML | $ 1.517.165 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7616 | TUBERIA GRP 1100mm (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR S | ML | $ 1.719.584 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7617 | TUBERIA GRP 1200mm (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR S | ML | $ 1.922.003 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7618 | TUBERIA GRP 1300 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN 5 | ML | $ 2.159.846 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7619 | TUBERIA GRP 1400 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN 5 | ML | $ 2.762.417 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7620 | TUBERIA GRP 1500 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN 5 | ML | $ 3.060.985 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7621 | TUBERIA GRP 1600 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN 5 | ML | $ 3.384.856 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7622 | TUBERIA GRP 1700 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN 5 | ML | $ 3.708.726 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7626 | ACOPLE GRP 300mm (PN 10 Bar) Incluye Transporte. | UN | $ 623.931 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7627 | ACOPLE GRP 350mm (PN 10 Bar). Incluye Transporte. | UN | $ 647.170 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7628 | ACOPLE GRP 400mm (PN 10 Bar). INCLUYE TRANSPORTE | UN | $ 669.423 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7630 | ACOPLE GRP 500mm (PN 10 Bar). INCLUYE TRANSPORTE | UN | $ 705.256 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7631 | ACOPLE GRP 600mm (PN 10 Bar). INCLUYE TRANSPORTE | UN | $ 905.521 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7632 | ACOPLE GRP 700mm (PN 10 Bar). INCLUYE TRANSPORTE | UN | $ 968.595 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7633 | ACOPLE GRP 800mm (PN 10 Bar). INCLUYE TRANSPORTE | UN | $ 1.046.753 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7634 | ACOPLE GRP 900mm (PN 10 Bar). INCLUYE TRANSPORTE | UN | $ 1.126.845 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7635 | ACOPLE GRP 1000mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE | UN | $ 921.007 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7636 | ACOPLE GRP 1100mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE | UN | $ 961.491 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7637 | ACOPLE GRP 1200mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE | UN | $ 1.072.821 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7638 | ACOPLE GRP 1300mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE | UN | $ 1.300.543 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7639 | ACOPLE GRP 1400mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE | UN | $ 1.361.269 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7640 | ACOPLE GRP 1500mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE | UN | $ 1.457.417 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7641 | ACOPLE GRP 1600mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE | UN | $ 1.644.655 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7642 | ACOPLE GRP 1700mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE | UN | $ 1.705.381 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7643 | ACOPLE GRP 1800mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE | UN | $ 1.978.647 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7644 | ACOPLE GRP 2000mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE | UN | $ 2.105.158 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7645 | TUBERIA GRP 1800 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN 5 | ML | $ 4.093.322 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7646 | TUBERIA GRP 2000 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN 5 | ML | $ 4.832.151 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7647 | ACOPLE GRP 2400mm - PN 1 BAR. INCLUYE TRANSPORTE | UN | $ 2.423.969 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 7648 | TUBERIA GRP 2400 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) - PN 1 BAR SN | ML | $ 6.593.197 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 7650 | RECUBRIMIENTO BARRERA EPOXICO | GLN | $ 217.786 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 7651 | CATALIZADOR BARRERA EPOXICA COMPONENTE B | GLN | $ 281.697 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 7652 | RECUBRIMIENTO EN ESMALTE URETANO GRIS | GLN | $ 253.411 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 7653 | CATALIZADOR ESMALTE URETANO (COMPONENTE B) | GLN | $ 360.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 7654 | DISOLVENTE EPOXICO | GLN | $ 68.020 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 7655 | DISOLVENTE URETANO | GLN | $ 90.335 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 7656 | IMPRIMANTE EPOXICO RICO EN ZINC | GLN | $ 181.163 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 7657 | CATALIZADOR PARA IMPRIMANTE EPOXICO RICO EN ZINC | GLN | $ 127.996 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS | 7658 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE CON ASFALTO MODIFICADO C | M3 | $ 1.167.963 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 7664 | SEÑALETICA SITP 1-2 RUTAS H=3.75 CON O SIN CENEFA | UN | $ 1.163.004 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | PINTURAS | 7680 | PINTURA EN ESMALTE DOMESTICO | GLN | $ 83.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANU | 7686 | BASE GRANULAR BG_B CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAUL | M3 | $ 81.001 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANU | 7687 | BASE GRANULAR BG_A CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAUL | M3 | $ 94.010 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANU | 7688 | BASE GRANULAR BG_C CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAUL | M3 | $ 74.845 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANU | 7689 | SUBBASE GRANULAR SBG_A CON RECICLADO DE CONCRETO HID | M3 | $ 73.596 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANU | 7690 | SUBBASE GRANULAR SBG_B CON RECICLADO DE CONCRETO HID | M3 | $ 71.400 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANU | 7691 | SUBBASE GRANULAR SBG_C CON RECICLADO DE CONCRETO HID | M3 | $ 65.450 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANU | 7692 | SUBBASE GRANULAR CON RECICLADO DE CONCRETO ASFALTICO | M3 | $ 85.680 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS | 7695 | SIERRA ELÉCTRICA CALADORA - POTENCIA DE 500 A 563 W | HR | $ 2.125 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS | 7697 | PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELÉCTRICA GENERADA 4KW - INCL | HR | $ 12.624 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS | 7698 | PULIDORA MANUAL ELECTRICA | HR | $ 2.549 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 7699 | DISCO DE CORTE METAL 7 X 1/8" | UN | $ 4.992 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 7700 | DISCO ABRASIVO DESBASTE METAL 7 X 1/4" | UN | $ 8.922 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS | 7701 | TALADRO ROTOPERCUTOR - POTENCIA DE 860 A 1030 WATTS | HR | $ 3.363 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS | 7707 | GUADAÑADORA - POTENCIA DE 1.3 A 1.7 KW - INCLUYE COMBU | DIA | $ 79.213 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS | 7710 | PLAQUETA TIPO REJILLA (PEATONAL) 0.40 x 0.40 e= 6cm | UN | $ 57.596 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 7713 | CODO 45° PVC E.L. D=1 1/2" | UN | $ 11.566 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 7714 | PLANTACION DE LLAMA AMARILLA (Incluye suministro al sitio de | M2 | $ 59.247 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 7715 | PLANTACION DE COLA DE ZORRO (Incluye suministro al sitio de c | M2 | $ 53.106 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 7717 | PLANTACION DE EUCALIPTO POMARROSO H=1.5 m. (Incluye sum | UN | $ 185.641 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 7718 | PLANTACION DE CHICALA H=1.5 m. (Incluye suministro al sitio de | UN | $ 107.873 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 7720 | PLANTACION DE JAZMIN CHINO H= 1.5 m. (Incluye suministro al | UN | $ 169.183 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 7722 | TUBERIA PVC E.L. D=1 1/2" RDE 21 | ML | $ 16.703 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 7723 | BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 1-5mt (Incluye transp | UN | $ 1.052.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 7724 | BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 5 - 10mt (Incluye tran | UN | $ 1.579.350 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 7725 | BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 10 - 15mt (Incluye tra | UN | $ 2.105.800 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN | 7727 | TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 SIN COSTURA D=3" | ML | $ 92.820 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN | 7729 | TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 SIN COSTURA D=6" | ML | $ 314.160 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN | 7730 | TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 SIN COSTURA D=8" | ML | $ 568.860 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS | 7737 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FIN | UN | $ 98.899 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS | 7738 | RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS DE TAMA | UN | $ 145.180 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS | 7743 | PORCENTAJE DE PARTICULAS FRACTURADAS EN UN AGREGADO | UN | $ 77.469 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS | 7744 | INDICES DE APLANAMIENTO Y ALARGAMIENTO DE LOS AGREGA | UN | $ 128.163 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS | 7750 | DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECIFICA) Y ABS | UN | $ 92.820 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO | 7752 | PENETRACION DE LOS MATERIALES BITUMINOSOS. Norma técnic | UN | $ 122.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO | 7754 | DUCTILIDAD DE LOS MATERIALES ASFALTICOS. Norma técnica: IN | UN | $ 157.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS | 7755 | EVALUACION DE LA SUSCEPTIBILIDAD AL AGUA DE LAS MEZCLAS | UN | $ 996.863 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS | 7758 | ENSAYO DE TENSION INDIRECTA PARA DETERMINAR EL MODULO | UN | $ 1.785.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI | 7762 | MODULO DE ELASTICIDAD ESTATICO Y RELACION DE POISSON D | UN | $ 273.700 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO | 7766 | PUNTO DE ABLANDAMIENTO DE MATERIALES BITUMINOSOS (AF | UN | $ 166.600 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS | 7767 | ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m* 1,50m (incluye dos marcos + dos | DIA | $ 1.190 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS | 7769 | PLATAFORMA METALICA PARA ANDAMIO | DIA | $ 2.975 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS | 7770 | DISEÑO DE MEZCLAS ASFALTICAS METODO MARSHALL. | UN | $ 1.937.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 7772 | DETERMINACION DE DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBO | UN | $ 57.001 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 7773 | DETERMINACION DE DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO (DQO). N | UN | $ 58.310 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 7774 | DETERMINACION DE OXIGENO DISUELTO (MODIFICACION DE AZ | UN | $ 17.574 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 7775 | DETERMINACION DE NITROGENO ORGANICO (METODO SEMI-M | UN | $ 58.310 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 7776 | FOSFORO TOTAL. Norma técnica: SM-4500-P-B-17 SM-4500-P-E- | UN | $ 29.750 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 7777 | COLIFORMES TOTALES FERMENTACION TUBOS MULTIPLES. Norn | UN | $ 58.715 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 7778 | COLIFORMES FECALES FERMENTACION TUBOS MULTIPLES. Norm | UN | $ 52.598 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 7780 | DETERMINACION DE POTASIO. Norma técnica: SM-3500-K-B-17. | UN | $ 34.510 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 7781 | ACIDEZ TOTAL. Norma técnica: SM-2310-B-17. | UN | $ 14.280 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 7782 | ALCALINIDAD TOTAL. Norma técnica: SM-2320-B-17. | UN | $ 18.374 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 7783 | DETERMINACION DE TURBIEDAD. (METODO NEFELOMETRICO). N | UN | $ 8.783 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 7784 | DETERMINACION DE ACEITES Y GRASAS. Norma técnica: SM-552( | UN | $ 65.450 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 7785 | SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES, SECADO A 103°C - 105°C. Nor | UN | $ 24.777 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 7786 | SOLIDOS DISUELTOS TOTALES. Norma técnica: SM-2540-C-17. | UN | $ 21.935 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 7787 | SOLIDOS TOTALES, SECADO A 103°C - 105°C. Norma técnica: SM- | UN | $ 27.643 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 7788 | DETERMINACION DE SOLIDOS SEDIMENTABLES. Norma técnica: S | UN | $ 9.106 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 7798 | DETERMINACION DE PH. Norma técnica: SM-4500-H+B-17 ASTM | UN | $ 5.950 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 7800 | DETERMINACION DE TEMPERATURA DEL AGUA. Norma técnica: S | UN | $ 3.181 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 7801 | DETERMINACION DE COLOR VERDADERO (METODO DE COMPAR | UN | $ 14.110 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 7811 | CEPILLO INDUSTRIAL DE NYLON CON CABO DE 35CM A 42CM X ' | UN | $ 16.483 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 7819 | EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC METALICO ( | UN | $ 93.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 7821 | BOTA LISA DIELECTRICA CON PUNTERA EN ACERO DE CAUCHO, ( | PAR | $ 176.120 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 7822 | BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO | PAR | $ 96.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 7823 | BOTA DE CAUCHO CON PUNTERA Y ENTRESUELA EN ACERO, CIN | PAR | $ 130.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 7824 | PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON DESECHABLE SIN CORDON | PAR | $ 827 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 7825 | MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVOS Y PARTICULAS NO T | UN | $ 4.400 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 7826 | MASCARILLA DESECHABLE CON VALVULA CONTRA POLVO Y PAR | UN | $ 9.600 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 7827 | PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA CO | PAR | $ 2.142 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 7832 | BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON TRES APOYOS F | UN | $ 6.188 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 7836 | ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RES | UN | $ 185.938 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 7837 | ESLINGA SEGURIDAD CINTA DE NYLON EN Y CON AMORTIGUAD | UN | $ 254.898 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 7838 | IMPERMEABLE INDUSTRIAL PVC CON CAPUCHA EN NYLON | UN | $ 51.051 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 7839 | OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON CA | UN | $ 57.715 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 7844 | GUANTE NITRILO 13" RESISTENTE CONTRA QUIMICOS COMBUST | PAR | $ 10.591 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 7846 | GUANTE DE CARNAZA LARGO REFORZADO | PAR | $ 10.591 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 7850 | CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 | ROLLO | $ 26.009 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 7852 | TELA VERDE PARA CERRAMIENTO 2.10 METRO DE ANCHO DE 60( | ML | $ 2.924 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA | 7870 | VÍDEO BEAM - ALQUILER POR DIA | DIA | $ 100.862 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS | 7874 | GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTI | UN | $ 51.170 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS | 7876 | EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PA | UN | $ 185.279 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI | 7877 | RESISTENCIA A LA FLEXION DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA | UN | $ 41.650 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | BORDILLOS Y LOSETAS | 7884 | SARDINEL ESPECIAL A 110 - RAMPA B (600X400X500MM) | UN | $ 80.000 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | PINTURAS | 7891 | ESMALTE ALQUIDICO | GLN | $ 146.452 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROS | 7892 | EQUIPO DE PRESION - SUCCION - SONDEO - LIMPIEZA - RECOLE | HR | $ 380.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD | 7896 | IMPRESIÓN HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 G | UN | $ 161 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD | 7897 | AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE | UN | $ 1.345 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD | 7898 | PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD EN TRES CUERPOS TAMAÑO CAR | UN | $ 719 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD | 7900 | VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR. | UN | $ 352 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD | 7901 | VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA COTE DE 115 GR. | UN | $ 143 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EXÁMENES MÉDICOS | 7904 | EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO | UN | $ 33.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EXÁMENES MÉDICOS | 7906 | EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO | UN | $ 25.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EXÁMENES MÉDICOS | 7908 | EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO | UN | $ 25.600 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EXÁMENES MÉDICOS | 7910 | EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO | UN | $ 30.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS | 7919 | COMPRESOR DE AIRE DE PISTÓN - CAUDAL DE AIRE DE 38 A 53 C | DIA | $ 43.468 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 7921 | CONCRETO MR41 DE RESISTENCIA ACELERADA (3 días) | M3 | $ 798.017 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS | 7922 | HIDROLAVADORA MOTOR A COMBUSTIÓN - CAUDAL DE 8 A 13 | HR | $ 8.878 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PRODUCTOS QUÍMICOS - PESTICIDAS - FITOSANI | 7923 | DETERGENTE/DESENGRASANTE INDUSTRIAL | KG | $ 7.238 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 7926 | TACHÓN PLÁSTICO REFLECTIVO ALTA RESISTENCIA DE L:40cm x | UN | $ 34.323 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 7932 | TUBERIA PVC E.L. D=1/2" RDE 9 | ML | $ 5.726 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7934 | KIT DE NIVELACION PARA HIDRANTE TIPO TRAFICO D=6" LONGI | UN | $ 1.259.020 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7939 | REDUCCION HD E.L. D=4" x 3" | UN | $ 166.600 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7941 | REDUCCION HD J.H. D=6" x 4" | UN | $ 440.300 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7942 | REDUCCION HD J.H. D=4" x 2" | UN | $ 158.270 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 7945 | CINTA TEFLON - CINTA SELLANTE 1/2" x 0.20 DENSIDAD | ML | $ 125 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES | 7946 | SOLDADURA DE ESTAÑO 4060 x LB y 1/16" DE DIÁMETRO | LB | $ 99.628 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS | 7947 | CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. | UN | $ 337.960 | Actualización 2025-I Fase I |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO | 7948 | TUBERIA ACERO GALVANIZADO D=1" CALIBRE 16 (E=1.5MM) | ML | $ 24.871 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 7949 | KIT SILLA YEE PVC D=8" x 6" (200MM x 160MM) | UN | $ 217.902 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 7950 | KIT SILLA YEE PVC D=12" x 6" (315MM x 160MM) | UN | $ 370.391 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 7953 | PASTO KIKUYO CORTADO A MÁQUINA (INCLUYE SUMINISTRO Y | M2 | $ 11.617 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 7955 | PLANTACION DE NOGAL H= 1.5 m. (Incluye suministro al sitio de | UN | $ 142.613 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 7956 | PLANTACION DE ROBLE H= 1.5 m. (Incluye suministro al sitio de o | UN | $ 149.915 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 7957 | PLANTACION DE CAUCHO SABANERO H= 1.5 m. (Incluye suminist | UN | $ 181.691 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 7958 | PLANTACION DE MAGNÓLIO H= 1.5 m. (Incluye suministro al sitio | UN | $ 470.215 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 7959 | PLANTACION DE YARUMO H= 1.5 m. (Incluye suministro al sitio de | UN | $ 171.816 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 7961 | TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 10" | ML | $ 341.734 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 7962 | TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12" | ML | $ 414.613 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 7963 | TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 14" | ML | $ 507.298 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7965 | REDUCCION HD J.H. D=4" x 3" | UN | $ 183.260 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7966 | REDUCCION HD J.H. D=8" x 6" | UN | $ 592.620 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 7967 | KIT DE NIVELACION PARA HIDRANTE TIPO TRAFICO D=4" LONGI | UN | $ 1.259.020 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS | 7968 | MOLDE PARA ESTAMPADO DE CONCRETO | UN | $ 380.000 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 7969 | COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO (4 Kg/m2) | M2 | $ 10.577 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 7970 | DESMOLDANTE EN POLVO COLOR (0.2 Kg/m2) | M2 | $ 4.355 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 7971 | SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE (0.25 L/m2) | M2 | $ 7.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 7973 | ADHESIVO TIPO LATEX PARA MORTERO | KG | $ 46.285 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 7976 | SUBBASE GRANULAR PEA (SBG_PEA) | M3 | $ 69.020 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 7977 | MATERIAL SELECCIONADO | M3 | $ 30.583 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 7979 | CINTA MÉTRICA DE 30 MT | UN | $ 73.013 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO | 7983 | TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMI | DIA | $ 208.500 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | EQUIPO PESADO | 7984 | CARROTANQUE IRRIGADOR DE ASFALTO - VOLUMEN DEL TANQ | HR | $ 104.125 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO | 7989 | TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAM | MES | $ 12.174.750 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | ACTIVIDADES A TODO COSTO | 7993 | CARPA VESTIER 2.0m x 2.0m TECHO Y ESTRUCTURA CON LATERA | UN | $ 2.040.850 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO | 7994 | MALLA DE GALLINERO 1 1/4" (ROLLO 0.90m x 10.0m) | M2 | $ 2.495 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 7999 | ADITIVO POTENCIALIZADOR DE CEMENTO (AUMENTO DE RESIST | KG | $ 7.013 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROS | 8000 | INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV | ML | $ 13.090 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROS | 8001 | INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV | ML | $ 15.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROS | 8002 | LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y | ML | $ 20.205 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROS | 8003 | LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 18" Y | ML | $ 21.734 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 8011 | ENSAYO DE COMPRESION TRIAXIAL SOBRE SUELOS COHESIVOS ( | UN | $ 2.397.850 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 8012 | CBR SOBRE MUESTRA INALTERADA (METODO II). Norma técnica: | UN | $ 187.068 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 8015 | COMPRESION INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELOS. Norma t | UN | $ 79.730 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 8019 | RELACIONES HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS | UN | $ 174.013 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES ( | 8025 | DETECCIÓN DEL REFUERZO UTILIZANDO FERROSCAN (POR DÍA) | DIA | $ 989.334 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES ( | 8026 | DETERMINACION DE LA PROFUNDIDAD DE CARBONATACION EN | UN | $ 54.264 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES ( | 8028 | METODO PARA DETERMINAR EL NUMERO DE REBOTE (INDICE ES | UN | $ 107.576 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEMAFORIZACION | 8033 | SEMÁFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE | UN | $ 4.475.685 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEMAFORIZACION | 8034 | SEMÁFORO PEATONAL DE POLICARBONATO (2x200), LENTES DE | UN | $ 3.163.370 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEMAFORIZACION | 8035 | POSTE TIPO MÁSTIL T1 (3.60m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO | UN | $ 3.469.618 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEMAFORIZACION | 8036 | POSTE TIPO MÉNSULA T2 (5.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZAD | UN | $ 7.712.628 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEMAFORIZACION | 8037 | CABLE ELÉCTRICO 4x16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS VE | ML | $ 26.977 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEMAFORIZACION | 8038 | CABLE ELÉCTRICO 3x16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS PE | ML | $ 23.261 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8039 | CABLE ELÉCTRICO 2x8 AWG PARA ACOMETIDA TIPO ST CU 600V | ML | $ 22.487 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO | 8041 | ACERO LISO D= 1 1/4" | KG | $ 7.557 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS | 8044 | ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES) | DIA | $ 7.140 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 8046 | UNION BRIDA X UNIVERSAL HD D=12" (334 a 352mm) R1-R2 | UN | $ 1.142.242 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 8047 | UNION UNIVERSAL HD D=8" (234 a 252mm) R1-R2 | UN | $ 646.170 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 8048 | UNION UNIVERSAL HD D=12" (334 a 352mm) R1-R2 | UN | $ 1.190.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS | 8050 | PARAL METÁLICO LARGO - LONGITUD DE 2.00 A 3.50 M | DIA | $ 207 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 8051 | TUBERÍA ESTRUCTURAL METÁLICO CUADRADO DE 6mt (50mm x | UN | $ 82.840 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 8052 | REGISTRO DE INCORPORACIÓN HG 1/2" CON ACOPLE | UN | $ 32.898 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 8053 | REGISTRO DE BOLA TIPO PESADO 1/2" | UN | $ 29.259 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 8054 | ADAPTADOR MACHO PVC E.L. D=1/2" | UN | $ 654 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 8055 | COLLAR DE DERIVACIÓN HD D=3" x 1/2" | UN | $ 64.189 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO | 8057 | TUBERIA ACERO GALVANIZADO D=1/2" CALIBRE 16 (E=1.5MM) | ML | $ 15.708 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS | 8060 | TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE 6 A 9 TONELADAS. INCLUYE ES | VIAJE | $ 1.840.000 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS | 8061 | EFECTO DEL AGUA SOBRE LA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE | UN | $ 1.409.617 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 8062 | MODULO RESILIENTE DE SUELOS Y AGREGADOS. Norma técnica: | UN | $ 1.455.965 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 8070 | SISTEMA DE ANCLAJE PARA POSTES METÁLICOS 3/4" x 1500 (4 PE | UN | $ 396.032 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS | 8077 | EQUIPO DE OXICORTE - PRESIÓN DE OXÍGENO 125 PSI - PRESIÓN | DIA | $ 107.100 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 8078 | YEE PVC SANITARIA D= 4" | UN | $ 39.984 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 8079 | TEE HD E.L. D=4" x 2" | UN | $ 249.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN | 8080 | TUBERIA ACERO CARBON ASTM A=53 12" | ML | $ 784.924 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 8085 | PLANTACION DE FUCCIA H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor) SU | UN | $ 141.617 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 8086 | PLANTACION DE DURAZNILLO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tut | UN | $ 163.745 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 8089 | PLANTACION DE GUAYACÁN H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tuto | UN | $ 153.788 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 8090 | PLANTACION DE ARRAYÁN H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor) | UN | $ 90.724 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 8091 | PLANTACION DE CARBONERO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tut | UN | $ 146.044 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 8094 | PLANTACION DE FALSO PIMIENTO H=1.3mt (Incluye tierra, abono | UN | $ 142.171 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 8097 | PLANTACION DE CUBRESUELOS BALSAMINA (incluye 20 unidades | M2 | $ 64.513 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES | 8099 | ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 - Adoquin en concre | M2 | $ 92.190 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES | 8100 | ADOQUIN ECOLÓGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8cm - GRAM | M2 | $ 96.390 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 8101 | ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETOS | KG | $ 13.614 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 8102 | TARIFA OPERADOR EQUIPO (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES | MES | $ 3.101.223 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | EQUIPO PESADO | 8103 | GRÚA TELESCÓPICA MOVIL - CARGA MÁXIMA DE 35 A 39 TONEL | DIA | $ 3.451.000 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ROCA | 8113 | RESISTENCIA A LA COMPRESION UNIAXIAL DE MUESTRAS DE RO | UN | $ 101.150 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS | 8116 | RESISTENCIA A LA FATIGA DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE | UN | $ 2.905.980 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 8141 | PINTURA BASE AGUA PARA USO EXTERIOR | GLN | $ 86.312 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC | 8142 | BALDOSA DE GRANITO 33 x 33 CM | M2 | $ 91.300 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 8143 | ADHESIVO, EN POLVO Y DE FRAGUADO RÁPIDO. PREMEZCLADO | KG | $ 1.999 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 8144 | BOQUILLA CON LATEX | KG | $ 6.100 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC | 8145 | ZOCALO EN GRANITO h=7.2CM | ML | $ 21.420 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC | 8146 | PORCELANATO BEIGE 60 x 60 CM2 | M2 | $ 66.640 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 8149 | PINTURA PARA ALUMINIO 260°C | GLN | $ 186.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 8150 | DISPENSADOR DE JABÓN METÁLICO DE 1 LT | UN | $ 104.350 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 8152 | PORTAROLLO | UN | $ 18.697 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 8153 | TOALLERO EN ACERO INOXIDABLE | UN | $ 92.189 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 8154 | LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DE SOBREPONER CON ALET | UN | $ 176.423 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 8155 | SILICONA TRANSPARENTE 300ML | UN | $ 10.675 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 8156 | TUBERIA PVC SANITARIA D=2" | ML | $ 18.294 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 8157 | TAPON DE PRUEBA PVC SANITARIA D=2" | UN | $ 1.805 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 8158 | TAPON DE PRUEBA PVC SANITARIA D=4" | UN | $ 4.553 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 8159 | CODO 45° CxE PVC SANITARIA D=4" | UN | $ 22.101 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 8160 | CODO 45° CxE PVC SANITARIA D=2" | UN | $ 5.841 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 8161 | CODO 90° CxE PVC SANITARIA D=4" | UN | $ 24.225 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 8162 | YEE PVC SANITARIA D= 2" | UN | $ 11.190 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 8164 | YEE DOBLE PVC SANITARIA D= 4" | UN | $ 70.491 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 8165 | YEE REDUCIDA PVC SANITARIA D=4" x 2" | UN | $ 34.330 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 8166 | CODO 45° CxC PVC SANITARIA D=4" | UN | $ 22.101 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 8167 | UNION PVC SANITARIA D=4" | UN | $ 11.444 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 8169 | CODO 45° CxC PVC SANITARIA D=2" | UN | $ 5.839 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 8170 | SIFON PVC 180° D=2" | UN | $ 8.080 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 8171 | UNION PVC SANITARIA D=2" | UN | $ 3.944 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 8172 | TUBERIA PVC E.L. D=1 1/4" RDE 21 | ML | $ 12.794 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 8173 | TUBERIA PVC E.L. D=1" RDE 13.5 | ML | $ 10.288 | Actualización 2025-I Fase I |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 8174 | TEE PVC E.L. D=1 1/2" | UN | $ | 14.068 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 8175 | TEE PVC E.L. D=1 1/4" | UN | $ | 10.702 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 8177 | CODO 90° PVC E.L. D= 1 1/4" | UN | $ | 5.701 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 8178 | CODO 90° PVC E.L. D= 1" | UN | $ | 2.969 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 8179 | CODO 90° PVC E.L. D= 1 1/2" | UN | $ | 10.643 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 8180 | BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 1 1/2" x 1 1/4" | UN | $ | 5.421 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 8181 | BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 1 1/4" x 1" | UN | $ | 3.512 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 8182 | BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 1" x 3/4" | UN | $ | 1.829 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 8183 | BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 3/4" x 1/2" | UN | $ | 919 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 8185 | REGISTRO BOLA PVC 1" TIPO PESADO | UN | $ | 27.562 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 8186 | REGISTRO BOLA PVC 1 1/4" TIPO PESADO | UN | $ | 36.961 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 8187 | CODO 45° PVC E.L. D=1" | UN | $ | 4.767 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 8188 | TEE PVC E.L. D=1" | UN | $ | 4.125 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 8189 | TAPON PVC SOLDADO D=1" | UN | $ | 1.805 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 8190 | CODO 45° PVC E.L. D=1/2" | UN | $ | 1.568 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 8191 | TUBERIA PVC E.L. D=1/2" RDE 13.5 | ML | $ | 4.085 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 8192 | TEE PVC E.L. D=1/2" | UN | $ | 1.253 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 8193 | TAPON PVC SOLDADO D=1/2" | UN | $ | 532 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8195 | CABLE No.2 AWG 600V 90° | ML | $ | 21.932 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8199 | CABLE 4 AWG 600V 90° C THHN/THWN | ML | $ | 14.624 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8202 | VARILLA COPPERWELD DE 5/8" (2.4 MT) | UN | $ | 232.250 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8203 | INTERRUPTOR MONOFASICO 40A | UN | $ | 14.700 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8204 | INTERRUPTOR TRIFILAR 50A | UN | $ | 33.450 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES | 8205 | SOLDADURA EXOTERMICA | GR | $ | 167 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8206 | CABLE No.1/0 AWG THHN-600V COBRE | ML | $ | 38.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8207 | CONDUCTOR No.2 A 600V EN COBRE | ML | $ | 21.932 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA | 8208 | TUBERIA CONDUIT METALICA EMT D= 2" | ML | $ | 50.073 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8209 | GRAPA PARA TUBERIA EMT D=2" | UN | $ | 1.350 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8210 | CABLE No.6 AWG THHN- 600V COBRE | ML | $ | 9.145 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8211 | CABLE No.8 AWG THHN-600V COBRE | ML | $ | 5.775 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA | 8212 | TUBERIA CONDUIT METALICA EMT D= 1" | ML | $ | 17.732 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8213 | GRAPA PARA TUBERIA EMT D=1" | UN | $ | 450 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8216 | TOMA DE INCRUSTAR DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO 15A | UN | $ | 11.250 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8217 | CAJA PLASTICA ELECTRICA 4" X 4" CONDUIT 1/2" | UN | $ | 1.428 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8218 | CABLE No.14 AWG 600V 90° C THHN/THWN | ML | $ | 1.583 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8219 | TOMA TRIFILAR DE INCRUSTAR 50A/250V | UN | $ | 28.875 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8221 | CABLE 12 AWG 600V 90° C THHN/THWN | ML | $ | 2.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8222 | BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR 3x20 A | UN | $ | 42.007 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8223 | BALA - BALA 1 LUZ e27 13cm ESPECULAR BLANCO | UN | $ | 17.751 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8224 | BOMBILLOS AHORRADORES 20W, 120V | UN | $ | 9.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8225 | INTERRUPTOR DOBLE | UN | $ | 7.350 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8227 | CAJA DE INTERRUPTOR 2 x 4 | UN | $ | 1.290 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZAD | 8228 | TUBERIA ACERO GALVANIZADO D=2" CALIBRE 16 (E=1.5MM) | ML | $ | 61.285 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8229 | GRAPA PARA TUBERIA EMT D=3/4" | UN | $ | 400 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZAD | 8230 | TUBERIA ACERO GALVANIZADO D=3/4" CALIBRE 16 (E=1.5MM) | ML | $ | 18.056 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8231 | GRAPA PARA TUBERIA EMT D=3" | UN | $ | 3.689 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA | 8232 | TUBERIA CONDUIT METALICA EMT D= 3/4" | ML | $ | 12.530 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8233 | BREAKER ENCHUFABLE 1 x 20 A | UN | $ | 13.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8235 | TUBO FLUORESCENTE 54 W | UN | $ | 12.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 8244 | SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (VALVULA AN | UN | $ | 431.291 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 8245 | SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLO | UN | $ | 1.097.758 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 8246 | ORINAL MEDIANO DE COLGAR TIPO INSTITUCIONAL COLOR BLA | UN | $ | 360.679 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 8247 | PAPELERA DE 200/400 mm EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE SA | UN | $ | 82.038 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 8248 | GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE MESON TIPO P | UN | $ | 281.922 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 8249 | SECADOR ELECTRICO DE MANOS, CARCAZA OVALADA METALICA | UN | $ | 558.820 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 8250 | VALVULA ANTIVANDALICA PARA ORINAL CON ACCESORIOS PAR | UN | $ | 451.138 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 8253 | PINTURA EPOXICA | GLN | $ | 206.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES | 8254 | SOLDADURA E-7018 x 1/8" | KG | $ | 18.850 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 8256 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - SOLDADOR (INCLUYE FA | JR | $ | 113.763 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS | 8258 | EQUIPO DE SOLDADURA - CAPACIDAD 225 AMP | DIA | $ | 44.498 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 8259 | TUBO CERRAMIENTO NEGRO 2" 1.9mm | ML | $ | 19.203 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 8260 | TUBO CERRAMIENTO NEGRO 1/2" 1.9 mm | ML | $ | 5.474 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | PINTURAS | 8262 | ANTICORROSIVO CROMATO DE ZINC | GLN | $ | 116.996 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 8270 | DEMARCACIÓN LINEA DE CEDA EL PASO DISCONTINUA DE 0.8mt | ML | $ | 8.246 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 8271 | DEMARCACION LINEA CARRIL A=0.12mt L=3.0 SEPARCION =5.0m | M2 | $ | 11.484 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES A TODO COSTO | 8276 | FRANJA EN ADHESIVO VINILICO ESMERILADO EFECTO STAND BL | UN | $ | 87.406 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES A TODO COSTO | 8277 | FRANJA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 6cm, L=8m. | UN | $ | 25.158 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES A TODO COSTO | 8278 | FRANJA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 3cm L=8m, | UN | $ | 20.171 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 8292 | TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 8 (INCLUYE FACTOR | JR | $ | 252.160 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 8294 | COLLAR DERIVACION 4" x 1/2" | UN | $ | 29.884 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 8295 | COLLAR DERIVACION 6" x 1/2" | UN | $ | 37.988 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO | 8297 | TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMI | DIA | $ | 278.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | EQUIPO PESADO | 8298 | MINICARGADOR - POTENCIA 53 A 63 KW - INCLUYE OPERARIO Y | HR | $ | 112.533 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 8299 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE HORARIO NO | JR | $ | 107.206 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 8300 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL HORARIO NOCT | JR | $ | 153.581 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 8302 | BOYA PLASTICA DE 20 x 20 x 9 cm DE ALTURA (NO INCLUYE ELEM | UN | $ | 26.165 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 8303 | HITO DE 75cm DE ALTURA Y 8cm DE DIAMETRO CON REFLECTIVO | UN | $ | 52.920 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS | 8304 | EQUIPO DE OXICORTE - PRESIÓN DE OXÍGENO 125 PSI - PRESIÓN | MES | $ | 2.356.200 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 8306 | EPOXICO PARA ANCLAJE DE ALTA RESISTENCIA (Unidad 600cc-90 | UN | $ | 150.856 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 8313 | MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL | KG | $ | 7.444 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 8314 | RECUBRIMIENTO INHIBIDOR DE CORROSIÓN EPOXI-CEMENTO P | KG | $ | 28.293 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 8319 | PINTURA EN FRÍO PARA DEMARCACIÓN DE VÍAS. A= 12 cm. INCL | ML | $ | 2.591 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 8320 | TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OPERADOR EQUIPO DE SEÑ | MES | $ | 3.412.889 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 8321 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OPERADOR EQUIPO DE S | JR | $ | 113.763 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 8322 | PINTURA EN FRÍO PARA DEMARCACIÓN DE VÍAS. INCLUYE EQUIP | ML | $ | 2.579 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO | 8324 | TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMI | DIA | $ | 405.825 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 8328 | FUNGIBLES | GLB | $ | 1.034 | No aplica actualización |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 8329 | APLICACIÓN DE BICOMPONENTE (SPRAY O EXTRUSIÓN) INCLUYE | ML | $ | 8.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 8330 | PLASTICO EN FRIO (INCLUYE CATALIZADOR) - PINTURA PARA TR | GLN | $ | 248.263 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 8331 | APLICACIÓN DE BICOMPONENTE (SPRAY O EXTRUSIÓN) INCLUYE | M2 | $ | 49.465 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 8334 | BORRADO SEÑALIZACIÓN VIAL TIPO FRESADO CON MÁQUINA B | ML | $ | 9.970 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 8340 | TORNILLO. INCLUYE TUERCA Y ARANDELA | KG | $ | 10.702 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 8357 | TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (NO INCLUYE ELEMENTOS DI | UN | $ | 9.230 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 8358 | RESALTO EN CAUCHO DE L=1m, ANCHO 30cm, ALTO 4.5cm (INCL | UN | $ | 221.495 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T | 8359 | TUBERIA CONDUIT PVC D= 1/2" | ML | $ | 3.069 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 8362 | TUBERIA CONCRETO REF. CL V D=36´ (90 CM) | ML | $ | 1.915.178 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 8364 | DETERMINACION DE CLORUROS. Norma técnica: SM-4500-Cl-B-1 | PUNTO | $ | 22.211 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 8365 | DETERMINACION DE SULFATOS. Norma técnica: SM-4500-SO42-I | PUNTO | $ | 28.560 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 8366 | DETERMINACION DE NITRATOS. Norma técnica: SM-4500-NO3-B | PUNTO | $ | 25.163 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 8367 | DETERMINACION DE HIERRO TOTAL. Norma técnica: SM-3500-Fe | PUNTO | $ | 35.700 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 8369 | DETERMINACION DE MAGNESIO. Norma técnica: SM-3500-Mg-B | PUNTO | $ | 39.270 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 8370 | DETERMINACION DE SODIO. Norma técnica: SM-3500-Na-B-17. | PUNTO | $ | 39.270 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 8404 | PINTURA BASE AGUA DOMESTICA | GLN | $ | 74.333 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 8430 | CAMARA GRP 2500 * 2500 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA | UN | $ | 101.621.427 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 8431 | CAMARA GRP 2600 * 2600 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA | UN | $ | 108.258.787 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 8432 | TUBERIA GRP DN 350 PN1 SN2500. INCLUYE TRANSPORTE | ML | $ | 456.028 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 8434 | TUBERIA GRP DN 450 PN1 SN2500. INCLUYE TRANSPORTE | ML | $ | 552.176 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 8435 | ACOPLE GRP DN 450 PN1. INCLUYE TRANSPORTE | UN | $ | 602.198 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 8436 | TUBERIA GRP DN 550 PN1 SN2500. INCLUYE TRANSPORTE | ML | $ | 686.863 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 8437 | ACOPLE GRP DN 550 PN1. INCLUYE TRANSPORTE | UN | $ | 637.620 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 8438 | TUBERIA GRP DN 650 PN1 SN2500. INCLUYE TRANSPORTE | ML | $ | 801.014 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 8440 | TUBERIA GRP DN 750 PN1 SN2500 - INCLUYE TRANSPORTE | ML | $ | 953.119 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 8441 | ACOPLE GRP DN 750 PN1. INCLUYE TRANSPORTE | UN | $ | 721.119 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 8442 | TUBERIA GRP DN 850 PN1 SN2500. INCLUYE TRANSPORTE | ML | $ | 1.161.765 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 8443 | ACOPLE GRP DN 850 PN1. INCLUYE TRANSPORTE | UN | $ | 756.542 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 8444 | TUBERIA GRP DN 2500 PN1 SN2500. INCLUYE TRANSPORTE | ML | $ | 7.038.518 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 8445 | ACOPLE GRP DN 2500 PN1. INCLUYE TRANSPORTE | UN | $ | 2.494.815 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 8447 | TUBERIA GRP DN 2600 PN1 SN2500. INCLUYE TRANSPORTE | ML | $ | 7.488.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 8448 | ACOPLE GRP DN 2600 PN1. INCLUYE TRANSPORTE | UN | $ | 3.274.128 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 8449 | CAMARA GRP 900 * 900 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 1.( | UN | $ | 28.531.707 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 8450 | CAMARA GRP 900 * 900 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5 | UN | $ | 28.531.707 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 8451 | CAMARA GRP 1000 * 1000 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA | UN | $ | 30.414.331 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 8452 | CAMARA GRP 1100 * 1100 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA | UN | $ | 33.362.774 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 8453 | CAMARA GRP 1300 * 1300 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA | UN | $ | 40.552.746 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 8454 | CAMARA GRP 1500 * 1500 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA | UN | $ | 49.066.689 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 8455 | CAMARA GRP 1600 * 1600 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA | UN | $ | 58.272.464 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 8456 | CAMARA GRP 1800 * 1800 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA | UN | $ | 64.775.755 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP | 8457 | CAMARA GRP 1800 * 1800 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA | UN | $ | 72.129.149 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8460 | CONECTORES DE COBRE 25mm 5/8" | UN | $ | 8.850 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8461 | ALAMBRE DE COBRE No. 4 AWG | ML | $ | 15.772 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEMAFORIZACION | 8462 | MASCARILLA DE GIRO PARA SEMAFORO DE 200 mm | UN | $ | 370.764 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEMAFORIZACION | 8463 | MODULO ROJO PARA SEMAFOROS DE 200mm (TIPO LED, SEMAF | UN | $ | 763.205 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 8473 | MALLA ZARANDA DE 6" x 6" PARA CLASIFICACION MATERIAL | M2 | $ | 1.568 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 8474 | ÁNGULO METÁLICO | KG | $ | 6.844 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 8475 | PLATINA METALICA | KG | $ | 6.418 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 8476 | MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 - HUECO DE 2" x 2" | M2 | $ | 25.535 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 8478 | TEJA DE ZINC 800 x 2438 | UN | $ | 24.965 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 8479 | AMARRAS - Abrazadera Plastico De 8 Pulg. (200mm) Con Argolla | UN | $ | 130 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 8480 | LIJA | UN | $ | 1.286 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 8481 | PINTURA BASE ACEITE | GLN | $ | 94.100 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 8482 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 | GLN | $ | 74.333 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 8483 | TANQUE DE AGUA 500 Lts | UN | $ | 200.343 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA | 8500 | TUBERIA CONDUIT METALICA EMT D= 4" | ML | $ | 121.094 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 8501 | ENSAYO DE COMPRESION TRIAXIAL SOBRE SUELOS COHESIVOS ( | UN | $ | 1.516.027 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO | 8502 | CANASTILLA PASAJUNTAS | KG | $ | 9.758 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | PINTURAS | 8506 | PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE AMARILLO / BLANCO PARA D | GLN | $ | 114.400 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 8508 | PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE AZUL / ROJO PARA DEMARC/ | GLN | $ | 119.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 8509 | IMPRIMANTE NEGRO MATE - ACRILICO BASE SOLVENTE - PINTUF | GLN | $ | 131.040 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 8511 | PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE AMARILLO / BLANCO PARA D | GLN | $ | 144.990 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CC | 8515 | AGENTE DESENCOFRANTE | KG | $ | 18.652 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS | 8516 | FORMALETA PARA CONCRETOS - MADERA (ESTRUCTURAS ENTEF | M2 | $ | 42.011 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS | 8520 | FORMALETA METÁLICA (CONCRETO HIDRÁULICO) | M2/DIA | $ | 1.614 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 8522 | ICOPOR D-12 20 MM (LAMINA) DE 1.0m x 1.0m | M2 | $ | 8.816 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CC | 8524 | SELLADOR DE JUNTAS (300 CC). Masilla elástica sellante de un cor | UN | $ | 51.200 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | 8525 | GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HD | M2 | $ | 20.254 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 8529 | ANTICORROSIVO PHCL | GLN | $ | 76.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES | 8530 | FUNDENTE (PARA SOLDADURA) 60 gr. | UN | $ | 12.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 8531 | DISOLVENTE THINER | GLN | $ | 29.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES | 8539 | BLOQUE PERFORADO 15X20X40 | UN | $ | 4.900 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 8555 | LIJA DE AGUA 150 SUPER | UN | $ | 1.515 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA | 8560 | CURVA METALICA GALVANIZADA IMC D=1" | UN | $ | 9.802 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 8565 | ALAMBRON 40 1/4 PULG LISO | KG | $ | 6.340 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 8566 | VARILLA DILATACIÓN ALUMINIO | ML | $ | 1.806 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC | 8567 | BALDOSA EN GRANO PULIDO TIPO 1 Y TIPO 2 (30X30) | M2 | $ | 71.341 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC | 8570 | GRANITO (MEZCLA) | BULTO | $ | 22.868 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES | 8576 | PEGANTE PARA PISOS DE CAUCHO SINTÉTICO | GLN | $ | 109.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 8577 | TUBERIA PVC SANITARIA D=3" | ML | $ | 27.330 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 8578 | CODO 90° CxC PVC SANITARIA D=2" | UN | $ | 4.877 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 8579 | CODO 90° CxC PVC SANITARIA D=4" | UN | $ | 19.645 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 8584 | TUBERIA PVC SANITARIA D=8" | ML | $ | 145.094 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T | 8586 | TUBERIA PVC VENTILACION D=3" | ML | $ | 17.160 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 8588 | TUBERIA PVC E.L. D=1" RDE 21 | ML | $ | 7.101 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 8634 | LAVAMANOS INSTITUCIONAL | UN | $ | 179.841 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 8635 | ACOPLE PARA LAVAMANOS / LAVAPLATOS SIN VALVULA D=1/2" | UN | $ | 3.113 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MATERIALES BÁSICOS | 8636 | CEMENTO BLANCO | KG | $ | 1.875 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 8644 | LAVAMANOS SOBREPONER | UN | $ | 198.359 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 8645 | LAVAMANOS DE COLGAR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REI | UN | $ | 498.677 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO | 8654 | ACERO FIGURADO No.2 (1/4") F'y = 60000 PSI | KG | $ | 5.569 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8666 | CABLE CU ENCAUCHETADO 3X16 AWG | ML | $ | 4.315 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8672 | CAJA GALVANIZADA 4X4 CUMPLE NORMA RETIE | UN | $ | 3.800 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8674 | TOMACORRIENTE CON CONEXIÓN A TIERRA, MONOFÁSICO DOE | UN | $ | 4.600 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8675 | TOMACORRIENTE CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA (GFCI) | UN | $ | 38.554 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8676 | TOMACORRIENTE CON CONEXIÓN A TIERRA, BIFÁSICOS, DOS PC | UN | $ | 10.591 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 8688 | OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS | GLB | $ | 1.034 | No aplica actualización |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 8689 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - TECNICO SOLDADOR (IN | JR | $ | 130.939 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 8690 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO (SOLDADOR 1 . | JR | $ | 130.939 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8694 | CABLE DE COBRE AISLADO No.10 | ML | $ | 3.555 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8695 | CABLE DE COBRE AISLADO No.8 | ML | $ | 6.250 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8696 | CABLE DE COBRE AISLADO No.6 | ML | $ | 9.650 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8698 | CABLE DE COBRE AISLADO No.4 | ML | $ | 17.557 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8699 | CABLE DE COBRE AISLADO No.2 | ML | $ | 21.932 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8700 | CABLE No. 2/0 AWG THHN-600V COBRE | ML | $ | 45.454 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8706 | CURVA CONDUIT GALVANIZADA IMC 3/4" | UN | $ | 6.550 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8708 | CURVA CONDUIT GALVANIZADA IMC 2" | UN | $ | 34.213 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA | 8710 | CURVA EMT D= 3" | UN | $ | 65.142 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA | 8712 | UNIÓN EMT D= 3" | UN | $ | 24.731 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8721 | CABLE COBRE 4/0 AWG 600V 90° C THHN/THWN | ML | $ | 70.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8722 | CABLE DE COBRE AISLADO 8 AWG 600V 90° C THHN/THWN | ML | $ | 6.250 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA | 8729 | CURVA EMT D= 1 1/4" | UN | $ | 9.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA | 8731 | UNIÓN EMT D= 1 1/4" | UN | $ | 3.800 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA | 8732 | CURVA EMT D= 2" | UN | $ | 14.840 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA | 8734 | UNIÓN EMT D= 2" | UN | $ | 6.300 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8737 | CABLE NO.1/0 AWG 15 KV 133% XLPE | ML | $ | 67.983 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8738 | CABLE COBRE DESNUDO No. 2 AWG | ML | $ | 21.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8743 | CURVA PVC 4" | UN | $ | 25.350 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8746 | CABLE NO.2/0 AWG 15 KV 133% XLPE | ML | $ | 65.150 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8749 | CABLE DE COBRE AISLADO THWN/THHN NO. 500 MCM | ML | $ | 178.850 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8760 | CABLE ALUMINIO AISLADO NO.1/0 | ML | $ | 9.100 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8768 | CABLE COBRE DESNUDO NO.2/0 AWG | ML | $ | 43.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8771 | TERMINAL 1 HUECO AWG 2/0 | UN | $ | 5.250 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8774 | ADAPTADOR TERMINAL PVC 3/4" | UN | $ | 250 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8777 | CABLE UTP CATEGORIA 6A | ML | $ | 4.125 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8779 | CAJA GALVANIZADA 2400 | UN | $ | 3.312 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 8789 | INTERVINIL PRO DRYWALL | GLN | $ | 16.358 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 8790 | VIDRIO TEMPLADO DE 10MM | M2 | $ | 196.055 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 8794 | VIDRIO TEMPLADO DE 6MM | M2 | $ | 105.656 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS | 8844 | ELECTROSOLDADOR - DE 350 A 515 AMPERIOS EN UN CICLO DE | HR | $ | 5.562 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 8845 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO (INCLUYE FACT | JR | $ | 130.939 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 8846 | BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO - SEPARADOR TIPO TRANSMI | UN | $ 159.221 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEMAFORIZACION | 8854 | SEMAFORO (3x200) LENTES DE POLICARBONATO DE 8" BICICLETA | UN | $ 4.084.232 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8855 | ADAPTADOR TERMINAL EMT 1" | UN | $ 2.499 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8856 | ADAPTADOR TERMINAL EMT 3/4" | UN | $ 1.545 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8858 | CABLE COAXIAL RG-6 | ML | $ 1.171 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8859 | CABLE CU THHN No. 4 DESNUDO | ML | $ 14.150 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8860 | CABLE FLEXIBLE OXIGENO 2x14 | ML | $ 2.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8861 | CABLE UPT VOZ Y DATOS CAT 6 | ML | $ 2.960 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8862 | CABLE UPT CAT 6 PARA EXTERIORES | ML | $ 2.857 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8865 | CAJA METALICA PARA CUATRO (4) MEDIDORES | UN | $ 559.993 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8866 | CAJA RADWEL CONDULETA 2 x 4" | UN | $ 16.400 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8867 | CAPACETE METALICO GALVANIZADO IMC DE 3" | UN | $ 54.100 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8868 | CONDUCTORES COBRE No. 1/0 AWG/THHN 600V | ML | $ 39.950 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8869 | CONDUCTOR COBRE No. 2 AWT/THHN 600V | ML | $ 27.278 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8870 | CURVA CONDUIT EMT 1" | UN | $ 3.300 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8871 | CURVA CONDUIT EMT 3/4" | UN | $ 2.475 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T | 8872 | CURVA GRAN RADIO DUCTO PVC EB DE 3" | UN | $ 47.900 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8873 | FAVIGEL | KG | $ 6.684 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8874 | MEDIDOR DE ENERGIA MONOFASICO | UN | $ 68.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8875 | MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO 20-80 AMP | UN | $ 220.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES | 8876 | SOLDADURA EXOTERMICA 115 Gr | UN | $ 19.100 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8877 | TOMA DOBLE VOZ Y DATOS CAT 6 | UN | $ 36.295 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA | 8880 | TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA IMC D= 4" | ML | $ 155.139 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8883 | UNION CONDUIT EMT DE 1" | UN | $ 1.902 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8884 | UNION CONDUIT EMT DE 3/4" | UN | $ 1.200 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES | 8885 | SOLDADURA EXOTÉRMICA 90gr | UN | $ 15.254 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | 8907 | GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN | ML | $ 134.406 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | 8908 | GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN | ML | $ 158.386 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 8911 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OPERADOR EQUIPO DE S | JR | $ 153.581 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | 8913 | FORMALETA FLEXIBLE PARA CONCRETO O MORTERO HIDRÁULIC | UN | $ 42.821 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 8928 | TUBERIA PVC U.M. D=14" RDE 21. NORMA NTC 382 | ML | $ 617.699 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 8929 | UNION GIBAULT HD PARA AC CL.25 D= 14" (350mm) | UN | $ 1.193.322 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 8930 | UNION DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA PVC D= 14" | UN | $ 1.953.830 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 8931 | UNION DE TRANSICION PVC-AC CL.25 D= 14" | UN | $ 4.683.206 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 8932 | REDUCCION HD E.L. D=4" x 2" | UN | $ 158.270 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 8933 | REDUCCION HD E.L. D=14" x 12" | UN | $ 2.222.095 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8938 | CAJA GALVANIZADA 5800 CL. 20 | UN | $ 2.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8939 | CABLE POLARIZADO 2 x 14" | ML | $ 3.284 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8941 | TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON PUERTA | UN | $ 192.750 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8942 | CABLE C XLPE 4/0 AWG 15 KV ALUMINIO IL 100% CINTA | ML | $ 52.326 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS | 8968 | TRANSPORTE DE POSTES AP/LA | GLB | $ 1.037 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS | 8969 | MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO ENTRE PE | GLB | $ 1.037 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 8972 | CONCRETO TREMIE 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2) | M3 | $ 629.736 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES | 8973 | SOLDADURA 7018 x 3/32 | KG | $ 23.789 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 8975 | TUBERÍA ESTRUCTURAL METÁLICO RECTANGULAR DE 6mt (50mm | ML | $ 8.502 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 8978 | GALVANIZADO EN CALIENTE | KG | $ 2.797 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 8979 | OXIGENO | M3 | $ 16.065 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 8981 | LAMINA HR A-36 | KG | $ 4.526 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 8983 | PERFIL IPE - ASTM A572 GR. 50 | KG | $ 7.854 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 8984 | PERFILES C | KG | $ 6.069 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8985 | BREAKER ENCHUFABLE 1x50A | UN | $ 14.042 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8986 | BREAKER ENCHUFABLE 1x15A | UN | $ 13.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8987 | BREAKER ENCHUFABLE 2X15A | UN | $ 36.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8988 | BREAKER ENCHUFABLE 1X30A | UN | $ 13.550 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8990 | BREAKER ENCHUFABLE 3X60A | UN | $ 83.866 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8993 | CAJA PARA 4 MEDIDORES TRIFASICA 81cm x 75cm x 18cm | UN | $ 535.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8994 | CLAVIJA 10A | UN | $ 2.100 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8995 | CURVA EMT 1 1/2" | UN | $ 10.650 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8996 | TABLERO TRIFASICO 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZ | UN | $ 397.100 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 8997 | TABLERO MONOFASICO CON ESPACIO PARA 6 CIRCUITOS | UN | $ 49.980 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 9000 | TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 30A | UN | $ 219.350 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 9001 | TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3x80A | UN | $ 211.820 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 9003 | UNION EMT 1 1/2" | UN | $ 4.850 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 9004 | TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 8" | ML | $ 264.187 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 9005 | TUBERIA CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 16" | ML | $ 565.393 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 9006 | TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 18" | ML | $ 702.094 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 9007 | TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 20" | ML | $ 827.658 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 9034 | DELINEADORES TIPO A 0.77 x 0.15 x 0.10 (Incluye tornillos) | UN | $ 207.510 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 9035 | DELINEADORES TIPO B 0.78 x 0.20 x 0.15 (Incluye tornillos) | UN | $ 224.602 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 9036 | DELINEADORES TIPO C 0.405 x 0.15 x 0.085 (Incluye tornillos) | UN | $ 61.289 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T | 9037 | CURVA 90° PVC 2" | UN | $ 25.055 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SEMAFORIZACION | 9038 | POSTE TIPO MASTIL T1 X (5.00 mt) EN TUBO SCH 40 GALVANIZAI | UN | $ 4.121.575 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | 9043 | GEOMALLA BIAXIAL PARA EL CONTROL DEL REFLEJO DE AGRIETA | M2 | $ 19.493 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | 9044 | GEOMALLA BIAXIAL PARA EL CONTROL DEL REFLEJO DE AGRIETA | M2 | $ 23.991 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 9048 | CARTELERA CON MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO, PAÑO COL | UN | $ 568.502 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA | 9050 | CAMARA DIGITAL COMPACTA MINIMO 16.2 MEGAPIXELES, MEM | UN | $ 573.861 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CUBIERTA - CIELO RASO - CORTASOL TIPO TRANS | 9054 | CUBIERTA SANDWICH DECK 333C, SENCILLA, EN ALUZINC Cal 24 | M2 | $ 344.300 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CUBIERTA - CIELO RASO - CORTASOL TIPO TRANS | 9056 | CIELORASO BAFFLE EN ALUZINC LISO COLOR ALUMINIO MEDIO. | M2 | $ 646.281 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CUBIERTA - CIELO RASO - CORTASOL TIPO TRANS | 9057 | CIELO 84R EN ALUZINC LISO COLOR ALUMINIO MEDIO. INCL FIJA | M2 | $ 314.800 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 9061 | LAMINA HR A36 e=3/8" PARA CAMISA METÁLICA PERDIDA | M2 | $ 460.104 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 9062 | SEÑAL VERTICAL UNA CARA PARA CICLORUTA PARAL 3m, ÁNGUL | UN | $ 435.667 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9084 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO-TECNÓLOGO EN ÁREAS DE IN | MES | $ 3.410.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9085 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA (N | MES | $ 2.997.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9086 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1 (NO INCLUYE F | MES | $ 3.143.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9087 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 2 (NO INCLUYE F | MES | $ 2.540.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9088 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR (N | MES | $ 3.555.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9089 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOI | MES | $ 3.149.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9090 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA AUXILIAR ( | MES | $ 2.204.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9091 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR EQUIPO PERFOR | MES | $ 4.415.945 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9092 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR AUXILIAR DE EQ | MES | $ 3.059.232 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9093 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 1 (NO INCLUYE I | MES | $ 2.586.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9094 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 (NO INCLUYE I | MES | $ 2.328.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9095 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO AUXILIAR (NO | MES | $ 2.915.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9096 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA INSPECTOR ( | MES | $ 3.555.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9097 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA AUXILIAR (NO | MES | $ 2.915.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9098 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (NO | MES | $ 2.204.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9099 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 (NO | MES | $ 1.920.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9100 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O M | MES | $ 1.597.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9101 | TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA (NO INC | MES | $ 4.270.500 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9102 | TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR ( | MES | $ 3.310.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9103 | TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMINIS | MES | $ 2.361.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9104 | TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 1 (NO | MES | $ 1.920.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9105 | TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 (NO | MES | $ 1.597.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9107 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 1 (NO INCLUYE FACTOR | MES | $ 16.543.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9108 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 2 (NO INCLUYE FACTOR | MES | $ 12.608.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9109 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (NO INCLUYE FACTOR | MES | $ 10.640.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9110 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (NO INCLUYE FACTOR | MES | $ 9.060.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9111 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (NO INCLUYE FACTOR | MES | $ 8.172.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9112 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (NO INCLUYE FACTOR | MES | $ 7.287.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9113 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (NO INCLUYE FACTOR | MES | $ 5.510.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9114 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 8 (NO INCLUYE FACTOR | MES | $ 5.200.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | TARIFA _ EQUIPO | 9116 | TARIFA DIA - EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - ESTUDIOS | DIA | $ 255.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | TARIFA _ EQUIPO | 9117 | TARIFA MES - EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - ESTUDIOS | MES | $ 7.357.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | TARIFA _ EQUIPO | 9118 | TARIFA DIA - EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - INTERVENT | DIA | $ 439.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | TARIFA _ EQUIPO | 9119 | TARIFA MES - EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - INTERVEN | MES | $ 13.005.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | TARIFA _ EQUIPO | 9120 | TARIFA DIA - EQUIPO COMPLETO DE BATIMETRIA, HIDROMETRIA | DIA | $ 313.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | TARIFA _ EQUIPO | 9121 | TARIFA MES - EQUIPO COMPLETO DE BATIMETRIA, HIDROMETRI | MES | $ 9.440.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | TARIFA _ EQUIPO | 9122 | TARIFA DIA - PLOTTER | DIA | $ 47.910 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | TARIFA _ EQUIPO | 9123 | TARIFA MES - PLOTTER | MES | $ 1.442.779 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 9143 | TAPON HD E.L. D=3" | UN | $ 65.142 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROS | 9144 | PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS HASTA DE 12" TRAMOS MÁ | UN | $ 690.200 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROS | 9145 | DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS HASTA DE 12", POR TRAMOS. | UN | $ 690.200 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEMAFORIZACION | 9146 | DETECTORES DE DEMANDA VEHICULAR (CÁMARA) NO INCLUYE ( | UN | $ 18.269.861 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEMAFORIZACION | 9147 | DETECTORES DE DEMANDA PEATONAL (BOTONES) NO INCLUYE | UN | $ 2.049.158 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EQUIPO PESADO | 9148 | TORRE DE ILUMINACIÓN. POTENCIA DE 2.4 A 3.8 KW - INCLUYE G | MES | $ 4.350.413 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ENTIBADOS Y ACCESORIOS | 9159 | ALQUILER ENTIBADO DESLIZANTE E2, RANGO PROFUNDIDAD DE | M2/MES | $ 228.300 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO | 9164 | TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMI | DIA | $ 396.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO | 9165 | TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAM | MES | $ 8.352.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO | 9166 | TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAM | MES | $ 11.931.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO | 9167 | TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMI | DIA | $ 542.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO | 9168 | TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAM | MES | $ 16.233.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 9169 | PALETA PARE-SIGA REGLAMENTADA | UN | $ 32.503 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 9170 | ARANDELA (Kg) | KG | $ 10.895 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 9171 | TORNILLO (Kg) | KG | $ 9.433 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS | 9172 | TRANSPORTE DE EQUIPO DE HASTA 1 TONELADA POR VIAJE DIU | VIAJE | $ 720.000 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS | 9176 | PLUMA GRÚA A COMBUSTIÓN - CAPACIDAD DE CARGA DE 250 A | MES | $ 829.835 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 9184 | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE INFORMATIVAS TIPO RECTANGULO ( | UN | $ 435.667 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEMAFORIZACION | 9185 | SONORIZADORES PARA INVIDENTES | UN | $ 6.131.297 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 9186 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 KVA (TENSION PRIMARIA D | UN | $ 8.033.015 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEMAFORIZACION | 9187 | POSTE TIPO MÉNSULA T2 (3.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZAD | UN | $ 5.420.966 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEMAFORIZACION | 9188 | POSTE TIPO MÉNSULA T2 (4.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZAD | UN | $ 6.783.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEMAFORIZACION | 9189 | POSTE TIPO MÉNSULA T2 (6.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZAD | UN | $ 9.382.710 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEMAFORIZACION | 9190 | POSTE TIPO MÉNSULA T2 (8.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZAD | UN | $ 17.484.964 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEMAFORIZACION | 9191 | SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE | UN | $ 4.815.390 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEMAFORIZACION | 9192 | SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE | UN | $ 4.690.716 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEMAFORIZACION | 9193 | SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE | UN | $ 4.345.084 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEMAFORIZACION | 9194 | SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE | UN | $ 4.295.709 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 9197 | CONCRETO MR41 COLOR OCRE. | M3 | $ 854.462 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 9199 | CONCRETO MR41 COLOR GRIS GRAVA 1" (280 Kg/cm2) | M3 | $ 701.412 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 9200 | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (75c | UN | $ 530.431 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 9201 | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS SP-40 TIPO RECTANGU | UN | $ 509.217 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 9202 | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO D= | UN | $ 520.664 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 9203 | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-01 TIPO OCTA | UN | $ 520.664 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 9204 | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-02 TIPO TRIAN | UN | $ 520.664 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 9209 | BARRICADA METALICA TIPO IDU CON CERRADO REFLECTIVO NAI | UN | $ 421.236 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EQUIPO PESADO | 9210 | GRÚA REMOLQUE TIPO PLANCHÓN. INCLUYE CONDUCTOR Y CO | DIA | $ 1.416.474 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ROCA | 9216 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION DEL | UN | $ 118.643 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ROCA | 9217 | METODO PARA LA DETERMINACION DEL INDICE DE DESLEIMIEN | UN | $ 271.320 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ROCA | 9219 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA RESISTENCIA A LA TRA | UN | $ 130.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS | 9229 | JUEGO DE ARO Y TAPA EN HF PARA CAMARA T-13 Y T-14 NORM. | JGO | $ 526.696 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CUBIERTA - CIELO RASO - CORTASOL TIPO TRANS | 9247 | LAMINA ALVEOLAR POLICARBONATO 6 MM | M2 | $ 60.529 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA | 9253 | EQUIPO ANDROIDE CON GPS, CAMARA Y WIFI | UN | $ 244.584 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9254 | TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (NO INCLUYE FAC | JR | $ 242.900 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 9255 | CONCRETO MR43 DE RESISTENCIA ACELERADA (7 dias) | M3 | $ 785.279 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 9256 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.V D=24" (60cm) | ML | $ 913.248 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 9257 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.V D=27" (70 cm) | ML | $ 1.219.000 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO | 9259 | TUBERIA CONCRETO REF. CL.V D=40´ (100 cm) | ML | $ 2.397.366 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 9260 | CRUZ HD J.H D=12" x 6" | UN | $ 2.759.366 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 9275 | ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN CONDICION NO CONSOLIDADA | UN | $ 431.899 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 9276 | ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN CONDICION CONSOLIDADA, NO | UN | $ 562.095 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 9277 | ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN CONDICION CONSOLIDADA DRE | UN | $ 625.940 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 9278 | ENSAYO DE COMPRESION TRIAXIAL SOBRE SUELOS COHESIVOS ( | UN | $ 950.177 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 9279 | DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL | UN | $ 63.070 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 9280 | BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 Cm CA | UN | $ 13.475 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 9283 | GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 35 | PAR | $ 7.407 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 9286 | OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALÓN | UN | $ 71.281 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 9287 | PALA REDONDA No. 2 CON CABO | UN | $ 22.046 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 9288 | BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS METÁLICO DE 40cm x 27cm x 10c | UN | $ 155.100 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 9289 | FILTRO PARTICULAS PARA RESPIRADOR | UN | $ 12.350 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 9290 | CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA. | UN | $ 142.496 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 9302 | CONCRETO GRAVA COMÚN 6000 PSI 44 MPa (420 Kg/cm2) | M3 | $ 691.063 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES | 9303 | TUBO EN U - SEPARADOR DE CICLORUTA SC-01 ARO. ELABORAD | UN | $ 190.400 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 9306 | ALAMBRE DE PUAS X 350 MTS. CAL. 12 | ROLLO | $ 181.717 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 9307 | PUNTILLA GRAPA EN U 1 1/4 x 9" | KG | $ 9.296 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS | 9309 | FUMIGADORA AGRÍCOLA PLÁSTICA ERGONÓMICA DE 20 LITROS | UN | $ 158.157 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PRODUCTOS QUÍMICOS - PESTICIDAS - FITOSANI | 9310 | HERBICIDA (APLICADO POR ASPERSIÓN) | LT | $ 29.800 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PRODUCTOS QUÍMICOS - PESTICIDAS - FITOSANI | 9311 | RATICIDA 250 G | GR | $ 148 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9314 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - PLOMERO ELECTRICISTA | JR | $ 130.939 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9317 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OPERARIO (INCLUYE FAC | JR | $ 148.115 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9318 | TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OPERARIO (INCLUYE FACT | HR | $ 20.198 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9319 | TARIFA JORNAL- PERSONAL DE OBRA - OPERARIO HORARIO NO | JR | $ 202.020 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9320 | TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 (INCLUYE F | JR | $ 123.066 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9321 | TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 1 (INCLUYE F | JR | $ 135.518 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9323 | TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR | JR | $ 172.766 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9324 | TARIFA JORNAL - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 ( | JR | $ 103.374 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | EQUIPO PESADO | 9325 | CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA. ( VIAJE DE 10 M3 ) | VIAJE | $ 300.000 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 9333 | MEDIDA DEL POTENCIAL DE COLAPSO DE UN SUELO PARCIALME | UN | $ 322.986 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 9334 | DETERMINACION DEL CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN LOS S | UN | $ 148.750 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 9335 | DETERMINACION DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA | UN | $ 65.450 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS | 9342 | DETERMINACION DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELE | UN | $ 58.429 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS | 9343 | PRESENCIA DE IMPUREZAS ORGANICAS EN ARENAS USADAS PAR | UN | $ 38.809 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS | 9344 | DENSIDAD BULK (PESO UNITARIO) Y PORCENTAJE DE VACIOS DE | UN | $ 68.068 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS | 9345 | SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE SOLUCIO | UN | $ 297.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS | 9346 | CANTIDAD DE PARTICULAS LIVIANAS EN UN AGREGADO PETREO | UN | $ 154.224 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS | 9347 | DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECIFICA) Y ABS( | UN | $ 90.137 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS | 9348 | DETERMINACION DEL VALOR DEL 10% DE FINOS. Norma técnica: | UN | $ 278.460 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS | 9350 | DETERMINACION DEL CONTENIDO DE AZUFRE EN LOS AGREGAD | UN | $ 312.970 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI | 9351 | DETERMINACION DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL ACALI-SILICE D | UN | $ 567.035 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS | 9352 | DETERMINACION DE LA LIMPIEZA SUPERFICIAL DE LAS PARTICUL | UN | $ 72.947 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS | 9353 | DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO A | UN | $ 245.497 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS | 9354 | DETERMINACION DEL CONTENIDO DE VACIOS EN AGREGADOS F | UN | $ 125.545 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS | 9355 | PROPORCION DE PARTICULAS PLANAS, ALARGADAS O PLANAS Y | UN | $ 165.249 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS | 9356 | ANALISIS PETROGRAFICO DE AGREGADOS PARA CONCRETO (1 S | UN | $ 1.785.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS | 9357 | ANALISIS PETROGRAFICO DE AGREGADOS PARA CONCRETO (2 S | UN | $ 1.877.701 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS | 9358 | ANALISIS PETROGRAFICO DE AGREGADOS PARA CONCRETO (3 S | UN | $ 2.094.400 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO | 9359 | DETERMINACION DEL CONTENIDO DE AGUA EN LOS MATERIALE | UN | $ 251.923 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO | 9360 | PUNTOS DE INFLAMACION Y DE COMBUSTION MEDIANTE LA CC | UN | $ 131.971 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO | 9361 | SOLUBILIDAD DE MATERIALES ASFALTICOS EN TRICLOROETILENO | UN | $ 422.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO | 9363 | DETERMINACION DE LA VISCOSIDAD DEL ASFALTO EMPLEANDO | UN | $ | 358.190 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO | 9364 | EFECTO DEL CALOR Y DEL AIRE SOBRE EL ASFALTO EN LAMINA D | UN | $ | 735.301 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS | 9366 | GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTI | UN | $ | 58.548 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS | 9367 | GRAVEDAD ESPECIFICA MAXIMA DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA | UN | $ | 128.944 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS | 9368 | MEDIDA DE LA DENSIDAD DE CAPAS DE CONCRETO ASFALTICO I | UN | $ | 53.550 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO | 9369 | DETERMINACION DE LAS PROPIEDADES REOLOGICAS DE LOS LIG | UN | $ | 1.294.601 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS | 9370 | RESISTENCIA A LA DEFORMACION PLASTICA DE LAS MEZCLAS AS | UN | $ | 1.426.929 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS | 9371 | RECUPERACION DEL ASFALTO DE UNA SOLUCION UTILIZANDO E | UN | $ | 822.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS | 9373 | ADHESIVIDAD DE LOS LIGANTES BITUMINOSOS A LOS AGREGAD | UN | $ | 243.950 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS | 9374 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS D | UN | $ | 76.365 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS | 9375 | DETERMINACION DE LAS LEYES DE FATIGA DE MEZCLAS ASFALTI | UN | $ | 4.241.160 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO | 9379 | VISCOSIDAD SAYBOLT DE ASFALTOS. Norma técnica: INVE-714-1 | UN | $ | 173.145 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO | 9381 | RECUPERACION ELASTICA POR TORSION DE ASFALTOS MODIFIC | UN | $ | 84.966 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO | 9383 | DESTILACION DE EMULSIONES ASFALTICAS. Norma técnica: INVE | UN | $ | 250.852 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO | 9384 | VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL DE EMULSIONES ASFALTICAS. Norr | UN | $ | 157.080 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA | 9385 | MUESTREO Y METODOS DE ENSAYO DE UNIDADES DE MAMPOS | UN | $ | 49.909 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA | 9386 | ABSORCION DE AGUA POR LOS ADOQUINES DE CONCRETO. Nor | UN | $ | 52.122 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI | 9387 | DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO CON DOS AGREGADOS PAR | UN | $ | 684.780 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO | 9388 | MEDIDA DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO | UN | $ | 80.087 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS | 9389 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA DETERMINAR LA CARGA D | UN | $ | 362.950 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA | 9396 | METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMI | UN | $ | 52.241 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA | 9397 | ADOQUINES DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (RESISTENCIA A | UN | $ | 49.266 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA | 9398 | METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA A | UN | $ | 105.375 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA | 9401 | LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTO ARTICULADO (RESIST | UN | $ | 70.091 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA | 9402 | LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTO ARTICULADO (ABSOF | UN | $ | 47.600 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA | 9404 | METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA A | UN | $ | 79.730 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA | 9405 | PREFABRICADOS DE CONCRETO. BORDILLOS, CUNETAS Y TOPELL | UN | $ | 269.892 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO | 9407 | EXTRACCION DE TESTIGOS DE PAVIMENTOS ASFALTICOS MEDIA | UN | $ | 166.600 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA | 9408 | PUESTO DE TRABAJO - ESCRITORIO 75x120x50 | UN | $ | 211.607 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA | 9409 | SILLA ESCRITORIO GIRATORIA CON BRAZOS | UN | $ | 191.249 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 9413 | LAMINA ALFAJOR | KG | $ | 6.486 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA | 9414 | SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS | UN | $ | 36.607 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9423 | TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO (PLOMERO_ELECTF | MES | $ | 3.928.173 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9424 | TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTO | MES | $ | 2.382.324 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | TARIFA _ OPERACIÓN OFICINA | 9427 | COSTO DE LA REPRODUCCIÓN DE PLANOS TAMAÑO PLIEGO | UN | $ | 12.589 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | TARIFA _ OBRA | 9428 | COSTO DE CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD DE INMUEBL | UN | $ | 23.338 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 9433 | EXPANSION LIBRE EN CONSOLIDOMETRO. Norma técnica: ASTM | UN | $ | 211.820 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROS | 9434 | TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS NO PELIGROSO | KG | $ | 381 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO | 9437 | CONO CONCENTRICO PARA POZO D= 1.20m x 0.60m e=0.10m h | UN | $ | 721.810 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 9441 | SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50m x 0.50m | UN | $ | 1.402.996 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS | 9443 | DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE PULIMIENTO ACELERADO | UN | $ | 1.861.755 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS | 9444 | PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS CO | UN | $ | 212.415 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS | 9445 | CONCENTRACION CRITICA DE LLENANTE EN MEZCLAS DE CONCI | UN | $ | 265.370 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS | 9446 | ADHESIVIDAD DE LOS LIGANTES BITUMINOSOS A LOS ARIDOS EI | UN | $ | 81.373 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS | 9447 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA EL MODULO DINAMICO D | UN | $ | 1.731.450 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO | 9448 | SEDIMENTACION DE LAS EMULSIONES ASFALTICAS DURANTE EL | UN | $ | 273.819 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO | 9449 | TAMIZADO DE LAS EMULSIONES ASFALTICAS. Norma técnica: INV | UN | $ | 68.068 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO | 9450 | DEMULSIBILIDAD DE LAS EMULSIONES ASFALTICAS. Norma técni | UN | $ | 160.650 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO | 9451 | IDENTIFICACION DE LAS EMULSIONES ASFALTICAS CATIONICAS I | UN | $ | 84.490 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO | 9452 | PH DE LAS EMULSIONES ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-768-1 | UN | $ | 82.110 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO | 9453 | ENSAYO DE MEZCLA CON CEMENTO DE LAS EMULSIONES ASFAL | UN | $ | 302.855 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO | 9454 | MEDIDA DEL COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO L | UN | $ | 75.565 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9455 | TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (NO INCLUYE FA | MES | $ | 1.423.500 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO | 9456 | TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAM | MES | $ | 6.264.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9457 | TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - INSPECTOR 1 HORARIO NO( | MES | $ | 3.491.100 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9459 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR EQUIPO PERFOR | MES | $ | 2.828.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9460 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR AUXILIAR DE EQ | MES | $ | 1.891.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9461 | TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (NO INCLUYE FACT | MES | $ | 2.135.250 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9462 | TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - PLOMERO (NO INCLUYE FAC | MES | $ | 2.491.125 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9463 | TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO ELÉCTRICO (NO IN | MES | $ | 2.491.125 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9464 | TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OPERARIO (NO INCLUYE FAC | MES | $ | 2.847.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9465 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 1 (INCLUYE FACTOR DE | MES | $ | 26.222.053 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9466 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 2 (INCLUYE FACTOR DE | MES | $ | 18.291.131 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9467 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (INCLUYE FACTOR DE | MES | $ | 15.441.598 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9468 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (INCLUYE FACTOR DE | MES | $ | 13.153.863 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9469 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (INCLUYE FACTOR DE | MES | $ | 11.868.098 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9470 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (INCLUYE FACTOR DE | MES | $ | 10.586.677 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9471 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (INCLUYE FACTOR DE | MES | $ | 8.013.700 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9472 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 8 (INCLUYE FACTOR DE | MES | $ | 7.564.841 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9473 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TECNÓLOGO EN ÁREAS DE I | MES | $ | 4.973.040 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9474 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA (IN | MES | $ | 4.375.044 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9475 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1 (INCLUYE FACT | MES | $ | 4.586.443 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9476 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 2 (INCLUYE FACT | MES | $ | 3.998.941 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9477 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR (IN | MES | $ | 5.182.990 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9478 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO AUXILIAR (INCI | MES | $ | 4.256.313 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9479 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA INSPECTOR (I | MES | $ | 5.182.990 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9480 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA AUXILIAR (IN | MES | $ | 4.256.313 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9481 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOF | MES | $ | 4.595.129 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9482 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA AUXILIAR ( | MES | $ | 3.512.437 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9483 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 1 (INCLUYE FAC | MES | $ | 4.065.546 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9484 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 (INCLUYE FAC | MES | $ | 3.691.978 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9485 | TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR ( | MES | $ | 4.828.247 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9486 | TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMINIS | MES | $ | 3.739.761 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9487 | TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 1 (INCI | MES | $ | 3.101.223 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9488 | TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 (INCI | MES | $ | 2.633.540 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9489 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (INC | MES | $ | 3.512.437 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9490 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 (INC | MES | $ | 3.101.223 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9491 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - SECRETARIA - CON | MES | $ | 2.633.540 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9492 | TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA (INCLUY | MES | $ | 6.218.986 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9493 | TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR D | MES | $ | 3.412.889 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9494 | TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OPERARIO (INCLUYE FACTOI | MES | $ | 4.443.457 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 9495 | TUERCAS POR KG | KG | $ | 11.777 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 9496 | PERNOS POR Kg | KG | $ | 9.994 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9497 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE - HORARIO N | HR | $ | 14.619 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 9499 | CONCRETO TREMIE GRAVA FINA 3500 PSI | M3 | $ | 618.688 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 9500 | LÁMINA COLABORANTE 2" CALIBRE 16 (1.50mm) | M2 | $ | 106.505 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 9501 | LÁMINA COLABORANTE 2" CALIBRE 18 (1.20mm) | M2 | $ | 89.250 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9505 | TARIFA JORNAL- PROFESIONAL CATEGORÍA 1 (INCLUYE FACTOR | JR | $ | 874.069 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9506 | TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 2 (INCLUYE FACTOR | JR | $ | 609.705 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9507 | TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (INCLUYE FACTOR | JR | $ | 514.720 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9508 | TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (INCLUYE FACTOR | JR | $ | 438.462 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9509 | TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (INCLUYE FACTOR | JR | $ | 395.604 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9510 | TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (INCLUYE FACTOR | JR | $ | 352.889 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9511 | TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (INCLUYE FACTOR | JR | $ | 267.122 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9512 | TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - TECNÓLOGO EN ÁREAS I | JR | $ | 165.768 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9513 | TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA | JR | $ | 145.835 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9514 | TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1 (INCLUYE F | JR | $ | 152.881 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9515 | TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 2 (INCLUYE F | JR | $ | 133.298 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9516 | TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO AUXILIAR (I | JR | $ | 141.876 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9517 | TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA INSPECTO | JR | $ | 172.766 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9518 | TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA AUXILIAR | JR | $ | 141.877 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9519 | TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPEC | JR | $ | 153.171 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9520 | TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA AUXILI | JR | $ | 117.081 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9521 | TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR EQUIPO PER | JR | $ | 147.198 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9522 | TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR AUXILIAR DE | JR | $ | 101.975 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9523 | TARIFA JORNAL- PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADO | JR | $ | 160.941 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9524 | TARIFA JORNAL - PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMI | JR | $ | 124.659 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9525 | TARIFA JORNAL - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 1 (I | JR | $ | 103.374 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9526 | TARIFA JORNAL - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 (I | JR | $ | 87.785 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9527 | TARIFA JORNAL - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 ( | JR | $ | 117.081 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9528 | TARIFA JORNAL - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - SECRETARIA - ( | JR | $ | 87.785 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9529 | TARIFA JORNAL- PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA (INCL | JR | $ | 207.300 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9530 | TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO ELÉCTRICO (INCLU | MES | $ | 3.928.173 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9531 | TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORIA 1 (INCLUYE FACTOR D | HR | $ | 119.192 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9532 | TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 2 (INCLUYE FACTOR D | HR | $ | 83.142 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9533 | TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (INCLUYE FACTOR D | HR | $ | 70.189 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9534 | TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (INCLUYE FACTOR D | HR | $ | 59.791 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9535 | TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (INCLUYE FACTOR D | HR | $ | 53.946 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9536 | TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (INCLUYE FACTOR D | HR | $ | 48.121 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9537 | TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (INCLUYE FACTOR D | HR | $ | 36.427 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9538 | TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 8 (INCLUYE FACTOR D | HR | $ | 34.386 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9539 | TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - TECNÓLOGO EN ÁREAS DE | HR | $ | 22.605 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9540 | TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA (I | HR | $ | 19.887 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9541 | TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1 (INCLUYE FA | HR | $ | 20.848 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9542 | TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 2 (INCLUYE FA | HR | $ | 18.178 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9543 | TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR ( | HR | $ | 23.560 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9544 | TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO AUXILIAR (IN | HR | $ | 19.348 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9545 | TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA INSPECTOR | HR | $ | 23.560 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9546 | TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA AUXILIAR (I | HR | $ | 19.346 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9547 | TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECT | HR | $ | 20.887 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9548 | TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA AUXILIAR | HR | $ | 15.966 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9549 | TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR EQUIPO PERFO | HR | $ | 20.073 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9550 | TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR AUXILIAR DE E | HR | $ | 13.905 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9551 | TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 1 (INCLUYE FA | HR | $ | 18.480 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9552 | TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 (INCLUYE FA | HR | $ | 16.782 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9553 | TARIFA HORA- PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR | HR | $ | 21.948 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9554 | TARIFA HORA - PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMIN | HR | $ | 16.999 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9555 | TARIFA HORA - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 1 (IN | HR | $ | 14.096 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9556 | TARIFA HORA - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 (IN | HR | $ | 11.971 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9557 | TARIFA HORA - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (IN | HR | $ | 15.966 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9558 | TARIFA HORA - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 (IN | HR | $ | 14.096 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9559 | TARIFA HORA - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - SECRETARIA - CO | HR | $ | 11.971 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9560 | TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA (INCLU | HR | $ | 28.268 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 9570 | UNIÓN CANALETA PLÁSTICA DE 20cm x 12cm PORTACABLES | UN | $ | 2.206 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 9571 | UNIÓN CANALETA PLÁSTICA DE 32mm x 12mm PORTACABLES | UN | $ | 11.797 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 9572 | CANALETA PLÁSTICA DE 20cm x 12cm PORTACABLES CON ADHES | ML | $ | 4.964 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 9573 | CANALETA PLÁSTICA DE 32cm x 12cm PORTACABLES CON ADHES | ML | $ | 4.626 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 9574 | ABRAZADERA CORREDIZA - CREMALLERA 8mm | UN | $ | 1.445 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9575 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR ARMADO (24 hora | MES | $ | 14.320.209 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | TARIFA _ OPERACIÓN OFICINA | 9576 | TARIFA MES - ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERV | M2/MES | $ | 51.916 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | TARIFA _ OBRA | 9577 | TARIFA MES - ALQUILER CAMPAMENTOS INCL. SERVICIOS PÚBLIC | M2/MES | $ | 25.982 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | TARIFA _ OPERACIÓN OFICINA | 9578 | TARIFA MES - GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTR | GLB/MS | $ | 1.199.778 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 9635 | ADHESIVO ESTRUCTURAL PARA ANCLAJE DE BARRAS AL CONCRE | UN | $ | 219.579 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 9638 | ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONSISTENCIA | KG | $ | 159.663 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 9639 | MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL MONOCOMPONENTI | KG | $ | 5.833 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 9640 | RECUBRIMIENTO INHIBIDOR PROTECTOR DE CORROSIÓN MODIF | KG | $ | 18.626 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 9642 | ADHESIVO EPÓXICO DE ALTA RESISTENCIA, ALTO MÓDULO Y BA | KG | $ | 104.512 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 9643 | FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSID | ML | $ | 820 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 9644 | PERFIL DE PVC PARA SELLO DE JUNTA (CINTA FLEXIBLE PARA SEL | ML | $ | 25.260 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 9645 | ADHESIVO ESPECIAL PARA EL PEGADO PLÁSTICO DE METALES M | UN | $ | 81.223 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES ( | 9646 | OBTENCION DE NUCLEOS DE CONCRETO ENDURECIDO (NUCLEO | UN | $ | 285.600 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI | 9647 | DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO CON TRES AGREGADOS PAR | UN | $ | 930.342 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES ( | 9648 | CORTE DE NÚCLEO PARA ENSAYO DE COMPRESIÓN | UN | $ | 29.750 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 9649 | CICATRIZANTE DE RAICES | GLN | $ | 421.313 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 9650 | LAMINA GALVANIZADA POR KILOGRAMOS | KG | $ | 5.712 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 9651 | ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTE PEATONAL TIPO TRANSMILE | KG | $ | 21.800 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 9652 | ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTE PEATONAL TIPO TRANSMILE | KG | $ | 19.450 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 9653 | ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIO (TIP | KG | $ | 21.150 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 9654 | ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIO (TIP | KG | $ | 18.800 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 9655 | ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIO. (TIP | KG | $ | 18.152 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | GEOSINTETICOS | 9656 | GEOMALLA BIAXIAL CON RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSION, SE | M2 | $ | 14.828 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC | 9663 | PISO PRETENSADO e= 70 mm PARA ESTACIONES Y PUENTES TIPO | M2 | $ | 437.215 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS | 9671 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD10 CON CEMENTO A | M3 | $ | 917.091 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS | 9672 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD12 CON CEMENTO A | M3 | $ | 911.607 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS | 9673 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD20 CON CEMENTO A | M3 | $ | 840.629 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | PINTURAS | 9682 | PINTURA PARA RECUBRIMIENTO ACRÍLICO, IMPERMEABLE, DECO | GLN | $ | 121.231 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA | 9685 | TUBERIA CONDUIT METALICA EMT D= 3" | ML | $ | 74.731 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA | 9686 | TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA IMC D= 2" | ML | $ | 56.923 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA | 9687 | UNIÓN IMC D= 2" | UN | $ | 6.151 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA | 9688 | TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA IMC D= 3/4" | ML | $ | 20.270 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA | 9689 | UNIÓN IMC D= 3/4" | UN | $ | 2.788 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA | 9690 | TUBERIA CONDUIT METALICA EMT D= 1 1/4" | ML | $ | 23.717 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 9695 | LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP1 - LIMPI | KG | $ | 595 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 9696 | LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP2 - LIMPI | KG | $ | 781 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 9697 | LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP3 - LIMPI | KG | $ | 901 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 9698 | LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP5 - LIMPI | KG | $ | 1.022 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 9699 | LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP7 - LIMPI | KG | $ | 1.384 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 9700 | LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP6 - LIMPI | KG | $ | 1.442 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 9701 | LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP10 - LIMI | KG | $ | 1.616 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS | 9704 | ESCOLTA - COSTO POR ESCOLTA EN CADA RECORRIDO (UN TRA | VIAJE | $ | 250.000 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS | 9705 | TRANSPORTE DE EQUIPO DE HASTA 1 TONELADA POR VIAJE DIU | VIAJE | $ | 600.000 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS | 9706 | TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIUR | VIAJE | $ | 1.000.000 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS | 9707 | TRANSPORTE DE EQUIPO DE 5.1 a 10 TONELADAS POR VIAJE DIU | VIAJE | $ | 1.000.000 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS | 9708 | TRANSPORTE DE EQUIPO DE 10.1 a 15 TONELADAS POR VIAJE DI | VIAJE | $ | 1.300.000 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9709 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR HO | MES | $ | 4.799.250 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9710 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOR | MES | $ | 4.251.150 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9711 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 HORARIO NOC | MES | $ | 3.142.800 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9712 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 - HO | MES | $ | 2.975.400 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9713 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 - HO | MES | $ | 2.592.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9714 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O M | MES | $ | 2.155.950 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9715 | TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA - HORA | MES | $ | 5.765.175 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MORTERO | 9720 | DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DE MORTEROS DE CEMENT | UN | $ | 19.278 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 9723 | HIDROFUGANTE - PROTECTOR DEL CONCRETO - con ingrediente | LT | $ | 31.999 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA | 9724 | PORTÁTILES - Procesador mínimo: intel, Core i3 4005U, celeron o s | UN/MES | $ | 124.818 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA | 9725 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA 4 en 1, COPIA | UN/MES | $ | 97.962 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PRODUCTOS QUÍMICOS - PESTICIDAS - FITOSANI | 9726 | INSECTICIDA | LT | $ | 35.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA | 9727 | CÁMARA DIGITAL COMPACTA MÍNIMO 16.2 MEGAPIXELES, MEM | DIA | $ | 126.090 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 9728 | POSTE METALICO H=12m BRAZO SENCILLO PINTADO | UN | $ | 3.857.504 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 9733 | MALLA PARA GAVIÓN CALIBRE 13.0 HUECO DE 8 cm x 10 cm (7.5 | UN | $ 117.641 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | NEOPRENOS | 9736 | JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 50 mm (+ | ML | $ 733.303 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROS | 9743 | PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITI | TRAMO | $ 595.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROS | 9744 | PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITI | TRAMO | $ 714.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROS | 9745 | PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITI | TRAMO | $ 833.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROS | 9746 | PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITI | TRAMO | $ 952.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 9747 | RAJÓN = 6" A 12" (15 - 30 cm) | M3 | $ 71.400 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS | 9752 | MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO - POTENCIA DE 1920 A 2200 | HR | $ 10.621 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 9754 | PINTURA (LÁTEX) ACRÍLICA BASE AGUA - Pintura base agua con te | GLN | $ 95.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA | 9764 | TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA IMC D= 3" | ML | $ 121.359 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA | 9765 | TUBERIA METALICO RIGID D= 6" | ML | $ 526.467 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA | 9766 | CONECTOR MECÁNICO GD. CUERPO: DOBLE Y PERNO DE SUJECI | UN | $ 130.305 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA | 9767 | CONECTOR MECÁNICO GD. CUERPO: DOBLE Y PERNO DE SUJECI | UN | $ 243.850 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS | 9768 | PASO PLÁSTICO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON MA | UN | $ 103.530 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | NEOPRENOS | 9774 | APOYO ELASTOMÉRICO DE 30x30x5,0cm CON 4 REFUERZOS INTE | UN | $ 366.020 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | NEOPRENOS | 9775 | APOYO ELASTOMÉRICO DE 20x20x5,0cm CON 4 REFUERZOS INTE | UN | $ 162.956 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 9789 | SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 3.097m x 2.228m REFLECTIVO DIAM | UN | $ 7.864.390 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 9790 | SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.401m x 0.512m REFLECTI | UN | $ 1.174.162 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 9791 | SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.167m x 0.512m REFLECTI | UN | $ 763.033 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 9792 | SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.190m x 0.512m REFLECTI | UN | $ 666.599 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 9796 | SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 2.414m x 1.380m REFLECTIVO DIAM | UN | $ 7.864.390 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 9797 | SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 3.322m x 2.111m REFLECTIVO DIAM | UN | $ 8.944.501 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 9798 | REEMPLAZO DE TABLERO SEÑAL ELEVADA BS, POR TABLERO GAL | UN | $ 4.934.132 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 9799 | SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 60.64cm x 82.50cm REFLE | UN | $ 614.360 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 9800 | SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 75.09cm x 82.50cm REFLE | UN | $ 719.958 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 9801 | SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 76.09cm x 97.51cm REFLE | UN | $ 752.845 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 9802 | SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 75.01cm x 82.50cm REFLE | UN | $ 719.958 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 9804 | SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.119m x 0.512m REFLECTI | UN | $ 691.652 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CUBIERTA - CIELO RASO - CORTASOL TIPO TRANS | 9813 | CIELO RASO EN BANDEJA TILE LAY IN DE 610 mm x 610mm EN AL | M2 | $ 256.474 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES A TODO COSTO | 9819 | VINILO ADHESIVO FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANODI | UN | $ 1.785.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 9822 | PINTURA SILOXANO MONO-COMPONENTE. ALTA ADHERENCIA, | GLN | $ 549.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS | 9828 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE ALTO MÓDULO MAM-20 C( | M3 | $ 1.181.085 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS | 9832 | DENSIDAD BULK DEL LLENANTE MINERAL EN KEROSENE. Norma | UN | $ 143.967 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 9833 | TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL NOCTURNO (INCL | HR | $ 20.942 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TARIFA _ OPERACIÓN OFICINA | 9834 | TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNE | MES | $ 74.320 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | TARIFA _ OPERACIÓN OFICINA | 9835 | TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNE | MES | $ 74.320 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | TARIFA _ OPERACIÓN OFICINA | 9836 | TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNE | MES | $ 90.930 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | TARIFA _ OPERACIÓN OFICINA | 9837 | TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNE | MES | $ 90.930 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | TARIFA _ OPERACIÓN OFICINA | 9838 | TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNE | MES | $ 90.930 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | TARIFA _ OBRA | 9839 | LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE FACHADA (Incluye personal, logís | UN | $ 12.873 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | TARIFA _ OPERACIÓN OFICINA | 9840 | TARIFA MES - EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTOR | UN/MES | $ 251.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | CUBIERTA - CIELO RASO - CORTASOL TIPO TRANS | 9842 | CUBIERTA DE VAGÓN LISA TIPO SÁNDWICH DECK EN ALUZINC C | M2 | $ 344.300 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 9845 | SPLP - EXTRACCIÓN DE METALES PESADOS. Norma técnica: EPA-S | UN | $ 198.487 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 9846 | DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO | UN | $ 59.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 9847 | DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO | UN | $ 59.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 9848 | DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO | UN | $ 57.239 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 9849 | DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO | UN | $ 57.239 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 9850 | DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO | UN | $ 59.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 9851 | DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO | UN | $ 59.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 9852 | DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO | UN | $ 59.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 9853 | DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO | UN | $ 57.239 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 9854 | DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO | UN | $ 59.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 9855 | DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO | UN | $ 57.239 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 9856 | DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO | UN | $ 59.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 9857 | DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO | UN | $ 71.554 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 9860 | SEÑAL TEMPORAL MÓVIL ECONÓMICA CON TRÍPODE TIPO SIO, S | UN | $ 364.030 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 9861 | BARRICADA METÁLICA CON SEÑAL DE DESVÍO O VÍA CERRADA D | UN | $ 385.479 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS | 9862 | PERMEABILIDAD DE SUELOS GRANULARES (CABEZA CONSTANTE | UN | $ 328.440 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI | 9864 | METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA PERMEABILIDAD DE | UN | $ 474.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 9869 | DISEÑO DE MEZCLA DE SUELO - CEMENTO (NO INCLUYE PRUEBA | UN | $ 1.130.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PROVENIE | 9873 | ENSAYO DE CLASIFICACION DE LOS COMPONENTES DE LOS AGR | UN | $ 452.914 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 9879 | DETERMINACION DE CONDUCTIVIDAD. Norma técnica: SM-2510- | UN | $ 9.747 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 9880 | DETERMINACION DE OLOR. Norma técnica: SM-2150-B-17. | UN | $ 4.695 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 9881 | DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROMETRIA DE ABSOR | UN | $ 50.126 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 9882 | DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROMETRIA DE ABSOR | UN | $ 50.126 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 9883 | DETERMINACION DE MERCURIO TOTAL. Norma técnica: SM-3112 | UN | $ 64.260 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 9884 | DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROMETRIA DE ABSOR | UN | $ 47.704 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 9885 | DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROMETRIA DE ABSOR | UN | $ 48.266 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 9886 | DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROMETRIA DE ABSOR | UN | $ 35.700 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 9887 | DETERMINACION DE DUREZA TOTAL. Norma técnica: SM-2340-C | UN | $ 14.280 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 9888 | FOSFATOS. Norma técnica: SM-4110-B-17. | UN | $ 29.750 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 9896 | LUMINARIA DE EMERGENCIA LED R2 2.4W 6500K 120 o 277V 18( | UN | $ 102.966 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 9901 | CABLE MONOPOLAR DE ALUMINIO, CPT HFFR LS PARA 600 V c.a. | ML | $ 23.776 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 9902 | BORNA TERMINAL DE ALUMINIO 1 HUECO, 4/0 AWG | UN | $ 26.312 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 9905 | CABLE 10 AWG EN COBRE CPR HFFR LS 600 V 75° C CT | ML | $ 4.213 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA | 9906 | REDUCCIÓN EMT 2" A 3/4" | UN | $ 18.088 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 9907 | CONDULETA TIPO T DE 2" | UN | $ 59.262 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA | 9908 | TUBERÍA CORAZA LIQUID TIGHT 3/4" | ML | $ 6.850 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA | 9909 | CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT 3/4" | ML | $ 7.800 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC | 9922 | PISO EN MÁRMOL ROYAL VETA (30CMS X 60CMS) | M2 | $ 163.026 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 9925 | CHAZO EXPANSIVO DE 5/8" x (2 1/4" - 4 1/4") PARA CONCRETO. | UN | $ 5.212 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T | 9926 | TUBERÍA CONDUIT PVC D=3/4" | ML | $ 4.018 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 9928 | TORNILLOS A-325 | KG | $ 10.173 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 9930 | CERROJO METÁLICO CON ESCUDO EN LÁMINA DE ACERO CON L | UN | $ 84.221 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 9931 | MANIJA METÁLICA (Cc 192mm - 160mm - 107mm) CROMADA O | UN | $ 7.207 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 9933 | CODO 90° CxE PVC SANITARIA D=6" | UN | $ 166.279 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 9934 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=14". NORMA NT | ML | $ 236.133 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 9935 | TRAGANTE CÚPULA 5" x 4" PLÁSTICAS | UN | $ 12.264 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 9936 | TRAGANTE CÚPULA 6" x 4" EN ALUMINIO | UN | $ 24.873 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 9937 | TEE REDUCIDA PVC E.L. D= 1" x 1/2" | UN | $ 6.170 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 9939 | UNION UNIVERSAL PVC D=1" | UN | $ 14.122 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 9940 | VALVULA CHEQUE DE 1" | UN | $ 62.983 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 9941 | VALVULA FLOTADORA ROSCADA EN BRONCE D= 1" | UN | $ 195.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 9943 | TABLERO TRIFASICO 42 CIRCUITOS CON PUERTA ESPACIO PARA ' | UN | $ 671.300 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 9944 | CONTACTOR TRIPOLAR 110 V AC1 18A MÁXIMO HP-60HZ | UN | $ 97.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 9945 | CAJA PARA 2 MEDIDORES TRIFÁSICA 57cm x 60cm x 18cm | UN | $ 287.750 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T | 9948 | CODO DE 90 CONDUIT PVC 3/4" | UN | $ 2.497 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 9949 | UNION PVC CONDUIT DE 3/4" | UN | $ 1.037 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC | 9950 | PISO EN PIZARRA MULTICOLOR DE 30cm x 60cm x 7 - 10mm | M2 | $ 186.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 9951 | INTERRUPTOR MONOFASICO TERMOMAGNÉTICO DE 16A TIPO I | UN | $ 19.450 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 9952 | INTERRUPTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO DE 40A TIPO INDU | UN | $ 222.700 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 9953 | TUBO EN ACERO INOXIDABLE DE 2 1/2" CALIBRE 16 REDONDO | ML | $ 53.147 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 9961 | LÁMINA COLABORANTE 2" CALIBRE 22 (0.75mm) | M2 | $ 61.880 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS | 9962 | TABLA OTOBO P / FORMALETA. TABLA CEPILLADA | M2 | $ 17.133 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 9963 | CODO 45° CxE PVC SANITARIA D=6" | UN | $ 80.364 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 9964 | CODO 90° PVC E.L. D=1/2" | UN | $ 945 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 9966 | BORNA TERMINAL DE ALUMINIO 1 HUECO BARRIL LARGO, 500 K( | UN | $ 44.349 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 9968 | SEÑALES INFORMATIVAS REGLAMENTARIAS - Letreros Señalética | UN | $ 79.360 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 9972 | CABLE FPLP ENCAUCHETADO 2X18 AWG | ML | $ 4.284 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 9975 | TAPON DE PRUEBA PVC SANITARIA D=6" | UN | $ | 20.468 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 9976 | BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 1" x 1/2" | UN | $ | 1.829 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 9977 | REGISTRO DE PASO DIRECTO TIPO PESADO 1/2" EN BRONCE | UN | $ | 79.879 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 9978 | TRANSFORMADOR TRIFASICO SECO 150 KVA, 11400 V - 208/120 | UN | $ | 49.743.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 9980 | CONECTORES PLUG RJ 45 PARA CABLE UTP | UN | $ | 350 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 9981 | PONCHADOR JACK PARA DATOS PARA RJ 45 - PINZA TELEFÓNIC | UN | $ | 79.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 9982 | TAPA TROQUEL SENCILLO DE 12 cm | UN | $ | 4.601 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 9984 | JACK PARA DATOS CATEGORÍA 6A amperios. componente blinda | ML | $ | 41.761 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 9985 | SEÑAL EN POLIESTIRENO (30cm x 20cm) FOTOLUMINISCENTE - N | UN | $ | 70.765 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 9986 | SEÑAL EN POLIESTRIENO (30cm x 45cm) REFLECTIVO GRADO ING | UN | $ | 93.902 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 9987 | LAMINA COLD ROLLED | KG | $ | 5.117 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 9988 | PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS - DPS | UN | $ | 1.657.097 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 9989 | BISAGRA METÁLICA DE NUDO ACERO INOXIDABLE 4" x 3" 2mm | UN | $ | 23.920 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 9990 | FALLEBA METÁLICA INCRUSTAR TIPO BÁSCULA 2" (pg) | UN | $ | 36.455 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 9991 | TOTALIZADOR TRIFÁSICO 200 A | UN | $ | 387.940 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZAD | 9992 | TUBERIA ACERO GALVANIZADO D=3" CALIBRE 14 (E=1.9MM) | ML | $ | 104.273 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 9994 | RESINA TERMOPLÁSTICA - PINTURA TERMOPLÁSTICA | KG | $ | 20.617 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 9995 | CAMIÓN CON CALDERA PARA DERRETIR EL TERMOPLÁSTICO | HR | $ | 91.048 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 9997 | TRITUBO PE 100 FOPT DE 40mm (1 1/4") RDE 13.5 MULTF Rollo de | ML | $ | 17.462 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 9999 | CANALETA METÁLICA DE 12 cm x 5 cm CON TAPA (2.40m) | ML | $ | 19.474 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 10000 | CHEVRON 90 cm x 40 cm, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO VII O SU | ML | $ | 330.498 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 10009 | PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA (e=15mils. Incluye Suministro y Ap | M2 | $ | 40.822 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 10010 | PINTURA EN FRÍO PARA DEMARCACIÓN DE VÍAS. A= 15 cm. INCL | ML | $ | 7.107 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 10011 | PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO | ML | $ | 1.693 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 10012 | PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO - Incluye suministro | M2 | $ | 26.586 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 10013 | DETERMINACION DE FENOLES. Norma: SM-5530-B-17. | UN | $ | 52.360 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - SUELOS | 10014 | USO DEL PENETROMETRO DINAMICO DE CONO EN APLICACION | UN | $ | 59.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 10015 | DETERMINACION DE SUELOS EXPANSIVOS (PROBETA). Norma téc | UN | $ | 82.467 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES | 10016 | DETECCIÓN DEL REFUERZO UTILIZANDO FERROSCAN (POR ELEM | UN | $ | 226.100 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - CEMENTOS HIDRÁULIC | 10017 | METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA FINURA DEL CEMEN | UN | $ | 101.150 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINC | 10018 | DETERMINACION DE LA VISCOSIDAD DEL ASFALTO EMPLEANDO | UN | $ | 236.215 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 10019 | DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE F | UN | $ | 69.020 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 10020 | PH DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-131-13 ASTM D4972-19 | UN | $ | 54.383 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 10021 | RELACIONES HUMEDAD-DENSIDAD DE MEZCLAS DE SUELO CEM | UN | $ | 199.049 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 10022 | HUMEDECIMIENTO Y SECADO DE MEZCLAS COMPACTADAS DE S | UN | $ | 741.370 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 10023 | RESISTENCIA A LA COMPRESION DE LOS CILINDROS MOLDEADO | UN | $ | 23.205 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 10024 | DETERMINACION DEL POTENCIAL DE CAMBIO VOLUMETRICO DE | UN | $ | 263.228 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS | 10025 | VACIOS DEL LLENANTE SECO COMPACTADO. Norma técnica: INV | UN | $ | 331.653 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS | 10026 | METODO PARA LA DETERMINACION DEL INDICE DE RESISTENCIA | UN | $ | 392.700 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS | 10027 | METODO PARA LA DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL RASC | UN | $ | 474.929 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS | 10028 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA PERMEABILIDAD AL AC | UN | $ | 280.364 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 10032 | TRANSFORMADOR SECO CLASE F TRIFASICO DE 45 KVA, 11.4/0.4 | UN | $ | 28.577.850 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 10035 | BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 1 1/2" x 1/2" | UN | $ | 5.421 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PROVENIE | 10066 | DETERMINACION DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA DE U | UN | $ | 192.780 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 10072 | SENSOR DE MOVIMIENTO 360° PARA LUMINARIA | UN | $ | 25.233 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 10079 | BREAKER INDUSTRIAL 3X30AMP | UN | $ | 157.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 10085 | BREAKER INDUSTRIAL 3X40 AMP | UN | $ | 155.463 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO | 10089 | MALLA ELECTROSOLDADA S=150 x150 mm, Ø=7.5 mm x 7.5 mm | KG | $ | 6.069 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO | 10090 | MALLA ELECTROSOLDADA S=150 x150 mm, Ø=6.5 mm x 6.5 mm | KG | $ | 6.069 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 10094 | INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE PARA ENCENDIDO/APAG | UN | $ | 3.808 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 10096 | BREAKER INDUSTRIAL 3X20AMP | UN | $ | 155.463 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 10101 | CODO 90° PVC E.L. D=3/4" | UN | $ | 1.514 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 10136 | TEE PVC E.L. D=2" | UN | $ | 22.318 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 10145 | TEE HD J.H. D=4" x 4 | UN | $ | 449.820 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 10147 | ADAPTADOR MACHO ROSCADO PVC D=1" | UN | $ | 2.409 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 10154 | UNION DRESSER HD D=16" | UN | $ | 1.535.113 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 10158 | VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VA E.B. D=2" (150 PSI) | UN | $ | 708.734 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 10163 | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS SR-38 Y SR-39 TIPO RE | UN | $ | 336.665 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 10167 | LLAVE MANGUERA 1/2" | UN | $ | 62.668 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 10181 | UNION PVC E.L. D=1". NORMA NTC 382 | UN | $ | 1.570 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓ | 10203 | ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA. Incl. formato de encues | UN | $ | 105.494 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 10211 | PLANTACIÓN DE LIQUIDAMBAR H=1.5 m. (Incluye suministro al si | UN | $ | 146.044 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 10212 | PLANTACIÓN DE CEDRO H=1.5 m. (Incluye suministro al sitio de o | UN | $ | 152.681 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 10251 | TEE PVC E.L. D=3/4" | UN | $ | 2.111 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 10262 | CODO HD J.H. PARA PVC 22.5° D=4" | UN | $ | 251.090 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 10282 | MASILLA PARA LÁMINAS DE YESO Y CARTÓN, PARA DRY WALL | GLN | $ | 11.328 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 10283 | CINTA FIBRA DE VIDRIO PARA DRY WALL 5cm DE ANCHO | ML | $ | 138 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 10288 | BARRAJE PREFORMADO BT DE 6 SALIDAS, AP 280 CON FUSIBLE D | UN | $ | 240.986 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 10299 | TUBERIA PVC E.L. D=3/4" RDE 21 | ML | $ | 5.059 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 10348 | MEDIDOR DE AGUA TIPO VOLUMÉTRICO D= 1/2" R200 | UN | $ | 153.612 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES | 10355 | LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24x12x6 | UN | $ | 1.200 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC | 10357 | PIEDRA MUÑECA BOGOTANA PULIDA 600X400X60MM | M2 | $ | 100.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | BORDILLOS Y LOSETAS | 10359 | BORDILLO PREFABRICADO A81 (800x150x350mm) | UN | $ | 34.500 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 10375 | LIQUIDAMBAR H=2.5 m. (Incluye suministro al sitio de obra, tutor | UN | $ | 239.099 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 10381 | PALMA PHOENIX H=3.5m (Incluye tutor con manguera y almabre) | UN | $ | 504.764 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 10401 | CAJA 4X2 DE 3/4" (Soporte de dispositivo). Metalica | UN | $ | 2.705 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 10421 | HIEDRA MIAMI (Incluye suministro al sitio de obra de 12 Unidades | M2 | $ | 55.297 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 10441 | CABLE CONDUCTOR MONOPOLAR DE ALUMINIO HF FR PARA 60 | ML | $ | 4.736 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 10442 | CABLE MONOPOLAR DE COBRE, HF FR PARA 600 V C.A. CALIBRE | ML | $ | 6.527 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 10506 | GRIFERÍA LAVAPLATOS MONOCONTROL | UN | $ | 120.018 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 10510 | DUCHA ANTIVANDÁLICA CON REGADERA TUBULAR | UN | $ | 331.882 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 10511 | GRIFERÍA LAVAMANOS DE MESON PUSH | UN | $ | 180.601 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO | 10517 | GRAFIL ACERO DE 5mm | KG | $ | 5.117 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 10521 | MORTERO IMPERMEABILIZANTE PARA ZONAS HÚMEDAS Y TANC | KG | $ | 3.470 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 10547 | ESPEJO CRISTAL BISELADO DE 5mm | M2 | $ | 209.194 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 10548 | CINTA DOBLE FAZ INTERIORES 24 MM | ROLLO | $ | 22.875 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 10591 | BRIDA CIEGA EN ACERO D=24". FABRICADO DE CONFORMIDAD | UN | $ | 5.595.412 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN | 10593 | TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 STD 16" 150 PSI | ML | $ | 989.802 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 10594 | CODO 90° PVC ALCANTARILLADO D=10". NORMA NTC 3722-3 | UN | $ | 455.908 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 10596 | CODO 90° PVC ALCANTARILLADO D=12". NORMA NTC 3722-3 | UN | $ | 698.305 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 10597 | CODO 90° PVC ALCANTARILLADO D=16". NORMA NTC 3722-3 | UN | $ | 2.284.787 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN | 10599 | BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO AL CARBON D= 16" CLASE 150 | UN | $ | 1.553.581 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 10600 | TUBO EN ACERO D=16" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAN | ML | $ | 1.038.156 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN | 10601 | TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 S/C 4" | ML | $ | 130.662 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 10603 | FLECHA LUMINOSA INTERMITENTE DE 1.10 MTS DE LONGITUD Y | UN | $ | 1.074.786 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN | 10605 | TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 STD 24" 150 PSI | ML | $ | 1.626.849 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN | 10609 | BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO AL CARBON D= 12" CLASE 150 | UN | $ | 881.685 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN | 10613 | BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO AL CARBON D= 4" CLASE 150 L | UN | $ | 185.336 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 10614 | SEÑAL VERTICAL SP/SR PARA CICLORUTA DE 0.45 m x 0.45 m, INC | UN | $ | 327.356 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 10617 | PALMA DE CERA H=3.5 m. (Incluye suministro al sitio de obra, tutc | UN | $ | 421.313 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES A TODO COSTO | 10618 | PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA PARA ACUED. D=16", INCL | ML | $ | 4.485.035 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES A TODO COSTO | 10619 | PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA PARA ACUED. D=24", INCL | ML | $ | 6.727.552 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 10620 | REDUCCION HD 24" x 16" | UN | $ | 6.064.607 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 10621 | REDUCCION HD E.B. D=12" x 6" | UN | $ | 1.908.760 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO | 10624 | ACERO LISO D= 2 1/2" | KG | $ | 7.140 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 10625 | SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.70M X 0.18M. INCLUYE PO | UN | $ | 427.411 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 10626 | SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.70M X 0.30M. INCLUYE PO | UN | $ | 535.354 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 10627 | SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.70M X 0.40M. EN LÁMINA | UN | $ | 465.521 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 10628 | SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.80M X 0.18M. INCLUYE PO | UN | $ | 465.521 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 10629 | SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.80M X 0.80M. EN LÁMINA ( | UN | $ 465.521 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 10634 | SEÑAL VERTICAL SR 90x30 , INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTA | UN | $ 468.040 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 10635 | SEÑAL VERTICAL SR PARA CICLORUTA D=0.45M. INCLUYE POSTE | UN | $ 440.667 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 10636 | SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) CON PLAQUETA. INCLUYE F | UN | $ 559.968 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 10639 | TEE PVC U.M. D= 4" x 4" | UN | $ 262.920 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 10640 | TEE REDUCIDA PVC U.M. D= 6" x 3" | UN | $ 1.901.033 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 10641 | TEE REDUCIDA PVC U.M. D= 6" x 4" | UN | $ 1.901.033 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 10642 | TEE PVC U.M. D= 6" x 6" | UN | $ 726.863 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 10643 | TEE REDUCIDA PVC U.M. D= 8" x 6" | UN | $ 3.283.968 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 10644 | TEE PVC U.M. D= 8" x 8" | UN | $ 3.359.067 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 10645 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=24". NORMA NT | ML | $ 658.308 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 10646 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=27". NORMA NT | ML | $ 793.692 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 10647 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=30". NORMA NT | ML | $ 979.846 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 10648 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=36". NORMA NT | ML | $ 1.818.385 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 10649 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=39". NORMA NT | ML | $ 2.435.231 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 10650 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=48". NORMA NT | ML | $ 3.756.923 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 10651 | VALVULA VENTOSA HD DOBLE ACCION E.R. D=1 1/2" (150 PSI) | UN | $ 534.310 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 10653 | KIT DE PUESTA A TIERRA CAPACITIVO VERTICAL DE 90 KG DE HID | UN | $ 116.822 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN | 10655 | TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 S/C 2" | ML | $ 34.028 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 10656 | VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.B. D=4" (150 PSI) | UN | $ 1.455.370 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 10657 | VÁLVULA TIPO GLOBO DN =4 BR CL 125 | UN | $ 2.706.453 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 10658 | HIDROSOLTA (15 KILOGRAMOS) | UN | $ 97.223 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 10659 | VALVULA MARIPOSA HD VA E.B. D=12" (150 PSI) | UN | $ 10.939.538 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | BORDILLOS Y LOSETAS | 10662 | CAÑUELA PREFABRICADA CU 004 (20cm x 30cm x 100cm) | UN | $ 38.627 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 10669 | SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO DELINEADOR OBSTÁCULO L | UN | $ 421.433 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 10670 | SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO DELINEADOR OBSTÁCULO L | UN | $ 328.408 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 10673 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=33". NORMA NT | ML | $ 1.345.385 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 10674 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=42". NORMA NT | ML | $ 2.855.769 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN | 10676 | TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 S/C 1" | ML | $ 21.420 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN | 10677 | TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 S/C 1 1/2" | ML | $ 32.725 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 10678 | UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD D=16" | UN | $ 4.515.969 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 10680 | UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD D=12" | UN | $ 4.156.670 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 10681 | UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD D=24" | UN | $ 9.881.288 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 10682 | VALVULA DE COMPUERTA Ø 4" (E.L) CON SELLO EN BRONCE | UN | $ 3.015.210 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 10684 | VALVULA VENTOSA HD DOBLE ACCION E.B. D=2" (150 PSI) | UN | $ 783.020 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 10687 | CODO EN ACERO D=16" ENTRE 67.5° Y 90° CON EXTREMOS DE JU | UN | $ 6.386.223 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 10689 | SEÑAL METÁLICA DEFINITIVA DOBLE DE 0.75x0.75m REFLECTIVO | UN | $ 596.889 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 10690 | CODO EN ACERO D=16" ENTRE 45° Y 67.5° CON EXTREMOS DE JU | UN | $ 5.212.503 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 10692 | SEÑAL DOBLE DE 60 CM, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV EN | UN | $ 575.926 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 10694 | SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA CICLORRUTA (D= 45cm) CON | UN | $ 510.740 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 10695 | TUBO EN ACERO D=1" SCH-40 | ML | $ 49.843 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 10696 | TUBO EN ACERO D=1 1/2" SCH-40 | ML | $ 85.150 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 10697 | SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA CICLORUTA (D= 45cm x 45cm) C | UN | $ 539.545 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 10698 | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D | UN | $ 468.040 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 10699 | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D | UN | $ 512.690 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 10700 | CODO 90° PVC ALCANTARILLADO D=8". NORMA NTC 3722-3 | UN | $ 238.403 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SEMAFORIZACION | 10710 | POSTE TIPO MÁSTIL T1 (3.80m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO ' | UN | $ 4.608.042 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 10712 | TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO HD | UN | $ 567.414 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 10723 | AGUA - E. COLI | MUESTRA | $ 59.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 10728 | DETERMINACION DEL COLOR DEL AGUA (METODO DE COMPARA | MUESTRA | $ 17.574 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 10754 | REDUCCIÓN EXCÉNTRICA HD 27" x 24". Br PN10 x Br CL 125 | UN | $ 11.350.443 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 10756 | VALVULA CHEQUE ANTIRETORNO TIPO SWING HD E.B. D=4" (150 | UN | $ 1.333.594 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 10757 | VALVULA VENTOSA HD TRIPLE ACCION E.B. D=3" (150 PSI) | UN | $ 1.571.053 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 10758 | VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VA E.B. D=3" (150 PSI) | UN | $ 1.113.377 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 10767 | PINTURA DE TRÁFICO ESPESOR SECO 4mils PARA SEÑALIZACIÓN | M2 | $ 150.203 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 10768 | PINTURA DE TRÁFICO ESPESOR SECO 4mils PARA SEÑALIZACIÓN | UN | $ 215.290 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 10770 | SEÑAL TIPO DE FRECUENCIA EN LÁMINA, RECUBRIMIENTO POR A | UN | $ 94.873 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 10774 | RUTEROS MONTAJE RUTA FÁCIL EN VINILO CON ADHESIVO EN V | UN | $ 83.184 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 10776 | RUTEROS MONTANTE SERVICIOS Y HORARIOS + INFORMACIÓN | UN | $ 100.679 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 10777 | YEE REDUCIDA PVC SANITARIA D=4" x 3" | UN | $ 34.330 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 10787 | SIFON PVC 135° D=3" | UN | $ 16.279 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 10788 | BARRA SOPORTE BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA | UN | $ 304.537 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 10790 | PUERTA METÁLICA CON REJILLA DE 0.80 m x 2.10 m. | M2 | $ 465.570 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 10794 | SIFON PVC 135° D=4" | UN | $ 35.593 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 10808 | ACCESORIOS DE INSTALACIÓN ADICIONALES: CONDULETAS, COI | UN | $ 65.359 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 10813 | CODO 90° PVC E.L. D= 2" | UN | $ 17.453 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ACTIVIDADES A TODO COSTO | 10824 | UPS 2.0 KVA | UN | $ 1.815.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 10825 | SUMINISTRO DE ESPECIES DE JARDINERÍA PORTE BAJO (CINTAS) | M2 | $ 77.021 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 10830 | SUMINISTRO ESPECIES DE JARDINERÍA PORTE ALTO (GARRAS DE | M2 | $ 85.579 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 10836 | POSTE METALICO GALVANIZADO EN CALIENTE H=14m CON BRA | UN | $ 5.292.942 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 10842 | CONECTOR TIPO CUÑA | UN | $ 17.788 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 10847 | POSTE METALICO GALVANIZADO EN CALIENTE H=14m CON BRA | UN | $ 5.439.371 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 10852 | LUMINARIA RALED IV 128 LED, RA025II, 200W COMPLETA PARA A | UN | $ 1.446.627 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 10855 | CAJA METÁLICA DE PASO 30cmX30cmX10cm | UN | $ 57.120 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 10872 | TABLERO TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADO | UN | $ 490.280 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 10877 | PROYECTOR LED PRO 600W 5000K, 120-277V, 6000 LM, CON DIFU | UN | $ 5.593.106 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 10878 | TRAGANTE CÚPULA 4" x 3" PLÁSTICAS | UN | $ 6.588 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 10880 | MATERIAL GRANULAR TIPO B-400 PROVENIENTE DE CENTROS DE | M3 | $ 28.739 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO | 10890 | TUBERÍA DE ACERO D 1 1/2" (DN40), ASTM A53 GALVANIZADO A | ML | $ 44.495 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 10920 | TEE HD E.B. D=6" x 6" | UN | $ 1.261.400 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN | 10936 | BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO AL CARBON D= 3" CLASE 150 L | UN | $ 125.809 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN | 10937 | BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO AL CARBON D= 6" CLASE 150 L | UN | $ 249.635 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO | 10947 | ACERO LISO D= 1 1/2" A37 - ACERO DE TRANSFERENCIA | KG | $ 7.140 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO | 10948 | ACERO LISO D= 1" A37 - ACERO DE TRANSFERENCIA | KG | $ 7.140 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 10955 | CAMIÓN APLICADOR DE VÍAS DOBLE CABINA DE 3.5 ton DE CAPA | DIA | $ 4.907.108 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA | 10957 | METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMI | UN | $ 73.958 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA | 10958 | METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMI | UN | $ 46.202 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA | 10959 | METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMI | UN | $ 41.650 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA | 10960 | METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMI | UN | $ 38.080 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA | 10961 | METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMI | UN | $ 26.180 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA | 10962 | LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (DIMENSIONAMIEN | UN | $ 43.554 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA | 10963 | MUESTREO Y METODOS DE ENSAYO DE UNIDADES DE MAMPOS | UN | $ 43.816 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA | 10964 | ADOQUINES DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (MEDICIONES - I | UN | $ 43.316 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO | 10965 | DETERMINACION DE LA VISCOSIDAD DEL ASFALTO EMPLEANDO | UN | $ 261.800 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS | 10966 | CARACTERIZACION DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS ABIERTAS POR | UN | $ 194.291 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS | 10967 | DISEÑO DE MEZCLAS DE AGREGADOS CON CEMENTO ASFALTIC | UN | $ 1.148.350 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS | 10968 | EFECTO DEL AGUA SOBRE LAS MEZCLAS ASFALTICAS SUELTAS. N | UN | $ 131.449 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI | 10969 | METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL POTENCIAL DE REA | UN | $ 816.340 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - SUELOS | 10971 | ENSAYO DE PLACA CON CARGA ESTATICA NO REPETIDA SOBRE S | UN | $ 773.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 10972 | DISEÑO DE MEZCLAS DE AGREGADOS, RECICLADOS O SIN RECIC | UN | $ 2.501.975 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - CEMENTOS HIDRÁULIC | 10973 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA EL TIEMPO DE FRAGUADO | UN | $ 259.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES ( | 10974 | METODO DE ENSAYO PARA LA DETERMINACION DE LA VELOCID | UN | $ 142.800 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI | 10975 | DETERMINACION DE LA GRAVEDAD ESPECIFICA, ABSORCION Y V | UN | $ 83.300 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 10976 | BRIDA CIEGA EN ACERO D=16". FABRICADO DE CONFORMIDAD ( | UN | $ 2.171.152 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 10977 | TEE REDUCIDA PVC U.M. D= 8" x 4" | UN | $ 3.208.524 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 10987 | BRIDA CIEGA HD D=2". PRESION DE TRABAJO= 150 PSI. No incluy | UN | $ 88.060 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 10988 | BRIDA CIEGA HD D=4". PRESION DE TRABAJO= 150 PSI. No incluy | UN | $ 210.630 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 10989 | BRIDA CIEGA HD D=12". PRESION DE TRABAJO= 150 PSI. No inclu | UN | $ 1.449.420 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO | 10992 | CODO HIERRO GALVANIZADO 90° D=4" | UN | $ 116.745 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | ENSAYO CAMPO - SUELOS | 10996 | APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y ADE | UN | $ 325.822 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 11007 | TUBERIA CERRAMIENTO ACERO GALVANIZADO D=3" CALIBRE 13 | ML | $ 46.398 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES A TODO COSTO | 11008 | FRESADO DE PAVIMENTO - INCLUYE FRESADORA, OPERARIO Y C | M3 | $ 126.198 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 11026 | BASE GRANULAR CLASE C - Gr1 (BGC_Gr1) | M3 | $ 83.062 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 11027 | BASE GRANULAR CLASE C - Gr2 (BGC_Gr2) | M3 | $ 83.062 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 11028 | BASE GRANULAR CLASE B - Gr1 (BGB_Gr1) | M3 | $ 90.135 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 11029 | BASE GRANULAR CLASE B - Gr2 (BGB_Gr2) | M3 | $ 90.135 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 11030 | BASE GRANULAR CLASE A - Gr1 (BGA_Gr1) | M3 | $ 93.265 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 11031 | BASE GRANULAR CLASE A - Gr2 (BGA_Gr2) | M3 | $ 93.265 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 11032 | SUBBASE GRANULAR CLASE C - Gr1 (SBGC_Gr1) | M3 | $ 74.137 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 11033 | SUBBASE GRANULAR CLASE C - Gr2 (SBGC_Gr2) | M3 | $ 74.137 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 11034 | SUBBASE GRANULAR CLASE B - Gr1 (SBGB_Gr1) | M3 | $ 76.517 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 11035 | SUBBASE GRANULAR CLASE B - Gr2 (SBGB_Gr2) | M3 | $ 76.517 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 11036 | SUBBASE GRANULAR CLASE A - Gr1 (SBGA_Gr1) | M3 | $ 80.920 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 11037 | SUBBASE GRANULAR CLASE A - Gr2 (SBGA_Gr2) | M3 | $ 80.920 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 11038 | MATERIAL ADECUADO | M3 | $ 24.059 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 11039 | MATERIAL TOLERABLE | M3 | $ 20.988 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | GEOSINTETICOS | 11057 | GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CO | M2 | $ 55.145 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS | 11080 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD10 CON CEMENTO A | M3 | $ 1.305.125 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS | 11081 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD12 CON CEMENTO A | M3 | $ 1.185.129 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS | 11082 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD20 CON CEMENTO A | M3 | $ 1.106.930 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 11083 | EXTINTOR x 10 LB | UN | $ 54.379 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 11084 | CAMILLA FÉRULA ESPINAL LARGA - FEL PARA ADULTO (POLIETILE | UN | $ 158.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓI | 11085 | VALLA DE 3.0m x 6.0m CON ESTRUCTURA METÁLICA - ESTRUCTU | UN | $ 6.942.537 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓI | 11086 | VALLA MÓVIL DE 1.20m x 1.20m EN LÁMINA GALVANIZADA CALI | UN | $ 674.690 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 11089 | SELLADOR ELÁSTICO UNIVERSAL DE ALTO DESEMPEÑO (300 cc) | UN | $ 28.654 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 11091 | ADITIVOS INCURSORES DE AIRE | KG | $ 4.451 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 11092 | ADITIVO REDUCTOR DE AGUA | KG | $ 8.053 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 11093 | ADITIVO RETARDANTE | KG | $ 8.693 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 11094 | ADITIVO REDUCTOR DE AGUA Y RETARDANTE | KG | $ 6.815 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 11096 | ADITIVO REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO | KG | $ 12.553 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 11097 | ADITIVO REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO Y RETARDANTE | KG | $ 12.609 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 11098 | ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE Y REDUCTOR DE AGUA DE ALTO F | KG | $ 13.345 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES | 11101 | PERFORACION MECANICA POR PERCUSION Y LAVADO EN SUELO | ML | $ 97.964 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES | 11102 | PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN ROCA DE 0 a 10m. | ML | $ 344.595 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES | 11103 | PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN COLUVION/ALUVI | ML | $ 430.744 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES | 11106 | PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN ROCA DE 0 a 30m. | ML | $ 455.358 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES | 11107 | PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN COLUVION/ALUVI | ML | $ 639.963 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES | 11110 | PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN ROCA DE 0 a 50m. | ML | $ 479.972 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES | 11114 | PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN ROCA DE 0 + 50m | ML | $ 504.586 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - SUELOS | 11116 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA PRUEBAS DE PENETRACIC | ML | $ 309.400 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - SUELOS | 11117 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA PRUEBAS DE PENETRACIC | ML | $ 333.200 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - SUELOS | 11118 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA PRUEBAS DE PENETRACIC | ML | $ 376.849 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - SUELOS | 11119 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA PRUEBAS DE PENETRACIC | ML | $ 537.880 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - SUELOS | 11120 | ENSAYO DE DOWNHOLE HASTA 30 METROS (Sin perforación, ni t | UN | $ 2.215.256 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - SUELOS | 11121 | ENSAYO DE DOWNHOLE HASTA 50 METROS (Sin perforación, ni t | UN | $ 2.953.675 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS | 11125 | CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO III | KG | $ 4.356 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS | 11127 | CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO V | KG | $ 4.414 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 11136 | DEFENSA VIAL METÁLICA en acero laminado en frío, vigas en form | ML | $ 319.007 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS | 11156 | ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 2 TORRES CON PA | DIA | $ 93.298 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROS | 11161 | TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS | KG | $ 1.314 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 11164 | MANIJA EN VARILLA LISA DE 1" EN ACERO A-37 ENMANTELADO ( | UN | $ 42.386 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 11165 | ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E | UN | $ 6.583 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS | 11167 | TALADRO ROTOPERCUTOR MAYOR A 3/4" | HR | $ 5.207 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T | 11169 | REPARADUCTO PVC D=4" - DUCTO TELEFÓNICO | ML | $ 104.323 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 11171 | CONCRETO MR45 GRAVA COMÚN ACELERADO A 3 DÍAS. | M3 | $ 792.600 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 11172 | CONCRETO MR50 GRAVA COMÚN ACELERADO A 3 DÍAS. | M3 | $ 859.928 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD | 11173 | PENDON ELABORADO EN BANNER 13 0NZAS, DE 1.00 m DE ANCI | UN | $ 101.150 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 11175 | BASTÓN LUMINOSO 5 FUNCIONES GRANDE ST -900 -1 55 x 4.5 ci | UN | $ 59.814 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 11277 | TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL BLANCA/ROJA. Incluye sum | UN | $ 12.188 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 11278 | SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA SI-27C (70 cm x 100 cm). INCLUY | UN | $ 643.554 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 11279 | SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA SP-47B TIPO PENTÁGONO CON FL | UN | $ 643.554 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEMAFORIZACION | 11280 | POSTE TIPO MÉNSULA T2 (2.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZAD | UN | $ 5.414.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T | 11292 | ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D= 6" | UN | $ 29.200 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO | 11305 | MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL EN ESTRU | Km-Car | $ 155.678 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA | 11308 | ALQUILER DE GPS DE MANO GARMIN GPSMAP Serie 64 x Día, CO | DIA | $ 5.412 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 11328 | BARRERA EPOXICA POLIAMIDA | GLN | $ 191.408 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 11329 | ESMALTE POLIURETANO ACRÍLICO (AMARILLO RAL 1003) | GLN | $ 320.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 11330 | ESMALTE POLIURETANO ACRÍLICO (NEGRO RAL 9005) | GLN | $ 290.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 11331 | ESMALTE POLIURETANO ACRÍLICO (GRIS RAL 7045) | GLN | $ 290.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES | 11332 | BARANDA DE TRES TUBOS M82 | ML | $ 392.700 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 11337 | MACROFIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO | KG | $ 25.981 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS | 11338 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE SEMIDENSA MS 25 CON CEMEI | M3 | $ 986.934 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 11342 | CONCRETO MR41 CON MACROFIBRAS DE POLIPROPILENO | M3 | $ 792.302 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 11343 | CONCRETO MR43 CON MACROFIBRAS DE POLIPROPILENO | M3 | $ 860.251 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 11344 | MICROFIBRAS SINTÉTICA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO | KG | $ 54.839 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 11346 | FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSID | ML | $ 10.674 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 11349 | REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C | ML | $ 1.725.500 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 11350 | REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C | ML | $ 1.892.100 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 11351 | REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C | ML | $ 2.082.500 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 11352 | REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C | ML | $ 2.475.200 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 11353 | REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C | ML | $ 2.826.250 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 11354 | REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C | ML | $ 3.088.050 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 11355 | REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C | ML | $ 3.790.150 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 11356 | REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C | ML | $ 4.237.152 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 11357 | REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C | ML | $ 5.033.700 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 11358 | REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C | ML | $ 6.012.016 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 11359 | REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C | ML | $ 7.610.050 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 11360 | REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C | ML | $ 9.686.600 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 11361 | REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C | ML | $ 10.642.406 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 11362 | BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 1 1/2" x 1" | UN | $ 5.421 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 11363 | INTERRUPTOR GRADO INDUSTRIAL, 20A, EN CAJA FUNCIÓN ALUI | UN | $ 89.202 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 11366 | CONCRETO MR45 CON MACROFIBRAS DE POLIPROPILENO | M3 | $ 904.392 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | PINTURAS | 11367 | AUTOIMPRIMANTE EPÓXICO TOLERANTE DE SUPERFICIE | GLN | $ 192.493 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 11368 | IMPRIMANTE EPÓXICO TOLERANTE DE SUPERFICIE | GLN | $ 192.493 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 11370 | SELLO DE SILICONA TIPO SL | GLN | $ 365.104 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 11381 | NIPLE HD D=4" L=816mm EXTREMOS BRIDA B16.5/LISO. CON PA | UN | $ 665.128 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 11382 | NIPLE HD D=4" L=1274mm EXTREMOS BRIDA B16.5/LISO. CON P/ | UN | $ 930.176 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 11384 | NIPLE HD D=4" L=500mm EXTREMOS BRIDA B16.5/LISO. CON PA | UN | $ 482.257 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 11385 | NIPLE HD D=4" L=1020mm EXTREMOS BRIDA B16.5/LISO. CON P/ | UN | $ 783.185 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZAD | 11408 | TUBERIA HG Ø1 1/2" | ML | $ 43.911 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 11409 | UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD D=4" | UN | $ 1.457.750 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 11424 | CODO EN ACERO D=18" ENTRE 5° Y 22.5° CON EXTREMOS DE JUI | UN | $ 3.844.460 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 11425 | CODO EN ACERO D=18" ENTRE 22.5° Y 45° CON EXTREMOS DE JU | UN | $ 4.739.025 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 11426 | CODO EN ACERO D=18" ENTRE 45° Y 67.5° CON EXTREMOS DE JU | UN | $ 5.898.972 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 11427 | CODO EN ACERO D=18" ENTRE 45° Y 67.5° CON EXTREMOS DE JU | UN | $ 7.456.992 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 11429 | CODO EN ACERO D=20" ENTRE 5° Y 22.5° CON EXTREMOS DE JUI | UN | $ 4.217.083 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 11430 | CODO EN ACERO D=20" ENTRE 22.5° Y 45° CON EXTREMOS DE JU | UN | $ 5.339.674 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 11432 | CODO EN ACERO D=24" ENTRE 5° Y 22.5° CON EXTREMOS DE JUI | UN | $ 4.657.453 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 11433 | CODO EN ACERO D=24" ENTRE 22.5° Y 45° CON EXTREMOS DE JU | UN | $ 7.136.172 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 11434 | CODO EN ACERO D=24" ENTRE 45° Y 67.5° CON EXTREMOS DE JU | UN | $ 9.268.560 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CANAL DE DRENAJE | 11435 | CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRICO P | ML | $ 718.105 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CANAL DE DRENAJE | 11436 | CANAL DE INSPECCION MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRIC | UN | $ 936.558 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CANAL DE DRENAJE | 11437 | SUMIDERO PARA CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRET | UN | $ 1.404.837 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CANAL DE DRENAJE | 11438 | CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRICO R | ML | $ 1.533.200 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CANAL DE DRENAJE | 11439 | CANAL DE INSPECCION DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRET | UN | $ 1.987.700 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 11442 | SUMINISTRO DE PENNISETUM (Incluye suministro al sitio de obra | M2 | $ 94.796 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 11443 | SUMINISTRO DE LIRIOPE (Incluye suministro al sitio de obra de 16 | M2 | $ 72.413 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 11444 | SUMINISTRO DE CLAVEL CHINO (Incluye suministro al sitio de obr | M2 | $ 46.081 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC | 11447 | PISO EN PORCELANATO COLOR GRIS OSCURO TIPO BARI PLUS, A | M2 | $ 69.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 11448 | PINO ROMERON H=1.5 m. (Incluye suministro, tutor con manguer | UN | $ 146.044 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 11449 | CHALECO SENCILLO EN DRIL SIN LOGO DOS BOLSILLOS | UN | $ 42.993 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 11450 | CHALECO REFLECTIVO EN TELA | UN | $ 27.965 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 11451 | CARTUCHO RESPIRADOR P-100 VAPORES ORGÁNICOS | UN | $ 54.740 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 11452 | GUANTE SOLDADOR | PAR | $ 42.840 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 11453 | DESCENDEDOR ANTICAIDA | PAR | $ 852.494 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EXÁMENES MÉDICOS | 11454 | EXÁMEN DE APTITUD PSICOFÍSICA PARA TRABAJO EN ALTURA (Ir | UN | $ 99.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO | 11455 | TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPA | Pto.3R | $ 37.691 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO | 11456 | TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPA | Pto.3R | $ 46.704 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO | 11457 | TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPA | PUNTO | $ 59.813 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO | 11458 | MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL EN ESTRUCTURA DE PAVIM | Km-Car | $ 98.618 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO | 11459 | MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL EN ESTRUCTURA DE PAVIM | Km-Car | $ 90.555 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO | 11461 | LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO C | Km-Car | $ 245.806 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO | 11463 | LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN | Km-Car | $ 283.025 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO | 11464 | LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO C | Km-Car | $ 356.584 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO | 11466 | LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN | Km-Car | $ 226.813 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO | 11467 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA DETERMINAR EL ESPESOR | Km-Car | $ 260.987 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO | 11470 | MEDICION DE PERFIL TRANSVERSAL EN ESTRUCTURA DE PAVIME | Km-Car | $ 105.399 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO | 11471 | MEDICION DE PERFIL DE MACROTEXTURA EN ESTRUCTURA DE PA | Km-Car | $ 139.409 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO | 11472 | MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL, TRANSVERSAL Y DE MACR | Km-Car | $ 155.678 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - SOLDADURAS | 11477 | GUIA ESTANDAR PARA EL ENSAYO RADIOGRAFICO USANDO UNA | DIA | $ 1.383.280 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO -RECUBRIMIENTO ESTRUCTURA | 11481 | EVALUACION DEL GRADO DE LIMPIEZA CON HERRAMIENTAS MA | DIA | $ 1.029.988 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO -RECUBRIMIENTO ESTRUCTURA | 11482 | EVALUACION DEL GRADO DE LIMPIEZA MANUAL Y CON HERRAM | DIA | $ 1.029.988 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO -RECUBRIMIENTO ESTRUCTURA | 11483 | EVALUACION DEL GRADO DE LIMPIEZA CON CHORRO ABRASIVO | DIA | $ 1.029.988 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO -RECUBRIMIENTO ESTRUCTURA | 11484 | EVALUACION DEL GRADO DE RUGOSIDAD DEL RECUBRIMIENTO. | DIA | $ 1.029.988 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO -RECUBRIMIENTO ESTRUCTURA | 11485 | EVALUACION DE CONDICIONES AMBIENTALES (EN EL MOMENTO | DIA | $ 1.029.988 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO -RECUBRIMIENTO ESTRUCTURA | 11489 | INSPECCION VISUAL PARA EVALUACION DE DEFECTOS Y DEFINIC | DIA | $ 1.029.988 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ACERO ESTRUCTURAL | 11498 | METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA ENSAYOS DE TENSION D | UN | $ 193.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ACERO REFUERZO Y PR | 11499 | BARRAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO DE BAJA ALEACION, PA | UN | $ 175.050 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ACERO REFUERZO Y PR | 11500 | TRACCION DE ALAMBRE DE ACERO/TORON DE ACERO. Norma té | UN | $ 229.670 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ALUMINIO | 11501 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA DETERMINAR LA DUREZA | UN | $ 120.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - CEMENTOS HIDRÁULIC | 11502 | METODO DE ENSAYO PARA MEDIR LA EXPANSION DEL CEMENTO | UN | $ 816.340 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - CEMENTOS HIDRÁULIC | 11503 | ENSAYO PARA DETERMINAR LA ACTIVIDAD PUZOLANICA EN CEM | UN | $ 907.864 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - CONCRETO PRETENSAD | 11504 | METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA A | UN | $ 357.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - CONCRETO PRETENSAD | 11505 | FLEXION DE LOSETA EN CONCRETO PRETENSADO. Norma técnica | UN | $ 490.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - CONCRETO PRETENSAD | 11506 | ENSAYO DE PUNZONAMIENTO SIMPLE PARA PISOS EN CONCRET | UN | $ 664.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI | 11507 | CONTENIDO DE AIRE EN EL CONCRETO FRESCO POR EL METODO | UN | $ 93.415 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI | 11508 | PROCEDIMIENTO PARA ESTIMAR LA RESISTENCIA DEL CONCRETO | UN | $ 113.050 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI | 11509 | METODOS DE ENSAYO PARA MEDIR EL FLUJO LIBRE, FLUJO RESTI | UN | $ 141.015 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI | 11510 | DETERMINACION DEL TIEMPO DE FRAGUADO DE MEZCLAS DE CO | UN | $ 235.620 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI | 11511 | PROCEDIMIENTO PARA ESTIMAR LA RESISTENCIA DEL CONCRETO | PTO/3M | $ 152.915 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS | 11512 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA RESISTENCIA A LA PUN | UN | $ 351.288 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS | 11513 | METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE ABERT | UN | $ 227.290 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS | 11514 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA EL DETERIORO DE GEOTE | HR | $ 23.800 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS | 11515 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DENSIDAD DE PLASTIC | UN | $ 333.200 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS | 11516 | METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA DENSIDAD Y GRAVEDAD | UN | $ 142.800 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS | 11517 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA MEDIR EL ESPESOR NOMI | UN | $ 125.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS | 11518 | CONTENIDO DE CARBON NEGRO. Norma técnica: ASTM D1603-2 | UN | $ 382.714 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS | 11519 | PROPIEDADES DE TRACCION DE POLIETILENO NO REFORZADO Y | UN | $ 189.210 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS | 11520 | INTEGRIDAD DE LAS COSTURAS UTILIZADAS PARA UNIR GEOME | UN | $ 214.200 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS | 11521 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA EL TIEMPO DE INDUCCIO | UN | $ 1.011.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS | 11522 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA EL AGRIETAMIENTO POR | UN | $ 214.200 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS | 11523 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA DETERMINAR LA RESISTEI | UN | $ 511.700 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS | 11524 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA DETERMINAR LAS PROPIE | UN | $ 205.025 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS | 11525 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA DETERMINAR LAS PROPIE | UN | $ 173.588 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS | 11526 | METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA IDENTIFICACION DE I | UN | $ 714.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO | 11528 | CONTENIDO DE AGUA EN UNA EMULSION ASFALTICA. Norma té | UN | $ 249.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO | 11529 | ESTABILIDAD DE LAS EMULSIONES ASFALTICAS DURANTE EL ALM | UN | $ 273.819 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO | 11531 | CAUCHO VULCANIZADO O TERMOPLASTICO. DETERMINACION D | UN | $ 225.701 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO | 11532 | CAUCHO VULCANIZADO O TERMOPLASTICO. DETERMINACION D | UN | $ 225.701 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO | 11533 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LAS PROPIEDADES DEL CA | UN | $ 571.200 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO | 11534 | DETERIORO DEL CAUCHO. AGRIETAMIENTO EN UN AMBIENTE CO | UN | $ 1.428.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO | 11535 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LAS PROPIEDADES DEL CA | UN | $ 357.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO | 11536 | DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL DESGARRE DEL CAUCHO | UN | $ 169.630 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO | 11537 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LAS PROPIEDADES DEL C | UN | $ 142.800 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO | 11538 | METODO ESTANDAR PARA DETERMINAR EL DETERIORO DEL CAU | UN | $ 717.570 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO | 11543 | ESPECIFICACION ESTANDAR PARA SOPORTES ELASTOMERICOS L | UN | $ 574.330 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO | 11544 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LAS PROPIEDADES DE RIG | UN | $ 476.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - PINTURA | 11546 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA EL VOLUMEN DE MATERIA | UN | $ 172.074 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - PINTURA | 11547 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA CONTENIDO VOLATIL DE | UN | $ 330.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - PLÁSTICO RÍGIDO | 11549 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA PROPIEDADES DE COMPR | UN | $ 492.279 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - PLÁSTICO RÍGIDO | 11550 | DETERMINACION DE PROPIEDADES DE FLEXION. (FLEXION DE LO | UN | $ 237.141 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - PLÁSTICO RÍGIDO | 11551 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA RESISTENCIA A LA ABR | UN | $ 452.200 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 11554 | PERFILES C GR 50/GR 36 GALVANIZADO | KG | $ 8.211 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 11561 | CODO 45° PVC ALCANTARILLADO D=8". NORMA NTC 3722-3 | UN | $ 234.548 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CANAL DE DRENAJE | 11562 | TAPA CIEGA INICIO / FIN PARA CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO | UN | $ 166.038 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CANAL DE DRENAJE | 11563 | TAPA CIEGA INICIO / FIN PARA CANAL DE INSPECCIÓN DE DRENA | UN | $ 623.449 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | BORDILLOS Y LOSETAS | 11569 | LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO MACIZO LISA A20 GRIS (2 | M2 | $ 75.000 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11572 | TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø6" (160mm | ML | $ 107.613 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 11574 | RECUBRIMIENTO PROTECTOR EPÓXICO APLICABLE EN ELEMENTO | KG | $ 138.183 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 11575 | INHIBIDOR DE CORROSIÓN POR IMPREGNACIÓN (FORMULACIÓN | KG | $ 57.352 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES | 11576 | LIMPIADOR BASE ÁCIDO ESPECIAL PARA LIMPIAR Y DESMANCHA | GLN | $ 151.184 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES | 11577 | ADOQUIN DE CONCRETO A26 (200x100x60mm) | UN | $ 1.646 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | BORDILLOS Y LOSETAS | 11580 | LOSETA PREFABRICADA A58 GUIA (200x200x60mm) | UN | $ 3.000 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | BORDILLOS Y LOSETAS | 11581 | LOSETA PREFABRICADA A57 TOPEROL (200x200x60mm) | UN | $ 3.000 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11586 | TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø4" (110mm | ML | $ 51.328 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11587 | TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø12" (315m | ML | $ 519.055 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11588 | TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø8" (200mm | ML | $ 201.092 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11589 | TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø10" (250 m | ML | $ 335.581 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 11590 | LUMINARIA LED 103W, 48 LED. Driver electrónico 120-227 Vac. 4.0 | UN | $ 1.071.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 11591 | LUMINARIA LED 37W, 16 LED. Driver electrónico 120-277 V. | UN | $ 1.024.122 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 11592 | LUMINARIA LED 70W, 32 LED. Driver electrónico 120-277 Vac. 4.0 | UN | $ 1.303.429 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11593 | TUBERÍA EN POLIETILENO DE 1" (25mm) - RDE21 - PN 8 - PE 100 | ML | $ 4.597 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 11595 | TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 75 KVA 11.4 /0.208-0.120 K | UN | $ 29.195.988 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 11596 | TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 45 KVA 11.4 /0.208-0.120 K | UN | $ 23.683.357 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 11597 | TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 225 KVA 11.4 /0.208-0.120 I | UN | $ 61.199.772 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS | 11600 | TAPA (REJILLA) PARA CAÑUELA A-124. Dimensiones: 600x300x100 | UN | $ 41.703 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 11601 | SUMINISTRO DE HORTENSIA JUMBO - FLOR AZUL (Incluye sumini | M2 | $ 68.464 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | SEMAFORIZACION | 11602 | SEMÁFORO CUATRO MÓDULOS FIJACIÓN EN MÁSTIL. Semaforo | UN | $ | 4.789.468 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEMAFORIZACION | 11603 | SEMÁFORO CUATRO MÓDULOS FIJACIÓN EN MÁSTIL CON FLECI | UN | $ | 4.690.716 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 11605 | CONCRETO 7000 PSI 48 MPa (492 Kg/cm2) GRAVA COMÚN 5" | M3 | $ | 724.076 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES | 11617 | ADOQUIN DE CONCRETO A26 (200x100x60mm) AMARILLO | UN | $ | 1.844 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES | 11618 | ADOQUIN DE CONCRETO A26 (200x100x60mm) OCRE | UN | $ | 1.844 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 11619 | ACERO ESTRUCTURAL A709 GRADO 50. (INCLUYE TRANSPORTE, F | KG | $ | 19.100 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES | 11620 | ADOQUIN DE CONCRETO A25 (200x100x60mm) PEATONAL CHOC | UN | $ | 1.844 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA | 11624 | MUEBLE O MESA CON PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE 1.23m x ( | UN | $ | 4.412.237 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA | 11625 | MUEBLE O MESA CON PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE 2.65m x ( | UN | $ | 9.536.125 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 11629 | TUBO EN ACERO D=36" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAN | ML | $ | 3.628.682 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 11630 | CODO EN ACERO D=36" ENTRE 5° Y 22.5° CON EXTREMOS DE JUI | UN | $ | 8.297.659 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 11631 | CODO EN ACERO D=36" ENTRE 22.5° Y 45° CON EXTREMOS DE JU | UN | $ | 11.802.008 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 11632 | CODO EN ACERO D=36" ENTRE 45° Y 67.5° CON EXTREMOS DE JU | UN | $ | 15.239.620 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 11633 | CODO EN ACERO D=36" ENTRE 67.5° Y 90° CON EXTREMOS DE JU | UN | $ | 18.994.173 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 11634 | REDUCCION EN ACERO D=36" x 24" CON EXTREMOS DE ESPIGO I | UN | $ | 8.287.726 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 11635 | TEE EN ACERO D=24" x 24" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / ( | UN | $ | 11.550.975 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 11641 | NIPLE ACERO D=16" L=1500MM EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, C | UN | $ | 4.607.938 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 11642 | NIPLE ACERO D=24" L=2000MM EXTREMOS ESPIGO/BRIDA, CON | UN | $ | 9.734.760 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 11644 | CINTURON DE CIERRE EN ACERO D=24", CON REVESTIMIENTO EN | UN | $ | 790.440 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 11646 | CODO EN ACERO D=30" ENTRE 45° Y 67.5° CON EXTREMOS DE JU | UN | $ | 11.800.403 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 11647 | REDUCCION EN ACERO D=30" x 24" CON EXTREMOS DE ESPIGO I | UN | $ | 5.561.859 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 11648 | SALIDA NORMAL EN ACERO F 12" CON EXTREMO BRIDADO. REVI | UN | $ | 2.019.466 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 11649 | UNION DRESSER HD D=30" | UN | $ | 5.083.914 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 11652 | NIPLE ACERO D=30" L=2500MM EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, C | UN | $ | 14.930.922 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 11653 | TEE EN ACERO D=30" x 24" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / ( | UN | $ | 16.239.110 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 11655 | CINTURON DE CIERRE EN ACERO D=16", CON REVESTIMIENTO EN | UN | $ | 560.468 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 11657 | UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD D=8" | UN | $ | 2.137.240 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 11659 | TEE EN ACERO Ø 20" x 20" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA Y | UN | $ | 9.028.106 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 11665 | UNION DRESSER HD D=20" | UN | $ | 1.858.674 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 11666 | VALVULA MARIPOSA HD VA E.B. D=20" (150 PSI) | UN | $ | 23.178.145 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 11668 | NIPLE ACERO D=3" L=300MM EXTREMOS BRIDA/LISO, CON REVE | UN | $ | 357.768 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 11670 | VÁLVULA DE COMPUERTA DE Ø 3" BRONCE T/P RED WHITE. SUM | UN | $ | 1.178.147 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 11672 | CODO EN ACERO D=20" ENTRE 45° Y 67.5° CON EXTREMOS DE JU | UN | $ | 6.751.231 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN | 11708 | REDUCCION AC 8"x4" EXTREMO LISO | UN | $ | 331.491 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11711 | TUBERIA PEAD 1.30m - PE 100 - PN 8 - RDE21 | ML | $ | 3.926.856 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11712 | TUBERIA PEAD 1.40m - PE 100 - PN 8 - RDE21 | ML | $ | 4.286.590 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11713 | TUBERIA PEAD 1.50m - PE 100 - PN 8 - RDE21 | ML | $ | 4.845.489 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 11714 | GABINETE CONTRAINCENDIO T2 | UN | $ | 820.936 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11715 | TUBERIA PEAD 1.60m - PE 100 - PN 8 - RDE21 | ML | $ | 5.442.428 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11716 | TUBERIA PEAD 1.80m - PE 100 - PN 8 - RDE21 | ML | $ | 6.939.753 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11717 | TUBERIA PEAD 2.00m - PE 100 - PN 8 - RDE21 | ML | $ | 8.452.555 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11718 | TUBO PE100 PN16 90mm Ø3" | ML | $ | 40.684 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11719 | TUBO PE100 PN16 110mm Ø4" | ML | $ | 60.659 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11720 | TUBO PE100 PN10 160mm Ø6" | ML | $ | 81.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11721 | CODO 45° - RDE 11 - PE100 - PN16 (110mm) Ø4" | UN | $ | 157.571 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11722 | CODO 45° - RDE 11 - PE100 - PN16 (160mm) Ø6" | UN | $ | 312.177 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11723 | CODO 90° - RDE 11 - PE100 - PN16 (160mm) Ø6" | UN | $ | 373.427 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11724 | CODO 45° - RDE 11 - PE100 - PN16 (200mm) Ø8" | UN | $ | 551.738 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11728 | UNIÓN 3" PE 100, PN16 - RDE 11 | UN | $ | 104.712 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11729 | UNIÓN 4" PE 100, PN16 - RDE 11 | UN | $ | 145.457 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11735 | BRIDA LOCA POLIETILENO D= 8" | UN | $ | 255.627 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11736 | PORTABRIDA POLIETILENO D= 8" PE 100, PN 16 - RDE 11 | UN | $ | 221.715 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11737 | UNIÓN 6" PE 100, PN16 - RDE 11 | UN | $ | 262.169 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11738 | BRIDA LOCA POLIETILENO D= 4" | UN | $ | 105.486 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11739 | PORTABRIDA POLIETILENO D= 4" PE 100, PN 16 - RDE 11 | UN | $ | 53.305 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 11743 | NIPLE ACERO D=36" L=2500MM EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, C | UN | $ | 28.957.503 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11744 | TUBERIA PEAD 200mm (8") - PE 100 - PN 8 - RDE21 | ML | $ | 104.525 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11745 | TUBERIA PEAD 250mm (10") - PE 100 - PN 8 - RDE21 | ML | $ | 162.027 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11746 | TUBERIA PEAD 300mm (12") - PE 100 - PN 8 - RDE21 | ML | $ | 257.336 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11747 | TUBERIA PEAD 350mm (14") - PE 100 - PN 8 - RDE21 | ML | $ | 402.939 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11748 | TUBERIA PEAD 400mm (16") - PE 100 - PN 8 - RDE21 | ML | $ | 510.010 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11764 | TEE PE 6"x4" (150x100mm) - PE 100, PN 16 - RDE 17 | UN | $ | 499.589 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 11765 | UNION REPARACION PVC DESLIZANTE D=1" | UN | $ | 20.976 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11766 | TEE PE 8"x4" (200x100mm) PE100, PN 16 - RDE 11 | UN | $ | 858.523 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11770 | BRIDA LOCA POLIETILENO D= 3" | UN | $ | 81.008 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11771 | PORTABRIDA POLIETILENO D= 3" PE 100, PN 16 - RDE 11 | UN | $ | 51.247 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 11772 | TRAGANTE CÚPULA 3" x 2" EN ALUMINIO | UN | $ | 10.341 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11774 | BRIDA LOCA POLIETILENO D= 6" | UN | $ | 185.911 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11775 | PORTABRIDA POLIETILENO D= 6" PE 100, PN 16 - RDE 11 | UN | $ | 123.068 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 11776 | TEE HD J.H. D=12" x 12" | UN | $ | 4.581.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 11777 | TAPON HD E.L. D=2" | UN | $ | 67.830 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 11781 | CAPACETE METALICO GALVANIZADO IMC DE 6" | UN | $ | 289.986 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 11786 | CODO 45° CxE PVC SANITARIA D=3" | UN | $ | 12.552 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 11790 | SOPORTE PARA TUBERÍA DIÁMETRO 3" TIPO "OMEGA" | UN | $ | 3.554 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 11796 | NIPLE ACERO D=12" L=2500MM EXTREMOS BRIDA/BRIDA, CON F | UN | $ | 5.653.788 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 11797 | TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 75 KVA 11.4/0.38 | UN | $ | 19.731.359 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 11798 | CODO HD J.H. PARA PVC 90° D=8" | UN | $ | 941.909 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 11799 | TAPON HD J.H. D=8" | UN | $ | 486.710 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 11800 | TEE HD J.H. D=8" x 4" | UN | $ | 1.131.535 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 11801 | TEE HD J.H. D=8" x 6" | UN | $ | 1.280.440 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 11803 | VALVULA MARIPOSA HD VA E.B. D=18" (150 PSI) | UN | $ | 21.135.734 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 11804 | CODO HD J.H. PARA PVC 22.5° D=3" | UN | $ | 177.310 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 11805 | CODO HD J.H. PARA PVC 45° D=3" | UN | $ | 177.310 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 11806 | CODO HD J.H. PARA PVC 90° D=3" | UN | $ | 198.057 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 11807 | TEE HD J.H. D=6" x 6" | UN | $ | 765.170 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 11813 | BREAKER INDUSTRIAL GRADUABLE DE 40A HASTA 100A | UN | $ | 225.446 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES | 11814 | BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 6X20X20 COLOR ARENA, CHOCO | UN | $ | 3.688 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AMBIENTAL | 11815 | RECEPCIÓN DE NIDOS RESCATADOS (MAXIMO 3 HUEVOS). | UN | $ | 51.710 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES | 11817 | BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 6X20X20 COLOR OCRE | UN | $ | 3.688 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AMBIENTAL | 11819 | RECEPCIÓN DE AVES RESCATADAS | UN | $ | 51.710 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | AMBIENTAL | 11820 | INFORME SOBRE LAS AVES RESCATADAS | UN | $ | 152.028 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES | 11830 | BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 6X20X20 COLOR MARRÓN | UN | $ | 3.688 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES | 11831 | BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 6X20X20 COLOR GRIS NATURAL ( | UN | $ | 3.451 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓI | 11834 | AVISO PUNTO IDU 1.50m x 0.90m EN LÁMINA GALVANIZADA CAI | UN | $ | 799.680 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD | 11835 | VOLANTES TAMAÑO CARTA EN PROPALMATE 90 Gr IMPRESIÓN - | UN | $ | 444 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD | 11836 | VOLANTES TAMAÑO CARTA PROPALCOTE 115 Gr IMPRESIÓN 4x | UN | $ | 643 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD | 11837 | VOLANTES TAMAÑO CARTA EN PROPALCOTE 90 Gr IMPRESIÓN 4 | UN | $ | 667 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD | 11838 | VOLANTES TAMAÑO MEDIA CARTA PROPALCOTE DE 115 Gr IMP | UN | $ | 340 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD | 11839 | VOLANTES TAMAÑO MEDIA CARTA PROPALCOTE DE 90 Gr IMPR | UN | $ | 227 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD | 11840 | CALENDARIOS 15 x 15 cm. 13 HOJAS. BASE SIN IMPRESIÓN. FULL | UN | $ | 6.426 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD | 11841 | PIEZAS IMANTADAS 8.5 x 5.5 cm HORIZONTAL, CALIBRE DEL IMÁ | UN | $ | 569 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD | 11842 | ROMPE-TRÁFICO CARTÓN CORRUGADO IMPRESO A UNA CARA ( | UN | $ | 499.800 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD | 11843 | CARTILLAS 10 - 15 HOJAS INTERNAS FULL COLOR TAMAÑO MED | UN | $ | 2.601 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD | 11844 | PERIÓDICO PÁGINAS 8/TAMAÑO 37 28.9 cm PAPEL PERIÓDICO E | UN | $ | 850 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD | 11845 | FLOOR PRINTS EN VINILO ADHESIVO RESISTENTE, IMPERMEABLE | UN | $ | 84.133 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD | 11846 | VINILOS ADHESIVOS DE 30 x 60 cm PARA SUPERFICIES PLANAS, C | UN | $ | 47.114 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 11847 | TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 30 KVA 11.4/0.38 | UN | $ | 55.987.544 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 11848 | TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 45 KVA 11.4/0.38 | UN | $ | 58.383.497 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 11849 | TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 45 KVA 11.4/0.20 | UN | $ | 6.450.676 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 11850 | TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 75 KVA 11.4/0.20 | UN | $ 8.888.529 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 11851 | TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 150 KVA 11.4/0.2 | UN | $ 13.889.897 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 11854 | LUMINARIA LED RALED II RA02SII 16 LED 72 W | UN | $ 1.476.510 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO | 11856 | MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=8.5x8.5mm | KG | $ 6.069 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 11862 | LUMINARIA LED RALED II 192L T2 103W | UN | $ 1.844.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 11863 | LUMINARIA LED RALED I 64 LED . T2. 37W. | UN | $ 1.273.300 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 11864 | CAJA METALICA PARA DERIVACION ET 925 | UN | $ 156.878 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T | 11865 | TUBERÍA DE CORAZA METÁLICA FLEXIBLE 2" | ML | $ 19.671 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T | 11866 | TUBERÍA DE CORAZA METÁLICA FLEXIBLE 3/4" | ML | $ 8.736 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO | 11869 | LUMINARIA LED RALED IIRA02SII 32 LED 72W | UN | $ 1.476.510 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | BORDILLOS Y LOSETAS | 11870 | LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO MACIZO LISA A20 GRIS (2 | UN | $ 3.293 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 11871 | BORRADO SEÑALIZACIÓN VIAL TIPO FRESADO CON MÁQUINA B | M2 | $ 64.579 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ACERO ESTRUCTURAL | 11872 | METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA ENSAYO DE FLEXION DE | UN | $ 208.847 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ALUMINIO | 11873 | ENSAYO DE FATIGA POR ACEPTACION PARA PISOS EN ALUMINIC | UN | $ 6.583.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ALUMINIO | 11874 | ENSAYO DE PUNZONAMIENTO SIMPLE PARA PISOS EN ALUMINI | UN | $ 664.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - CONCRETO PRETENSAD | 11875 | ENSAYO DE FATIGA POR ACEPTACION PARA PISOS EN CONCRET | UN | $ 6.583.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO | 11876 | METODO DE ENSAYO NORMALIZADO PARA TEMPERATURA DE F | UN | $ 452.200 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - PINTURA | 11877 | RECUBRIMIENTO RICO EN ZINC TIPO I, INORGANICO Y TIPO II OR | UN | $ 165.334 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - PLÁSTICO RÍGIDO | 11878 | ENSAYO DE PUNZONAMIENTO SIMPLE PARA PISOS EN PLASTICC | UN | $ 476.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA | 11880 | METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMI | UN | $ 67.592 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA | 11881 | RESISTENCIA DEL CONCRETO A LA ABRASION MEDIANTE CHORR | UN | $ 103.669 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | BORDILLOS Y LOSETAS | 11882 | PIEZA DE REMATE CURVA A117 PARA RAMPA TIPO C (600x400x4 | UN | $ 113.162 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | BORDILLOS Y LOSETAS | 11883 | SARDINEL ESPECIAL A116 PARA RAMPA TIPO C (600x600x350mm | UN | $ 121.836 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | BORDILLOS Y LOSETAS | 11885 | PIEZA DE REMATE A115 PARA RAMPA VEHICULAR TIPO B (600x4( | UN | $ 108.000 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 11886 | TEE HD E.L. D=3" x 3" | UN | $ 285.532 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 11887 | KIT DE NIVELACION PARA HIDRANTE TIPO TRAFICO D=3" LONGI | UN | $ 913.920 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 11888 | SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA SP-46B TIPO CUADRADO CON FLE | UN | $ 643.554 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CANAL DE DRENAJE | 11889 | CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRICO R | UN | $ 829.177 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CANAL DE DRENAJE | 11890 | CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRICO R | UN | $ 843.275 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CANAL DE DRENAJE | 11891 | CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRICO R | UN | $ 959.273 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | AMBIENTAL | 11893 | CUERDA NYLON D= 3mm | ML | $ 895 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES A TODO COSTO | 11894 | PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA DUCTO DE POLIETILENO D=4 | ML | $ 529.880 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 11895 | VÁLVULA DE PIE ANTIGOLPE DE ARIETE - BRONCE D= 3". | UN | $ 664.823 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES | 11896 | SOLDADURA SOLVENTE PARA CPVC (1/8 GLN) | UN | $ 68.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 11897 | TUBERIA CPVC D=3/4" | ML | $ 17.100 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 11898 | TUBERIA CPVC D=1/2" | ML | $ 10.404 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 11899 | CODO 90° CPVC E.L. D=3/4" | UN | $ 4.202 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 11903 | UNION CPVC D=1/2" | UN | $ 1.689 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 11904 | UNION CPVC D=3/4" | UN | $ 2.493 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 11905 | CODO 90° CPVC E.L. D=1/2" | UN | $ 2.324 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 11906 | TEE CPVC D=1/2" | UN | $ 3.084 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 11907 | TEE CPVC D=3/4" | UN | $ 4.884 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 11908 | ADAPTADOR HEMBRA CPVC D=3/4" | UN | $ 4.837 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 11909 | ADAPTADOR MACHO CPVC D=3/4" | UN | $ 3.111 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZAD | 11910 | CODO ACERO GALVANIZADO 90° D=1/2" | UN | $ 3.134 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 11911 | ADAPTADOR HEMBRA CPVC D=1/2" | UN | $ 3.968 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZAD | 11912 | NIPLE ACERO GALVANIZADO D=1/2" L=80MM | UN | $ 3.396 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZAD | 11913 | TAPON ACERO GALVANIZADO D=1/2" | UN | $ 2.507 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 11914 | BUJE SOLDADO SANITARIA PVC D=4" x 2" | UN | $ 14.595 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 11915 | BUJE SOLDADO SANITARIA PVC D=6" x 4" | UN | $ 54.870 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 11916 | YEE REDUCIDA PVC SANITARIA D=6" x 4" | UN | $ 180.228 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 11918 | INTERRUPTORTRIPLE CONMUTABLE BLANCO | UN | $ 12.031 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 11919 | PODA DE ESPECÍMENES MENORES A 5M (Incluye mano de obra) | UN | $ 187.943 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 11920 | PODA RADICULAR (Incl. MdeO) Poda de raíz de especímenes de R | UN | $ 244.325 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 11921 | RIEGO DE ÁRBOL (Se aplica dosis de 40 litros por árbol) | UN | $ 8.558 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 11922 | PODA DE ESPECÍMENES MAYORES A 5M (Incluye mano de obra) | UN | $ 275.649 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 11923 | FERTILIZACIÓN EDÁFICA (Incluye mano de obra). Aplicación de 10 | UN | $ 11.903 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 11924 | PODA RADICULAR (Incl. MdeO) Poda de raíz de especímenes de R | UN | $ 244.325 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | BORDILLOS Y LOSETAS | 11925 | BORDILLO NO TRASPASABLE (Separador de Carril no rebasable) E | UN | $ 146.155 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 11926 | SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA DE (60cm x 60cm) EN REFLECTIVO I | UN | $ 470.640 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 11927 | SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA DE (45cm x 45cm) EN REFLECTIVO I | UN | $ 327.356 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 11928 | SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA DE (60cm x 60cm) CON PLAQUETA | UN | $ 557.014 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 11929 | SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA DE (60cm x 60cm) EN REFLECTIVO | UN | $ 470.640 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 11930 | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO D= | UN | $ 419.191 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 11936 | TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 112,5 KVA 11,4K/208-120V | UN | $ 26.665.784 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 11939 | BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 2" x 3/4" | UN | $ 8.288 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 11940 | REGISTRO BOLA PVC 3" TIPO PESADO | UN | $ 135.900 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 11941 | BUJE SOLDADO PRESION CPVC D=3/4" x 1/2" | UN | $ 2.210 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 11942 | TEE HD E.L. D=2" x 2" | UN | $ 151.130 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 11943 | REGISTRO BOLA PVC 4" TIPO PESADO | UN | $ 158.900 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 11944 | CODO 45° PVC E.L. D=3/4" | UN | $ 2.497 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 11945 | UNION PVC E.L. D=1 1/2". NORMA NTC 382 | UN | $ 3.913 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 11946 | UNION PVC E.L. D=3/4". NORMA NTC 382 | UN | $ 956 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 11947 | BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 1 1/4" x 1/2" | UN | $ 3.512 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 11948 | BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 2" x 1 1/4" | UN | $ 8.288 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 11949 | BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 2" x 1" | UN | $ 8.288 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA | 11950 | COPA REDUCIDA GALVANIZADA HD 2" x 3/4" | UN | $ 9.785 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 11951 | UNIÓN BRIDA x ACOPLE UNIVERSAL 3" | UN | $ 190.400 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 11952 | UNIÓN BRIDA x ACOPLE UNIVERSAL 4" | UN | $ 210.630 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA | 11953 | JUNTA ANTIVIBRATORIA D= 4" | UN | $ 328.572 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 11954 | PASAMURO ACERO INOXIDABLE D= 1 1/2" x 50cm PARA TUBO D | UN | $ 177.111 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 11955 | PASAMURO ACERO INOXIDABLE D= 4" x 50cm PARA TUBO DE 3" | UN | $ 421.628 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 11956 | MANÓMETRO DE PRESIÓN 0 - 200 PSI | UN | $ 75.829 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 11958 | PASAMURO ACERO INOXIDABLE D= 2 1/2" x 50cm PARA TUBO D | UN | $ 296.066 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 11960 | ADAPTADOR MACHO CPVC D=1/2" | UN | $ 2.530 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES | 11961 | BLOQUE No. 3 | UN | $ 1.100 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 11965 | TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 300 KVA 11,4K/208-120V | UN | $ 36.877.567 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 11968 | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) | M3 | $ 95.557 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 11969 | AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG5( | M3 | $ 92.716 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CANAL DE DRENAJE | 11972 | CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLIMÉ | UN | $ 1.245.559 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CANAL DE DRENAJE | 11973 | CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLÍME | UN | $ 542.828 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CANAL DE DRENAJE | 11974 | CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLÍME | UN | $ 1.234.275 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 11977 | TAPON HD J.H. D=3" | UN | $ 133.280 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 11978 | TEE HD J.H. D=10" x 6" | UN | $ 2.011.100 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 11979 | CODO HD J.H. PARA PVC 22.5° D=2" | UN | $ 117.810 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 11981 | PLANTACIÓN DE CARISECO H= 1.5 m. (Incluye suministro al sitio c | UN | $ 194.857 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 11982 | PLANTACION DE PALMA ALEJANDRA H= 1.5 m. (Incluye suministr | UN | $ 309.401 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 11983 | PLANTACION DE SIETECUEROS H= 1.5 m. (Incluye suministro al sit | UN | $ 190.908 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES BÁSICOS | 11984 | CLORURO DE CALCIO (En perlas) | KG | $ 4.598 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 11987 | PLANTACION DE CUCHARO H= 1.5 m. (Incluye suministro al sitio c | UN | $ 146.044 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 11988 | TELA PARA CERRAMIENTO 55 gr/m2, COLOR BLANCO, ANCHO = | ML | $ 2.990 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 11989 | ESPUMA DE POLIETILENO, ANCHO = 1.00 m, ESPESOR = 5 mm | ML | $ 4.800 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 11990 | HELECHO MACHO H=1.0 m. (Incluye suministro al sitio de obra) | UN | $ 126.393 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES A TODO COSTO | 11991 | PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA DUCTO DE POLIETILENO D=6 | ML | $ 757.125 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES A TODO COSTO | 11992 | PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA DUCTO DE POLIETILENO D=1 | ML | $ 1.514.250 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T | 11993 | ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=2" | UN | $ 6.000 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11994 | TEE PE 6"x6" - PE100, PN 16 - RDE 11 | UN | $ 645.934 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 11995 | REDUCCIÓN CONCÉNTRICA 6"X4" - PE100 - PN16 - RDE 11 | UN | $ 226.474 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 11996 | TAPON HD J.H. D=12" | UN | $ 1.555.330 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 11997 | BASE GRANULAR CLASE B (BGB_BG38) | M3 | $ | 89.964 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL | 11998 | BARRERA DE SEGURIDAD - SEPARADOR CICLORUTA TIPO A-165 S | UN | $ | 92.996 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | 12002 | ALCOHOL ANTISÉPTICO (ALCOHOL AL 70%). (Según Apéndice Bio | GLN | $ | 27.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | 12003 | TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS. TIPO Z. DOBLE HOJA. (PAQUE | UN | $ | 8.287 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | 12004 | DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z_(Según Apéndice E | UN | $ | 59.235 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | 12005 | MESA PLÁSTICA DE 0.72m x 0.72m x 0.72m._(Según Apéndice Bios | UN | $ | 107.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | 12006 | TERMOMETRO INFRARROJO PARA USO EN HUMANOS, LIBRE DE | UN | $ | 78.100 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | 12010 | JABÓN LIQUIDO PARA MANOS._(Según Apéndice Bioseguridad C | GLN | $ | 26.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | 12011 | LAVAMANOS PORTÁTIL EN ACERO INOXIDABLE CON DOS TANQ | UN | $ | 1.100.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | 12015 | GEL ANTIBACTERIAL Antiséptico para manos sin enjuague, a base | LT | $ | 13.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | 12017 | FUMIGADORA DE ESPALDA. ASPERSOR BOMBA MANUAL 20 LITR | UN | $ | 142.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | 12019 | BIG BAG TELA POLIPROPILENO R220 GM/2 Rollo de 100m-100cm | UN | $ | 59.417 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS | 12020 | CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MADERA. | M3 | $ | 29.691 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS | 12021 | CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS TIPO | KG | $ | 1.071 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | 12022 | OVEROL TYVEK BLANCO | UN | $ | 32.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | 12023 | RESPIRADOR ELASTOMÉRICO MEDIA CARA | UN | $ | 62.475 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | 12024 | FILTRO P-100 PARTÍCULAS S/ACEITE HUMOS METÁLICOS VAPOR | PAR | $ | 39.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | 12025 | MONOGAFAS CON VENTILACIÓN DIRECTA | PAR | $ | 11.100 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | 12026 | GORRO DESECHABLE COFIA BLANCO | UN | $ | 268 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | 12027 | VYNIPEL DE 50cm x 50cm CALIBRE 6 | ROLLO | $ | 34.140 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | 12028 | DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS (MATERIALES CO | KG | $ | 2.118 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | 12029 | PETO PVC | UN | $ | 20.468 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | 12030 | CANECA PLÁSTICA CON TAPA 60 LTS | UN | $ | 65.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | 12031 | TAPABOCAS N95 SIN FILTRO. (Según Apéndice Bioseguridad Covi | UN | $ | 2.800 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | 12039 | TAPABOCAS DESECHABLE. _(Según Apéndice Bioseguridad Covid | UN | $ | 336 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | 12040 | HIPOCLORITO AL 5%._ (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19) | LT | $ | 2.800 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 12043 | TEE PE 12"X6" PE100, PN16 - RDE 11 | UN | $ | 3.440.464 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 12045 | ANGEO PLÁSTICO | M2 | $ | 1.574 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 12046 | TRAGANTE CÚPULA CONCÉNTRICA DE 8"x 6" EN ALUMINIO | UN | $ | 141.953 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN | 12048 | ABONO ORGÁNICO COMPOST (No incluye transporte) | KG | $ | 16.915 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CANAL DE DRENAJE | 12050 | REJA TIPO PASARELA FUNDICIÓN CLASE DE CARGA C250, Long=5 | UN | $ | 437.375 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 12051 | TUBERIA PVC SANITARIA D=10" | ML | $ | 226.632 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR | 12052 | TEE PVC SANITARIA D=6" | UN | $ | 236.284 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 12058 | LÍQUIDO INHIBIDOR PASIVADOR DE CORROSIÓN DEL CONCRETO | KG | $ | 6.526 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO | 12059 | VÁLVULA CHEQUE DE 2" CLASE 300. | UN | $ | 425.987 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PINTURAS | 12090 | RECUBRIMIENTO EPÓXICO DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA INSEN | KG | $ | 160.155 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T | 12091 | SEPARADORES (ESPACIADOR) DE DUCTERÍA PARA 2 TUBOS DE Ø | UN | $ | 8.330 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T | 12092 | SEPARADORES (ESPACIADOR) DE DUCTERÍA PARA 4 TUBOS DE Ø | UN | $ | 14.280 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T | 12093 | SEPARADORES (ESPACIADOR) DE DUCTERÍA PARA 6 TUBOS DE Ø | UN | $ | 21.420 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T | 12094 | SEPARADORES (ESPACIADOR) DE DUCTERÍA PARA 8 TUBOS DE Ø | UN | $ | 26.180 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T | 12095 | SEPARADORES (ESPACIADOR) DE DUCTERÍA PARA 2 TUBOS DE Ø | UN | $ | 9.520 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T | 12096 | SEPARADORES (ESPACIADOR) DE DUCTERÍA PARA 4 TUBOS DE Ø | UN | $ | 16.660 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T | 12097 | SEPARADORES (ESPACIADOR) DE DUCTERÍA PARA 6 TUBOS DE Ø | UN | $ | 29.750 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T | 12098 | SEPARADORES (ESPACIADOR) DE DUCTERÍA PARA 8 TUBOS DE Ø | UN | $ | 32.130 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CANAL DE DRENAJE | 12229 | TAPA INICIO / FINAL PARA SARDINEL DE DRENAJE RD 200 H:33 C | UN | $ | 479.816 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES | 12234 | BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 4.2MPA VERDE DE 6X10X20 cm. | UN | $ | 2.176 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 12235 | MICROFIBRA SINTÉTICA MULTIFILAMENTO DE POLIPROPILENO | KG | $ | 55.692 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - PINTURA | 12236 | METODO DE ENSAYO PARA LA RESISTENCIA A LA TRACCION DE | UN | $ | 241.770 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ALUMINIO | 12237 | DEFINICIONES Y METODOS PARA LOS ENSAYOS MECANICOS DE | UN | $ | 134.884 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ALUMINIO | 12238 | METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA PRUEBAS DE FLEXION DI | UN | $ | 159.460 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 12239 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE A - (SBG_PEA_A_50) | M3 | $ | 79.730 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 12240 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE A - (SBG_PEA_A_64) | M3 | $ | 79.730 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 12241 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50) | M3 | $ | 79.730 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 12243 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_64) | M3 | $ | 79.730 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 12244 | MATERIAL MARGINAL | M3 | $ | 19.635 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 12245 | AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) | M3 | $ | 107.701 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 12246 | AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG25) | M3 | $ | 107.701 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 12247 | AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR PEA (AR_SI | M3 | $ | 76.160 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 12248 | AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR PEA (AR_SI | M3 | $ | 76.160 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | MATERIALES BÁSICOS | 12249 | GRANO DE CAUCHO RECICLADO (GCR) | KG | $ | 2.800 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 12250 | CONCRETO AUTOCOMPACTANTE 24 Mpa (245 Kg/cm2) | M3 | $ | 659.290 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 12251 | CONCRETO AUTOCOMPACTANTE 28 Mpa (280 Kg/cm2) | M3 | $ | 676.235 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 12252 | CONCRETO AUTOCOMPACTANTE 44 Mpa (448 Kg/cm2) | M3 | $ | 803.788 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO | 12255 | LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN VIAS CON SUPERFICIE EN AFIRM | Km-Car | $ | 254.001 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 12257 | RESISTENCIA A LA COMPRESION INCONFINADA DE MEZCLAS CO | UN | $ | 107.100 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - SOLDADURAS | 12258 | PRACTICA ESTANDAR PARA PRUEBAS DE TINTAS PENETRANTES F | DIA | $ | 1.725.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - SOLDADURAS | 12259 | GUIA ESTANDAR PARA ENSAYO DE PARTICULAS MAGNETICAS. N | DIA | $ | 873.650 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO -RECUBRIMIENTO ESTRUCTURA | 12260 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA DETERMINAR LA RESISTEI | DIA | $ | 919.632 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO -RECUBRIMIENTO ESTRUCTURA | 12261 | EVALUACION DEL ESPESOR DE PELICULA DE ZINC. CALIBRACION | DIA | $ | 1.029.988 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO -RECUBRIMIENTO ESTRUCTURA | 12263 | SISTEMAS DE PINTURAS PROTECTORAS. VARIABLES DE EVALUAC | DIA | $ | 1.029.988 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - CEMENTOS HIDRÁULIC | 12264 | METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA FINURA DEL CEMEN | UN | $ | 74.375 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZAD | 12265 | TUBERIA HIERRO GALVANIZADO D=4" CALIBRE 16 (E=1.5MM) | ML | $ | 134.708 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - SOLDADURAS | 12266 | PRACTICA ESTANDAR PARA PRUEBAS ULTRASONICAS DE JUNTAS | DIA | $ | 946.455 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | 12267 | LAVAMANOS PORTATIL DE PEDAL TIPO MANOS LIBRES. | UN | $ | 1.097.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | 12268 | CALIBRACION TERMOMETRO DIGITAL | UN | $ | 207.012 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | 12269 | TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO PARA USO EN HUMANOS, LI | UN | $ | 78.100 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | 12270 | DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO O GEL ANTIBACTERIAL - ALCC | UN | $ | 143.999 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | 12271 | RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS LÍQUI | M3 | $ | 371.137 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | 12272 | BOTIQUIN TIPO B DOTADO PORTÁTIL | UN | $ | 387.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | AFORO DE TRANSITO | 12277 | AFOROS DE TRANSITO (MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS) A | HR | $ | 251.285 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES | 12319 | BARRENO MANUAL HASTA 10M. Incluye descripcion visual de est | ML | $ | 110.763 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES | 12320 | PERFORACION MECANICA EN SUELO BLANDO DE 0 a 30m. Incluy | ML | $ | 250.590 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES | 12321 | PERFORACION MECANICA EN SUELO BLANDO DE 0 a 50m. Incluy | ML | $ | 313.237 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES | 12322 | PERFORACION MECANICA EN SUELO BLANDO mayor de 50m. Inc | ML | $ | 221.526 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES | 12323 | PERFORACION MECANICA EN SUELO DURO DE 0 a 10m.Incl recup | ML | $ | 172.298 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES | 12324 | PERFORACION MECANICA EN SUELO DURO DE 0 a 30m.Incluye re | ML | $ | 227.679 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES | 12325 | PERFORACION MECANICA EN SUELO DURO DE 0 a 50m.Incl recup | ML | $ | 246.140 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES | 12326 | PERFORACION MECANICA EN SUELO DURO mayor de 50m.Incl re | ML | $ | 417.649 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES | 12327 | PERFORACION MECANICA EN COLUVION/ALUVION DE 0 a 50m. I | ML | $ | 553.814 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES | 12328 | PERFORACION MECANICA EN COLUVION/ALUVION mayor de 50r | ML | $ | 516.893 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - SUELOS | 12329 | ENSAYO DE REFRACCION SISMICA | UN | $ | 3.451.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - SUELOS | 12330 | ENSAYO REMI (Refraction Microtremors) | UN | $ | 3.451.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - SUELOS | 12331 | ENSAYO MASW (Multichanel Analysis of Surface Waves). Determir | UN | $ | 4.760.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 12332 | PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION DEL MODULO Y A | UN | $ | 1.963.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 12333 | ENSAYO TRIAXIAL CICLICO | UN | $ | 1.784.512 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 12334 | ENSAYO Piezoelectric Bender Element | UN | $ | 383.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 12335 | EXPANSIÓN CONTROLADA EN CONSOLIDOMETRO | UN | $ | 283.220 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - SUELOS | 12336 | ENSAYO DE VELETA DE LABORATORIO | UN | $ | 49.980 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS | 12341 | MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCION CODENSA CS290 | UN | $ | 3.798.837 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS | 12350 | ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN | DIA | $ | 32.790 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 12352 | MORTERO SIN CONTRACCIÓN PARA ANCLAJES Y RELLENOS DE F | BULTO | $ | 259.635 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS | 12355 | ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN | DIA | $ | 42.119 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 12356 | LÁMINA HR 8mm x 20"A588 GR B/A709 GR 50/W | KG | $ | 13.804 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | 12357 | BOTIQUIN TIPO A DOTADO PORTÁTIL | UN | $ | 56.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | NEOPRENOS | 12358 | APOYOS DE NEOPRENO DE 500mm x 400mm x 50mm Dureza 60. | UN | $ | 582.990 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 12373 | CONCRETO MR45 (350 Kg/cm2) ACELERADO 7 DÍAS | M3 | $ | 762.137 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 12375 | CODO EN ACERO D=24" ENTRE 67.5° Y 90° CON EXTREMOS DE JU | UN | $ | 11.055.705 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 12376 | TAPON EN ACERO D=16" SOLDADO | UN | $ | 809.557 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 12377 | REDUCCION EN ACERO D=20" x 16" CON EXTREMOS DE ESPIGO I | UN | $ | 3.037.470 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | NEOPRENOS | 12383 | JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 160 mm ( | ML | $ 3.905.675 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | NEOPRENOS | 12384 | JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 230 mm ( | ML | $ 7.042.024 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARQUEOLOGÍA | 12390 | Conteo cualitativo y cuantitativo de fitolitos en las muestras de su | UN | $ 2.320.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARQUEOLOGÍA | 12391 | Datación por Carbono 14 y extracción de colageno oseo. | UN | $ 3.702.428 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARQUEOLOGÍA | 12392 | Transporte aereo , entrega más rapida, de una muestra de 5 kg, de | UN | $ 1.346.190 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARQUEOLOGÍA | 12393 | Elaboración, digitalización y descripción de sección delgada de fra | MUESTRA | $ 1.433.935 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES ( | 12394 | PRUEBA ESTANDAR PARA ELEMENTOS DE CIMENTACION PROFU | UN | $ 19.499.839 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ARQUEOLOGÍA | 12396 | Analisis Bioantropologico de restos oseos humanos, cuarteta basi | UN | $ 2.750.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12428 | FUMIGADORA DE ESPALDA. ASPERSOR BOMBA MANUAL 20 LITR | UN | $ 119.328 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12429 | TAPABOCAS N95 SIN FILTRO._(Según Apéndice Bioseguridad Covi | UN | $ 2.353 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12430 | GEL ANTIBACTERIAL Antiséptico para manos sin enjuague, a base | LT | $ 11.345 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12431 | BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 Cm CA | UN | $ 10.949 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTO DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE | 12432 | RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS LÍQUI | M3 | $ 311.880 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12434 | HIPOCLORITO AL 5%._(Según Apéndice Bioseguridad Covid 19_V1 | LT | $ 2.353 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12435 | BOTIQUIN TIPO A DOTADO PORTÁTIL_(Según Apéndice Bioseguri | UN | $ 47.816 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12436 | JABÓN LIQUIDO PARA MANOS._(Según Apéndice Bioseguridad C | GLN | $ 21.849 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12437 | RESPIRADOR ELASTOMÉRICO MEDIA CARA_(Según Apéndice Bios | UN | $ 52.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12438 | BOTIQUIN TIPO B DOTADO PORTÁTIL_(Según Apéndice Bioseguri | UN | $ 325.966 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12439 | LAVAMANOS PORTÁTIL EN ACERO INOXIDABLE CON DOS TANQ | UN | $ 924.370 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12440 | CALIBRACION TERMOMETRO DIGITAL_(Según Apéndice Bioseguri | UN | $ 173.960 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12441 | CAMILLA FÉRULA ESPINAL LARGA - FEL PARA ADULTO (POLIETILE | UN | $ 132.774 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12442 | CANECA PLÁSTICA CON TAPA 60 LTS_(Según Apéndice Bioseguric | UN | $ 54.622 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12443 | CARPA VESTIER 2.0m x 2.0m TECHO Y ESTRUCTURA CON LATERA | UN | $ 1.715.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12444 | CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA. ( VIAJE DE 10 M3 )_(Según | VIAJE | $ 300.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12445 | CHALECO REFLECTIVO EN TELA._(Según Apéndice Bioseguridad C | UN | $ 23.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12446 | TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO PARA USO EN HUMANOS, LI | UN | $ 65.630 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12447 | TERMOMETRO INFRARROJO PARA USO EN HUMANOS, LIBRE DE | UN | $ 65.630 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12448 | TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS. TIPO Z. DOBLE HOJA. (PAQUE | UN | $ 6.964 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12450 | PETO PVC - (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19) | UN | $ 17.200 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12451 | MONOGAFAS CON VENTILACIÓN DIRECTA _(Según Apéndice Bio | PAR | $ 9.328 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS | 12452 | APISONADOR MECÁNICO (CANGURO O SALTARÍN) - GOLPES PO | DIA | $ 60.473 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12453 | VYNIPEL DE 50cm x 50cm CALIBRE 6 - (Según apéndice de Biosegu | ROLLO | $ 28.690 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EQUIPO PESADO | 12454 | MINICARGADOR CON MARTILLO HIDRÁULICO - GOLPES POR MI | HR | $ 129.384 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12456 | LAVAMANOS PORTATIL DE PEDAL TIPO MANOS LIBRES._(Según A | UN | $ 922.606 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12457 | BIG BAG TELA POLIPROPILENO R220 GM/2 Rollo de 100m-100cm | UN | $ 49.930 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS | 12458 | ROTOMARTILLO DEMOLEDOR - POTENCIA DE 1400 A 1600 WATT | HR | $ 11.454 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EQUIPO PESADO | 12460 | BULLDOZER MEDIANO - MASA DE 18 A 24 TONELADAS - INCLUY | HR | $ 346.764 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EQUIPO PESADO | 12461 | CARGADOR FRONTAL - MASA DE 10 A 18 TONELADAS - VOLUME | HR | $ 269.008 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 12464 | CONCRETO DE TEMPERATURA CONTROLADA 28. | M3 | $ 655.405 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 12465 | CONCRETO DE TEMPERATURA CONTROLADA 24. | M3 | $ 670.825 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 12466 | SUBBASE GRANULAR CLASE B - SBG50 (SBGB_SBG50). Norma Tec | M3 | $ 76.517 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 12467 | SUBBASE GRANULAR CLASE A - SBG50 (SBGA_SBG50). Norma Tec | M3 | $ 80.920 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS | 12468 | PRACTICA ESTANDAR PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA DE MA | UN | $ 1.071.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS | 12469 | RESISTENCIA DE LA UNION DE LAS GEOCELDAS RELACIONADAS ( | UN | $ 333.200 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS | 12470 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA RESISTENCIA DE LA UN | UN | $ 333.200 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - SOLDADURAS | 12471 | PRUEBA DE SANIDAD DE SOLDADURA REALIZADA EN LABORATO | UN | $ 981.750 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ALUMINIO | 12472 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA RESISTENCIA A LA ABR | UN | $ 1.119.304 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12473 | DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS (MATERIALES CO | KG | $ 1.780 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO | 12474 | EFECTOS DEL CALOR Y DEL AIRE SOBRE EL ASFALTO EN LAMINA | UN | $ 595.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS | 12475 | ANALISIS VOLUMETRICO DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTAD | UN | $ 189.034 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 12476 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA SODIO EN AGUA POR ESF | UN | $ 35.700 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 12477 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA POTASIO EN AGUA POR E | UN | $ 48.266 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 12478 | METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA IONES DE CLORURO EN | UN | $ 23.167 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12479 | FILTRO P-100 PARTÍCULAS S/ACEITE HUMOS METÁLICOS VAPOR | PAR | $ 32.774 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS | 12480 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA IONES SULFATO EN AGUA | UN | $ 25.447 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS | 12481 | ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO EN MEZCLAS BITUMINOSA | UN | $ 148.155 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12482 | GORRO DESECHABLE COFIA BLANCO_(Según Apéndice Bioseguri | UN | $ 225 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EQUIPO PESADO | 12485 | TELEHANDLER - CARGA MÁXIMA DE 4 A 5 TONELADAS - INCLUY | HR | $ 249.405 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES | 12487 | ADOQUIN RECTANGULAR RANURADO EN CONCRETO A28 200m | UN | $ 2.127 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS | 12488 | COMPACTADOR VIBRATORIO MONOCILÍNDRICO MANUAL (BENI | DIA | $ 142.575 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES | 12489 | ADOQUIN TIPO I EN ARCILLA A29 210 mm x 145 mm. CARTILLA-( | UN | $ 1.067 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS | 12491 | COMPACTADOR VIBRATORIO BICILÍNDRICO MANUAL (BENITIN) - | DIA | $ 209.388 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EQUIPO PESADO | 12492 | EXCAVADORA MEDIANA SOBRE ORUGAS - MASA DE 18,5 A 23 T( | HR | $ 277.205 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EQUIPO PESADO | 12493 | EXCAVADORA GRANDE SOBRE ORUGAS - MASA DE 33 A 37 TON | HR | $ 358.444 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EQUIPO PESADO | 12494 | EXCAVADORA PEQUEÑA SOBRE ORUGAS - MASA DE 13 A 17 TOI | HR | $ 220.245 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EQUIPO PESADO | 12495 | MINIEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - MASA DE 4 A 5 TONELADA | HR | $ 136.493 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12496 | TAPABOCAS DESECHABLE. _(Según Apéndice Bioseguridad Covid | UN | $ 282 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12497 | DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO O GEL ANTIBACTERIAL - ALCC | UN | $ 121.008 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12498 | ALCOHOL ANTISÉPTICO (ALCOHOL AL 70%)_(Según Apéndice Bio | GLN | $ 22.690 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12499 | DISPENSADOR DE JABÓN METÁLICO DE 1 LT_(Según Apéndice Bi | UN | $ 58.739 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12500 | AGUA_(Según Apéndice Bioseguridad Covid 19_V1 y V2) | LT | $ 26 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12501 | CHALECO SENCILLO EN DRIL SIN LOGO DOS BOLSILLOS._(Según A | UN | $ 36.128 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12502 | MASCARILLA DESECHABLE_(Según Apéndice Bioseguridad Covid 1 | UN | $ 631 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12503 | MESA PLÁSTICA DE 0.72m x 0.72m x 0.72m._(Según Apéndice Bios | UN | $ 90.673 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12504 | SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS._(Según Apéndice Bioseguridad Covi | UN | $ 30.763 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12505 | DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z._((Según Apéndice | UN | $ 49.777 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12506 | OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALÓN._(Según Ap | UN | $ 59.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12507 | BAÑO TIPO FLUSHING - ALQUILER MANTENIMIENTO Y ASEO DE | UN/MES | $ 720.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12508 | OVEROL TYVEK BLANCO._(Según Apéndice Bioseguridad Covid 19 | UN | $ 27.648 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENTIBADOS Y ACCESORIOS | 12509 | ENTIBADO CONTINUO EN CAJONES DE ACERO (E1A - E1B), PROFI | M2/MES | $ 209.440 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENTIBADOS Y ACCESORIOS | 12510 | ALQUILER ENTIBADO DESLIZANTE E2, RANGO PROFUNDIDAD DE | M2/MES | $ 228.300 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓI | 12511 | MALLA TEXTIL EN POLIESTER DE 2,8m X 7,0m CON SUBLIMACIÓN | UN | $ 1.080.695 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12512 | FUMIGADORA DE ESPALDA. ASPERSOR BOMBA MANUAL 20 LITR | UN | $ 119.328 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12513 | HIPOCLORITO AL 5%._(Según Apéndice Bioseguridad Covid 19_V3 | LT | $ 2.353 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12514 | JABÓN LIQUIDO PARA MANOS._(Según Apéndice Bioseguridad C | GLN | $ 21.849 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12515 | CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA. ( VIAJE DE 10 M3 )_(Según | VIAJE | $ 300.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12516 | CHALECO REFLECTIVO EN TELA._(Según Apéndice Bioseguridad C | UN | $ 23.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12517 | TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS. TIPO Z. DOBLE HOJA. (PAQUE | UN | $ 6.964 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12518 | LAVAMANOS PORTATIL DE PEDAL TIPO MANOS LIBRES._(Según A | UN | $ 922.606 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTO DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE | 12519 | RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS LÍQUI | M3 | $ 311.880 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12520 | TAPABOCAS DESECHABLE._(Según Apéndice Bioseguridad Covid 1 | UN | $ 282 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12521 | MASCARILLA DESECHABLE._(Según Apéndice Bioseguridad Covid | UN | $ 631 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12522 | DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z._(Según Apéndice E | UN | $ 49.777 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12523 | OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALÓN._(Según Ap | UN | $ 59.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12524 | ALCOHOL GLICERINADO 70%._(Según Apéndice Bioseguridad Cov | LT | $ 8.824 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12525 | DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO O ALCOHOL GLICERINADO, C | UN | $ 121.008 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12526 | AGUA (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19_V3) | LT | $ 26 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC | 12668 | PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO PARA PUENTES PEA | M2 | $ 1.696.673 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC | 12669 | PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO PARA ESCALERA DE | ML | $ 839.105 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC | 12670 | SOPORTE DE ANCLAJE EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO PA | ML | $ 145.436 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 12744 | TUBO EN ACERO D=12" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAN | ML | $ 743.387 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 12745 | TUBO EN ACERO D=12" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAN | ML | $ 743.387 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 12746 | TUBO EN ACERO D=12" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAN | ML | $ 810.188 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 12747 | TUBO EN ACERO D=24" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAN | ML | $ 1.900.549 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 12748 | TUBO EN ACERO D=24" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAN | ML | $ 2.524.003 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO | 12778 | TUBO EN ACERO D=30" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAN | ML | $ 2.439.976 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO | 12781 | TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMI | DIA | $ 219.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO | 12782 | TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO MES: CAMPERO, PICK-UP, | MES | $ 6.657.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO | 12783 | TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMI | DIA | $ 315.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO | 12784 | TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO MES: CAMPERO, PICK-UP, | MES | $ | 9.549.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO | 12785 | TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMI | DIA | $ | 300.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO | 12786 | TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO MES: CAMPERO, PICK-UP, | MES | $ | 8.949.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO | 12787 | TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMI | DIA | $ | 433.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO | 12788 | TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO MES: CAMPERO, PICK-UP, | MES | $ | 12.987.000 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12830 | TAPABOCAS DESECHABLE_(Según Apéndice Bioseguridad Covid 1 | UN | $ | 282 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12831 | MASCARILLA DESECHABLE_(Según Apéndice Bioseguridad Covid | UN | $ | 631 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12832 | JABÓN LIQUIDO PARA MANOS_(Según Apéndice Bioseguridad Co | GLN | $ | 21.849 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12833 | CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA. ( VIAJE DE 10 M3 )_(Según | VIAJE | $ | 300.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12834 | TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS. TIPO Z. DOBLE HOJA. (PAQUE | UN | $ | 6.964 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12835 | DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO O ALCOHOL GLICERINADO, C | UN | $ | 121.008 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTO DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE | 12836 | RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS LÍQUI | M3 | $ | 311.880 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12837 | LAVAMANOS PORTATIL DE PEDAL TIPO MANOS LIBRES_(Según A | UN | $ | 922.606 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12838 | ALCOHOL GLICERINADO 70%_(Según Apéndice Bioseguridad Cov | LT | $ | 8.824 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI | 12839 | DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z_(Según Apéndice E | UN | $ | 49.777 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 12896 | TUBERÍA ALCANTARILLADO PEAD 1500 mm (60") SN-8 | ML | $ | 5.484.690 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS | 12918 | PLANTA ELÉCTRICA - POTENCIA ELÉCTRICA GENERADA 11-13 kW | HR | $ | 19.521 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS | 12919 | PARAL METÁLICO CORTO DE 1.50 m A 2.7 m | MES | $ | 3.704 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS | 12920 | ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL - ALTURA 9 m - ÁREA 4 m2 | DIA | $ | 73.233 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO | 12925 | MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO | UN | $ | 85.680 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS | 12926 | MEDIDA DE LA SEGREGACION TERMICA DE MEZCLAS ASFALTICA | UN | $ | 18.802 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS | 12927 | MEDIDA DE LA SEGREGACION TERMICA DE MEZCLAS ASFALTICA | DIA | $ | 773.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - RUIDO | 13188 | MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL (Incluye punto de monitoreo | PUNTO | $ | 403.424 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - AIRE | 13189 | MONITOREOS DE CALIDAD DE AIRE (Incluye muestra de 20 días c | ESTACION | $ | 38.080.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | AMBIENTAL | 13190 | LOGÍSTICA MONITOREOS (Incluye unidad móvil, técnico de campo | UN | $ | 10.670.152 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO LABORATORIO - AIRE | 13191 | MODELO DE CALIDAD DEL AIRE (Incluye modelo de dispersión de | UN | $ | 11.900.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC | 13221 | LOSETA PULIDA DE MICROGRANO DE MARMOL FORMATO 40 cn | M2 | $ | 136.138 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO | 13222 | LEVANTAMIENTO CON GEORRADAR (GPR) PARA LA DETECCION I | KM | $ | 5.538.141 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS | 13249 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO A | M3 | $ | 923.064 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS | 13250 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO A | M3 | $ | 840.629 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS | 13251 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENTO ASF | M3 | $ | 1.167.251 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 13300 | ARENA DE PEÑA NORMA NP-040 (EAB) | M3 | $ | 89.726 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD | 13302 | VALLA UNA CARA, DE 3.0M X 6.0M CON ESTRUCTURA METÁLICA | UN | $ | 6.942.537 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD | 13303 | VALLA DOBLE CARA, DE 3.0M X 6.0M CON ESTRUCTURA METÁLIC | UN | $ | 9.254.630 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EQUIPO PESADO | 13318 | MICROPÍLOTEADORA PESO 9.200 KG, DIÁMETRO MAXIMO DE AB | HR | $ | 236.380 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 13319 | TEE PEAD 8" x 8" RDE11 - PN16 - PE100 | UN | $ | 927.111 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 13320 | TEE PEAD 6" x 6" RDE11 - PN16 - PE100 | UN | $ | 367.410 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 13321 | TEE PEAD 12" x 12" RDE11 - PN16 - PE100 | UN | $ | 2.410.534 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 13322 | TEE PEAD 8" x 6" RDE11 - PN16 - PE100 | UN | $ | 782.479 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 13323 | TEE PEAD 6" x 4" RDE11 - PN16 - PE100 | UN | $ | 462.413 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 13324 | REDUCCIÓN PEAD 10" x 8" RDE11 - PN16 - PE100 | UN | $ | 937.299 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 13325 | REDUCCIÓN PEAD 8" x 6" RDE11 - PN16 - PE100 | UN | $ | 388.496 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 13326 | REDUCCIÓN PEAD 6" x 4" RDE11 - PN16 - PE100 | UN | $ | 208.678 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 13327 | REDUCCIÓN PEAD 4" x 3" RDE11 - PN16 - PE100 | UN | $ | 37.577 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 13328 | REDUCCIÓN PEAD 10" x 6" RDE11 - PN16 - PE100 | UN | $ | 567.657 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 13329 | REDUCCIÓN PEAD 12" x 10" RDE11 - PN16 - PE100 | UN | $ | 1.283.518 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 13330 | CODO PEAD 12" x 45° RDE11 - PN16 - PE100 | UN | $ | 1.710.026 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 13331 | CODO PEAD 12" x 90° RDE11 - PN16 - PE100 | UN | $ | 2.198.573 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 13332 | CODO PEAD 8" x 90° RDE11 - PN16 - PE100 | UN | $ | 708.541 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 13333 | CODO PEAD 4" x 90° RDE17 - PN16 - PE100 | UN | $ | 132.453 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 13334 | TUBERIA PEAD D=30" CORRUGADO ALCANTARILLADO DOBLE PA | ML | $ | 696.693 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO | 13336 | ACOPLE PARA TUBERIA PVC A PEAD DE 4" | UN | $ | 271.964 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 13372 | ENDURECEDOR COLOR GRIS (4 Kg/m2) | M2 | $ | 9.121 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 13373 | ENDURECEDOR COLOR AMARILLO (4 Kg/m2) | M2 | $ | 13.090 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 13374 | ENDURECEDOR COLOR SALMON (4 Kg/m2) | M2 | $ | 14.033 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO | 13375 | ENDURECEDOR COLOR OCRE (4 Kg/m2) | M2 | $ | 11.672 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEMAFORIZACION | 13376 | CONTROLADOR sX CON CAPACIDAD PARA 16 GRUPOS VEHICUL | UN | $ | 137.137.194 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEMAFORIZACION | 13377 | CONTROLADOR sX CON CAPACIDAD PARA 24 GRUPOS VEHICUL | UN | $ | 155.768.354 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEMAFORIZACION | 13378 | CONTROLADOR sX CON CAPACIDAD PARA 32 GRUPOS VEHICUL | UN | $ | 173.294.046 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | SEMAFORIZACION | 13379 | INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CONTROLADOR DE TRA | UN | $ | 1.758.579 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO | 13400 | SEÑAL TIPO DE FRECUENCIA EN LAMINA DE 15X15CM REMACHA | UN | $ | 46.053 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO | 13401 | SEÑAL TIPO DE VAGON EN LAMINA DE 25X25CM REMACHADA A | UN | $ | 66.457 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO | 13402 | SEÑAL ADHESIVA PARA ALINEACION BUS, COLOR ROJO Y AMARI | UN | $ | 50.403 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO | 13403 | BANDERA DE APROXIMACION Y ANGULO PORTABANDERA. BANI | UN | $ | 209.976 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO | 13404 | IDENTIFICACION DE ESTACION TRANSMILENIO EN LAMINA GALV | ML | $ | 212.493 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO | 13405 | VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA SALIDA DE ESTAC | UN | $ | 1.365.965 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO | 13406 | VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA RUTA DE EVACUA | UN | $ | 1.175.068 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO | 13407 | VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA INTERCAMBIO DE | UN | $ | 1.106.552 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO | 13408 | VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA INGRESO A VAGO | UN | $ | 1.126.277 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO | 13409 | VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA INGRESO A SERVI | UN | $ | 1.126.277 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO | 13410 | VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA TAQUILLA (190X4 | UN | $ | 2.962.588 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO | 13411 | VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA TAQUILLA (240X4 | UN | $ | 3.425.487 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO | 13412 | VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA ACCESO A ESTACI | UN | $ | 3.814.768 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO | 13413 | VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA ACCESO A BICI ES | UN | $ | 4.028.327 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO | 13414 | PORTA MAPAS INFORMATIVO PARA BICI ESTACION (115X85CM A | UN | $ | 11.276.899 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO | 13415 | PORTA MAPAS INFORMATIVO PARA ESTACION (205X168CM APR | UN | $ | 14.430.814 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | EQUIPO PESADO | 13416 | MARTILLO HIDRAULICO PARA EXCAVADORA | HR | $ | 62.268 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TARIFA _ OBRA | 13417 | TARIFA DE SERVICIO ESPECIAL PARA LA RECOLECCION DE ESCOM | M3 | $ | 120.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 13418 | EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. ESTACION TOTAL, Precisión lineal ≤ (2 | MES | $ | 2.215.256 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 13419 | EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. ESTACION TOTAL, Precisión lineal ≤ (2 | DIA | $ | 119.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 13420 | EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. ESTACION TOTAL, Precisión lineal ≤ (2 | MES | $ | 2.856.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 13421 | NIVEL electrónico o automático óptico (lectura de 3 hilos), los día | MES | $ | 952.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 13422 | NIVEL electrónico o automático óptico (lectura de 3 hilos), los día | DIA | $ | 47.600 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 13423 | SISTEMA GNSS, multifrecuencia o doble frecuencia, precisión geo | DIA | $ | 321.300 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓI | 13424 | AVISO EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 7, 00m X 1,00m, CON OJA | UN | $ | 273.700 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓI | 13425 | AVISO EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 5,00m X 1,00m, CON OJA | UN | $ | 196.350 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓI | 13426 | VALLA MÓVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X 1.20M, EN VINILO | UN | $ | 1.225.700 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓI | 13427 | VALLA MÓVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X 1.20M, EN LÁMINA | UN | $ | 856.800 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD | 13428 | PASACALLE EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 7.00m x 1.00m, INCL | UN | $ | 343.700 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS | 13429 | LAMINA DE POLIESTIRENO e= 0,05 m - 30 KG/CM3 | M2 | $ | 28.659 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ESTRUCTURAS EN ACERO | 13430 | PLATINA ACERO INOXIDABLE 1 1/2" x 1/4" | ML | $ | 11.792 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS | 13431 | TRANSPORTE DE EQUIPO DE 15.1 a 25 TONELADAS POR VIAJE DI | VIAJE | $ | 1.400.000 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS | 13432 | TRANSPORTE DE EQUIPO DE 25.1 a 35 TONELADAS POR VIAJE DI | VIAJE | $ | 1.500.000 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS | 13433 | TRANSPORTE DE EQUIPO DE 35.1 a 40 TONELADAS POR VIAJE DI | VIAJE | $ | 2.000.000 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS | 13434 | TRANSPORTE DE EQUIPO DE 40.1 a 45 TONELADAS POR VIAJE DI | VIAJE | $ | 2.500.000 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS | 13435 | TRANSPORTE DE EQUIPO DE 45.1 a 60 TONELADAS POR VIAJE DI | VIAJE | $ | 3.000.000 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS | 13436 | TRANSPORTE DE EQUIPO DE 60.1 a 70 TONELADAS POR VIAJE DI | VIAJE | $ | 3.000.000 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 13437 | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG25) | M3 | $ | 95.557 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI | 13438 | BASE GRANULAR CLASE B (BGB_BG25) | M3 | $ | 89.964 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 13439 | CONCRETO MR41 CON MICROFIBRAS DE POLIPROPILENO | M3 | $ | 741.846 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 13440 | CONCRETO MR43 CON MICROFIBRAS DE POLIPROPILENO | M3 | $ | 798.921 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS | 13441 | CONCRETO MR45 CON MICROFIBRAS DE POLIPROPILENO | M3 | $ | 849.586 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 13442 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR HO | MES | $ | 6.997.037 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 13443 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 - HO | MES | $ | 4.186.650 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 13444 | TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - INSPECTOR 1 HORARIO NO( | MES | $ | 5.488.487 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | SUELDOS Y JORNALES | 13445 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O M | MES | $ | 3.555.278 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Demanda | NEOPRENOS | 13513 | JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 64 mm (+ | ML | $ | 1.106.330 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | NEOPRENOS | 13514 | JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 80 mm (+ | ML | $ | 1.425.618 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | NEOPRENOS | 13515 | JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 100 mm ( | ML | $ | 1.903.835 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | NEOPRENOS | 13516 | JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 140 mm ( | ML | $ 2.673.582 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | NEOPRENOS | 13517 | JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 180 mm ( | ML | $ 4.296.242 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | NEOPRENOS | 13518 | JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 250 mm ( | ML | $ 7.042.024 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | NEOPRENOS | 13519 | JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 270 mm ( | ML | $ 7.042.024 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | NEOPRENOS | 13520 | JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 330 mm ( | ML | $ 8.296.515 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 13531 | TEE REDUCIDA PVC U.M. D= 4" x 3" | UN | $ 848.852 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 13532 | UNION UNIVERSAL PVC D=2" | UN | $ 55.942 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO | 13533 | BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 3" x 1 1/2" | UN | $ 28.715 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | BORDILLOS Y LOSETAS | 13535 | LOSETA PODOTACTIL EN POLIURETANO. 40 x 40 x 0.08 cm | ML | $ 172.068 | Actualización 2025-I Fase I |
| Demanda | NEOPRENOS | 13564 | NEOPRENO DE 35X25X4,6 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCL | UN | $ 279.890 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | NEOPRENOS | 13565 | NEOPRENO DE 20X35X4 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCLU | UN | $ 194.705 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | NEOPRENOS | 13566 | NEOPRENO DE 30X35X4 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCLU | UN | $ 292.058 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | NEOPRENOS | 13567 | NEOPRENO DE 50X12X2 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCLU | UN | $ 83.445 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | NEOPRENOS | 13568 | NEOPRENO DE 50X10X2 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCLU | UN | $ 69.538 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | NEOPRENOS | 13569 | NEOPRENO DE 60X30X2 CMS - DUREZA 50 SIN REFUERZO (INCLU | UN | $ 205.680 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | NEOPRENOS | 13570 | NEOPRENO DE 30X15X2,5 CMS - DUREZA 50 SIN REFUERZO (INCL | UN | $ 78.229 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | NEOPRENOS | 13571 | NEOPRENO DE 80X50X4 CMS - DUREZA 50 SIN REFUERZO (INCLU | UN | $ 706.933 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | NEOPRENOS | 13572 | NEOPRENO DE 40X50X5 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO DE D | UN | $ 672.945 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | NEOPRENOS | 13573 | NEOPRENO DE 30X30X4 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO DE D | UN | $ 349.125 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | NEOPRENOS | 13574 | NEOPRENO DE 60X15X1 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO DE D | UN | $ 146.637 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | NEOPRENOS | 13575 | APOYO FIJO EN NEOPRENO DE 30X50X0,72 CMS - DUREZA 60 CC | UN | $ 845.387 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO | 13576 | MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL EN ESTRU | Km-Car | $ 215.304 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO | 13577 | TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPA | JR | $ 3.507.205 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | NEOPRENOS | 13578 | APOYO FIJO EN NEOPRENO DE 40X60X0,47 CMS - DUREZA 60 CC | UN | $ 758.830 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO | 13579 | TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPA | JR | $ 3.566.832 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO | 13580 | TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPA | JR | $ 1.428.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | NEOPRENOS | 13581 | APOYO MÓVIL EN NEOPRENO DE 30X50X0,72 CMS - DUREZA 60 | UN | $ 845.387 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO | 13582 | MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL EN ESTRUCTURA DE PAVIM | Km-Car | $ 131.495 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | NEOPRENOS | 13583 | APOYO MÓVIL EN NEOPRENO DE 60X20X1,5 CMS - DUREZA 50 C | UN | $ 97.568 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO | 13584 | LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO C | Km-Car | $ 302.486 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO | 13585 | MEDICION DE PERFIL TRANSVERSAL EN ESTRUCTURA DE PAVIME | Km-Car | $ 165.026 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO | 13586 | MEDICION DE PERFIL DE MACROTEXTURA EN ESTRUCTURA DE PA | Km-Car | $ 174.335 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO | 13587 | MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL, TRANSVERSAL Y DE MACR | Km-Car | $ 215.304 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO | 13588 | MEDICION DEL COEFICIENTE DE FRICCION EN ESTRUCTURA DE P | Km-Car | $ 180.258 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO | 13589 | MEDICION DEL COEFICIENTE DE FRICCION EN ESTRUCTURA DE P | Km-Car | $ 239.885 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | 13590 | GEOMALLA BIAXIAL CON RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSION, SE | M2 | $ 18.568 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# Precios de referencia



## Análisis de Precios Unitarios - APU

**Nota:** Los APU para cuadrillas con unidad de medida (JR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APUs en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

**Fecha de publicación:** 1/08/2025
**Fecha del último ajuste parcial:** 1/08/2025
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

| Origen | Capítulo | Subcapítulo | Código | Nombre | UM | Valor | Fecha de actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antiguo | EXCAVACIONES | EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE | 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | $ 955 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | EXCAVACIONES | EXC. ESTRUCTURAS Y REDES | 3009 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2 | M3 | $ 49.473 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 3010 | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). N | M3 | $ 42.586 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 3011 | DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CAR | ML | $ 6.820 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 3012 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HA | M2 | $ 9.017 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 3015 | RETIRO DE POSTES DE AP/LA (INCLUYE TRASLADO A SITIO E | UN | $ 254.049 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | TRANSPORTES Y ACARREOS | TRANSPORTES Y ACARREOS | 3017 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITI | M3 | $ 45.600 | Actualización 2025-I Fase I |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS EN TIERRA | 3018 | RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION (SUMIN | M3 | $ 103.536 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 3021 | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. | M2 | $ 8.008 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 3022 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO | M3 | $ 64.237 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS PARA ANDENES Y REDES | 3024 | RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, E | M3 | $ 156.920 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 3027 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE | ML | $ 81.403 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3041 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA | ML | $ 37.861 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3042 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA | ML | $ 64.506 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3043 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA | ML | $ 89.571 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3044 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA | ML | $ 126.646 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3045 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA | ML | $ 177.407 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3046 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA | ML | $ 314.896 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3047 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA | ML | $ 427.739 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3048 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA | ML | $ 521.601 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS PARA ANDENES Y REDES | 3050 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE L | M3 | $ 41.100 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS PARA ANDENES Y REDES | 3052 | RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUM | M3 | $ 113.102 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 3055 | 12 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL | ML | $ 359.134 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 3056 | 16 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL | ML | $ 476.653 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 3057 | CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE | UN | $ 5.199.286 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 3058 | CAMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3M. INCLUYE BAS | UN | $ 8.572.710 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 3059 | CAMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE | UN | $ 5.122.377 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3064 | TUBERIA CONCRETO D=8" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SU | ML | $ 96.935 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3065 | TUBERIA CONCRETO D=10" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SI | ML | $ 116.860 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3066 | TUBERIA CONCRETO D=12" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SI | ML | $ 154.431 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3067 | TUBERIA CONCRETO D=14" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SI | ML | $ 184.587 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3068 | TUBERIA CONCRETO D=16" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SI | ML | $ 237.290 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3069 | TUBERIA CONCRETO D=18" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SI | ML | $ 299.030 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3070 | TUBERIA CONCRETO D=20" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SI | ML | $ 383.142 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3071 | TUBERIA CONCRETO D=24" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SI | ML | $ 553.363 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3151 | SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, | UN | $ 3.137.379 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3155 | DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE) | UN | $ 210.078 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 3159 | 2 DUCTOS D=3" PVC-EB (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALAC | ML | $ 41.277 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 3163 | SEPARADOR 'NEW JERSEY' BIDIRECCIONAL 1.5M X 0.6M X 1 | ML | $ 372.202 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 3172 | SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M2 | $ 23.654 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 3178 | DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=15 MILS, ACRÍL | M2 | $ 40.822 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 3180 | DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15M (E | ML | $ 7.107 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 3189 | 6 DUCTOS D=4" Y 3 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMI | ML | $ 371.805 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 3194 | 6 DUCTOS D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA | ML | $ 152.940 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 3195 | 2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA | ML | $ 62.922 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3196 | UNION GIBAULT D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 189.676 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3197 | UNION GIBAULT D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 236.838 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3198 | UNION GIBAULT D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 321.620 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3199 | UNION GIBAULT D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 343.091 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3200 | UNION GIBAULT D=10" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 641.942 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3201 | UNION GIBAULT D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 967.233 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 3202 | CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMIN | M3 | $ 704.401 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 3203 | CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMIN | M3 | $ 620.949 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO | 3204 | LOSA DE CONCRETO MR43 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, | M3 | $ 895.128 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 3207 | SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTR | UN | $ 59.626 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 3209 | BORDE SEPARADOR VERDE TIPO A170 (SUMINISTRO E INST | ML | $ 466.968 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 3210 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓ | ML | $ 69.990 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 3221 | CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA | UN | $ 833.220 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3223 | TUBERIA PVC D=2" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA | ML | $ 25.802 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3224 | TUBERIA PVC D=2 1/2" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E IN | ML | $ 35.711 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3225 | TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA | ML | $ 58.979 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3226 | TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA | ML | $ 74.860 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3227 | TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA | ML | $ 149.803 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3228 | TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA | ML | $ 248.227 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3229 | TUBERIA PVC D=10" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INST. | ML | $ 386.930 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3230 | TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INST. | ML | $ 530.942 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3231 | TUBERIA PVC D=2" TIPO U.M. RDE 26 (SUMINISTRO E INSTA | ML | $ 22.357 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3232 | TUBERIA PVC D=2 1/2" TIPO U.M. RDE 26 (SUMINISTRO E IN | ML | $ 30.612 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3233 | TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 26 (SUMINISTRO E INSTA | ML | $ 49.935 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3234 | TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 26 (SUMINISTRO E INSTA | ML | $ 64.282 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3235 | TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 26 (SUMINISTRO E INSTA | ML | $ 124.916 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3236 | TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 26 (SUMINISTRO E INSTA | ML | $ 206.904 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3237 | TUBERIA PVC D=10" TIPO U.M. RDE 26 (SUMINISTRO E INST. | ML | $ 318.491 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3238 | TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 26 (SUMINISTRO E INST. | ML | $ 457.413 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3239 | TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 32.5 (SUMINISTRO E INST | ML | $ 41.405 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3240 | TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 32.5 (SUMINISTRO E INST | ML | $ 52.917 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3241 | TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 32.5 (SUMINISTRO E INST | ML | $ 104.185 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3242 | TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 32.5 (SUMINISTRO E INST | ML | $ 171.661 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3243 | TUBERIA PVC D=10" TIPO U.M. RDE 32.5 (SUMINISTRO E INS | ML | $ 264.673 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3245 | TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 32.5 (SUMINISTRO E INS | ML | $ 377.862 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3246 | TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 41 (SUMINISTRO E INSTA | ML | $ 42.865 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3247 | TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 41 (SUMINISTRO E INSTA | ML | $ 86.362 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3248 | TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 41 (SUMINISTRO E INSTA | ML | $ 140.409 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3249 | TUBERIA PVC D=10" TIPO U.M. RDE 41 (SUMINISTRO E INST. | ML | $ 215.897 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3250 | TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 41 (SUMINISTRO E INST. | ML | $ 290.022 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3251 | TEE HD EXTREMO LISO 6"X2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 560.126 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3252 | TEE HD EXTREMO LISO 6"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 520.613 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3253 | TEE HD EXTREMO LISO 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 581.346 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3254 | TEE HD EXTREMO LISO 6"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 720.393 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3255 | TEE HD EXTREMO LISO 8"X2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 765.639 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3256 | TEE HD EXTREMO LISO 8"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 848.939 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3257 | TEE HD EXTREMO LISO 8"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 1.176.530 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3258 | TEE HD EXTREMO LISO 8"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 1.229.569 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3259 | TEE HD EXTREMO LISO 8"X8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 1.231.201 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3260 | TEE HD EXTREMO LISO 10"X2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | $ 1.455.478 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3261 | TEE HD EXTREMO LISO 10"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | $ 1.758.928 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3262 | TEE HD EXTREMO LISO 10"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | $ 1.812.478 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3263 | TEE HD EXTREMO LISO 10"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | $ 2.062.378 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3264 | TEE HD EXTREMO LISO 10"X8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | $ 2.336.078 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3265 | TEE HD EXTREMO LISO 10"X10" (SUMINISTRO E INSTALACIÓ | UN | $ 2.883.478 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3267 | TEE HD EXTREMO LISO 12"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | $ 1.953.200 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3268 | TEE HD EXTREMO LISO 12"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | $ 2.284.691 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3269 | TEE HD EXTREMO LISO 12"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | $ 2.314.441 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3270 | TEE HD EXTREMO LISO 12"X8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | $ 2.451.291 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3271 | TEE HD EXTREMO LISO 12"X10" (SUMINISTRO E INSTALACIÓ | UN | $ 2.921.341 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3272 | TEE HD EXTREMO LISO 12"X12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓ | UN | $ 3.438.991 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3273 | TEE HD EXTREMO LISO 24"X8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | $ 7.608.174 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3274 | TEE HD EXTREMO LISO 24"X10" (SUMINISTRO E INSTALACIÓ | UN | $ 8.632.866 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3275 | TEE HD EXTREMO LISO 24"X12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓ | UN | $ 9.421.092 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3276 | TEE HD EXTREMO LISO 24"X14" (SUMINISTRO E INSTALACIÓ | UN | $ 10.012.261 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3277 | TEE HD EXTREMO LISO 24"X16" (SUMINISTRO E INSTALACIÓ | UN | $ 10.485.196 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3278 | TEE HD EXTREMO LISO 24"X18" (SUMINISTRO E INSTALACIÓ | UN | $ 11.312.832 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3279 | TEE HD EXTREMO LISO 24"X20" (SUMINISTRO E INSTALACIÓ | UN | $ 11.904.002 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3280 | TEE HD EXTREMO LISO 24"X24" (SUMINISTRO E INSTALACIÓ | UN | $ 13.559.275 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3281 | TEE HD EXTREMO LISO 4"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 323.219 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3282 | TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 418.527 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 3283 | TUBERIA CONDUIT PVC D=1" (INCLUYE SUMINISTRO E INST. | ML | $ 9.215 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 3284 | TUBERIA CONDUIT PVC D=1 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E I | ML | $ 14.891 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 3285 | TUBERIA CONDUIT PVC D=1 1/4" (INCLUYE SUMINISTRO E I | ML | $ 12.409 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 3286 | TUBERIA CONDUIT PVC D=2" (INCLUYE SUMINISTRO E INST. | ML | $ 21.093 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 3287 | TUBERIA CONDUIT METALICO D=1 1/2" TIPO RMC (INCLUYE | ML | $ 49.228 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 3288 | TUBERIA CONDUIT METALICO D=1" TIPO RMC (INCLUYE SU | ML | $ 46.461 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3291 | CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=2" (SUMINISTRC | UN | $ 156.386 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3292 | CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=3" (SUMINISTRC | UN | $ 227.158 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3293 | CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRC | UN | $ 306.092 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3294 | CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRC | UN | $ 573.534 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3295 | CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRC | UN | $ 1.040.453 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3296 | CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=10" (SUMINISTR | UN | $ 1.856.271 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3297 | CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTR | UN | $ 2.293.220 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3298 | CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=14" (SUMINISTR | UN | $ 3.020.647 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3299 | CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=16" (SUMINISTR | UN | $ 3.952.694 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3300 | CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=18" (SUMINISTR | UN | $ 4.957.116 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3301 | CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=20" (SUMINISTR | UN | $ 6.210.650 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3303 | CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=2" (SUMINISTRC | UN | $ 176.616 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3304 | CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=3" (SUMINISTRC | UN | $ 209.981 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3305 | CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRC | UN | $ 276.165 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3306 | CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRC | UN | $ 490.234 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3307 | CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRC | UN | $ 986.903 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3308 | CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=10" (SUMINISTR | UN | $ 1.588.421 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3309 | CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTR | UN | $ 2.203.970 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3310 | CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=14" (SUMINISTR | UN | $ 2.196.691 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3311 | CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=16" (SUMINISTR | UN | $ 2.817.415 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3312 | CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=18" (SUMINISTR | UN | $ 3.776.401 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3313 | CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=20" (SUMINISTR | UN | $ 5.417.548 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3315 | CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTF | UN | $ 412.884 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3316 | CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINIS1 | UN | $ 1.930.270 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3317 | CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINIS1 | UN | $ 400.984 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3318 | CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINIS | UN | $ 1.680.370 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3320 | TAPON HD EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E INSTALACI | UN | $ 402.174 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3322 | VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENT | UN | $ 611.902 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3323 | VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENT | UN | $ 878.048 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3324 | VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENT | UN | $ 2.244.588 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3325 | VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENT | UN | $ 3.781.351 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3327 | HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=3" (SUMINISTRO E INSTALAC | UN | $ 4.479.010 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3328 | HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE (SUMINISTRC | UN | $ 3.242.127 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3329 | HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO POSTE (SUMINISTRC | UN | $ 3.476.083 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3330 | HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO (SUMINIST | UN | $ 5.967.227 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3331 | HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO TRAFICO (SUMINIST | UN | $ 8.105.183 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3347 | POSTE EN CONCRETO AP, H=8M, CR=510 KG (INC. SUMINIS | UN | $ 1.192.127 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3348 | POSTE EN CONCRETO AP, H=8M, CR=750 KG (INC. SUMINIS | UN | $ 1.240.506 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3350 | POSTE EN CONCRETO AP, H=10M, CR=510 KG (INC. SUMINI | UN | $ 1.199.219 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3351 | POSTE EN CONCRETO AP, H=10M, CR=750 KG (INC. SUMINI | UN | $ 1.457.942 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3352 | POSTE EN CONCRETO AP, H=10M, CR=1050 KG (INC. SUMI | UN | $ 1.661.552 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3353 | POSTE EN CONCRETO AP, H=12M, CR=510 KG (INC. SUMINI | UN | $ 1.504.162 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3354 | POSTE EN CONCRETO AP, H=12M, CR=1050 KG (INC. SUMI | UN | $ 2.235.467 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3355 | POSTE EN CONCRETO AP, H=14M, CR=750 KG (INC. SUMINI | UN | $ 2.432.204 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3356 | POSTE EN CONCRETO AP, H=14M, CR=1050 KG (INC. SUMI | UN | $ 3.148.051 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3357 | POSTE EN CONCRETO AP, H=14M, CR=1350 KG (INC. SUMI | UN | $ 3.838.043 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3358 | POSTE METALICO AP, H=6M TIPO M130 SENCILLO (INC. SU | UN | $ 1.965.845 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3359 | POSTE METALICO AP, H=6M TIPO M130 DOBLE (INC. SUMIN | UN | $ 2.483.068 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3360 | POSTE METALICO AP, H=9M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APLC | UN | $ 3.642.805 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3361 | POSTE METALICO AP, H=10M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APL | UN | $ 3.987.502 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3363 | POSTE METALICO AP, H=12M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APL | UN | $ 4.648.573 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3364 | POSTE EN CONCRETO LA, H=8M, CR=510 KG (INC. SUMINIS | UN | $ 1.004.059 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3365 | POSTE EN CONCRETO LA, H=8M, CR=750 KG (INC. SUMINIS | UN | $ 1.191.913 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3366 | POSTE EN CONCRETO LA, H=8M, CR=1050 KG (INC. SUMINI | UN | $ 1.501.816 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3368 | POSTE EN CONCRETO LA, H=10M, CR=510 KG (INC. SUMINI | UN | $ 1.185.775 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3369 | POSTE EN CONCRETO LA, H=10M, CR=750 KG (INC. SUMINI | UN | $ 1.375.832 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3370 | POSTE EN CONCRETO LA, H=10M, CR=1050 KG (INC. SUMI | UN | $ 1.816.175 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3371 | POSTE EN CONCRETO LA, H=12M, CR=510 KG (INC. SUMINI | UN | $ 1.386.590 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3372 | POSTE EN CONCRETO LA, H=12M, CR=750 KG (INC. SUMINI | UN | $ 1.779.932 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3373 | POSTE EN CONCRETO LA, H=12M, CR=1050 KG (INC. SUMI | UN | $ 2.556.317 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3374 | POSTE EN CONCRETO LA, H=14M, CR=750 KG (INC. SUMINI | UN | $ 2.263.700 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3375 | POSTE EN CONCRETO LA, H=14M, CR=1050 KG (INC. SUMI | UN | $ 2.645.014 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3376 | POSTE EN CONCRETO LA, H=14M, CR=1350 KG (INC. SUMI | UN | $ 3.090.389 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | EXCAVACIONES | EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE | 3378 | DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLU | M2 | $ 4.317 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3379 | 4 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA | ML | $ 259.314 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3380 | 4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA | ML | $ 121.681 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3382 | 1 DUCTO D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALAC | ML | $ 28.959 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 3385 | 6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA | ML | $ 180.441 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3388 | 9 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA | ML | $ 578.254 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3391 | CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTF | UN | $ 257.718 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3393 | UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRC | UN | $ 1.562.482 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO | 3394 | LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, | M3 | $ 880.336 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO | 3396 | BANCA EN CONCRETO TIPO M30 (SUMINISTRO E INSTALAC | UN | $ 754.079 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO | 3397 | CANECA TIPO M120 (EN MALLA METÁLICA. INCLUYE SUMIN | UN | $ 461.536 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO | 3400 | BANCA EN CONCRETO TIPO M40 (SUMINISTRO E INSTALAC | UN | $ 259.040 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO | 3401 | BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (SUMINISTRO E INSTALAC | UN | $ 539.879 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO | 3403 | CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2X1.2X1.40M | UN | $ 923.883 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3404 | TAPON HD EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACI | UN | $ 199.459 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3405 | UNION DE REPARACION HD EL D=6" (SUMINISTRO E INSTA | UN | $ 308.698 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3408 | 6 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA | ML | $ 386.890 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 3410 | CAMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H=2.3M. INCLUYE BAS | UN | $ 8.736.857 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 3411 | CAMARA DE INSPECCIÓN T-18A ETB (H=2.3M. INCLUYE BAS | UN | $ 9.057.626 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3412 | UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO | UN | $ 508.140 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3413 | ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" (SUMINISTRC | UN | $ 12.267 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3414 | ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4" (SUMINISTRC | UN | $ 21.307 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 3415 | 2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA | ML | $ 52.892 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | ANDENES EN CONCRETO | 3425 | ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CI | M2 | $ 84.881 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 3426 | SARDINEL H=0.40M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIE | ML | $ 48.885 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 3429 | SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA (INCLUYE SUMINISTRO E INST | UN | $ 644.957 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 3430 | SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTR | UN | $ 470.012 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 3431 | SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTR | UN | $ 590.552 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 3432 | SEÑAL VERTICAL GRUPO I (90X90CM) (INCLUYE SUMINISTR | UN | $ 771.386 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 3433 | TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTR | UN | $ 9.359 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 3434 | TACHÓN EN CONCRETO L=0.40M HI=0.15M, HS=0.08M (IN | UN | $ 80.246 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS PARA ANDENES Y REDES | 3436 | RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (SUM | M3 | $ 123.931 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 3442 | CONCRETO 2000 PSI PARA REDES (Hecho en Obra 1:3:3 con | M3 | $ 634.862 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 3443 | SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIV | M3 | $ 95.516 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3450 | LUMINARIA DE SODIO 70W PARA AP (INC. SUMINISTRO E IN | UN | $ 413.693 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 3454 | ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTR | M3 | $ 118.049 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3463 | UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO | UN | $ 280.630 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | EXCAVACIONES | EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE | 3464 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CA | M3 | $ 49.473 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR | 3465 | CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA D | M3 | $ 549.757 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR | 3466 | CONCRETO 4000 PSI (HECHO EN OBRA CON ARENA DE RÍO | M3 | $ 565.876 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR | 3467 | CONCRETO 3500 PSI (HECHO EN OBRA CON ARENA DE RÍO | M3 | $ 549.126 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR | 3468 | CONCRETO 2000 PSI (HECHO EN OBRA 1:3:3 CON ARENA D | M3 | $ 480.292 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3470 | CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.37M (INC. SU | ML | $ 1.107.640 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3471 | CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SU | ML | $ 763.392 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3472 | PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SIT | UN | $ 656.222 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3473 | PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO | UN | $ 878.341 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3474 | PLACA FONDO D=1.95M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO | UN | $ 1.082.844 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR | 3475 | MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA) | M3 | $ 406.176 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR | 3476 | MORTERO 1:3 (HECHO EN OBRA) | M3 | $ 456.873 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR | 3477 | MORTERO 1:2 (HECHO EN OBRA) | M3 | $ 560.059 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS PARA ANDENES Y REDES | 3478 | RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (SUMINISTRO, DIS | M3 | $ 157.051 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 3486 | DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE | M3 | $ 208.006 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 3490 | FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=15 MILS, ACRÍLIC | UN | $ 61.642 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 3491 | FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=15 MILS, ACRÍLICA B | UN | $ 48.987 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 3492 | FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=15 M | UN | $ 88.992 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3499 | UNION DE REPARACION HD EL D=8" (SUMINISTRO E INSTA | UN | $ 480.453 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3500 | UNION DE REPARACION HD EL D=10" (SUMINISTRO E INST | UN | $ 1.012.878 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3501 | UNION DE REPARACION HD EL D=12" (SUMINISTRO E INST | UN | $ 1.264.169 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3502 | UNION DE REPARACION HD EL D=14" (SUMINISTRO E INST | UN | $ 1.495.723 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3503 | UNION DE REPARACION HD EL D=16" (SUMINISTRO E INST | UN | $ 1.633.777 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3504 | YEE EN CONCRETO 8" X 6" X 0.60M (INCLUYE SUMINISTRO E | UN | $ 150.375 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3505 | YEE EN CONCRETO 10" X 6" X 1.25M (INCLUYE SUMINISTRO | UN | $ 293.078 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3506 | YEE EN CONCRETO 12" X 6" X 1.25 M (INCLUYE SUMINISTRO | UN | $ 376.528 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3507 | YEE EN CONCRETO 14" X 6" X 1.25M (INCLUYE SUMINISTRO | UN | $ 448.919 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3508 | YEE EN CONCRETO 16" X 6" X 1.25 M (INCLUYE SUMINISTRO | UN | $ 567.094 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3509 | YEE EN CONCRETO 18" X 6" X 1.25M (INCLUYE SUMINISTRO | UN | $ 657.290 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3510 | YEE EN CONCRETO 20" X 6" X 1.25M (INCLUYE SUMINISTRO | UN | $ 777.545 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3511 | YEE EN CONCRETO 24" X 6" X 1.25M (INCLUYE SUMINISTRO | UN | $ 1.113.191 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3512 | CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=2" (SUMINISTRO E INST | UN | $ 49.453 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3513 | CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=2 1/2" (SUMINISTRO E I | UN | $ 101.944 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3514 | CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INST | UN | $ 139.842 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3515 | CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INST | UN | $ 185.247 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3516 | CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INST | UN | $ 374.614 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3517 | CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INST | UN | $ 1.340.307 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3518 | CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=10" (SUMINISTRO E INS | UN | $ 2.901.098 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3519 | CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E INS | UN | $ 3.932.921 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3520 | CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=2" (SUMINISTRO E INST | UN | $ 90.973 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3521 | CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=2 1/2" (SUMINISTRO E I | UN | $ 116.034 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3522 | CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INST | UN | $ 133.045 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3523 | CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INST | UN | $ 175.611 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3524 | CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INST | UN | $ 326.908 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3525 | CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INST | UN | $ 896.004 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3526 | CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=10" (SUMINISTRO E INS | UN | $ 1.905.425 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3527 | CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E INS | UN | $ 2.669.244 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3528 | CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=2" (SUMINISTRO E INS | UN | $ 47.118 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3529 | CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=2 1/2" (SUMINISTRO E | UN | $ 64.140 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3530 | CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INS | UN | $ 86.579 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3531 | CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INS | UN | $ 140.168 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3532 | CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M D=6" (SUMINISTRO E INS | UN | $ 336.721 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3533 | CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INS | UN | $ 700.930 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3534 | CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=10" (SUMINISTRO E IN | UN | $ 1.555.532 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3535 | CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E IN | UN | $ 2.090.567 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3536 | CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=2" (SUMINISTRO E IN | UN | $ 53.545 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3537 | CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=2 1/2" (SUMINISTRO | UN | $ 60.974 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3538 | CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E IN | UN | $ 79.478 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3539 | CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=4" RDE 21 (SUMINIS | UN | $ 133.596 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3540 | CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E IN | UN | $ 302.484 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3541 | CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E IN | UN | $ 604.218 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3542 | CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=10" (SUMINISTRO E I | UN | $ 1.276.530 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3543 | CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E I | UN | $ 1.686.027 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3544 | ADAPTADOR AC-PVC TIPO U.S. D=3" (SUMINISTRO E INSTAL | UN | $ 43.082 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3545 | ADAPTADOR AC-PVC TIPO U.S. D=4" (SUMINISTRO E INSTAL | UN | $ 73.560 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3546 | ADAPTADOR AC-PVC TIPO U.S. D=2" (SUMINISTRO E INSTAL | UN | $ 16.779 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 3548 | BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓ | UN | $ 275.775 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 3549 | BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (SUMINISTRO E INSTAL | UN | $ 231.910 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 3550 | BANCA EN MADERA TIPO M50 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | $ 719.574 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 3551 | PROTECTOR DE ARBOL TIPO M90 (INCLUYE SUMINISTRO E I | UN | $ 969.716 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 3552 | PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M91 (INCLUYE | UN | $ 279.516 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 3554 | CICLO-PARQUEADERO TIPO M100 (TIPO 1) (H=1M, L=2M. IN | UN | $ 744.344 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 3555 | CICLO-PARQUEADERO TIPO M101 (TIPO 2) (H=0.6M, L=2M, | UN | $ 1.066.916 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 3556 | TELEFONO PUBLICO DE PEDESTAL TIPO M20 (INCLUYE SUM | UN | $ 10.890.402 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 3557 | PARADERO TIPO M10 (INC. SUM. E INST. INC. BASES EN CO | UN | $ 11.649.598 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 3559 | POSTE LUMINARIA HISTÓRICA TIPO M131 H=5M (INC. SUM | UN | $ 4.949.258 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 3560 | BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTAL | UN | $ 196.317 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 3561 | BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (SUMINISTRO E INSTALACIÓ | UN | $ 276.363 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3562 | 9 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA | ML | $ 268.580 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 3567 | MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFER | M2 | $ 109.620 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3569 | POSTE METALICO AP, H=10M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APL | UN | $ 3.857.911 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3589 | TAPON HD EXTREMO LISO D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓ | UN | $ 778.653 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3591 | 2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA | ML | $ 62.922 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 3599 | 36 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL | ML | $ 1.077.257 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3600 | UNION PVC TIPO U.M. D= 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 47.945 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3601 | UNION PVC TIPO U.M. D= 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 75.683 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3602 | UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 108.935 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3603 | UNION PVC TIPO U.M. D= 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 246.391 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3604 | UNION PVC TIPO U.M. D= 8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 448.893 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3605 | UNION PVC TIPO U.M. D= 10" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | $ 808.663 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3606 | UNION PVC TIPO U.M. D= 12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | $ 1.244.646 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3607 | UNION PVC TIPO U.M. D= 2 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACI | UN | $ 31.368 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 3611 | ANCLAJE PARA TUBERIA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE | M3 | $ 671.968 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3618 | CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=3" (SUMINIST | UN | $ 199.271 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3619 | CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=2" (SUMINIST | UN | $ 143.296 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3620 | CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINIST | UN | $ 248.495 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 3621 | RAMPA TIPO A B10 INCLUYE BASE EN MORTERO 1:5, DESAR | UN | $ 978.135 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 3636 | SUPER ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 5000 PSI PREMEZCL | M3 | $ 1.140.796 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 3639 | VIGA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3500 PSI (24 Mpa) ( | M3 | $ 906.893 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 3641 | ESTRUCTURA DE TRANSICIÓN EN CONCRETO 3000 PSI GRA | M3 | $ 973.376 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 3642 | ESTRIBOS EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA (PREMEZCL | M3 | $ 973.376 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 3643 | PUENTE CAJÓN EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA (PREM | M3 | $ 970.949 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 3644 | MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZC | M3 | $ 1.103.472 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 3645 | BOX CULVERT EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA (PREME | M3 | $ 1.038.581 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 3646 | ALETA VIGA SOLERA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 300 | M3 | $ 934.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 3647 | SUB-BASE PUENTE EN CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMÚN | M3 | $ 768.394 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR | 3649 | CONCRETO 2500 PSI (HECHO EN OBRA CON ARENA DE RÍO | M3 | $ 470.279 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR | 3650 | CONCRETO 1500 PSI (HECHO EN OBRA) 1:3:5 CON ARENA D | M3 | $ 431.676 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3652 | CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA ( | UN | $ 4.855.533 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 3653 | CAMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE | UN | $ 6.646.017 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 3654 | CAMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE | UN | $ 4.551.515 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 3655 | CAMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB (H=2.3M. INCLUYE BAS | UN | $ 8.134.311 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 3665 | CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO PREMEZCLA | M3 | $ 421.392 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3684 | CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=3" (SUMINISTF | UN | $ 209.981 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3685 | CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINIST | UN | $ 659.653 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3687 | CAJA PARA VALVULA 0.4X0.4M H=0.8M (INCLUYE MARCO Y | UN | $ 266.364 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 3688 | DESMONTE Y REINSTALACION DE SEÑALES VIALES (INCLUY | UN | $ 62.184 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 3689 | BASE GRANULAR B-600 (SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTEN | M3 | $ 140.379 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 3696 | PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 26X6X6CM (SUMINISTRO E I | M2 | $ 93.193 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3704 | SUBDREN EN GRAVILLA 3/4", 0.5X1M. (INC. SUMIN. Y EXTEN | ML | $ 288.727 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | 3708 | ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTAL | KG | $ 5.626 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | EXCAVACIONES | EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE | 3710 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE C | M3 | $ 5.783 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3712 | SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO. INC | UN | $ 5.078.248 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3716 | CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2M, H=1 | UN | $ 1.687.637 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 3721 | SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M2 | $ 33.928 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3722 | NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 30( | UN | $ 138.235 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3723 | LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSIC | UN | $ 108.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3724 | LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISF | UN | $ 108.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 3727 | CENEFA EN ADOQUIN DE ARCILLA A=6CM (SUMINISTRO E I | ML | $ 7.970 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 3729 | CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (PREN | M3 | $ | 612.001 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 3730 | GROUTING 1500 PSI (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN | M3 | $ | 644.531 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3733 | SUMIDERO TRANSVERSAL ST-1, H=1.9M (FUNDIDO EN SITIO | ML | $ | 2.245.616 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3735 | TUBERIA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (SUM | ML | $ | 2.580 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 3745 | PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20X10X6CM (SUMIN | M2 | $ | 109.905 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO | 3748 | LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, | M3 | $ | 935.806 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 3749 | LOSA DE CONCRETO MR50 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, | M3 | $ | 972.472 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 3751 | CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUY | ML | $ | 80.161 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 3753 | SARDINEL H=0.20M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDID | ML | $ | 31.568 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 3758 | PILOTE D=40 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCLUYE | ML | $ | 445.700 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 3760 | PILOTE D=50 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI.(INCLUYE | ML | $ | 540.256 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 3761 | PILOTE D=60 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCLUYE | ML | $ | 653.430 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 3770 | CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES). INCLUYE FACTOR DE | JR | $ | 590.226 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3776 | ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (INCLUYE | M2 | $ | 51.622 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 3777 | CIMENTACION DE POSTES H=8M, CR=510KG (INCLUYE IZAJ | UN | $ | 378.097 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3779 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMI | UN | $ | 531.832 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 3780 | 3 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA | ML | $ | 92.302 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 3784 | SARDINEL H=0.25M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDID | ML | $ | 35.911 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3787 | TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=2 1/2" CON FILTRO (INCLUY | ML | $ | 28.532 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 3795 | 8 DUCTOS D=4" PVC-EB (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALAC | ML | $ | 244.268 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 3796 | 12 DUCTOS D=4" PVC-EB (LIVIANO) (INCLUYE SUMINISTRO | ML | $ | 366.736 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 3797 | 16 DUCTOS D=4" PVC-EB (LIVIANO) (INCLUYE SUMINISTRO | ML | $ | 486.788 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 3798 | 24 DUCTOS D=4" PVC-EB (LIVIANO) (INCLUYE SUMINISTRO | ML | $ | 728.752 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 3800 | NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | M2 | $ | 1.765 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO | 3806 | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICAC | M2 | $ | 2.816 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | JUNTAS PARA PAVIMENTOS | 3811 | CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE | ML | $ | 2.768 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | PINTURA PARA ESTRUCTURAS | 3819 | PINTURA EN ESMALTE URETANO GRIS (E=1MIL. INC. SUMIN | ML | $ | 6.197 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | JUNTAS PARA PAVIMENTOS | 3837 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRA | ML | $ | 14.815 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 3841 | MEZCLA DENSA EN CALIENTE MD20 ASFALTO 80-100 (SUM | M3 | $ | 1.342.314 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS PARA ANDENES Y REDES | 3847 | RELLENO PARA REDES EN BASE GRANULAR B-600 (SUMINIS | M3 | $ | 157.965 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS PARA ANDENES Y REDES | 3851 | RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (S | M3 | $ | 113.960 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 3864 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINIS | M2 | $ | 3.194 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 3866 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINIS | M2 | $ | 3.610 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 3867 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINIS | M2 | $ | 3.890 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 3872 | DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, | ML | $ | 2.591 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 3873 | CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO HECHO EN C | M3 | $ | 358.447 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR | 3874 | MORTERO 1:5 (HECHO EN OBRA) | M3 | $ | 368.932 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 3875 | ANCLAJE PARA TUBERIA EN CONCRETO DE 2500 PSI HECHO | M3 | $ | 561.814 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3876 | SUBDREN EN GRAVILLA 1/2", 0.4X0.8M. (INC. SUMIN. Y COM | ML | $ | 190.472 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3877 | SUBDREN EN GRAVILLA 1/2", 0.5X1M. (INC. SUMIN. Y COMP | ML | $ | 290.625 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3878 | PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. | UN | $ | 1.896.251 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3879 | PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. IN | UN | $ | 1.127.770 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3880 | CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2M, H=0 | UN | $ | 949.234 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3881 | CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2M, H=0 | UN | $ | 703.276 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3882 | SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, | UN | $ | 3.090.396 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3883 | SUMIDERO LATERAL SL-150A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO, | UN | $ | 4.221.467 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3884 | SUMIDERO LATERAL SL-150, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, | UN | $ | 3.828.354 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3885 | SUMIDERO LATERAL SL-200, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, | UN | $ | 4.797.811 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3886 | SUMIDERO LATERAL SL-200, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, | UN | $ | 4.716.855 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3887 | SUMIDERO LATERAL SL-250, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, | UN | $ | 5.141.261 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3888 | SUMIDERO LATERAL SL-250, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, | UN | $ | 5.234.264 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3889 | SUMIDERO LATERAL SL-100A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO, | UN | $ | 3.202.430 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3890 | SUMIDERO LATERAL SL-100A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO, | UN | $ | 3.251.823 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3891 | SUMIDERO LATERAL SL-150A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO, | UN | $ | 4.143.884 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3892 | SUMIDERO LATERAL SL-200A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO, | UN | $ | 5.076.374 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3893 | SUMIDERO LATERAL SL-200A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO, | UN | $ | 5.169.377 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3894 | SUMIDERO LATERAL SL-250A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO, | UN | $ | 5.582.632 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3895 | SUMIDERO LATERAL SL-250A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO, | UN | $ | 5.687.675 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3896 | SUMIDERO LATERAL SL-150, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, | UN | $ | 3.893.889 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3897 | SUMIDERO LATERAL SL-150, H=0.85M (PREFABRICADO. INC | UN | $ | 6.737.731 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3898 | SUMIDERO LATERAL SL-200, H=0.85M (PREFABRICADO. INC | UN | $ | 8.011.289 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3899 | SUMIDERO LATERAL SL-250, H=0.85M (PREFABRICADO. INC | UN | $ | 9.245.949 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3900 | SUMIDERO TRANSVERSAL ST-1, H=1.9M (FUNDIDO EN SITIO | ML | $ | 2.284.051 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3901 | TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=2 1/2" SIN FILTRO (INCLUYE | ML | $ | 22.805 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3902 | TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=4" CON FILTRO (INCLUYE SI | ML | $ | 44.201 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3903 | TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=6" SIN FILTRO (INCLUYE SU | ML | $ | 72.178 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3904 | TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=4" SIN FILTRO (INCLUYE SU | ML | $ | 34.683 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3905 | TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=6" CON FILTRO (INCLUYE SI | ML | $ | 95.679 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3906 | SUMIDERO TRANSVERSAL ST-2, H=1.77M (FUNDIDO EN SIT | ML | $ | 1.851.456 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3907 | SUMIDERO TRANSVERSAL ST-2, H=1.77M (FUNDIDO EN SIT | ML | $ | 1.880.237 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3908 | SUMIDERO ESPECIAL TIPO 1, H=1.65M (FUNDIDO EN SITIO, | UN | $ | 3.753.492 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3909 | SUMIDERO ESPECIAL TIPO 1, H=1.65M (FUNDIDO EN SITIO, | UN | $ | 3.799.026 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR | 3910 | CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA | M3 | $ | 721.936 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3919 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24" (I | ML | $ | 730.813 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3920 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27" (I | ML | $ | 872.303 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3921 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=30" (I | ML | $ | 1.068.132 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3922 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=33" (I | ML | $ | 1.461.631 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3923 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=36" (I | ML | $ | 1.948.821 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3924 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=39" (I | ML | $ | 2.588.260 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3925 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=42" (I | ML | $ | 3.021.414 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3932 | TUBERIA CONCRETO D=6" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SU | ML | $ | 74.944 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3933 | TUBERIA CONCRETO D=8" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SU | ML | $ | 115.309 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3934 | TUBERIA CONCRETO D=12" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE S | ML | $ | 198.547 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3935 | TUBERIA CONCRETO D=14" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE S | ML | $ | 251.171 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3936 | TUBERIA CONCRETO D=16" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE S | ML | $ | 321.441 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3937 | TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE S | ML | $ | 421.821 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3938 | TUBERIA CONCRETO D=20" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE S | ML | $ | 505.882 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3939 | TUBERIA CONCRETO D=24" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE S | ML | $ | 718.350 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3944 | TUBERIA CONCRETO D=24" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN | ML | $ | 776.607 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3945 | TUBERIA CONCRETO D=27" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN | ML | $ | 941.784 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3946 | TUBERIA CONCRETO D=32" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN | ML | $ | 1.142.809 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3947 | TUBERIA CONCRETO D=36" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN | ML | $ | 1.436.349 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3948 | TUBERIA CONCRETO D=40" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN | ML | $ | 1.780.157 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3949 | TUBERIA CONCRETO D=44" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN | ML | $ | 2.014.628 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3950 | TUBERIA CONCRETO D=48" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN | ML | $ | 2.388.504 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3951 | TUBERIA CONCRETO D=52" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN | ML | $ | 2.683.356 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3952 | TUBERIA CONCRETO D=56" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN | ML | $ | 3.038.001 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3953 | TUBERIA CONCRETO D=60" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN | ML | $ | 3.399.425 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3954 | TUBERIA CONCRETO D=64" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN | ML | $ | 3.804.727 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3955 | TUBERIA CONCRETO D=68" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN | ML | $ | 4.256.850 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3956 | TUBERIA CONCRETO D=72" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN | ML | $ | 4.761.431 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3957 | TUBERIA CONCRETO D=80" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN | ML | $ | 5.897.852 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3958 | TUBERIA CONCRETO D=86" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN | ML | $ | 6.619.477 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3959 | TUBERIA CONCRETO D=92" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN | ML | $ | 7.411.369 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3960 | TUBERIA CONCRETO D=24" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ | 776.607 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3961 | TUBERIA CONCRETO D=27" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ | 966.726 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3963 | TUBERIA CONCRETO D=36" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ | 1.471.002 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3964 | TUBERIA CONCRETO D=40" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ | 1.824.377 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3965 | TUBERIA CONCRETO D=44" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ | 2.055.136 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3966 | TUBERIA CONCRETO D=48" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ | 2.446.243 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3967 | TUBERIA CONCRETO D=52" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ | 2.752.614 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3968 | TUBERIA CONCRETO D=56" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ | 3.078.556 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3969 | TUBERIA CONCRETO D=60" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ | 3.861.431 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3970 | TUBERIA CONCRETO D=64" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ | 3.893.168 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3971 | TUBERIA CONCRETO D=68" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ | 4.539.736 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3972 | TUBERIA CONCRETO D=72" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ | 4.782.518 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3973 | TUBERIA CONCRETO D=80" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ | 5.924.746 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3974 | TUBERIA CONCRETO D=86" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ | 6.723.435 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3975 | TUBERIA CONCRETO D=24" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ | 776.607 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3976 | TUBERIA CONCRETO D=27" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ | 1.018.944 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3978 | TUBERIA CONCRETO D=36" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ | 1.549.970 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3979 | TUBERIA CONCRETO D=40" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ 1.926.289 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3980 | TUBERIA CONCRETO D=44" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ 2.166.520 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3981 | TUBERIA CONCRETO D=48" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ 2.579.142 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3982 | TUBERIA CONCRETO D=52" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ 2.898.984 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3983 | TUBERIA CONCRETO D=56" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ 3.236.398 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3984 | TUBERIA CONCRETO D=60" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ 3.463.019 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3985 | TUBERIA CONCRETO D=64" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ 4.052.914 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3986 | TUBERIA CONCRETO D=72" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ 5.246.428 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3987 | TUBERIA CONCRETO D=68" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ 4.356.857 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3988 | TUBERIA CONCRETO D=80" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ 6.169.220 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3989 | TUBERIA CONCRETO D=86" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ 6.890.845 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3990 | TUBERIA CONCRETO D=92" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ 7.526.942 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3991 | TUBERIA CONCRETO D=92" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ 7.651.987 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3992 | TUBERIA CONCRETO D=24" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ 870.903 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3993 | TUBERIA CONCRETO D=27" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ 1.147.702 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3994 | TUBERIA CONCRETO D=30" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ 1.404.514 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3995 | TUBERIA CONCRETO D=36" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ 1.759.506 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3996 | TUBERIA CONCRETO D=40" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ 2.186.232 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3997 | TUBERIA CONCRETO D=44" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ 2.459.165 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3998 | TUBERIA CONCRETO D=48" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ 2.921.957 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3999 | TUBERIA CONCRETO D=52" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ 3.303.108 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4000 | TUBERIA CONCRETO D=56" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ 3.540.419 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4001 | TUBERIA CONCRETO D=60" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ 4.071.109 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4002 | TUBERIA CONCRETO D=64" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ 4.586.081 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4004 | TUBERIA CONCRETO D=68" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ 5.146.018 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4005 | TUBERIA CONCRETO D=72" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ 5.716.240 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4006 | TUBERIA CONCRETO D=80" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ 7.004.648 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4007 | TUBERIA CONCRETO D=86" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ 8.338.170 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4008 | TUBERIA CONCRETO D=92" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ 9.083.938 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 4009 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR | M2 | $ 11.959 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 4010 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR | M2 | $ 22.679 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 4011 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR | M2 | $ 27.590 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 4012 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR | M2 | $ 31.217 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 4013 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR | M2 | $ 38.410 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 4014 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR | M2 | $ 11.959 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 4015 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR | M2 | $ 22.679 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 4016 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR | M2 | $ 27.590 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 4017 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR | M2 | $ 31.217 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 4018 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR | M2 | $ 38.410 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 4019 | GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA REPAVIMENTACION CON RESIS | M2 | $ 10.968 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 4020 | GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA REPAVIMENTACION CON RESIS | M2 | $ 12.594 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 4021 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR | M2 | $ 22.679 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 4022 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR | M2 | $ 27.590 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 4023 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR | M2 | $ 31.217 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 4024 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR | M2 | $ 38.410 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 4026 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METOD | M2 | $ 11.800 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 4027 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METOD | M2 | $ 15.156 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 4028 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METOD | M2 | $ 24.923 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 4029 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METOD | M2 | $ 33.034 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 4030 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METOD | M2 | $ 11.800 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 4032 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METOD | M2 | $ 15.156 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 4033 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METOD | M2 | $ 24.923 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 4034 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METOD | M2 | $ 33.034 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 4036 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METOD | M2 | $ 15.156 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 4037 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METOD | M2 | $ 24.923 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 4038 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METOD | M2 | $ 33.034 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4039 | SARDINEL H=0.20M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIE | ML | $ 32.327 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4040 | SARDINEL H=0.25M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIE | ML | $ 36.860 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4041 | SARDINEL H=0.40M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIE | ML | $ 50.403 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4042 | SARDINEL H=0.30M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIE | ML | $ 40.254 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4043 | SARDINEL H=0.30M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIE | ML | $ 41.394 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4044 | BORDE SEPARADOR VERDE TIPO A170 (SUMINISTRO E INST | ML | $ 469.946 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4045 | SEPARADOR 'NEW JERSEY' MONODIRECCIONAL 1.5M X 0.6( | ML | $ 363.812 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4046 | BORDE SEPARADOR VERDE TIPO A170 (SUMINISTRO E INST | ML | $ 462.651 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4047 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓ | ML | $ 68.310 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4048 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓ | ML | $ 65.875 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4049 | CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUY | ML | $ 82.681 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4050 | CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INC | ML | $ 76.508 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | ANDENES EN CONCRETO | 4051 | ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2) HECHO EN OBR | M2 | $ 82.351 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4052 | SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTR | UN | $ 60.644 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4053 | SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTR | UN | $ 58.150 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4054 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE | ML | $ 83.083 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4055 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCL | ML | $ 78.968 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS ARTICULADOS | 4061 | ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTF | M2 | $ 96.539 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 4064 | PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X6CM (SUMINISTRO E | M2 | $ 79.589 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 4073 | PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E INSTA | M2 | $ 125.617 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 4074 | PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E INSTA | M2 | $ 105.014 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 4075 | PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E INSTA | M2 | $ 115.665 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 4077 | PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (SUMINISTRO E INSTA | M2 | $ 117.747 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 4078 | PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (SUMINISTRO E INSTA | M2 | $ 128.398 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 4079 | PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (SUMINISTRO E INSTA | M2 | $ 139.597 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO | 4080 | BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (SUMINISTRO E INSTAL | UN | $ 225.184 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO | 4081 | BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTAL | UN | $ 196.317 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO | 4082 | BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (SUMINISTRO E INSTALACIÓ | UN | $ 274.869 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO | 4083 | BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓ | UN | $ 277.457 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4085 | PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E IN | UN | $ 104.142 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4086 | PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E IN | UN | $ 97.471 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4087 | PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E IN | UN | $ 101.419 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4088 | SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTAL | ML | $ 66.439 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4089 | SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTAL | ML | $ 64.759 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4090 | SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTAL | ML | $ 62.324 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO | 4091 | RAMPA TIPO A (B10) (BASE EN MORTERO 2000 PSI, DESARR | UN | $ 923.094 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 4102 | 3 DUCTOS D=4" Y 3 DUCTOS D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMI | ML | $ 166.691 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 4103 | 6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA | ML | $ 180.441 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 4104 | CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA | UN | $ 821.795 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 4105 | CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORI | UN | $ 1.264.219 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 4106 | CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORI | UN | $ 1.230.265 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 4107 | CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA | UN | $ 1.750.252 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 4108 | CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA | UN | $ 1.646.908 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 4110 | CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA CANALIZACIÓN NORMA | UN | $ 3.113.177 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR | 4111 | MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA) | M3 | $ 624.660 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 4113 | CIMENTACION DE POSTES H=10M, CR=1050KG (INCLUYE IZ | UN | $ 481.020 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 4114 | CIMENTACION DE POSTES H=12M, CR=510KG (INCLUYE IZA | UN | $ 390.538 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 4115 | CIMENTACION DE POSTES H=12M, CR=750KG (INCLUYE IZA | UN | $ 425.600 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 4116 | CIMENTACION DE POSTES H=12M, CR=1050KG (INCLUYE IZ | UN | $ 497.985 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 4117 | CIMENTACION DE POSTES H=12M, CR=1350KG (INCLUYE IZ | UN | $ 534.178 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 4118 | CIMENTACION DE POSTES H=14M, CR=750KG (INCLUYE IZA | UN | $ 434.648 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 4119 | CIMENTACION DE POSTES H=14M, CR=1050KG (INCLUYE IZ | UN | $ 516.082 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 4120 | CIMENTACION DE POSTES H=14M, CR=1350KG (INCLUYE IZ | UN | $ 555.667 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 4121 | CIMENTACION DE POSTES H=10M, CR=750KG (INCLUYE IZA | UN | $ 414.290 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 4122 | CIMENTACION DE POSTES H=10M, CR=510KG (INCLUYE IZA | UN | $ 384.883 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 4123 | CIMENTACION DE POSTES H=8M, CR=750KG (INCLUYE IZAJ | UN | $ 404.111 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 4124 | CIMENTACION DE POSTES H=8M, CR=1050KG (INCLUYE IZA | UN | $ 462.924 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 4125 | BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POSTI | UN | $ 351.934 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 4126 | BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POSTI | UN | $ 315.494 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 4127 | BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POSTI | UN | $ 466.657 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 4128 | 4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA | ML | $ 121.681 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 4129 | 8 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA | ML | $ 246.576 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 4130 | CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE | UN | $ 834.990 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 4131 | CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE BA | UN | $ 1.338.015 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 4132 | CAJA DE PASO SENCILLA EN CALZADA ETB (INCLUYE BASE, I | UN | $ 2.106.422 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 4133 | CAJA DE PASO DOBLE EN CALZADA ETB (INCLUYE BASE, ML | UN | $ 3.047.686 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 4134 | GROUTING 2000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN | M3 | $ 665.803 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 4135 | GROUTING 2500 PSI (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN | M3 | $ 687.075 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4136 | UNION PVC D=1/2" TIPO U.S. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | $ 6.585 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS ARTICULADOS | 4137 | ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20X10X8CM (SUMINISTRO | M2 | $ 145.055 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4138 | UNION DE REPARACION HD EL D=3" (SUMINISTRO E INSTA | UN | $ 194.539 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 4140 | BASE GRANULAR BG-A. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELA | M3 | $ 210.488 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 4142 | SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIV | M3 | $ 189.043 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4143 | TUBERIA PVC SANITARIA D=4" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINIS | ML | $ 45.810 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4144 | TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINIS | ML | $ 92.832 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | EXCAVACIONES | EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE | 4154 | DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. IN | M2 | $ 977 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | EXCAVACIONES | EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE | 4155 | EXCAVACION MECANICA EN ROCA (INCLUYE CARGUE) | M3 | $ 100.546 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 4156 | BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO | M3 | $ 178.748 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 4157 | BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO | M3 | $ 187.940 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 4158 | BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO | M3 | $ 192.009 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 4159 | SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTEN | M3 | $ 167.143 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 4160 | SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTEN | M3 | $ 170.237 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 4161 | SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTEN | M3 | $ 175.960 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 4195 | AGREGADO PÉTREO DE PROTECCIÓN. (SUMINISTRO Y EXTEI | M2 | $ 570 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 4197 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION MODIFICADA CON POLIME | M2 | $ 4.650 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 4198 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION MODIFICADA CON POLIME | M2 | $ 4.873 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 4200 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFAL | M3 | $ 1.153.730 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 4203 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFAL | M3 | $ 1.370.185 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 4207 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFAL | M3 | $ 1.514.499 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO | 4229 | LOSA DE CONCRETO MR39 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, | M3 | $ 815.797 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO | 4230 | LOSA DE CONCRETO MR36 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, | M3 | $ 780.613 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | 4232 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=5MM, 5MM (INC | KG | $ 7.402 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | 4233 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INC | KG | $ 7.402 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | 4234 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=7MM, 7MM (INC | KG | $ 7.402 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | 4235 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=8MM, 8MM (INC | KG | $ 7.402 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | 4236 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=4MM, 4MM (INC | KG | $ 7.402 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | 4237 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.20X0.20M, D=4MM, 4MM (INC | KG | $ 7.402 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | 4238 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INC | KG | $ 7.402 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | JUNTAS PARA PAVIMENTOS | 4239 | CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCI | ML | $ 6.944 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 4240 | DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERI | ML | $ 18.379 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 4241 | DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,T | ML | $ 18.379 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 4242 | DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.15M (E=2.3MM,TERI | ML | $ 22.973 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 4243 | DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.15M (E=2.3MM,T | ML | $ 22.973 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 4244 | FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOP | UN | $ 231.260 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 4245 | FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2.3M | UN | $ 333.872 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 4246 | FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁS | UN | $ 183.783 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 4247 | PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM. INCLUYE SUMINISTR( | M2 | $ 153.152 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 4248 | DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMO | M2 | $ 153.152 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 4249 | DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15M (E | ML | $ 22.973 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4252 | PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SIT | UN | $ 2.186.752 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4253 | PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SIT | UN | $ 912.542 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR | 4261 | MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA) | M3 | $ 727.377 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | EXCAVACIONES | EXC. ESTRUCTURAS Y REDES | 4262 | EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - | M3 | $ 5.783 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4264 | TUBERIA CONCRETO D=6" CL.I SIN REFUERZO (INCLUYE SUI | ML | $ 64.758 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4265 | TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE S | ML | $ 145.049 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | EXCAVACIONES | EXC. ESTRUCTURAS Y REDES | 4266 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2M - 3 | M3 | $ 64.226 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 4273 | CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE). | JR | $ 193.174 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 4274 | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES). | JR | $ 272.585 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 4275 | CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) | JR | $ 210.350 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 4276 | CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES). | JR | $ 289.761 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 4277 | CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE). | JR | $ 210.350 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 4278 | CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) | HR | $ 26.344 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 4279 | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) | HR | $ 37.174 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 4280 | CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE). | HR | $ 28.685 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 4281 | CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) | HR | $ 39.515 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 4282 | CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE) | HR | $ 28.685 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 4283 | CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + 2 AYUDANTES) | JR | $ 289.761 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 4284 | CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES). | HR | $ 58.831 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 4285 | CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES) | JR | $ 431.407 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 4286 | CUADRILLA (3 OFICIALES + 6 AYUDANTES). | JR | $ 817.752 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 4287 | CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES) | HR | $ 48.004 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 4288 | CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES). | JR | $ 351.996 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 4289 | DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M (INCLUYE CARGUE) | M2 | $ 30.670 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 4290 | DEMOLICIÓN MUROS E=0.25M (INCLUYE CARGUE) | M2 | $ 43.398 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 4305 | CAMARA DOBLE TIPO "FS" COLOMBIA TELECOMUNICACION | UN | $ 445.587 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 4306 | CAMARA TIPO "2FR" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DI | UN | $ 1.038.690 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 4307 | CAMARA TIPO "FR" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESC | UN | $ 636.122 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 4308 | CAMARA TIPO "A" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBL | UN | $ 5.865.951 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 4309 | CAMARA TIPO "LA" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB | UN | $ 5.865.951 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 4310 | CAMARA TIPO "ZA" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB | UN | $ 6.383.858 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 4311 | CAMARA TIPO "JA" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI | UN | $ 5.862.531 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 4312 | CAMARA TIPO "TA" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB | UN | $ 5.862.531 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 4313 | CAMARA TIPO "XA" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB | UN | $ 5.859.111 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 4314 | CAMARA TIPO "B" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBU | UN | $ 5.331.163 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 4315 | CAMARA TIPO "LB" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB | UN | $ 5.331.163 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 4316 | CAMARA TIPO "ZB" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB | UN | $ 5.888.620 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 4317 | CAMARA TIPO "JB" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI | UN | $ 5.315.829 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 4318 | CAMARA TIPO "TB" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB | UN | $ 5.315.829 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 4319 | CAMARA TIPO "XB" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB | UN | $ 5.310.898 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 4320 | CAMARA TIPO "C" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBU | UN | $ 4.502.235 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 4321 | CAMARA TIPO "LC" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB | UN | $ 4.502.235 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 4322 | CAMARA TIPO "ZC" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB | UN | $ 4.502.235 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 4323 | CAMARA TIPO "JC" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI | UN | $ 4.481.163 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 4324 | CAMARA TIPO "TC" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB | UN | $ 4.481.163 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 4325 | CAMARA TIPO "XC" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB | UN | $ 4.476.232 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 4326 | CAMARA TIPO "2XA" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DI | UN | $ 7.432.423 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 4327 | CAMARA TIPO "2TA" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DI | UN | $ 7.380.980 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 4328 | CAMARA TIPO "D" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBL | UN | $ 4.100.235 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 4329 | CAMARA TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB | UN | $ 856.293 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 4330 | CAMARA DOBLE TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACION | UN | $ 1.110.460 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 4331 | CAMARA DOBLE TIPO "2FS" COLOMBIA TELECOMUNICACIO | UN | $ 1.155.878 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 4332 | CAMARA TIPO "JD" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB | UN | $ 3.878.996 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 4333 | CAMARA TIPO "LD" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB | UN | $ 3.860.336 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 4334 | CAMARA TIPO "XD" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESC | UN | $ 3.880.241 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 4335 | CAMARA TIPO "TD" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB | UN | $ 3.867.956 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 4336 | CAMARA TIPO "D/2" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DI | UN | $ 2.461.052 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 4337 | CAMARA TIPO "F2" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB | UN | $ 445.853 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 4338 | CAMARA TIPO "ZD" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB | UN | $ 3.860.336 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 4340 | INSTALACIÓN DUCTO DE PVC TIPOS DB O TDP Ø 4" A Ø 6" | ML | $ 4.294 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 4341 | CANALIZACION VIA PUBLICA UN (1) DUCTO PVC TIPO DB-6( | ML | $ 255.627 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 4342 | CANALIZACION VIA PUBLICA DOS (2) DUCTOS PVC TIPO DB | ML | $ 343.475 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 4343 | CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB | ML | $ 561.410 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 4344 | CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPC | ML | $ 631.592 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 4345 | CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPC | ML | $ 658.627 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 4346 | CANALIZACION VIA PUBLICA SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB- | ML | $ 896.291 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 4347 | CANALIZACION VIA PUBLICA OCHO (8) DUCTOS PVC TIPO D | ML | $ 1.172.233 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 4348 | CANALIZACION VIA PUBLICA NUEVE (9) DUCTOS PVC TIPO I | ML | $ 1.244.077 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 4349 | CANALIZACION VIA PUBLICA DOCE (12) DUCTOS PVC TIPO I | ML | $ 1.466.232 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 4350 | CANALIZACION VIA PUBLICA DIECISEIS (16) DUCTOS PVC TII | ML | $ 2.088.393 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 4351 | CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB | ML | $ 361.659 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 4352 | CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPC | ML | $ 389.940 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 4353 | CANALIZACION VIA PUBLICA SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB- | ML | $ 540.147 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 4354 | CANALIZACION VIA PUBLICA NUEVE (9) DUCTOS PVC TIPO I | ML | $ 719.791 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 4355 | CANALIZACION VIA PUBLICA OCHO (8) DUCTOS PVC TIPO D | ML | $ 687.937 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 4356 | CANALIZACION VIA PUBLICA DOCE (12) DUCTOS PVC TIPO I | ML | $ 910.998 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 4357 | CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB | ML | $ 511.195 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 4358 | CANALIZACION VIA PUBLICA SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB- | ML | $ 690.729 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 4359 | CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB | ML | $ 542.763 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 4360 | CANALIZACION VIA PUBLICA SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB- | ML | $ 785.970 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 4361 | CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPC | ML | $ 810.518 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 4362 | CANALIZACION VIA PUBLICA OCHO (8) DUCTOS PVC TIPO D | ML | $ 1.045.856 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 4363 | CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB | ML | $ 843.538 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4384 | UNION DRESSER D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 215.325 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4385 | UNION DRESSER D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 229.605 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4386 | UNION DRESSER D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 423.638 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4387 | UNION DRESSER D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 598.630 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4388 | UNION DRESSER D=10" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 841.857 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4389 | UNION DRESSER D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 1.210.133 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | EXCAVACIONES | EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE | 4390 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGU | M3 | $ 108.753 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 4391 | ARENA LAVADA DE PEÑA PARA EMBOQUILLADO (INCLUYE | M3 | $ 157.081 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 4392 | CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES) | HR | $ 80.489 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 4393 | CUADRILLA (3 OFICIALES + 6 AYUDANTES) | HR | $ 111.519 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS ARTICULADOS | 4394 | ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINI | M2 | $ 140.999 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS ARTICULADOS | 4395 | ADOQUIN DE CONCRETO TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINI | M2 | $ 110.995 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS ARTICULADOS | 4396 | ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTI | M2 | $ 80.679 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4402 | VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENT | UN | $ 1.187.868 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4403 | VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENT | UN | $ 7.587.734 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4404 | CODO HD 11.25° JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=2" (SUM | UN | $ 143.296 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4405 | CODO HD 11.25° JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=3" (SUM | UN | $ 206.411 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4406 | CODO HD 11.25° JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=6" (SUM | UN | $ 485.603 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4407 | CODO HD 11.25° JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=4" (SUM | UN | $ 282.759 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4408 | CODO HD 11.25° JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=8" (SUM | UN | $ 686.624 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4409 | REDUCCION PVC TIPO U.M. 4"X2" (SUMINISTRO E INSTALAC | UN | $ 139.602 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4410 | REDUCCION PVC TIPO U.M. 4"X3" (SUMINISTRO E INSTALAC | UN | $ 146.863 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4412 | REDUCCION CONCENTRICA HD 6"X3" (SUMINISTRO E INSTA | UN | $ 400.984 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4413 | REDUCCION CONCENTRICA HD 12"X6" (SUMINISTRO E INST | UN | $ 1.436.420 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4414 | REDUCCION CONCENTRICA HD 12"X8" (SUMINISTRO E INST | UN | $ 1.436.420 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4415 | TAPON PVC TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 84.831 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4416 | TAPON PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 108.192 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4417 | TAPON PVC TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 241.287 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4418 | UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=2" (SUMINISTRO | UN | $ 53.138 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4419 | UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO | UN | $ 81.588 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4420 | UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO | UN | $ 123.986 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4421 | ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=3" (SUM | UN | $ 196.182 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4422 | ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=4" (SUM | UN | $ 217.368 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4423 | ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=6" (SUM | UN | $ 443.712 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4424 | ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=8" (SUM | UN | $ 656.731 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4425 | ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=10" (SU | UN | $ 1.071.527 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4426 | ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=12" (SU | UN | $ 1.241.418 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 4428 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI GRAVA COMI | ML | $ 50.743 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 4429 | COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI GRAVA COMÚN SEC | ML | $ 60.801 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR | 4431 | PAÑETE LISO MURO 1:3 (NO INCLUYE ANDAMIO) | M2 | $ 31.708 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 4433 | CANALIZACION VIA PUBLICA SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB- | ML | $ 1.032.453 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 4434 | CANALIZACION VIA PUBLICA CINCO (5) DUCTOS PVC TIPO E | ML | $ 1.031.720 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 4435 | CANALIZACION VIA PUBLICA DIEZ (10) DUCTOS PVC TIPO D | ML | $ 1.324.599 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 4436 | CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPC | ML | $ 1.153.285 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 4437 | CANALIZACION VIA PUBLICA OCHO (8) DUCTOS PVC TIPO D | ML | $ 1.399.732 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 4438 | CANALIZACION VIA PUBLICA CINCO (5) DUCTOS PVC TIPO E | ML | $ 1.483.003 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 4439 | CANALIZACION VIA PUBLICA DIEZ (10) DUCTOS PVC TIPO D | ML | $ 1.790.430 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 4440 | CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPC | ML | $ 1.494.881 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 4441 | CANALIZACION VIA PUBLICA CINCO (5) DUCTOS PVC TIPO E | ML | $ 1.932.902 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 4442 | CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPC | ML | $ 455.417 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 4447 | CANALIZACION ZONA VERDE CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPC | ML | $ 660.513 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 4461 | CANALIZACION ZONA VERDE TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DI | ML | $ 554.074 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 4477 | SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIV | M3 | $ 106.345 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 4478 | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | $ 158.822 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 4479 | CUADRILLA (2 AYUDANTES) | HR | $ 21.660 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 4485 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFAL | M3 | $ 1.402.562 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 4486 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFAL | M3 | $ 1.536.311 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 4487 | BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDC | M3 | $ 199.624 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 4488 | BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDC | M3 | $ 195.555 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 4489 | SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTEN | M3 | $ 177.852 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4490 | BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M. (INCLUYE DEM | M2 | $ 266.567 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4491 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M | M2 | $ 322.126 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4501 | FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.12M | M2 | $ 183.506 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4502 | DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS EN CONCRETO | M2 | $ 299.444 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4503 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCF | M2 | $ 325.065 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4504 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCR | M2 | $ 371.733 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4505 | PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=10CM. (INCLUYE DEM | M2 | $ 174.139 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4506 | BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M. (INCLUYE DEM | M2 | $ 249.189 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4507 | DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS EN CONCRETO | M2 | $ 288.646 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4508 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M B= 0.2 | M2 | $ 282.764 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4509 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCF | M2 | $ 339.739 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4510 | FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.10M | M2 | $ 156.620 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4511 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M INCLU | M2 | $ 346.151 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4512 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCR | M2 | $ 374.301 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 4513 | BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDC | M3 | $ 186.360 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4514 | PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.14M. (INCLUYE DEM | M2 | $ 232.614 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4515 | BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.14M. (INCLUYE DEM | M2 | $ 298.525 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4516 | FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.14M | M2 | $ 210.393 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4517 | DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS EN CONCRETO | M2 | $ 323.505 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4518 | SOBRECARPETA: RODADURA ASFÁLTICA E=0.04M | M2 | $ 65.145 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4519 | SOBRECARPETA: RODADURA ASFÁLTICA E=0.06M | M2 | $ 86.777 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4520 | SOBRECARPETA: RODADURA ASFÁLTICA e=0.08M | M2 | $ 96.864 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4522 | BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M (ESTABILIZACIC | M2 | $ 274.758 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4523 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN D | M2 | $ 254.810 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4524 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN D | M2 | $ 270.786 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | JUNTAS PARA PAVIMENTOS | 4525 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIN | ML | $ 7.519 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4541 | PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON MD12. (INCLUYE D | M3 | $ 1.603.554 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4542 | PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON MD-12. (INCLUYE | M3 | $ 1.603.543 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4543 | SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (SUMINISTRC | ML | $ 64.759 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4544 | SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (SUMINISTRC | ML | $ 66.439 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4545 | SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (SUMINISTRC | ML | $ 62.324 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4549 | SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN ANDEN NS- | UN | $ 7.702.484 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4550 | SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN VIA NS-047 | UN | $ 5.470.110 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4551 | SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ANDEN NS-047- | UN | $ 6.060.458 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4553 | POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTA | UN | $ 3.959.394 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO | 4555 | LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR50 CO | M3 | $ 1.041.007 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 4556 | SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTEN | M3 | $ 183.575 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 4557 | SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTEN | M3 | $ 174.758 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4558 | SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 | UN | $ 7.661.449 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR | 4559 | CONCRETO 1500 PSI (HECHO EN OBRA 1:3:5 CON ARENA Y | M3 | $ 434.851 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR | 4560 | CONCRETO 2500 PSI (HECHO EN OBRA CON MATERIAL DE I | M3 | $ 473.556 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR | 4561 | CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON MATERIA | M3 | $ 552.069 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS PARA ANDENES Y REDES | 4562 | RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-600 (S | M3 | $ 147.994 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS PARA ANDENES Y REDES | 4563 | RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (S | M3 | $ 103.131 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR | 4564 | CONCRETO 2000 PSI (HECHO EN OBRA 1:3:3 CON MATERIA | M3 | $ 482.759 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR | 4565 | CONCRETO 3500 PSI (HECHO EN OBRA CON MATERIAL DE I | M3 | $ 551.576 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR | 4566 | CONCRETO 4000 PSI (HECHO EN OBRA CON MATERIAL DE I | M3 | $ 568.188 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 4567 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFAL | M3 | $ 1.430.433 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 4568 | MEZCLA DENSA EN CALIENTE MD-12 ASFALTO 80-100. (SUI | M3 | $ 1.430.433 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 4569 | ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALAC | UN | $ 11.383 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4577 | CONSTRUCCION DE CICLORUTA. NO INCLUYE REDES. | M2 | $ 188.643 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4578 | CONSTRUCCION DE BORDILLO PREFABRICADO A80. NO INC | ML | $ 96.966 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 4581 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO | M2 | $ 3.081 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4585 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCF | M2 | $ 265.735 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4586 | REHABILITACION PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN E | M2 | $ 138.305 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 4588 | CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO 3000 PSI GR | M2 | $ 450.221 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 4592 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE ARENA | M2 | $ 1.839 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS ARTICULADOS | 4593 | ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTI | M2 | $ 107.400 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4598 | SELLO DE GRIETAS | ML | $ 11.079 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4599 | TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE | M2 | $ 60.090 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4600 | TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE | M2 | $ 131.197 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4601 | SOBRECARPETA: RODADURA ASFÁLTICA E=0.05M | M2 | $ 73.075 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4602 | RECONSTRUCCION TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE | M2 | $ 155.578 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4603 | CONSTRUCCION DE CAMINO EN GRAVA | M2 | $ 1.765 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | EXCAVACIONES | EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE | 4604 | DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. IN | M2 | $ 6.905 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4605 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M (NO IN | M2 | $ 301.891 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS PARA ANDENES Y REDES | 4606 | TRITURADO 3/4" E=0.1M. SUMINISTRO E INSTALACION. | M2 | $ 29.247 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4607 | CONSTRUCCION DE CAMINO CON SUBBASE GRANULAR TIP | M2 | $ 69.662 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4608 | REHABILITACION DE CAMINO CON SUBBASE GRANULAR TIP | M2 | $ 34.832 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4609 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON SUBBASE GRANULAR TIP | M2 | $ 131.054 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4610 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CICLORUTAS (SOBRECAI | M2 | $ 75.525 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4611 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 8" (TIPO PLACA) NO | ML | $ 238.849 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4612 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 10" (TIPO PLACA) N | ML | $ 238.849 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | TRANSPORTES Y ACARREOS | TRANSPORTES Y ACARREOS | 4613 | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SIT | M3 | $ 58.200 | Actualización 2025-I Fase I |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4614 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 12" (TIPO PLACA) N | ML | $ 241.233 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4615 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 16" (TIPO PLACA) N | ML | $ 302.400 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4616 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 18" (TIPO PLACA) N | ML | $ 302.400 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4617 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 20" (TIPO PLACA) N | ML | $ 313.481 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4618 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 24" (TIPO PLACA) N | ML | $ 372.362 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4619 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 27" (TIPO PLACA) N | ML | $ 412.303 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4620 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 30" (TIPO PLACA) N | ML | $ 473.671 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4621 | CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 3 | ML | $ 417.783 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4622 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 36" (TIPO PLACA) N | ML | $ 526.887 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4624 | TUBERIA GRP 300MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRC | ML | $ 424.980 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4625 | TUBERIA GRP 400MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRC | ML | $ 522.667 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4626 | TUBERIA GRP 500MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRC | ML | $ 665.949 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4627 | TUBERIA GRP 600MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRC | ML | $ 732.063 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4628 | TUBERIA GRP 700MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRC | ML | $ 905.138 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4629 | TUBERIA GRP 800MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRC | ML | $ 1.053.383 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4630 | TUBERIA GRP 900MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRC | ML | $ 1.318.322 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4631 | TUBERIA GRP 1000MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR | ML | $ 1.647.242 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4632 | TUBERIA GRP 1100MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR | ML | $ 1.866.385 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4633 | TUBERIA GRP 1200MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR | ML | $ 2.056.975 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4634 | TUBERIA GRP 1300MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR | ML | $ 2.309.511 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4635 | TUBERIA GRP 1400MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR | ML | $ 2.926.069 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4636 | TUBERIA GRP 1500MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR | ML | $ 3.242.832 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4637 | TUBERIA GRP 1600MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR | ML | $ 3.576.509 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4638 | TUBERIA GRP 1700MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR | ML | $ 3.921.445 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4639 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE MD10 E=0.08M \ | M2 | $ 487.544 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4640 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE MD10 E=0.06M \ | M2 | $ 452.573 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4641 | ACOPLE GRP 300MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO | UN | $ 629.401 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4642 | ACOPLE GRP 350MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO | UN | $ 653.271 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4643 | ACOPLE GRP 400MM. INCLUYE TTRANSPORTE, SUMINISTRC | UN | $ 676.154 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4644 | ACOPLE GRP 500MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO | UN | $ 713.249 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4645 | ACOPLE GRP 600MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO | UN | $ 914.775 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4646 | ACOPLE GRP 700MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO | UN | $ 977.849 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4647 | ACOPLE GRP 800MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO | UN | $ 1.056.007 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4648 | ACOPLE GRP 900MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO | UN | $ 1.136.099 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4649 | ACOPLE GRP 1000MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRC | UN | $ 930.577 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4650 | ACOPLE GRP 1100MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRC | UN | $ 971.692 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4651 | ACOPLE GRP 1200MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRC | UN | $ 1.084.283 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4652 | ACOPLE GRP 1300MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRC | UN | $ 1.312.636 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4653 | ACOPLE GRP 1400MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRC | UN | $ 1.374.308 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4654 | ACOPLE GRP 1500MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRC | UN | $ 1.472.033 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4655 | ACOPLE GRP 1600MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRC | UN | $ 1.659.271 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4656 | ACOPLE GRP 1700MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRC | UN | $ 1.720.312 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4657 | ACOPLE GRP 1800MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRC | UN | $ 1.994.525 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4658 | ACOPLE GRP 2000MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRC | UN | $ 2.122.296 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4659 | TUBERIA GRP 1800MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR | ML | $ 4.311.810 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4660 | TUBERIA GRP 2000MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR | ML | $ 5.076.733 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4661 | TUBERIA GRP 2400MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR | ML | $ 6.864.194 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4662 | ACOPLE GRP 2400MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRC | UN | $ 2.443.631 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4663 | PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.12M. (INCLUYE DEN | M2 | $ 203.376 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4664 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.15M (NO IN | M2 | $ 383.439 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4665 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.18M BG=25 | M2 | $ 433.909 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4666 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCF | M2 | $ 334.555 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4667 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCR | M2 | $ 391.229 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 4671 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR | M2 | $ 10.021 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 4672 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR | M2 | $ 8.200 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 4674 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR | M2 | $ 9.164 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 4675 | CANECA TIPO M120 (EN MALLA METÁLICA. INCLUYE SUMIN | UN | $ 463.114 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 4676 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR | M2 | $ 10.021 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS ARTICULADOS | 4678 | ADOQUIN DE ARCILLA TR.PESADO 0.20X10X8CM (SUMINIST | M2 | $ 123.260 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 4686 | REPOSICION BOLARDO M63 INCLUYE EXCAVACION CARGU | UN | $ 296.498 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 4687 | REPOSICION BOLARDO M61 INCLUYE EXCAVACION CARGU | UN | $ 161.578 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 4688 | REPOSICION DE PROTECTOR DE ARBOL DE UN TUBO M91. I | UN | $ 274.647 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 4689 | BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (SUMINISTRO E INSTAL | UN | $ 234.286 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 4690 | BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (SUMINISTRO E INSTAL | UN | $ 235.933 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 4691 | BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (SUMINISTRO E INSTAL | UN | $ 184.646 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 4692 | BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTAL | UN | $ 205.419 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 4693 | BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTAL | UN | $ 207.066 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 4694 | BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTAL | UN | $ 163.682 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | PINTURA PARA ESTRUCTURAS | 4695 | PINTURA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA. IN | KG | $ 3.250 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | PINTURA PARA ESTRUCTURAS | 4696 | PINTURA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA . INCLUYE LIMPIEZ | KG | $ 3.483 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 4697 | BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (SUMINISTRO E INSTALACI | UN | $ 277.257 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 4698 | BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (SUMINISTRO E INSTALACI | UN | $ 276.852 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 4699 | BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACI | UN | $ 284.316 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 4700 | BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACI | UN | $ 278.051 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4702 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPACIO PUBLICO. INCLUYE | M2 | $ 3.520 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 4703 | RETIRO DE LOSETA A-50 SOBRE ARENA | M2 | $ 2.532 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 4704 | RETIRO DE LOSETA A-50 SOBRE MORTERO | M2 | $ 2.744 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4708 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCF | M2 | $ 534.957 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4709 | PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.10M CON MD12. (I | M2 | $ 172.201 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 4710 | DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLI | ML | $ 15.316 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 4711 | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMC | UN | $ 45.027 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 4712 | MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, | M3 | $ 1.556.558 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 4737 | PILOTE D=80 CM CMCONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCL | ML | $ 987.767 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 4738 | PILOTE D=70 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCLUYE | ML | $ 820.389 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 4739 | PILOTE D=90 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCLUYE | ML | $ 1.275.473 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 4740 | PILOTE D=100 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI.(INCLUY | ML | $ 1.359.430 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 4741 | PILOTE D=110 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI.(INCLUY | ML | $ 1.563.714 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 4742 | PILOTE D=120 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCLU | ML | $ 1.780.302 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 4743 | BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CON | M3 | $ 176.066 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 4744 | BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CON | M3 | $ 192.977 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 4745 | BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO DE CON | M3 | $ 168.063 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 4746 | SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE | M3 | $ 166.439 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 4747 | SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE | M3 | $ 163.584 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 4748 | SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE | M3 | $ 155.849 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 4749 | SUBBASE GRANULAR CON RECICLADO DE CONCRETO ASFA | M3 | $ 173.581 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4750 | REHABILITACION CON MATERIAL RECICLADO CON EMULSK | M3 | $ 558.978 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | ANDENES EN CONCRETO | 4751 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCH | ML | $ 15.283 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 4753 | SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE | M3 | $ 174.054 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 4754 | SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE | M3 | $ 171.199 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 4755 | SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE | M3 | $ 163.464 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4758 | SELLO DE FISURAS | ML | $ 9.560 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 4759 | RETIRO DE PISO EN ALUMINIO EN PUENTE PEATONAL TIPO | ML | $ 55.222 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antiguo | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 4762 | RETIRO DE PISOS EN PANELES PREFABRICADOS EN CONCRE | ML | $ 48.957 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 4764 | AJUSTE DE TORNILLO EN PISO DE PUENTES PEATONALES M | UN | $ 2.026 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 4765 | TORNILLO EN PISO DE PUENTES PEATONALES METALICOS T | UN | $ 2.351 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MALLA VIAL RURAL | VIAS RURALES | 4776 | LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL) | M2 | $ 2.733 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MALLA VIAL RURAL | VIAS RURALES | 4777 | LIMPIEZA DE VALLADOS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL) | M2 | $ 10.597 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MALLA VIAL RURAL | VIAS RURALES | 4778 | LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA DE TUBEF | UN | $ 76.805 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MALLA VIAL RURAL | VIAS RURALES | 4779 | LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA DE TUBEF | UN | $ 173.868 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MALLA VIAL RURAL | VIAS RURALES | 4780 | LIMPIEZA DE DERECHOS DE VIA (INCLUYE CARGUE) | KM | $ 457.119 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MALLA VIAL RURAL | VIAS RURALES | 4781 | REMOCION DE DERRUMBES MENORES (INCLUYE CARGUE D | M3 | $ 17.244 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MALLA VIAL RURAL | VIAS RURALES | 4782 | CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE | M2 | $ 1.219 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MALLA VIAL RURAL | VIAS RURALES | 4783 | CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN CONCRETO 3000 PSI HECH | M3 | $ 758.551 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 4784 | PROCESO DE INSTALACION DE RECICLADO DE MATERIAL D | M3 | $ 23.346 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4786 | CONSTRUCCIÓN CANALETA DE AGUAS LLUVIAS DE 0.4 X 0.4 | ML | $ 349.482 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4787 | CODO PVC 45° D=1 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 19.142 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 4788 | GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENS | ML | $ 56.597 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 4789 | 1 DUCTO D=1 1/2" CONDUIT PVC (NO INCLUYE RELLENOS). | ML | $ 13.870 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 4790 | 1 DUCTO D= 2" PVC PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). S | ML | $ 13.982 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 4791 | 1 DUCTO D= 4" PVC TDP (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINIS | ML | $ 33.068 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS PARA ANDENES Y REDES | 4792 | RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M3 | $ 101.727 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 4794 | PLANTACION DE LLAMA AMARILLA (INCLUYE SUMINISTRO | M2 | $ 73.547 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 4795 | PLANTACION DE COLA DE ZORRO (INCLUYE SUMINISTRO A | M2 | $ 67.406 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 4797 | PLANTACION DE EUCALIPTO POMARROSO H=1.5 M. (INCLU | UN | $ 244.921 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 4798 | PLANTACION DE CHICALA H=1.5 M. (INCLUYE SUMINISTRO | UN | $ 183.533 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 4800 | PLANTACION DE JAZMIN CHINO H=1.5 M. (INCLUYE SUMIN | UN | $ 244.843 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4801 | TUBERIA PVC PRESION E.L. D=1 1/2" RDE 21 PSI 200 (INCLU | ML | $ 20.292 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 4802 | BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 1 - 5MT (INCLUYE T | UN | $ 1.052.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 4803 | BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 5 - 10 MT (INCLUYE | UN | $ 1.579.350 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 4804 | BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 10 - 15 MT (INCLU | UN | $ 2.105.800 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4805 | TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=3" | ML | $ 154.465 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 4806 | CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES). | JR | $ 448.583 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 4807 | CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) | HR | $ 61.172 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4809 | TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=6" | ML | $ 381.798 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4810 | TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=8" | ML | $ 643.405 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4812 | SARDINEL ESPECIAL A 110 PARA RAMPA TIPO B (SUMINISTF | ML | $ 154.101 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 4813 | RETIRO DE BOLARDO EN CONCRETO TIPO M-60. INCLUYE R | UN | $ 32.587 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | ANDENES EN CONCRETO | 4814 | FRANJA DE AJUSTE DE ANCHO VARIABLE ENTRE 0.10 A 0.18 | ML | $ 12.753 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 4826 | RESINA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO PARA PICTOGRAI | UN | $ 147.026 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 4827 | PINTURA ACRILICA DE TRAFICO COLOR BLANCA PARA CUAI | UN | $ 6.532 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | PINTURA PARA ESTRUCTURAS | 4828 | PINTURA EN ESMALTE ALQUÍDICO DE 3 MILS ESP. DE PINTU | ML | $ 37.175 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 4829 | PLACA EN CONCRETO MR41 ACELERADO A TRES DIAS PARA | M3 | $ 1.177.198 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PUENTES | PUENTES | 4830 | MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA PUENTE PEATONAL, IN | M2 | $ 10.564 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PUENTES | PUENTES | 4831 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA PUENTE PEATONAL E | M2 | $ 190.391 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 4832 | SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO AL | UN | $ 73.416 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 4833 | RETIRO DE CANECAS, SEÑALES DE TRANSITO PROTECTORES | UN | $ 14.036 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4834 | PIEZA DE REMATE PARA RAMPA PEATONAL, LONGITUD 1,4( | UN | $ 155.042 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 4835 | BASE GRANULAR BG-A ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% | M3 | $ 314.386 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 4836 | BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) ESTABILIZADA AL 4% CON | M3 | $ 471.391 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS PARA ANDENES Y REDES | 4837 | RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE F | M3 | $ 214.724 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 4838 | RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4" Y 1/2" PARA FILTROS (RE | M3 | $ 189.436 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4839 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN NOR | UN | $ 661.218 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4840 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 3" LINEAL SEGÚN NOR | UN | $ 204.645 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4841 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGÚN NOR | UN | $ 291.451 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4842 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4" LINEAL SEGÚN NORI | UN | $ 443.829 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4843 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 3" LINEAL SEGÚN NORI | UN | $ 329.187 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4844 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 12" LINEAL SEGÚN NO | UN | $ 3.380.720 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4845 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 8" LINEAL SEGÚN NOR | UN | $ 1.200.640 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 4846 | DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA DOBLE CS 276 (INCLUYE DE | UN | $ 176.270 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 4848 | DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILL | ML | $ 11.196 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 4849 | DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 1 | ML | $ 3.527 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 4850 | DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS | M3 | $ 329.588 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4851 | REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA H | UN | $ 33.061 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 4853 | ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA EN CONCRETO GRAVA CON | M3 | $ 731.807 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 4854 | ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA EN CONCRETO GRAVA CON | M3 | $ 753.945 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | ANDENES EN CONCRETO | 4855 | CONSTRUCCIÓN DE FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO PRE | M2 | $ 61.252 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 4856 | PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A5( | M2 | $ 116.256 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 4857 | IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE | M2 | $ 3.512 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4858 | KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 6", I | UN | $ 1.414.686 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4859 | BORDE CONTENEDOR DE RAICES A 70 (INCLUYE SUMINISTF | ML | $ 44.821 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 4860 | DEMARCACIÓN PICTOGRAMA TRIÁNGULOS CEDA EL PASO | UN | $ 219.620 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR | 4861 | GRAVILLA DE 3/4" PEGADA CON MORTERO 1:3, E= 0.20M P. | M2 | $ 143.759 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4862 | TUBERÍA CONCRETO D= 32" CL. III REFORZADA. SUMINISTR | ML | $ 1.283.472 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 4863 | DEMARCACIÓN DE LINEA DE PASO PEATONAL CONTINUA A | ML | $ 45.946 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 4864 | DEMARCACIÓN DE LINEA SENDERO PEATONAL CONTINUA | ML | $ 61.261 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 4865 | DEMARCACIÓN LINEA DE CANALIZACIÓN A= 0.2MT, E= 2.3 | ML | $ 30.631 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 4866 | DEMARCACIÓN ZONA ANTIBLOQUEO A= 0.4MT, E= 2.3MM | ML | $ 61.261 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 4867 | DEMARCACIÓN LINEA DE PARE A= 0.6MT, E= 2.3MM TERM | ML | $ 91.892 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 4869 | DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 275 (INCLUYE | UN | $ 88.136 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 4870 | DEMOLICIÓN MANUAL DE CÁMARA T-14 (INCLUYE DEMOL | UN | $ 88.136 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 4871 | DEMOLICIÓN MANUAL DE CÁMARA DE PASO SENCILLA ETE | UN | $ 44.069 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4872 | REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 4" X 3". SUMINISTRO E IN | UN | $ 210.920 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4873 | REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 8" X 6". SUMINISTRO E IN | UN | $ 698.285 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4874 | REDUCCIÓN HD 6" X 4" J.H. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | $ 484.926 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4875 | REDUCCIÓN HD 4" X 2" J.H. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | $ 180.585 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4876 | RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 3/4" (IN | UN | $ 455.662 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4877 | RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1" (INC | UN | $ 407.744 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4878 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E II | UN | $ 222.191 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4879 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E II | UN | $ 374.680 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4880 | 26 DUCTOS D= 4" DE PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACIÓI | ML | $ 808.087 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 4882 | EUCALIPTO POMARROSO H= 1.5M (INCLUYE SIEMBRA, CAJA | UN | $ 261.301 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 4883 | PASTO KYKUYO CORTADO A MÁQUINA (INCLUYE SUMINIST | M2 | $ 11.617 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 4884 | PLANTACION DE NOGAL H= 1.5 M. (INCLUYE SUMINISTRO A | UN | $ 218.273 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 4885 | PLANTACION DE ROBLE H= 1.5 M. (INCLUYE SUMINISTRO A | UN | $ 225.575 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 4886 | PLANTACION DE CAUCHO SABANERO H= 1.5 M. (INCLUYE S | UN | $ 257.351 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 4887 | PLANTACION DE MAGNÓLIO H= 1.5 M. (INCLUYE SUMINIST | UN | $ 545.875 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 4888 | PLANTACION DE YARUMO H= 1.5 M. (INCLUYE SUMINISTRO | UN | $ 247.476 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 4889 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CS 285. INCLUYE | UN | $ 1.628.189 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 4890 | NIVELACIÓN DE CAJA CS 274 EN ANDEN H= 0.40M (INCLUY | UN | $ 641.335 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 4891 | NIVELACIÓN DE CAJA CS 275 EN ANDEN H= 0.40M (INCLUY | UN | $ 838.886 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4892 | TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 10" (INCLUYE SU | ML | $ 362.076 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 4894 | CUADRILLA (TUBERO + 3 AYUDANTES). | JR | $ 369.172 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 4895 | CUADRILLA (TUBERO + 3 AYUDANTES) | HR | $ 50.345 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4896 | TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12" (INCLUYE SU | ML | $ 450.882 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4898 | REDUCCION HD 4"X2" J.H. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | UN | $ 172.865 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4899 | REDUCCION HD 4"X 3" J.H. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | UN | $ 197.855 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4900 | REDUCCION HD 8"X 6" J.H. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | UN | $ 607.215 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4901 | KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE TRÁFICO DE DIÁMETR | UN | $ 1.288.207 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 4902 | RAMPA TIPO A (B5) (BASE EN MORTERO 2000 PSI, DESARRC | UN | $ 1.271.655 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4903 | PIEZA DE REMATE PARA RAMPA PEATONAL, SUMINISTRO Y | UN | $ 139.255 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 4905 | GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEO | ML | $ 134.787 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 4907 | SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EX | M3 | $ 168.105 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 4908 | MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MAN | M3 | $ 115.079 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 4909 | RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PF | M2 | $ 203.033 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO | 4910 | RAMPAS DE EMPALME E= 0.20M PROMEDIO EN CONCRETC | M2 | $ 169.445 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4911 | SARDINEL CHAFLANADO DE H-MAX 0.50M Y A- PROM 0.15 | ML | $ 68.837 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 4912 | NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30M INCLUYE PLACA S | UN | $ 2.635.055 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 4914 | NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30M (INCLI | UN | $ 1.225.274 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4915 | SARDINEL CURVO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREM | ML | $ 62.695 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 4919 | ADOQUIN EN CONCRETO 200X100X60MM A25 (SUMINISTR | M2 | $ 129.715 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 4920 | CANECA DE ACERO INOXIDABLE M121 TIPO BARCELONA (S | UN | $ 866.178 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 4921 | POSTE DE REFERENCIA TIPO INVIAS. INCLUYE SUMINISTRO I | UN | $ 145.992 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 4922 | CUADRILLA (3 AYUDANTES) | JR | $ 238.233 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 4923 | CUADRILLA (3 AYUDANTES). | HR | $ 32.490 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 4925 | FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 (INC | M3 | $ 326.194 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 4926 | FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 (INC | M3 | $ 272.194 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 4928 | CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, MANTENIMIEN | UN/MES | $ 9.251 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 4930 | BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN | H/ME | $ 2.593.307 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 4931 | ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 5 L | UN/MES | $ 31.529 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GESTIÓN AMBIENTAL | GESTIÓN AMBIENTAL | 4934 | ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON ESTRUCTURA, | UN/MES | $ 170.207 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GESTIÓN AMBIENTAL | GESTIÓN AMBIENTAL | 4936 | ACCESO TEMPORAL A VIVIENDA EN MADERA. SUMINISTRO | UN | $ 41.461 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GESTIÓN AMBIENTAL | GESTIÓN AMBIENTAL | 4937 | BARRERA DE CONTENCIÓN MATERIAL DE ARRASTRE (INCLU | M2 | $ 12.206 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GESTIÓN AMBIENTAL | GESTIÓN AMBIENTAL | 4945 | ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZA | ML/MES | $ 12.409 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GESTIÓN AMBIENTAL | GESTIÓN AMBIENTAL | 4946 | ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 2: CONSTA DE POSTES R( | ML/MES | $ 32.796 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO | 4949 | CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO B21 (TIPO B) (1.40M X 1.40M | UN | $ 1.057.676 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 4951 | SEMÁFORO PEATONAL DE POLICARBONATO (2X200), LENTI | UN | $ 3.163.370 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 4952 | POSTE TIPO MASTIL T1 (3.60M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZ | UN | $ 3.469.618 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 4953 | POSTE TIPO MENSULA T2 (5.50M) EN TUBO SCH 40 GALVAN | UN | $ 7.712.628 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | 4959 | ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (N6 | KG | $ 8.440 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 4960 | FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA IZQUIERDA" (E=2.3 | UN | $ 333.872 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 4961 | DEMARCACIÓN LINEA DE CRUCE DE BICICLETA A= 0.4MT, E | ML | $ 61.261 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 4962 | DEMARCACIÓN LINEAL CARRIL CICLORRUTA A= 0.1MT, L= | ML | $ 15.316 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 4963 | DEMARCACIÓN LINEAL BORDE CICLORRUTA A= 0.1MT, E= . | ML | $ 15.316 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 4964 | DEMARCACIÓN LINEAL PARADA CICLORRUTA A= 0.1MT, E= | ML | $ 15.316 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 4966 | DESMONTE SEÑAL VERTICAL. | UN | $ 5.380 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4967 | EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA P | UN | $ 1.264.177 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4968 | EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA P | UN | $ 411.450 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4969 | EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA P | UN | $ 335.328 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4970 | EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A ASBESTO ( | UN | $ 758.508 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4971 | EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HD 12". SUMINIS | UN | $ 3.255.121 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4972 | EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 6". SUM E INS | UN | $ 1.386.013 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4973 | EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 8". SUM E INS | UN | $ 2.137.588 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4974 | EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 12". SUM E IN | UN | $ 5.411.145 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4975 | EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HF 4". SUM E INST. | UN | $ 458.845 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4976 | EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HF 6". SUM E INS | UN | $ 952.971 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4977 | EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HG 4". SUM E INST | UN | $ 458.845 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4978 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3", D= 4", D= | UN | $ 732.948 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4979 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 10", D= 12" D | UN | $ 1.047.870 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 4980 | 2 DUCTOS D=3" Y 9 DUCTOS D=6" PVC A TDP. SUMINISTRO | ML | $ 668.432 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | EXCAVACIONES | FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y AC | 4981 | ENTIBADO EC-2 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES METÁL | M2 | $ 91.275 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4982 | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E INSTALA | UN | $ 190.120 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO | 4983 | PROTECTOR DE RAMPA EN TUBO CERRAMIENTO NEGRO 2" | UN | $ 65.645 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4984 | RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2" (IN | UN | $ 395.407 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO | 4985 | PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 P | M3 | $ 801.297 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 4987 | PEDESTAL PARA EQUIPO DE CONTROL EN CONCRETO DE 3( | UN | $ 1.794.710 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | TRANSPORTES Y ACARREOS | TRANSPORTES Y ACARREOS | 4988 | MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO AI | VIAJE | $ 1.840.000 | Actualización 2025-I Fase I |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4989 | SARDINEL ESPECIAL A 110 PARA RAMPA TIPO B (SUMINISTR | ML | $ 157.461 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO | 4990 | RAMPA TIPO B (B12) LONGITUD=3.00M, DESARROLLO=0.4( | UN | $ 472.383 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4991 | SARDINEL ESPECIAL A 110 PARA RAMPA TIPO B (SUMINISTR | ML | $ 149.231 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4992 | RAMPA TIPO B (B12) LONGITUD=3.00M, DESARROLLO=0.4( | UN | $ 462.303 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 4993 | RAMPA TIPO B (B12) LONGITUD=3.00M, DESARROLLO=0.4( | UN | $ 447.693 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 4994 | SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) ESTABILIZADA CON ( | M3 | $ 175.960 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 4995 | SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) ESTABILIZADA CON ( | M3 | $ 257.847 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4996 | CODO HD 22,5° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTF | UN | $ 663.314 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 4997 | ELIMINACIÓN DE SETO (H> 2M) INCLUYE DESENRAIZAMIEN | ML | $ 35.076 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5000 | 1 DUCTO D= 3" PVC-TDP CON 3 CABLES. SUMINISTRO E INS | ML | $ 151.052 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5001 | CONSTRUCCIÓN DE BASE MOTOR. INCLUYE SUMINISTRO Y | UN | $ 1.253.002 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5002 | 1 DUCTO D= 3" PVC-TDP CON 2 CABLES. SUMINISTRO E INS | ML | $ 120.540 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | VIAS FERREAS | VIAS FERREAS | 5003 | CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA INSTALACIÓN DE SEMÁFOR | UN | $ 60.685 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | VIAS FERREAS | VIAS FERREAS | 5004 | CUADRILLA (OFICIAL + 10 AYUDANTES) | HR | $ 123.806 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | VIAS FERREAS | VIAS FERREAS | 5005 | CUADRILLA (OFICIAL + 10 AYUDANTES). | JR | $ 907.867 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Antiguo | VIAS FERREAS | VIAS FERREAS | 5010 | DESMONTE, INSTALACIÓN Y NIVELACIÓN DE RIELES (INCLU | UN | $ 403.552 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5015 | CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUC | UN | $ 629.290 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5017 | CONEXIÓN GEODRÉN VIAL 100MMX1.00M A POZO EXISTEN | UN | $ 531.366 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5019 | TEE HD 22,5° EXTREMO LISO 4"X2" (SUMINISTRO E INSTALA | UN | $ 294.177 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 5023 | 2 DUCTOS D=2" PVC PESADO DB. SUMINISTRO E INSTALACI | ML | $ 28.921 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 5024 | VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN A | UN | $ 1.693.372 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 5025 | VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN A | M2 | $ 282.923 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 5026 | ESQUINA DEPRIMIDA ANCHO DE ANDEN =4.50M. SUMINIS | UN | $ 6.498.849 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 5028 | CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SEPARADOR CENTRAL | UN | $ 5.608.128 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 5032 | FUCCIA H=1.3MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TRANS | UN | $ 217.277 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 5033 | DURAZNILLO H=1.5MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, T | UN | $ 239.405 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 5036 | GUAYACAN H=1.5MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TR | UN | $ 229.448 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 5037 | ARRAYAN H=1.3MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TRA | UN | $ 166.384 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 5038 | CARBONERO H=1.5MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, T | UN | $ 221.704 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 5044 | CUBRESUELOS BALSAMINA (INCLUYE 20 UNIDADES POR M2 | M2 | $ 78.813 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 5045 | FALSO PIMIENTO H=1.3M (INCLUYE SIEMBRA, TIERRA, ABOI | UN | $ 217.831 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 5046 | CUBRESUELOS SUELDA (INCLUYE 20 UNIDADES POR M2 Y T | M2 | $ 78.813 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS ARTICULADOS | 5047 | ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 (20X10X6cm) (S | M2 | $ 145.202 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS ARTICULADOS | 5048 | ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8CM. SU | M2 | $ 138.196 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 5049 | REDUCTOR DE VELOCIDAD BAJO EN CONCRETO PREMEZCL | M2 | $ 400.910 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 5050 | DEMOLICIÓN MANUAL DE CAMARA DE PASO DOBLE ETB (II | UN | $ 176.270 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 5051 | PILOTE PREEXCAVADOS EN CONCRETO TREMIE DE 3000PSI | M3 | $ 1.892.526 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 5052 | ESTRIBOS CONCRETO GRAVA COMUN 3000PSI (210KG/CM2 | M3 | $ 985.981 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 5053 | IZAJE Y MONTAJE DE VIGA EN CONCRETO L=30MT APROX I | UN | $ 7.779.174 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 5054 | CUADRILLA (2OFICIAL + 4 AYUDANTES) | JR | $ 545.170 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 5055 | DESCABECE DE PILOTES (INCLUYE COMPRESOR Y MARTILLC | M3 | $ 316.115 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 5056 | ESQUINA DEPRIMIDA ANCHO DE ANDEN =4.50M RAMPA L | M2 | $ 320.326 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 5058 | FILOS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MORTERO | ML | $ 10.525 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | PINTURA | 5060 | PINTURA BASE AGUA SOBRE MUROS 3 MANOS (INCLUYE SU | M2 | $ 12.048 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 5061 | ENCHAPE EN GRANITO PARA INTERIORES 33 X 33 CM2 (INC | M2 | $ 110.260 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 5062 | ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO PARA INTERIORES H=7 | ML | $ 40.346 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 5063 | ENCHAPE EN PORCELANATO BEIGE 60 X 60CM2 (INCLUYE S | M2 | $ 89.298 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 5064 | GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO H=10CM (INCLUYE SU | ML | $ 14.309 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 5066 | FLANCHE LATERAL, REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA GALV | ML | $ 45.781 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 5067 | REMATE DE CUBIERTA Y CORTAGOTERA EN LAMINA GALVA | ML | $ 34.114 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 5068 | DISPENSADOR METALICO PARA JABON LIQUIDO PARA INST | UN | $ 115.073 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 5070 | LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DE SOBREPONER CON | UN | $ 208.564 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 5071 | CONCRETO 2000PSI PARA MUERTOS (PREMEZCLADO. INCL | M3 | $ 1.078.517 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5073 | TUBERIA PVC SANITARIA D=2" (INCLUYE SUMINISTRO E INS | ML | $ 22.660 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5074 | TAPON DE PRUEBA PVC SANITARIA D=2" (INCLUYE SUMINIS | UN | $ 5.631 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5075 | TAPON DE PRUEBA PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINIS | UN | $ 9.747 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5076 | CODO 45° PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E IN | UN | $ 27.295 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5077 | CODO 45°CXE PVC SANITARIA D=2" (INCLUYE SUMINISTRO | UN | $ 9.659 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5078 | CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO | UN | $ 29.411 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5079 | YEE PVC SANITARIA D=2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA | UN | $ 15.008 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5080 | YEE PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA | UN | $ 45.192 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5081 | YEE DOBLE PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E II | UN | $ 75.676 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5082 | PUNTO SANITARIO 4" PARA FLUXOMETRO ( INCLUYE SUMIN | UN | $ 121.947 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5083 | TUBERIA PVC E.L. D= 1 1/4" 200 PSI (INCLUYE SUMINISTRO E | ML | $ 18.121 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5084 | TUBERIA PVC E.L. D= 1 RDE 13.5 - 315 PSI (INCLUYE SUMINIS | ML | $ 15.359 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5085 | TEE PVC E.L. D= 1 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓ | UN | $ 20.029 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5086 | TEE PVC E.L. D= 1 1/4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓ | UN | $ 15.645 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5087 | TEE PVC E.L. D= 1" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, S | UN | $ 8.887 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5088 | CODO 90° PVC E.L. D= 1 1/4" (INCLUYE SUMINISTRO E INST. | UN | $ 10.644 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5089 | CODO 90° PVC E.L. D= 1" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA | UN | $ 7.731 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5090 | CODO 90° PVC E.L. D= 1 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INST. | UN | $ 16.604 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5091 | REDUCCION PVC E.L. D= 1 1/2" A 1 1/4" (INCLUYE SUMINIST | UN | $ 11.382 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5092 | REDUCCION PVC E.L. D= 1 1/4" A 1" (INCLUYE SUMINISTRO | UN | $ 8.455 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5093 | REDUCCION PVC E.L. D= 1" A 3/4" (INCLUYE SUMINISTRO E | UN | $ 6.591 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5094 | REDUCCION PVC E.L. D=3/4" A 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO | UN | $ 5.558 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5095 | REGISTRO BOLA 1/2" TIPO PESADO (INCLUYE SUMINISTRO E | UN | $ 41.792 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5096 | REGISTRO BOLA 1" TIPO PESADO (INCLUYE SUMINISTRO E II | UN | $ 40.372 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5097 | REGISTRO DE BOLA 1 1/4" TIPO PESADO (INCLUYE SUMINIS | UN | $ 49.953 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5098 | PUNTO HIDRAULICO D=1" PARA SANITARIO FLUXOMETRO | UN | $ 68.811 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5099 | PUNTO HIDRAULICO D=1/2" PARA SANITARIO FLUXOMETR | UN | $ 63.228 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5101 | CONDUCTOR RED DE BAJA TENSION 31/0 + 12 600V CU CO | ML | $ 200.103 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5102 | ACOMETIDA TRIFASICA 36+18AWG THHN-600VCU. SUMINI | ML | $ 61.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5103 | ACOMETIDA TRIFASICA 3X2/0+1X1/0AWG THHN600V CU, S | ML | $ 236.743 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5105 | SALIDA PARA TOMA MONOFASICA DOBLE (TOMA DE SERVI | UN | $ 122.794 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5106 | SALIDA PARA TOMA TRIFASICA DE SEGURIDAD 1" EMT ES L | UN | $ 387.536 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5107 | SALIDA PARA TOTEMS NORTE Y SUR EN TUBERIA EMT DE 1" | ML | $ 53.844 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5108 | BALA CON BOMBILLOS AHORRADORES 2X20 W 120V INSTA | UN | $ 441.097 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5109 | SALIDA PARA MOTORES PUERTAS EMT 3/4" ES LA SALIDA D | UN | $ 193.141 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5110 | 2 DUCTOS D= 3" PVC SE INSTALA EN EL PISO AL LADO DE LI | ML | $ 58.087 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5111 | 1 DUCTO DE 3/4" EMT (PARA SALIDAS DE PUBLICIDAD) CON | ML | $ 17.020 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5112 | 1 DUCTO DE 1" EMT CON ESTA TUBERIA SE INTERCONECTA | ML | $ 30.496 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5113 | SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE EMT 3/4". ES LA SA | UN | $ 287.593 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 5122 | SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (VALVUL | UN | $ 442.012 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 5123 | SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS ( | UN | $ 1.112.755 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 5124 | ORINAL MEDIANO DE COLGAR TIPO INSTITUCIONAL COLOF | UN | $ 371.400 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 5125 | DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO DE SOBREPONER EN | UN | $ 90.616 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 5126 | GRIFERIA PARA LAVAMANOS DE MESON TIPO PUSH METAL | UN | $ 292.643 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 5127 | SECADOR ELECTRICO PARA MANOS TIPO MANOS LIBRES, C | UN | $ 569.541 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 5128 | VALVULA ANTIVANDALICA PARA ORINAL. SUMINISTRO E IN | UN | $ 461.859 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 5129 | PISO EN LAMINA ALFAJOR CAL. 3MM ANCHO 31CM PARA F | ML | $ 305.655 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 5131 | BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA (INCLUYE INSTA | ML | $ 215.545 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5132 | BAJANTE ALL PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E | ML | $ 68.875 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5135 | DEMARCACION LINEA CEDA EL PASO DISCONTINUA DE 0.8 | ML | $ 8.246 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5136 | DEMARCACION LINEA CARRIL A=0.12M L=3.0 SEPARACION | M2 | $ 11.484 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 5143 | FRANJA EN ADHESIVO VINILICO ESMERILADO EFECTO STAN | UN | $ 87.406 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 5144 | FRANJA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 6CM, C | UN | $ 25.158 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 5145 | FRANJA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 3CM, S | UN | $ 20.171 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5159 | YEE REDUCIDA PVC SANITARIA 4" X 2" (INCLUYE SUMINISTR | UN | $ 39.524 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5160 | PUNTO SANITARIO 2" PARA LAVAMANOS, LAVAPLATOS, OF | UN | $ 84.501 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ENSAYOS - LABORATORIOS | ENSAYOS - LABORATORIOS | 5161 | INSPECCION VISUAL PARA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRON | M2 | $ 263 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 5162 | PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO CEMENTO 3% (ADICIC | M3 | $ 357.386 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 5163 | PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO CEMENTO 5% (ADICIC | M3 | $ 380.785 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 5164 | PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO EMULSIÓN CRL-1 AL | M3 | $ 191.860 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 5165 | PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO EMULSION CRL-1 AL | M3 | $ 277.544 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GESTIÓN AMBIENTAL | GESTIÓN AMBIENTAL | 5166 | ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SEÑALIZA | ML/ME | $ 6.482 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GESTIÓN AMBIENTAL | GESTIÓN AMBIENTAL | 5167 | PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INCLUYE HERRAMIENTA M | H/ME | $ 2.605.519 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GESTIÓN AMBIENTAL | GESTIÓN AMBIENTAL | 5168 | PROTECCION A SUMIDEROS. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLC | UN/MES | $ 20.169 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GESTIÓN AMBIENTAL | GESTIÓN AMBIENTAL | 5169 | PLAFONADO DE POZOS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCAC | UN | $ 209.513 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GESTIÓN AMBIENTAL | GESTIÓN AMBIENTAL | 5170 | ALQUILER ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BASICO | UN/MES | $ 440.446 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5171 | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3" A 1/2". SUMINISTRO E INS | UN | $ 517.814 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5172 | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4" A 1/2". SUMINISTRO E INS | UN | $ 483.509 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5173 | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6" A 1/2". SUMINISTRO E INS | UN | $ 491.613 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 5175 | MURETE CONTENEDOR DE ZONA VERDE H=0.60M A=0.40M | ML | $ 230.753 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 5176 | ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 | ML | $ 188.544 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 5177 | PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE PARA ACCIONES DE MC | M3 | $ 1.992.114 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 5178 | CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES) HORARIO NOCTURN | JR | $ 796.821 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5180 | FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E INSTAL | ML | $ 322.728 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 5181 | SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLAD | ML | $ 62.703 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 5182 | 6 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E | ML | $ 460.467 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 5183 | 7 DUCTOS D=4" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (NO | ML | $ 219.497 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 5184 | 3 DUCTOS DE D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. | ML | $ 79.672 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5186 | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIV | UN | $ 464.663 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5187 | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIV | UN | $ 502.026 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 5188 | BOYA PLASTICA DE 20 X 20 X 9CM DE ALTURA. SUMINISTRC | UN | $ 55.724 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 5189 | HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFL | UN | $ 87.849 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PUENTES | PUENTES | 5190 | CORTE CON EQUIPO DE OXICORTE PARA EL RETIRO DE LA J | ML | $ 12.269 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5191 | DEMARCACION PICTOGRAMA CICLORUTA EN PINTURA TER | UN | $ 306.304 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | JUNTAS PARA PAVIMENTOS | 5195 | RETIRO, DEMONTE DE MATERIAL DE JUNTA DE DILATACIÓN | ML | $ 53.425 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 5196 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8CM A 15CM. (INC | M3 | $ 113.462 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 5197 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16CM A 25CM. (IN | M3 | $ 121.127 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | JUNTAS PARA PAVIMENTOS | 5202 | JUNTA METÁLICA CON ÁNGULO DE 3"X1/4". SUMINISTRO Y | ML | $ 97.191 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | JUNTAS PARA PAVIMENTOS | 5204 | LIMPIEZA PROFUNDA DE LA JUNTA PARA ANCHOS VARIABL | ML | $ 10.173 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 5205 | SELLANTE BASE EN POLIMERO PARA SELLO DE FISURAS EN | ML | $ 48.197 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 5207 | SANEADO DE CONCRETO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE ESC | M2 | $ 244.968 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 5208 | LIMPIEZA MECÁNICA DE ACERO DE REFUERZO CON PULIDC | ML | $ 116.220 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 5209 | IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETC | M2 | $ 80.208 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 5210 | ESCARIFICACIÓN MECÁNICA ABUZARDADO Y CORTE CON E | M2 | $ 81.374 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 5211 | MORTERO ACRILICO DE REPARACIÓN ALTA RESISTENCIA, A | M2 | $ 58.205 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | JUNTAS PARA PAVIMENTOS | 5212 | MASILLA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE PARA SEL | ML | $ 23.972 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | JUNTAS PARA PAVIMENTOS | 5214 | LAMINA ALFAJOR 6MM CON SOPORTE EN NEOPRENO PAR/ | M2 | $ 308.142 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | PINTURA PARA ESTRUCTURAS | 5216 | PINTURA EPÓXICA A DOS MANOS. SUMINISTRO Y APLICACI | M2 | $ 24.716 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5217 | PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA A=10CM PARA LINEAS DE D | ML | $ 3.906 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5218 | PINTURA ACRILÍCA BASE AGUA A=10CM PARA LINEAS DE D | ML | $ 4.092 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5220 | PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A= | ML | $ 19.052 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5221 | PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A= | ML | $ 21.923 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5225 | PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUM | ML | $ 4.579 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5226 | PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=20CM. SUM | ML | $ 6.271 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5227 | PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO | M2 | $ 26.586 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5228 | BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁ | ML | $ 9.970 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5229 | BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁ | ML | $ 12.463 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5230 | BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁ | ML | $ 16.650 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5241 | TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO | UN | $ 19.434 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5242 | RESALTOS EN CAUCHO ANCLADOS, LONGITUD 1M, ANCHC | UN | $ 251.024 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | EXCAVACIONES | FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y AC | 5244 | ENTIBADO EC-1 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES DE MA | M2 | $ 70.587 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5245 | EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA P | UN | $ 758.624 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5246 | EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA P | UN | $ 3.112.510 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5247 | EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A ASBESTO ( | UN | $ 814.523 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5248 | TUBERIA CONDUIT PVC D= 1/2" (NO INCLUYE RELLENOS). S | ML | $ 6.149 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5249 | TUBERIA EN ACERO GALVANIZADA D= 2" (NO INCLUYE REL | ML | $ 70.489 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5252 | CAJA PARA SECCIONADOR MANIOBRA SUBESTACIÓN SEMI! | UN | $ 3.818.969 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5253 | CAJA DE MANIOBRA ENTRADA Y SALIDA SUBESTACION SEN | UN | $ 15.554.558 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5254 | TUBERIA CONCRETO D=36" CL. V REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ 2.154.548 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 5271 | CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 1" (SUMINISTRO Y CO | M3 | $ 705.894 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5272 | 2 DUCTOS D=6" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCA\ | ML | $ 131.367 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5273 | 3 DUCTOS D=6" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCA\ | ML | $ 197.051 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5274 | 5 DUCTOS D=6" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCA\ | ML | $ 328.419 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5275 | 10 DUCTOS D=6" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCA | ML | $ 656.834 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5276 | 11 DUCTOS D=6" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCA | ML | $ 722.516 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5277 | 20 DUCTOS D=4" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCA | ML | $ 625.509 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5278 | 28 DUCTOS D=4" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCA | ML | $ 876.109 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5279 | 5 DUCTOS D=4" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCA\ | ML | $ 156.379 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 5286 | ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON EMULSIÓN + CE | M2 | $ 14.965 | Actualización 2025-I Fase I |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 5312 | CONCRETO 4000 PSI (280 KG/CM2) GRAVA COMUN PARA A | M3 | $ 753.920 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 5313 | CONCRETO 3500 PSI (245 KG/CM2) GRAVA COMUN PARA C | M3 | $ 731.783 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 5314 | SEPARADOR NEW JERSEY MONODIRECCIONAL 0.375M X 0.! | ML | $ 703.744 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 5315 | MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 4000 PSI (280 KG/C | M3 | $ 1.088.882 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5316 | NIVELACION DE CAJA CS276 EN ANDEN H= 0.42M (INCLUY | UN | $ 1.574.754 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 5317 | SUPER ESTRUCTURA EN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 500 | M3 | $ 1.044.459 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5318 | CAMARA GRP 2500 * 2500 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIM | UN | $ 102.102.768 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5319 | CAMARA GRP 2600 * 2600 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIM | UN | $ 108.740.128 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5320 | TUBERIA GRP 350MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRC | ML | $ 568.851 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5321 | TUBERIA GRP 450MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRC | ML | $ 682.084 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5322 | TUBERIA GRP 550MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRC | ML | $ 832.614 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5324 | TUBERIA GRP 750MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRC | ML | $ 1.122.151 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5325 | TUBERIA GRP 850MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRC | ML | $ 1.343.316 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5326 | TUBERIA GRP 2500MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR | ML | $ 7.573.875 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5327 | TUBERIA GRP 2600MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR | ML | $ 8.135.213 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5328 | CAMARA GRP 900 * 900 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMEN | UN | $ 29.013.048 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5329 | CAMARA GRP 900 * 900 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMEN | UN | $ 29.013.048 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5330 | CAMARA GRP 1000 * 1000 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIM | UN | $ 30.895.672 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5331 | CAMARA GRP 1100 * 1100 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIM | UN | $ 33.844.115 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5332 | CAMARA GRP 1300 * 1300 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIM | UN | $ 41.034.087 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5333 | CAMARA GRP 1500 * 1500 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIM | UN | $ 49.548.030 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5334 | CAMARA GRP 1600 * 1600 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIM | UN | $ 58.753.805 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5335 | CAMARA GRP 1800 * 1800 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIM | UN | $ 65.257.096 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5336 | CAMARA GRP 1800 * 1800 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIM | UN | $ 72.610.490 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ENSAYOS - LABORATORIOS | ENSAYOS - LABORATORIOS | 5338 | PARAMETRO DE RESISTENCIA DEL SUELO MEDIANTE COMP | UN | $ 1.516.027 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5339 | REDUCCION CONCENTRICA HD 8"X4" (SUMINISTRO E INSTA | UN | $ 446.919 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5340 | MALLA PUESTA A TIERRA SUBESTACIONES (INCLUYE SUMIN | UN | $ 2.890.114 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5341 | VARILLA COOPER WELD 5/8" X 2.44M. (INCLUYE SUMINISTR | UN | $ 858.864 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 5342 | MASCARILLA DE GIRO PARA SEMÁFORO DE 200MM. (INCLU | UN | $ 419.080 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 5343 | MODULO ROJO PARA SEMÁFOROS DE 200MM (TIPO LED, S | UN | $ 763.205 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 5345 | CAPAS GRANULARES DE SUBBASE CLASE A (SBG_A) PRODU | M3 | $ 179.669 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 5346 | CAPAS GRANULARES DE BASE CLASE A (BG_A) PRODUCIDAS | M3 | $ 206.170 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 5347 | RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 3% | M3 | $ 306.438 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 5348 | RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 3% | M3 | $ 314.932 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 5349 | RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 3% | M3 | $ 323.463 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 5350 | RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 4% | M3 | $ 368.876 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 5351 | RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 4% | M3 | $ 377.407 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 5352 | RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 4% | M3 | $ 385.938 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 5353 | RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5% | M3 | $ 431.351 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 5354 | RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5% | M3 | $ 440.418 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 5355 | RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5% | M3 | $ 448.413 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 5356 | RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 3% | M3 | $ 156.975 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 5357 | RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 4% | M3 | $ 176.466 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 5358 | RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5% | M3 | $ 191.529 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 5359 | RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 6% | M3 | $ 208.163 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 5360 | ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO | HR | $ 176.025 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 5361 | CLASIFICACION MECANICA DE MATERIAL DE FRESADO EN E | M3 | $ 12.037 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 5362 | FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 PAR | M3 | $ 369.391 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 5363 | FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 PAR | M3 | $ 358.546 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 5364 | FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 PAR | M3 | $ 356.513 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GESTIÓN AMBIENTAL | GESTIÓN AMBIENTAL | 5365 | MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 2" ALTURA MAYOR A 2. | M2 | $ 49.532 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | CUBIERTAS | 5368 | TEJA DE ZINC. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE ESTRU | M2 | $ 27.108 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | PINTURA PARA ESTRUCTURAS | 5369 | PINTURA ACEITE SOBRE LAMINA (INCLUYE ANTICORROSIVO | UN | $ 5.314 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | PINTURA | 5370 | PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS). | M2 | $ 13.795 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | MAMPOSTERIA | 5371 | MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN. | M2 | $ 74.968 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5372 | TANQUE DE AGUA DE 500 LT. SUMINISTRO E INSTALACION. | UN | $ 281.845 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | 5373 | ZARANDA DE 6X3 PARA CLASIFICACIÓN MATERIAL. SUMINI | UN | $ 47.177.986 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 5374 | PARCHEO CON PAVIMENTO ASFALTICO RECICLADO ESTABI | M3 | $ 285.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 5375 | PARCHEO CON PAVIMENTO ASFALTICO RECICLADO ESTABI | M3 | $ 341.871 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 5376 | CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES) HORARIO NOCTURN | JR | $ 582.409 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 5377 | PARCHEO CON FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULS | M3 | $ 389.751 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 5378 | PARCHEO CON FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULS | M3 | $ 422.484 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | TRANSPORTES Y ACARREOS | TRANSPORTES Y ACARREOS | 5380 | TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBR | M3 | $ 44.531 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 5381 | CONSTRUCCIÓN DE CICLORUTA, INCLUYE OBRAS CIVILES, D | ML | $ 618.275 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 5382 | BICICARRIL BIDIRECCIONAL SEGREGADA (INCLUYE DEMARC | ML | $ 112.999 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5383 | BICICARRIL UNIDIRECCIONAL (INCLUYE DEMARCACIÓN) (CA | ML | $ 11.718 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 5384 | INTERSECCIÓN PARA BICICARRIL BIDIRECCIONAL(INCLUYE I | UN | $ 18.606.012 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 5385 | INTERSECCION PARA BICICARRIL UNIDIRECCIONAL, INCLUY | UN | $ 15.764.737 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 5387 | REUBICACION DE POSTE TIPO MASTIL (INCLUYE DESMONTE | UN | $ 585.374 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 5391 | CUADRILLA (4 AYUDANTES). | HR | $ 43.320 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 5392 | CUADRILLA (4 AYUDANTES) | JR | $ 317.644 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5394 | MANEJO DE AGUAS PARA TRABAJOS SOBRE CANAL. ALTUR | ML | $ 310.562 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 5395 | BARANDAS. DESMONTE E INSTALACION. INCLUYE ACOPIO I | ML | $ 50.795 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 5396 | BOX CULVERT EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO GRAVA F | M3 | $ 1.250.945 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5397 | DEMARCACION LINEA DE CANALIZACION BICICARRIL A= 0. | ML | $ 38.288 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 5398 | 9 DUCTOS D= 4" SUSPENDIDOS EN PUENTES NORMA CS21 | ML | $ 1.859.040 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | 5404 | CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓ | KG | $ 10.600 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5409 | FLECHA DIRECCIONAL "FRENTE, DERECHA E IZQUIERDA" PA | UN | $ 491.618 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS PARA ANDENES Y REDES | 5412 | RELLENO EN TRITURADO DE 3/4'' (INCLUYE TRANSPORTE, S | M3 | $ 167.570 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | EXCAVACIONES | EXC. ESTRUCTURAS Y REDES | 5413 | EXCAVACIÓN MANUAL DE DADOS Y COLUMNAS DE APOYO | M3 | $ 107.691 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS PARA ANDENES Y REDES | 5415 | RELLENO EN ARENA DE PEÑA (INCLUYE TRANSPORTE, SUM | M3 | $ 103.262 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | EXCAVACIONES | EXC. ESTRUCTURAS Y REDES | 5416 | EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA DADOS (NIVEL DE FUNCION | M3 | $ 51.342 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | EXCAVACIONES | EXC. ESTRUCTURAS Y REDES | 5418 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN TÚNEL. | M3 | $ 87.462 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 5421 | MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLAD | M3 | $ 1.102.611 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 5422 | MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZC | M3 | $ 1.128.240 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 5426 | CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PARA RAMPAS Y ESCA | M3 | $ 956.595 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 5431 | DINTEL EN CONCRETO DE 3000 PSI 10CM X 10CM (SUMINIS | ML | $ 81.698 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 5432 | TALÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI (SUMINISTRO E INSTALA | ML | $ 92.102 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 5433 | SILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI 10CM X 15CM (SUMINISTI | ML | $ 84.771 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | MAMPOSTERIA | 5442 | MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 15X20X40 DE D | M2 | $ 120.053 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | MAMPOSTERIA | 5443 | SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE 20CM (2 HILADAS) INCLUY | ML | $ 42.037 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | PISOS | 5452 | PISO EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO, ENDURECIDO | M2 | $ 91.952 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | PISOS | 5455 | PISO EN GRANITO ESMERILADO, VACIADO Y PULIDO EN SIT | M2 | $ 184.953 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 5456 | BOCAPUERTA EN GRANITO VACIADO. ANCHO 15 CM. (SUM | ML | $ 47.586 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 5459 | PELDAÑO EN GRANITO PULIDO. (SUMINISTRO E INSTALACI | M2 | $ 79.005 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5461 | TUBERIA PVC SANITARIA D=3'' TIPO U.S. (INCLUYE SUMINIS | ML | $ 31.733 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5462 | SALIDA SANITARIA D=2''. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. IN | UN | $ 163.370 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5463 | SALIDA SANITARIA D=4''. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. IN | UN | $ 246.442 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5466 | TUBERIA PVC SANITARIA D=1 1/2'' TIPO U.S. (INCLUYE SUM | ML | $ 18.519 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5467 | TUBERIA PVC SANITARIA D=8'' TIPO U.S. (INCLUYE SUMINIS | ML | $ 159.981 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5469 | TUBERIA PVC VENTILACIÓN D=3'' TIPO U.S. (INCLUYE SUMI | ML | $ 20.497 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5471 | TUBERÍA PVC D=1" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA | ML | $ 11.947 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5472 | TUBERIA PVC E.L. D= 1/2'' RDE 13.5 - 315 PSI (INCLUYE SUM | ML | $ 8.969 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 5494 | LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE EMPOTRAR. (SUMINISTRO | UN | $ 596.352 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 5501 | LAVAMANOS CERÁMICO DE SOBREPONER (SUMINISTRO E I | UN | $ 585.317 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 5502 | LAVAMANOS DE COLGAR PARA PERSONAS EN CONDICIÓN | UN | $ 888.748 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5523 | TOMACORRIENTES CON CONEXIÓN A TIERRA, MONOFÁSIC | UN | $ 27.011 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5524 | TOMACORRIENTES CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA (I | UN | $ 60.965 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5525 | TOMACORRIENTES CON CONEXIÓN A TIERRA, BIFÁSICOS, D | UN | $ 75.800 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5527 | TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO, LIVIANA TIPO EMT, D=" | ML | $ 29.939 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5528 | TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO, LIVIANA TIPO EMT, D=3 | ML | $ 22.246 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 5535 | CUADRILLA (2 OFICIALES) | JR | $ 227.526 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 5536 | CUADRILLA (2 OFICIALES). | HR | $ 31.028 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5540 | CONDUCTORES MONOPOLARES DE COBRE, AISLADOS PARA | ML | $ 3.669 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5541 | CONDUCTORES MONOPOLARES DE COBRE, AISLADOS PARA | ML | $ 4.827 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5542 | CONDUCTORES MONOPOLARES DE COBRE, AISLADOS PARA | ML | $ 7.657 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5543 | CONDUCTORES MONOPOLARES DE COBRE, AISLADOS PARA | ML | $ 11.227 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5545 | ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 4 + 1NO. | ML | $ 87.651 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5546 | ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 2 + 1NO. | ML | $ 113.963 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5547 | ACOMETIDA A TABLERO TATR, EN CONDUCTORES DE COBR | ML | $ 86.189 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5548 | ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (3NO. 8 + 1I | ML | $ 29.714 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5549 | ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 2/0 + | ML | $ 212.910 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5550 | ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 1/0 + | ML | $ 186.694 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5551 | ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 8+ 1N | ML | $ 41.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5552 | CAJAS DE EMPALME Y SALIDA, EN FUNDICIÓN DE ACERO G | UN | $ 18.372 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5556 | TUBERÍA SEMIPESADA IMC, DE 3/4'' DE DIÁMETRO, EXPUES | ML | $ 32.896 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5557 | TUBERÍA SEMIPESADA IMC, DE 2" DE DIÁMETRO, EXPUESTA | ML | $ 83.164 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5558 | TUBERÍA EMT DE 3" DE DIÁMETRO, EXPUESTA, CON SUS AC | ML | $ 125.809 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5561 | ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 1/0 + 1N | ML | $ 192.539 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5562 | ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (5 NO. 4) AWG, | ML | $ 92.766 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5567 | CONDUCTORES MONOPOLARES DE COBRE, AISLADOS PARA | ML | $ 19.529 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5570 | ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 4/0 + | ML | $ 316.530 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5571 | ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 6 + 1I | ML | $ 63.258 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5572 | ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (3NO. 10 + " | ML | $ 31.302 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5573 | ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (5NO. 10) AWG, | ML | $ 22.756 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5574 | ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (3NO. 10) AWG, | ML | $ 15.646 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5575 | ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (3NO. 6 + 1I | ML | $ 53.608 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5576 | ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 10) AWG, | ML | $ 19.201 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5577 | ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (3NO. 4/0 + | ML | $ 250.005 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5581 | ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 2 + 1NO. | ML | $ 433.287 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5582 | ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 6+ 1N | ML | $ 55.101 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5585 | TOMACORRIENTES CON CONEXIÓN A TIERRA, TRIFÁSICOS, | UN | $ 62.014 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5586 | TUBERÍA EMT DE 1 1/4" DE DIÁMETRO, EXPUESTA, CON SUS | ML | $ 38.832 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5587 | TUBERÍA EMT DE 2" DE DIÁMETRO, EXPUESTA, CON SUS AC | ML | $ 68.273 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5588 | ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 1/0 + 1N | ML | $ 193.922 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5591 | ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN DESDE LA RED PÚBLICA, E | ML | $ 246.441 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5595 | CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 2 DUCTOS DE 4" PVC D | ML | $ 156.502 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5599 | ACOMETIDAS EN MEDIA TENSIÓN DESDE LA RED PÚBLICA, | ML | $ 237.942 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5602 | ALIMENTACIÓN A ARMARIOS DE POTENCIA, EN CABLE DE C | ML | $ 3.459.228 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5603 | ALIMENTACIÓN A ARMARIOS EQUIPOS AUXILIARES , EN CA | ML | $ 128.113 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 5604 | CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 3 DUCTOS DE 4¨ PVC D | ML | $ 109.719 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 5606 | CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 3 DUCTOS DE 6¨ PVC D | ML | $ 211.895 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5610 | CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG, ENTERRADO | ML | $ 196.171 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5611 | CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG EXPUESTO (I | ML | $ 117.425 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5616 | CABLE DE ALUMINIO AISLADO THW CALIBRE 1/0 AWG, INST | ML | $ 12.804 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5621 | CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG, EMBEBIDO I | ML | $ 39.994 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5626 | TERMINAL DE COBRE ELECTROPLATEADO PARA CABLE CALI | UN | $ 12.781 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5628 | CABLE DE ALUMINIO AISLADO THW-SR CALIBRE 1/0 AWG, I | ML | $ 12.057 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5629 | CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG, EMBEBIDO I | ML | $ 54.401 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5630 | CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG EXPUESTO (I | ML | $ 53.186 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5634 | CABLE DE 4 PARES UTP CAT.6A, INCLUYE MARCACIÓN Y CO | ML | $ 5.341 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 5641 | ENCHAPE DE PISO Y PARED EN CERAMICA 30X30 CM COLO | M2 | $ 121.416 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 5642 | PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:4 PARA MUROS. LAVADO O RÚS | M2 | $ 23.713 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 5644 | PINTURA AL AGUA TIPO EMULSIÓN CON RESINA DE POLIVI | M2 | $ 17.839 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | IMPERMEABILIZACIONES | 5645 | IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA (INCLUYE SUMINISTRO E I | M2 | $ 12.477 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 5646 | PINTURA AMARILLA FRANJA DE SEGURIDAD (INCLUYE SUM | ML | $ 9.576 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 5647 | PINTURA CIELO FALSO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACI | M2 | $ 14.005 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 5683 | SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR | UN | $ 283.785 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 5684 | RETIRO Y REINSTALACIÓN DE SEÑAL BANDERA. INCLUYE SE | UN | $ 563.897 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 5686 | CIMENTACION TIPO PILOTE PREEXCAVADO PARA SEÑAL ELI | M3 | $ 1.244.210 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 5688 | SEMAFORO (3X200) S1. LENTES DE POLICARBONATO DE 8" | UN | $ 4.165.080 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5690 | SALIDA PARA DATOS EMT 3/4" (EN TAQUILLAS Y TORNIQUE | UN | $ 549.386 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5691 | SALIDA PARA SONIDO EMT 3/4" (POR EL TECHO DEL VAGO | UN | $ 1.009.596 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5692 | SALIDA PARA CCTV EMT 3/4" (POR EL TECHO DEL VAGON) E | UN | $ 1.780.883 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5693 | SALIDA PARA EL MASTIL DEL GPS EN TUBERIA EMT 1" INCL | UN | $ 1.291.046 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5696 | CAJA DE INSPECCION AP-280. SUMINISTRO E INSTALACION | UN | $ 670.677 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5697 | CAJA PARA MEDIDORES DE ENERGIA. SUMINISTRO E INSTA | UN | $ 793.484 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5698 | POZO DE TIERRA CON VARILLA DE COBRE DE 2.40M, GEL, C | UN | $ 360.779 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5699 | MEDIDORES DE ENERGIA TRIFASICO 20-80 AMP PARA LA CI | UN | $ 336.745 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5700 | MEDIDORES DE ENERGIA MONOFASICO PARA LAS CUENTA | UN | $ 185.245 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5701 | ACOMETIDA PARCIAL 3NO. 1/0 + 1NO. 2 - 600V-CU. SUMIN | ML | $ 163.219 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5702 | BAJANTE PARA ACOMETIDA 1 D= 3" CALIBRE 14 (L= 4.98) H | UN | $ 702.241 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS PARA ANDENES Y REDES | 5708 | RELLENO EN ARENA DE RIO. INCLUYE TRANSPORTE, SUMIN | M3 | $ 188.608 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS PARA ANDENES Y REDES | 5710 | GRAVILLA DE 1/2" SUELTA - SUMINISTRO E INSTALACION. | M3 | $ 101.848 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 5727 | GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEO | ML | $ 189.864 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 5728 | GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEO | ML | $ 218.897 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5729 | DEMARCACION PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR EN PINTURA | UN | $ 1.654.042 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5730 | DEMARCACION METROS LINEALES EN PINTURA TIPO TRAFI | ML | $ 7.589 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 5731 | CUADRILLA (3 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO | JR | $ 321.618 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 5732 | CUADRILLA (4 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO | JR | $ 428.824 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5733 | DEMARCACION EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE | M2 | $ 64.457 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5734 | DEMARCACION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BASE SOLVE | M2 | $ 67.547 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5735 | DEMARCACION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BASE SOLVE | M2 | $ 62.881 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5736 | DEMARCACION METROS LINEALES EN PINTURA TIPO TRAFI | ML | $ 11.041 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5746 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 2" LINEAL SEGÚN NOR | UN | $ 116.963 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5747 | EMPATES EN LINEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 14" (INCL UNI | UN | $ 8.621.996 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5748 | EMPATES EN LINEA DE TUBERÍA EN PVC A HF 3" (INCL UNIO | UN | $ 327.266 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5749 | REDUCCION CONCENTRICA HD 4" X 2" (SUMINISTRO E INST | UN | $ 202.904 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5750 | REDUCCION CONCENTRICA HD 6" X 4" (SUMINISTRO E INST | UN | $ 475.993 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5751 | REDUCCION CONCENTRICA HD 14" X 12" (SUMINISTRO E IN | UN | $ 2.352.599 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 5752 | DESMONTE Y UBICACIÓN PARADEROS SITP TRASLADO. DE | UN | $ 736.593 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 5753 | CASETAS TELEFONICAS. REUBICACION O RETIRO. DESMONT | UN | $ 398.109 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 5754 | DESMONTE Y REUBICACIÓN MODULO SERVICIO AL CIUDAD | UN | $ 685.526 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5759 | SALIDA PARA TOMA MONOFASICA DOBLE. SUMINISTRO E I | UN | $ 16.538 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5760 | TUBERIA METALICA EMT DE D= 3/4". SUMINISTRO E INSTAL | ML | $ 23.700 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5761 | CABLE THHN NO.10 EN COBRE. SUMINISTRO E INSTALACIO | ML | $ 7.345 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5762 | SALIDA PARA TOMA TRIFASICA DE SEGURIDAD. SUMINISTR | UN | $ 48.050 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5763 | CABLE NO.2 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E IN | ML | $ 25.526 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5764 | CABLE NO.14 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E I | ML | $ 5.587 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5765 | CABLE NO.12 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E I | ML | $ 5.937 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5766 | SALIDA PARA AVISO PUBLICITARIO. SUMINISTRO E INSTALA | UN | $ 16.538 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5767 | CABLE NO.6 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E IN | ML | $ 15.429 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5768 | SALIDA PARA TOMA REGULADA. SUMINISTRO E INSTALACIÓ | UN | $ 23.188 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5769 | SALIDA PARA INFORMADORES. SUMINISTRO E INSTALACIO | UN | $ 16.538 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5770 | SALIDA PARA BOMBA RIEGO ZONAS VERDES. SUMINISTRO | UN | $ 42.112 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5771 | CABLE NO.8 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E IN | ML | $ 10.785 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5772 | SALIDA PARA CONTROLADOR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | $ 16.538 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5773 | SALIDA PARA DATOS EN TAQUILLAS O CCTV. SUMIN E INST. | UN | $ 62.132 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5774 | CABLE UTP CATEGORIA 6A. SUMINISTRO E INSTALACION. (II | ML | $ 12.070 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5775 | SALIDA PARA SONIDO (POR EL TECHO DE LA ESTACIÓN). SU | UN | $ 28.849 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5776 | CABLE POLARIZADO 2 NO.14. SUMINISTRO E INSTALACION. | ML | $ 10.493 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5777 | SALIDA PARA CCTV (POR EL TECHO DE LA ESTACION). SUMI | UN | $ 25.837 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5778 | SALIDA PARA EL MASTIL DEL GPS. INCL PEDESTAL EN CONC | UN | $ 378.967 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5779 | ACOMETIDA TRIFASICA (3 NO.4 + 1 NO.4 + 1NO.4T AWG-TH | ML | $ 112.253 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5780 | ACOMETIDA TRIFASICA (3 NO.6 + 1 NO.6 + 1NO.8T AWG-TH | ML | $ 81.237 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5781 | ACOMETIDA MONOFASICA (1 NO.8 + 1 NO.6 + 1NO.8T AW | ML | $ 50.483 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5782 | ACOMETIDA MONOFASICA (1 NO.8 + 1 NO.8 + 1NO.8T AW | ML | $ 49.853 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5783 | ACOMETIDA MONOFASICA (1 NO.10 + 1 NO.10 + 1NO.10T | ML | $ 36.236 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5784 | ACOMETIDA (1 NO.8 + 1 NO.8 + 1NO.10 AWG-THHN-600V- | ML | $ 40.821 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5785 | 2 DUCTOS D=2" GALVANIZADOS. SUMINISTRO E INSTALACI | ML | $ 139.295 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5786 | 2 DUCTOS D=3" GALVANIZADOS. SUMINISTRO E INSTALACI | ML | $ 253.488 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5788 | TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA | UN | $ 321.491 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5789 | MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO 20-80 AMP. SUMINISTRO | UN | $ 309.055 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5790 | MEDIDOR DE ENERGIA MONOFASICO. SUMINISTRO E INSTA | UN | $ 186.241 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5791 | CABLE DE COBRE DESNUDO NO.2/0 AWG. SUMINISTRO E IN | UN | $ 105.241 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5792 | CABLE DE MEDIA TENSION XLPE 4/0 ALUMINIO. SUMINISTR | ML | $ 56.415 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5793 | DUCTO PVC DB 6". SUMINISTRO E INSTALACION. | ML | $ 87.539 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5794 | CONDUCTOR RED BAJA TENSION (3 NO.4 + 1 NO.6 600V- C | ML | $ 175.880 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 5798 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCR | M2 | $ 544.857 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 5799 | REHABILITACION PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN D | M2 | $ 122.445 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 5800 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.18M BG_B= | M2 | $ 425.397 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 5801 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M BG_B= | M2 | $ 288.078 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 5802 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M BG_B= | M2 | $ 260.564 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5825 | CAJA ESPACIO 4 MEDIDORES ENERGÍA, BARRAJES INDEPEN | UN | $ 1.062.035 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5826 | TABLERO TRIFASICO 18 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADOR | UN | $ 1.145.684 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5827 | TABLERO MONOFASICO CON ESPACIO PARA 6 CIRCUITOS. S | UN | $ 264.098 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5831 | TUBERIA EMT D= 1 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INC | ML | $ 51.929 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5832 | ACOMETIDA MONOFASICA (18+18+110T AWG-THHN-600V | ML | $ 46.395 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5833 | ACOMETIDA MONOFASICA (14+14+16T AWG-THHN-600V- | ML | $ 94.576 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5834 | ACOMETIDA MONOFASICA (110+110+112T AWG-THHN-60 | ML | $ 35.260 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5835 | CABLE COBRE DESNUDO 1/0 AWG PARA EL ANILLO EQUIPC | ML | $ 71.286 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5836 | ACOMETIDA TRIFASICA (36+16+18T AWG-THHN-600V-CU) | ML | $ 98.650 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5837 | ACOMETIDA MONOFASICA (16+16+18T AWG-THHN-600V- | ML | $ 64.024 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5838 | ACOMETIDA MONOFASICA (12+12+14T AWG-THHN-600V- | ML | $ 179.815 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5839 | CONDUCTOR ACOMETIDA EN BAJA TENSION (44+14T AWG | ML | $ 143.164 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5840 | TUBERIA METALICA EMT DE D= 1". SUMINISTRO E INSTALA | ML | $ 28.902 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 5841 | CONDUCTOR ACOMETIDA EN BAJA TENSION (42+12T AWG | ML | $ 181.998 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | EXCAVACIONES | EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE | 5842 | ESCARIFICACION, HUMEDECIMIENTO, NIVELACION Y COMP | M3 | $ 27.242 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOMEMBRANAS | 5843 | GEOMALLA BIAXIAL PARA EL CONTROL DEL REFLEJO DE AG | M2 | $ 32.959 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOMEMBRANAS | 5844 | GEOMALLA BIAXIAL PARA EL CONTROL DEL REFLEJO DE AG | M2 | $ 27.787 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOMEMBRANAS | 5845 | GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEO | ML | $ 140.991 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 5846 | SEPARADORES TIPO TRANSMILENIO DELINEADOR TIPO A EI | UN | $ 207.904 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 5847 | SEPARADORES TIPO TRANSMILENIO DELINEADOR TIPO B EI | UN | $ 224.996 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 5848 | SEPARADORES TIPO TRANSMILENIO DELINEADOR TIPO C EI | UN | $ 61.683 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5850 | FLECHA DIRECCIONAL "A LA IZQUIERDA" (E= 15 MILS. TERM | UN | $ 243.696 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5851 | DEMARCACION DE FLECHA DE TERMINACION DE CARRIL (E | UN | $ 654.343 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5852 | FLECHA DIRECCIONAL "FRENTE, DERECHA E IZQUIERDA" (E= | UN | $ 504.943 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5854 | DEMARCACION TEXTO PARE. AREA: 1.48 M2. (E= 2.3 MILS, T | UN | $ 232.799 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5856 | DEMARCACION DE ACHURADO. AREA: 1.0 M2. (E= 2.3 MILS | M2 | $ 166.554 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5858 | DEMARCACION DE LINEA LOGARITMICA. AREA: 0.60 M2. (E= | ML | $ 98.024 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5860 | DEMARCACION DE LINEA DE PARE. AREA: 0.60 M2. (E= 2.3 M | M2 | $ 105.292 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5862 | DEMARCACION DE LINEA SENDERO PEATONAL. AREA: 0.30 | ML | $ 51.585 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5864 | DEMARCACION ZONA ANTIBLOQUEO. AREA: 0.30 M2. (E= 2 | ML | $ 51.585 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5866 | DEMARCACION DE LINEA DE PARADERO DE BUSES. AREA: 5 | UN | $ 907.771 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5868 | DEMARCACION PICTOGRAMA TRIANGULOS CEDA EL PASO. | M2 | $ 157.612 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 5870 | DEMARCACION LINEA DE CEDA EL PASO DISCONTINUA. AR | UN | $ 53.468 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 5871 | BASE DE CONCRETO PARA POSTE TIPO T1 O T2 (0.80M X 0.8 | UN | $ 549.527 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 5872 | BASE DE CONCRETO PARA POSTE TIPO T1 O T2 (0.80M X 0.8 | UN | $ 576.896 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 5873 | CURVA 90° PVC D= 2". SUMINISTRO E INSTALACION. NO IN | UN | $ 30.548 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 5874 | PEDESTAL EN CONCRETO DE 3500 PSI GRAVA COMÚN (0.30 | UN | $ 262.767 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 5875 | RETIRO DE POSTES T1, T1X Y T2 (INCLUYE GRUA). | UN | $ 216.391 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 5876 | RETIRO Y REUBICACION DE POSTES T1, T1X Y T2 (INCLUYE G | UN | $ 347.611 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 5877 | REUBICACION DE SEMAFORO PEATONAL. | UN | $ 82.085 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 5878 | POSTE TIPO MASTIL T1X (5.00M) EN TUBO SCH 40 GALVANI | UN | $ 4.459.285 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 5879 | REUBICACION DE SEMAFORO VEHICULAR PARA FIJACION D | UN | $ 380.372 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 5880 | REUBICACION DE SEMAFORO VEHICULAR PARA FIJACION D | UN | $ 475.460 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 5881 | RETIRO DE SOLDADURA PARA TAPAS RECTANGULARES DE | UN | $ 4.207 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 5882 | PLATINA DE POSTE (CUADRADA DE 0.30M X 0.30M FABRICA | UN | $ 171.315 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 5883 | COLOCACION DE SOLDADURA E-7018 PARA TAPAS RECTAN | UN | $ 13.017 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | PINTURA PARA ESTRUCTURAS | 5884 | APLICACION DE PINTURA EN VIA DE POSTES TIPO MASTIL T | UN | $ 106.052 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | PINTURA PARA ESTRUCTURAS | 5885 | PINTURA EN VIA DE POSTES TIPO MENSULA T2 (L= 4.50M A | UN | $ 115.610 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5886 | TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 8" (INCLU | ML | $ 370.963 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5887 | TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 16" (INCL | ML | $ 683.012 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5888 | TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 18" (INCL | ML | $ 822.323 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5889 | TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 20" (INCL | ML | $ 951.640 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | EXCAVACIONES | FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y AC | 5890 | ENTIBADO TIPO ED2, DISCONTINUO EN MADERA, CON PER | M2 | $ 37.668 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | EXCAVACIONES | EXC. ESTRUCTURAS Y REDES | 5891 | EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD MAY | M3 | $ 6.340 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5892 | EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A ASBESTO C | UN | $ 447.805 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5893 | EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A ASBESTO C | UN | $ 501.818 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5894 | EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A ASBESTO C | UN | $ 2.512.868 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 5921 | DESMONTE DE PARADERO URBANO TIPO M10 (INCLUYE CA | UN | $ 531.861 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 5922 | DESMONTE DE TELÉFONO PUBLICO DE PEDESTAL TIPO M20 | UN | $ 89.649 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 5923 | DESMONTE DE BANCA EN CONCRETO TIPO M30 (INCLUYE ( | UN | $ 108.525 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 5924 | DESMONTE DE PROTECTOR DE ARBOL TIPO M90 (INCLUYE ( | UN | $ 27.581 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 5927 | CARTELERA TIPO PUNTO CREA DE 1.00M X 1.00M EN ALUM | UN | $ 572.560 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 5928 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPACTA. ALQUILER. DE | MES | $ 28.694 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | CUBIERTAS | 5933 | CUBIERTA 333C SENCILLA EN ALUZINC CAL. 24. SUM E INST | M2 | $ 344.300 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | CUBIERTAS | 5935 | CIELO RASO BAFFLE EN ALUZINC LISO COLOR ALUMINIO M | M2 | $ 660.931 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | CUBIERTAS | 5936 | CIELO 84R EN ALUZINC LISO COLOR ALUMINIO MEDIO. SUM | M2 | $ 326.467 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 5939 | PILOTE D=20 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCLUYE | ML | $ 226.344 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 5940 | ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21Mpa | M3 | $ 993.519 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 5941 | VIGAS DE CIMENTACIÓN ESTACIONES DE TRANSMILENIO D | M3 | $ 996.398 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 5945 | CONCRETO 3500 PSI GRAVA COMÚN PARA RECALCE DE 0.0 | M3 | $ 922.876 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 5946 | CONCRETO 3500 PSI GRAVA COMÚN PARA TOPE SISMICO E | M3 | $ 1.268.973 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 5948 | CONCRETO 3500 PSI GRAVA COMÚN PARA ESPALDAR ESTR | M3 | $ 1.077.271 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 5949 | DADO DE CIMENTACION EN CONCRETO 3500 PSI, (24 Mpa) | M3 | $ 1.012.667 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 5950 | CONCRETO 3500 PSI GRAVA COMÚN PARA CONSTRUCCIÓN | M3 | $ 2.465.681 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 5952 | BARANDA METÁLICA M81 (INSTALADO Y PINTADO) | ML | $ 452.200 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5953 | TUBERIA ACERO CARBON ASTM A=53 SCH 40 DE D=12", SL | ML | $ 867.451 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 5954 | CANALIZACION VIA PUBLICA NUEVE (9) DUCTOS PVC TIPO T | ML | $ 1.296.969 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 5955 | SEÑAL VERTICAL UNA CARA PARA CICLORUTA PARAL 3M, A | UN | $ 505.555 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 5966 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALZADA EN ADOQUÍN Y | M2 | $ 4.221 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 5967 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALZADA EN CONCRETO | M2 | $ 31.962 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 5968 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALZADA EN ADOQUIN | M2 | $ 104.181 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 5969 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALZADA EN ADOQUÍN | M2 | $ 102.939 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 5970 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALZADA EN CONCRET | M2 | $ 357.696 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 5971 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ESTAMPADO EN LOSA DE | M2 | $ 425.258 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 5972 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALZADA EN CONCRET | M2 | $ 405.360 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 5975 | CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + 2 AYUDANTES). | HR | $ 39.515 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 5976 | TUBERIA GALVANIZADA 2" PARA ANCLAJES | ML | $ 73.715 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5992 | TUBERIA CONCRETO D= 32" CL. II REFORZADO. INCLUYE SU | ML | $ 1.216.288 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 5993 | TORRE DE ILUMINACIÓN DE 4 BOMBILLAS DE 1000 WATS C | UN/MES | $ 5.188.893 | Actualización 2025-I Fase I |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5994 | TUBERIA CONCRETO D= 8" CL. V EXTRARREFORZADA PARA | ML | $ 286.053 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5995 | TUBERIA CONCRETO D= 16" CL. V EXTRARREFORZADA PAR | ML | $ 587.359 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | JUNTAS PARA PAVIMENTOS | 5996 | SELLO PVC FLEXIBLE PARA SELLOS DE JUNTAS SOMETIDAS A | ML | $ 59.372 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS PARA ANDENES Y REDES | 5997 | GRAVILLA DE 3/4" PEGADA CON MORTERO 1:3 E= 0.15M PA | M2 | $ 100.156 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5998 | TAPÓN EXTREMO LISO D= 3". SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | $ 109.398 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5999 | PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS HASTA 12" DE DIÁME | UN | $ 1.380.400 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 6004 | DETECTORES DE DEMANDA VEHICULAR (CÁMARA). NO INC | UN | $ 18.269.861 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 6006 | PUESTA A TIERRA PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SU | UN | $ 2.312.623 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 6007 | PILOTE PREEXCAVADO EN CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI ( | M3 | $ 1.872.242 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | IMPERMEABILIZACIONES | 6008 | IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO. SUMINISTRO Y APL | M2 | $ 2.841 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | IMPERMEABILIZACIONES | 6009 | ADITIVO DESENCOFRANTE. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE | M2 | $ 3.310 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 6010 | REGATA, ANCHO PROMEDIO 5CM POR 5CM DE PROFUNDID | ML | $ 43.788 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 6011 | RESTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE, PA | UN | $ 175.709 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | EXCAVACIONES | FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y AC | 6015 | ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES M | M2 | $ 57.303 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 6016 | ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQ | M3 | $ 147.291 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS PARA ANDENES Y REDES | 6020 | RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M3 | $ 38.727 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 6021 | CONCRETO DE NIVELACIÓN 2000 PSI GRAVA COMÚN (140 I | M3 | $ 767.753 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 6029 | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO | UN | $ 600.132 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 6030 | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCUL | UN | $ 590.365 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 6031 | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVA SP-40 TIPO RECTA | UN | $ 578.918 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 6032 | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-01 TIPO | UN | $ 590.365 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 6033 | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-02 TIPO | UN | $ 590.365 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 6034 | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE INFORMATIVAS TIPO RECTANG | UN | $ 505.368 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 6036 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 KVA (TENSION PRIMA | UN | $ 8.140.224 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 6037 | POSTE TIPO MENSULA T2 (3.50M) EN TUBO SCH 40 GALVAN | UN | $ 5.807.341 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 6038 | POSTE TIPO MENSULA T2 (4.50M) EN TUBO SCH 40 GALVAN | UN | $ 7.169.375 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 6039 | POSTE TIPO MENSULA T2 (6.50M) EN TUBO SCH 40 GALVAN | UN | $ 9.769.085 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 6040 | POSTE TIPO MENSULA T2 (8.50M) EN TUBO SCH 40 GALVAN | UN | $ 17.871.339 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 6041 | SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTI | UN | $ 4.659.851 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 6042 | SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTI | UN | $ 5.179.532 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 6043 | SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTI | UN | $ 5.054.858 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 6044 | SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTI | UN | $ 4.709.226 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 6045 | SONORIZADORES PARA INVIDENTES (SUMINISTRO E INSTA | UN | $ 6.238.503 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 6046 | DEMARCACION LINEA DE PARADA DE TRANSMILENIO. ARE | UN | $ 660.085 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 6053 | CAPA DE SUELO DE SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CAL H | M3 | $ 111.807 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 6057 | SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) (ALQU | UN/MES | $ 192.010 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 6058 | SEMAFORO PEATONAL DE POLICARBONATO (2X200) (ALQU | UN/MES | $ 137.330 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 6059 | BARRICADA METÁLICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23CI | UN/MES | $ 74.616 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | TRANSPORTES Y ACARREOS | ALQUILER DE EQUIPOS | 6060 | GRUA PARA REMOLQUE DE VEHICULOS (ALQUILER). INCLUY | UN/MES | $ 1.416.474 | Actualización 2025-I Fase I |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 6062 | BARRERA NEW JERSEY MONODIRECCIONAL DE 0.90M DE A | M3 | $ 872.864 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 6065 | LAMINA MACIZA HR PARA BOCATOMA, INCLUYE MANO DE | UN | $ 1.382.502 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 6070 | ELEMENTO ENVOLVENTE PEINAZO PARA MODULO. SUMINI | M2 | $ 128.540 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 6073 | MODULO DE PERSIANA DE 1.80 X 2.35 GALVANIZADO PARA | UN | $ 6.084.375 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 6074 | MODULO DE PERSIANA DE 1.80 X 1.20 GALVANIZADO PARA | UN | $ 2.988.742 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | 6078 | CUBIERTA EN LAMINA ALVEOLAR EN POLICARBONATO. SUI | M2 | $ 175.416 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | 6079 | ELEMENTO ENVOLVENTE REMATE PARA CUBIERTA. SUMINI | M2 | $ 162.062 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | 6082 | MAMPOSTERIA EN BLOQUE No. 5 (INCLUYE SUMINISTRO, I | M2 | $ 71.331 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 6084 | EDICION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE PIEZAS DE DIVUL | UN | $ 1.018 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antiguo | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 6085 | LEVANTAMIENTO DE ACTA DE VECINDAD COMPLETA. (INCL | UN PRE | $ 42.594 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GESTIÓN AMBIENTAL | GESTIÓN AMBIENTAL | 6086 | ACTUALIZACION DE SISTEMA DE GESTION DEL ARBOLADO | UN | $ 15.877 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GESTIÓN AMBIENTAL | GESTIÓN AMBIENTAL | 6087 | ACTUALIZACION DE SISTEMA DE GESTION DEL ARBOLADO | UN | $ 14.697 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GESTIÓN AMBIENTAL | GESTIÓN AMBIENTAL | 6088 | LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FORESTAL. INCLUYE ELAE | FICHA | $ 24.906 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 6089 | NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30M (INCLUYE DEMOL | UN | $ 3.237.010 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 6090 | NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30M (INCLUYE DEMOL | UN | $ 3.394.570 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 6091 | NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30M (INCLI | UN | $ 1.568.958 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 6092 | RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2" (IN | UN | $ 472.827 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 6093 | RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1" (INC | UN | $ 493.221 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 6094 | RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 3/4" (IN | UN | $ 482.114 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS ARTICULADOS | 6098 | ADOQUIN EN CONCRETO A-25 (20X10X6cm) (Suministro e | M2 | $ 131.728 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 6100 | CENEFA LINEAL EN ADOQUÍN DE CONCRETO (20cm X 10cm | ML | $ 14.324 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 6101 | CENEFA LINEAL EN ADOQUÍN DE CONCRETO (20cm X 10cm | ML | $ 17.697 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 6102 | CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA | ML | $ 42.756 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 6103 | CUNETA DE DRENAJE ANCHO= 0.50m EN CONCRETO PREM | ML | $ 171.379 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | MAMPOSTERIA | 6104 | MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRIADO. CONSTRUCCI | M2 | $ 123.542 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 6115 | TUBERÍA CONCRETO CLASE V D= 24" (INCLUYE MORTERO D | ML | $ 1.014.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 6116 | TUBERÍA CONCRETO CLASE V D= 27" (INCLUYE MORTERO D | ML | $ 1.350.864 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 6118 | TUBERÍA CONCRETO CLASE V D= 40" (INCLUYE MORTERO D | ML | $ 2.618.048 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 6120 | BARANDA METÁLICA M80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. IN | ML | $ 395.938 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 6121 | CRUZ HD 12" X 6" JUNTA HIDRÁULICA (SUMINISTRO E INST. | UN | $ 2.902.057 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 6126 | CUADRILLA (2 OFICIAL + 2 AYUDANTES) | JR | $ 386.347 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 6127 | ACOMETIDA A TABLERO 3X2 + 1X4. THW. COBRE | UN | $ 99.052 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 6135 | SUPER ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 6000 PSI PREMEZCL | M3 | $ 1.197.511 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 6136 | TUBO EN U SEPARADOR DE CICLORUTA. (SUMINISTRO E INS | UN | $ 275.407 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 6141 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN | M2 | $ 50.008 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 6142 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYE | M2 | $ 52.975 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 6143 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCL | M2 | $ 91.368 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 6144 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCL | M2 | $ 107.830 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 6145 | DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN | M2 | $ 63.753 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 6146 | DEMOLICIÓN MEZANINE EN MADERA Y/O PREFABRICADO. | M2 | $ 44.238 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 6148 | CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE ' | ML | $ 61.741 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | MAMPOSTERIA | 6149 | CERRAMIENTO EN BLOQUE NO.5, DE ALTURA TOTAL DE 1.8 | ML | $ 274.604 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 6150 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 Y AL | ML | $ 552.647 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | EXCAVACIONES | EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE | 6151 | EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA MECÁNICA. | M3 | $ 9.773 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 6152 | LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS | M2 | $ 596 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 6153 | CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIF | M2 | $ 1.295 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 6154 | MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN) | M2 | $ 446 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 6156 | FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICA | M2 | $ 275 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 6157 | FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS (INSECTICIDAS- INCLUYE I | M2 | $ 951 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 6159 | DIAGNOSTICO DE ESPACIO PUBLICO Y CICLORRUTA Y PUEN | M2 | $ 115 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 6160 | INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA | ML | $ 15.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 6161 | INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA | ML | $ 13.090 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 6162 | DIAGNOSTICO DE ESPACIO PUBLICO Y CICLORRUTA Y PUEN | M2 | $ 169 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 6163 | BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.14M CON ASFALTO | M2 | $ 313.924 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 6164 | BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON ASFALTO CAUCHO | M2 | $ 314.734 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 6165 | RETIRO DE BOLARDO (O RESTOS). INCLUYE REPARACIÓN DI | UN | $ 35.907 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 6168 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, RETIRO Y REINSTALACIÓN | ML | $ 22.680 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | ELEMENTOS DE OFICINA | 6169 | ALQUILER DE PUESTO DE TRABAJO - ESCRITORIO 75X120X5 | UN/MES | $ 11.639 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | ELEMENTOS DE OFICINA | 6170 | ALQUILER DE SILLA PARA ESCRITORIO PARA PUESTO DE TRA | UN/MES | $ 10.519 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | ELEMENTOS DE OFICINA | 6172 | ALQUILER DE SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS | UN/MES | $ 3.039 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | TARIFAS DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO | 6175 | EVALUACION SUPERFICIAL. INCLUYE LEVANTAMIENTO DE F | Clz/Sg | $ 109.447 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | TARIFAS DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO | 6176 | PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE INFORMACION PARA EL D | SEG | $ 34.526 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 6178 | ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE S | UN/MES | $ 24.600 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 6179 | ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE S | UN/MES | $ 19.577 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 6180 | ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (90X90CM) (INCLUYE S | UN/MES | $ 32.135 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 6181 | ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO. | UN/MES | $ 2.698 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 6184 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALZADA EN PAVIMENTC | M2 | $ 21.452 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 6185 | CONO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D= 1.20M X 0.60 | UN | $ 865.773 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 6186 | ALQUILER BARRERA RELLENABLE (2.00X0.55X1.00M) | UN/MES | $ 19.693 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 6187 | ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0. | UN/MES | $ 235.312 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 6189 | BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN | H/ME | $ 3.500.949 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 6190 | CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, MANTENIMIEN | UN/DIA | $ 719 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PUENTES | PUENTES | 6191 | PISOS EN METALDECK 2" CALIBRE 16 (1.50MM) PARA PUEN | M2 | $ 135.847 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PUENTES | PUENTES | 6192 | PISOS EN METALDECK 2" CALIBRE 18 (1.50MM) PARA PUEN | M2 | $ 118.074 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 6193 | BARANDAS EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA (PREMEZC | M3 | $ 806.407 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 6194 | BARANDA METÁLICA PARA PUENTE PEATONAL (INCLUYE D. | ML | $ 597.884 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 6198 | PILOTE D=25 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCLUYE | ML | $ 247.901 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 6200 | COLUMNA EN CONCRETO DE 3500 PSI, (24 MPa) PREMEZCL | M3 | $ 995.306 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 6201 | MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 3500 PSI PREMEZCLA( | M3 | $ 1.081.775 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 6202 | ENCHAPE PARA COLUMNAS Y VIGAS EN BLOQUE DE CONCI | ML | $ 35.626 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 6203 | HIDROPROTECCIÓN Y LAVADO (INCLUYE ALQUILER DE HIDI | M2 | $ 28.864 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 6204 | SELLO DE JUNTAS CON ICOPOR Y SIKAFLEX 1A SELLADO DE | ML | $ 29.972 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 6206 | CANAL Y FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA. (INCLUYE SU | ML | $ 125.677 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | MAMPOSTERIA | 6207 | MURO EN DIAGONALES EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRIAI | M2 | $ 173.967 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CARPINTERÍA METÁLICA | 6212 | CANALETA PORTACABLES DE 20CM PVC CON ADHESIVO. IN | ML | $ 15.074 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 6213 | CANALETA PORTACABLES DE 32CM PVC CON ADHESIVO. IN | ML | $ 19.532 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 6214 | 3 DUCTOS D= 2" PVC PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). | ML | $ 44.411 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 6215 | 2 DUCTOS D= 1 1/4" CONDUIT PVC (NO INCLUYE RELLENOS | ML | $ 21.018 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | EXCAVACIONES | EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE | 6216 | ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBF | M3 | $ 74.612 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | EXCAVACIONES | EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE | 6217 | BOLSA DE LONA CON SUELO-CEMENTO (CONFINAMIENTO | UN | $ 24.113 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | EXCAVACIONES | EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE | 6218 | BOLSA DE LONA CON SUELO-CEMENTO (CONFINAMIENTO | UN | $ 27.363 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 6219 | TRATAMIENTO SILVICULTURAL PODA DE RAÍCES (INCLUYE E | UN | $ 751.656 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 6221 | PISO PRETENSADO E= 70 MM PARA ESTACIONES Y PUENTE | M2 | $ 536.378 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PUENTES | PUENTES | 6224 | DEMOLICIÓN RECUBRIMIENTO ESTRUCTURAL DE ZONAS CO | M2 | $ 14.108 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 6225 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO DE BARRERA LAT | ML | $ 22.654 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 6226 | DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE ESPESOR 10 CM. I | M2 | $ 12.741 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 6227 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO DE TABLERO. INC | M3 | $ 78.764 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 6228 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO DE TABLERO, CA | M3 | $ 80.703 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 6229 | DEMOLICIÓN RECUBRIMIENTO COLUMNAS PARA ADICIÓN | M2 | $ 11.624 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 6230 | DEMOLICIÓN RECUBRIMIENTO VIGAS CABEZAL PARA SANE | M2 | $ 9.425 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 6231 | DEMOLICIÓN RECUBRIMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO AFE( | M2 | $ 13.579 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 6232 | DEMOLICIÓN POR TRAMOS ALTERNANDO COSTADOS IZQU | M3 | $ 112.274 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 6233 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE RECUBRIMIENTO DE ZAPA | M3 | $ 129.639 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 6234 | DEMOLICIÓN DE TOPES SISMICOS TRANSVERSALES EN LOS | M3 | $ 108.441 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 6235 | DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN CONCRETC | M2 | $ 15.707 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 6236 | REGATAS PARA DESCUBRIR EL ACERO PERIMETRALMENTE E | ML | $ 36.525 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 6237 | REGATAS PARA DESCUBRIR EL ACERO PERIMETRALMENTE E | ML | $ 37.484 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 6238 | REGATAS PARA LA COLOCACIÓN DE REFUERZO ADICIONAL | ML | $ 8.008 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 6239 | REVESTIMIENTO DE COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PS | M2 | $ 96.343 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO | 6246 | IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETC | M2 | $ 290.634 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 6247 | ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 1/2" SUMINISTRO E INST | CM.PER | $ 2.461 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 6249 | ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 3/8" SUMINISTRO E INST | CM.PER | $ 2.299 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 6250 | ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 5/8" SUMINISTRO E INST | CM.PER | $ 2.716 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 6251 | ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 7/8" SUMINISTRO E INST | CM.PER | $ 3.331 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | PINTURA PARA ESTRUCTURAS | 6262 | PINTURA ACRÍLICA, MONOCOMPONENTE, IMPERMEABLE, E | M2 | $ 51.079 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | PINTURA PARA ESTRUCTURAS | 6263 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN MEDIANTE IMPREGNACIÓN AC | M2 | $ 12.135 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 6264 | MÉNSULAS METÁLICAS EN ACERO A-36 CALIBRE DE 1/2" SE | UN | $ 12.625 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | PINTURA PARA ESTRUCTURAS | 6265 | ESMALTE TIPO POLIURETANO EN DOS COMPONENTES. CON | M2 | $ 17.913 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | PINTURA PARA ESTRUCTURAS | 6266 | PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO INHIBID( | M2 | $ 24.750 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 6269 | LEVANTAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE ADOQUÍN. INCLUYE | M2 | $ 63.166 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 6273 | CABLE DE REFORZAMIENTO EXTERNO DE 5/8" TENSIONAD( | TON-M | $ 3.842 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 6275 | REPARACIÓN DE SOLDADURAS JUNTAS A FILETE, CON REM | ML | $ 147.363 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 6276 | REPARACIÓN DE SOLDADURAS JUNTAS A TOPE, CON REMC | ML | $ 154.856 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 6278 | MORTERO MODIFICADO CON RESINA ACRÍLICA DE DOS CO | ML | $ 60.530 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 6279 | RESTITUCIÓN DE VOLUMEN REGATAS, EN ZONAS DE SANEA | ML | $ 57.258 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 6280 | CONSTRUCCIÓN EN TRAMOS DE PLACA DE PISO DE PUENT | M2 | $ 209.309 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 6281 | RESTITUCIÓN RECUBRIMIENTO DE TABLERO O VIGAS CABEZ | M2 | $ 59.906 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 6282 | RESTITUCIÓN RECUBRIMIENTO COLUMNAS, EN ZONAS DE A | M2 | $ 75.296 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 6283 | RESTITUCIÓN RECUBRIMIENTO EN ZONAS DE DESCASCARA | M2 | $ 143.792 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 6284 | RESTITUCIÓN RECUBRIMIENTO VIGAS CABEZAL, EN ZONAS | M2 | $ 60.155 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antiguo | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 6285 | RESTITUCIÓN CONCRETO DE TOPES SÍSMICOS CON MORTE | M3 | $ 706.356 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 6286 | RESTITUCIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL, I | M2 | $ 123.820 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 6287 | SELLADO DE FISURAS DE ESPESOR MAYOR A 0,5 MM, CON I | ML | $ 28.653 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 6288 | SELLADO DE FISURAS ENTRE 0,1 Y 1,0 MM MEDIANTE INYEC | ML | $ 22.454 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 6289 | SELLADO DE FISURAS ESPESOR MENOR A 1 MM MEDIANTE | ML | $ 30.752 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 6290 | SUMINISTRO DE CONECTORES DE CORTANTES O PLATINAS | KG | $ 31.391 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 6291 | DEMARCACIÓN DE DILATACIÓN MEDIANTE CORTE DEL CON | ML | $ 22.037 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 6292 | CINTA FLEXIBLE PARA SELLO PRIMARIO DE PVC. BANDA ELA | KG | $ 34.054 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 6294 | REPARACIÓN DE BARANDAS EXISTENTES. INCLUYE LIMPIEZ | ML | $ 44.072 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 6295 | REPARACIÓN DE BARANDAS EXISTENTES TYPO NEW JERSEY | ML | $ 44.031 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 6296 | BARRERA DE SEGURIDAD LATERAL EN CONCRETO 3500 PSI | ML | $ 67.979 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 6297 | RECALCE DE COLUMNA EN CONCRETO DE FC= 4000 PSI HE | M3 | $ 789.215 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 6298 | CONCRETO DE FC=3500 PSI GRAVA FINA PARA MÉNSULAS | M3 | $ 696.801 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | ANDENES EN CONCRETO | 6299 | CONCRETO PARA ANDENES, ESCOBEADO Y FUNDIDO EN SI | M3 | $ 681.241 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 6301 | RECALCE Y REFORZAMIENTO DE ZAPATAS, EN ZONAS DE A | M3 | $ 1.020.796 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 6302 | RECALCE Y REFORZAMIENTO DE ZAPATAS, EN ZONAS DE A | M3 | $ 823.490 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 6303 | FRESADO PAVIMENTO EXISTENTE, E= 5 CM, INCLUYE CARGI | M2 | $ 9.770 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 6304 | LIMPIEZA MECÁNICA MEDIANTE PULIDORA CON CEPILLO D | M2 | $ 9.070 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 6308 | LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. I | M2 | $ 5.114 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 6309 | GEOMALLA BIAXIAL CON RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSIC | M2 | $ 18.383 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 6311 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCF | M2 | $ 504.956 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 6313 | MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEME | M3 | $ 1.242.320 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 6314 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFAL | M3 | $ 1.249.175 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 6315 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFAL | M3 | $ 1.270.894 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 6316 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFAL | M3 | $ 1.354.125 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 6317 | CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI PARA CAISSON D= 1.50M. | ML | $ 5.701.322 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | ELEMENTOS DE OFICINA | 6318 | ALQUILER DE PORTATIL. CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR I | UN/MES | $ 124.818 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 6319 | CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI PARA CAISSON D= 1.20 M. | ML | $ 3.791.155 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 6320 | POSTE METÁLICO AP, H=12M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APL | UN | $ 4.447.582 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 6321 | CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PREMEZCLADO PARA | M3 | $ 977.098 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 6323 | MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA (HASTA | ML | $ 899.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 6325 | DESMONTE DE LUMINARIA DE 70 W | UN | $ 86.768 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 6326 | PIEDRA RAJÓN PARA PROTECCIÓN DEL CANAL E= 30 CM IN | M3 | $ 193.559 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 6327 | PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN F | TRAMO | $ 595.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 6328 | PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN F | TRAMO | $ 714.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 6329 | PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN F | TRAMO | $ 952.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 6333 | GAVIONES - SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE RAJÓ | M3 | $ 258.943 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 6335 | TUBO GALVANIZADO 3". GOTERO. INCLUYE SUMINISTRO E I | ML | $ 125.689 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 6339 | IZAJE Y DESMONTAJE DE VIGA METÁLICA EXISTENTE. INCLU | UN | $ 6.408.016 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 6340 | SUELO MECANICAMENTE REFORZADO. (SUMINISTRO E INS | M3 | $ 284.339 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 6341 | CAJA DESARENADORA - SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN SE | UN | $ 841.049 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 6342 | ESTRUCTURA DE DISIPACIÓN COLECTOR DE 1.20 M EN CON | UN | $ 9.103.555 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 6346 | RETIRO DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE. INCLUYE TRANSI | ML | $ 39.104 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 6352 | PINTURA RECUBRIMIENTO ELÁSTICO EN RESINA ACRÍLICA A | M2 | $ 98.063 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 6353 | ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 3/4" SUMINISTRO E INST | CM.PER | $ 3.002 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 6364 | SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 3.097M X 2.228M REFLECTIVC | UN | $ 7.864.390 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 6365 | SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.401M X 0.512M REF | UN | $ 1.174.162 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 6366 | SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.167M X 0.512M REF | UN | $ 763.033 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 6367 | SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.190M X 0.512M REF | UN | $ 666.599 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 6371 | SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 2.414M X 1.380M REFLECTIVC | UN | $ 7.864.390 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 6372 | SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 3.322M X 2.111M REFLECTIVC | UN | $ 8.944.501 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 6373 | REEMPLAZO DE TABLERO SEÑAL ELEVADA BS, POR TABLER | UN | $ 4.934.132 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 6374 | SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 60.64CM X 82.50CM | UN | $ 614.360 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 6375 | SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 75.09CM X 82.50CM | UN | $ 719.958 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 6376 | SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 76.09CM X 97.51CM | UN | $ 752.845 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 6377 | SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 75.01CM X 82.50CM | UN | $ 719.958 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 6379 | SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.119M X 0.512M REF | UN | $ 691.652 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 6380 | 4 DUCTOS D=3" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCA | ML | $ 105.521 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 6381 | 9 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS DE 3" - IMC EN CERCHA METÁ | ML | $ 5.275.242 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 6382 | TUBERIA PVC D=14" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INST. | ML | $ 641.206 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 6383 | 9 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS DE 3" - PVC-TDP INCLUYE SUM | ML | $ 645.443 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 6387 | CÁMARA DE INSPECCIÓN (30P) EN MAMPOSTERÍA (E= 0.26( | UN | $ 20.139.478 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 6388 | CÁMARA DE INSPECCIÓN (6P) EN MAMPOSTERÍA (E= 0.26M | UN | $ 25.886.409 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 6389 | CÁMARA DE INSPECCIÓN (7P) EN MAMPOSTERÍA (E= 0.26M | UN | $ 27.751.327 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 6392 | PILOTE D=30 CM PREEXCAVADO CONCRETO TREMIE DE 40( | M3 | $ 2.395.714 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 6393 | PILOTE D=45 CM PREEXCAVADO CONCRETO TREMIE 4000 F | M3 | $ 2.522.586 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 6395 | PILOTE D=45 CM PREEXCAVADO CONCRETO TREMIE 4000 F | M3 | $ 3.348.271 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOMEMBRANAS | 6396 | APOYO ELASTOMERICO DE 30CM X 30CM X 5CM. DUREZA ( | UN | $ 504.759 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOMEMBRANAS | 6397 | APOYO ELASTOMERICO DE 20CM X 20CM X 5CM. DUREZA ( | UN | $ 301.695 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | EXCAVACIONES | EXC. ESTRUCTURAS Y REDES | 6400 | EXCAVACIÓN PARA CAISSON D=1.50M (INCL. EXCAVACIÓN | ML | $ 935.271 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | CUBIERTAS | 6407 | CIELO RASO EN BANDEJA TILE DE 610 MM X 610MM EN ALU | M2 | $ 256.474 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 6413 | VINILO ADHESIVO FABRICADA EN LAMINA DE ALUMINIO PA | UN | $ 1.785.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | PINTURA | 6416 | PINTURA ANTIGRAFITI SOBRE MURO DOS (2) MANOS(APLIC | M2 | $ 91.254 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 6421 | CONSTRUCCIÓN PIEZA FUNDIDA EN SITIO SIMILAR A SARDI | ML | $ 55.702 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 6422 | REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO 0,4M X 0,4M. (INCLU | UN | $ 89.527 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 6423 | NIVELACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NO | UN | $ 3.006.685 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 6425 | GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEO | ML | $ 156.707 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 6426 | CONTENEDOR DE RAICES TIPO B24 (TIPO E) DE 2,80M X 1,2( | UN | $ 1.351.269 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 6427 | BORDE CONTENEDOR DE RAÍCES A-70 (INCLUYE SUMINISTI | ML | $ 39.615 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 6428 | MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZC | M3 | $ 1.159.164 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | MADERAS | 6429 | DENSIFICACIÓN DE TERRENO CON PILOTES EN MADERA IN | ML | $ 58.372 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 6431 | MEZCLA ASFÁLTICA ALTO MÓDULO MAM-20 (SUMINISTRO | M3 | $ 1.554.657 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 6433 | ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTE PEATONAL TIPO TRAN | KG | $ 21.800 | Actualización 2025-I Fase I |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 6434 | ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTE PEATONAL TIPO TRAN | KG | $ 19.450 | Actualización 2025-I Fase I |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 6435 | ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIC | KG | $ 21.150 | Actualización 2025-I Fase I |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 6436 | ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIC | KG | $ 18.800 | Actualización 2025-I Fase I |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 6437 | ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIC | KG | $ 18.152 | Actualización 2025-I Fase I |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 6438 | LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE | ML | $ 20.205 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 6439 | LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE | ML | $ 21.734 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 6440 | LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP1 - | KG | $ 595 | Actualización 2025-I Fase I |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 6441 | LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP2 - | KG | $ 781 | Actualización 2025-I Fase I |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 6442 | LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP3 - | KG | $ 901 | Actualización 2025-I Fase I |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 6443 | LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP5 - | KG | $ 1.022 | Actualización 2025-I Fase I |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 6444 | LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP7 - | KG | $ 1.384 | Actualización 2025-I Fase I |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 6445 | LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP6 - | KG | $ 1.442 | Actualización 2025-I Fase I |
| Antiguo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 6446 | LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP10 - | KG | $ 1.616 | Actualización 2025-I Fase I |
| Antiguo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 6448 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 10" LINEAL SEGÚN NO | UN | $ 2.002.394 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 6449 | MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52M X 0.90M EAAB NP-( | UN | $ 650.619 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 6450 | LAVADO DE ANDENES. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVAD | M2 | $ 4.874 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 6451 | LIMPIEZA DE CÁRCAMOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISP | ML | $ 15.862 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 6456 | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON MEZCLA ASFÁLTICA EN ( | M3 | $ 1.372.111 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 6457 | CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES) HORARIO NOCTURN | HR | $ 108.658 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 6458 | PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A= | ML | $ 16.522 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS ARTICULADOS | 6459 | INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6( | M2 | $ 57.116 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Antiguo | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 6461 | CANALIZACIÓN DE TRÁFICO CON SEÑALIZADORES TUBULA | UN/MES | $ 7.929 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | TRANSPORTES Y ACARREOS | TRANSPORTES Y ACARREOS | 6462 | TRANSPORTE DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DIST | M3-KM | $ 1.800 | Actualización 2025-I Fase I |
| Nuevo | TRANSPORTES Y ACARREOS | TRANSPORTES Y ACARREOS | 6463 | DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORI | M3 | $ 7.800 | Actualización 2025-I Fase I |
| Nuevo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 6464 | RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORAR | M2 | $ 3.582 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 6465 | CUADRILLA (2 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO - HR | HR | $ 29.238 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 6466 | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON MEZCLA ASFÁLTICA EN ( | M3 | $ 1.375.513 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 6467 | PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A= | ML | $ 16.009 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | CUBIERTAS | 6469 | CUBIERTA LISA TIPO SÁNDWICH DECK, SUM E INST, EN ALU | M2 | $ 344.300 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 6471 | SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. (SUMINISTRO, EX | M3 | $ 191.785 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 6472 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFAL | M3 | $ 1.481.266 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 6473 | ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN. (SUMINISTR | M3 | $ 162.254 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 6474 | SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTEN | M3 | $ 189.438 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 6475 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓ | ML | $ 76.493 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 6476 | FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.18 M | M2 | $ 217.822 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | ENSAYOS - LABORATORIOS | ENSAYOS - LABORATORIOS | 6482 | TARIFA HORA DE RECOLECCIÓN DE MATERIAL DE MUESTRE | HR | $ 121.146 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 6483 | ALQUILER SEÑAL TEMPORAL MÓVIL ECONÓMICA CON TRÍF | UN/MES | $ 52.338 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 6484 | ALQUILER DE BARRICADA METÁLICA CON SEÑAL DE DESVÍ | UN/MES | $ 181.366 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 6485 | UNIÓN DE REPARACIÓN EXOTÉRMICA PARA UNIÓN DE CO | UN | $ | 54.264 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 6486 | ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO INTERNO, N | M3 | $ | 60.886 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 6488 | CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE NO.2/0 AWG. ENTERR | ML | $ | 276.254 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 6489 | CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 2 DUCTOS DE 2" PVC D | ML | $ | 110.851 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 6494 | ACOMETIDA DE TRANSFORMADOR A TABLERO DE MEDIA E | ML | $ | 314.771 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 6495 | ACOMETIDA DE GENERADOR DE EMERGENCIA A TRANSFER | ML | $ | 314.771 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 6498 | INTERRUPTOR SENCILLO PARA CONTROL DE ALUMBRADO | UN | $ | 18.236 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 6499 | CABLE HFFR NO.10 EN COBRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | $ | 15.806 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 6500 | SALIDA PARA SONIDO EMT 3/4" (POR EL TECHO DE LA PLAT | UN | $ | 236.425 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 6501 | SALIDA EMT 3/4" PARA CCTV POR EL TECHO EN TAQUILLA. | UN | $ | 313.832 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 6505 | ROCERÍA EN LOTE PORTAL | M2 | $ | 2.531 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | ANÁLISIS AUXILIARES | CARPINTERÍA METÁLICA | 6506 | BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 INSPECCIONA | ML | $ | 190.112 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 6507 | VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CON PERFORACIONES DE 1" | M2 | $ | 253.378 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 6510 | CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO MR36 FUNDI | ML | $ | 63.944 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | PISOS | 6511 | PISO EN MÁRMOL ROYAL VETA. ESPESOR MÍNIMO DE 15 M | M2 | $ | 317.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 6512 | ANCLAJE PARA TUBERIA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE | M3 | $ | 670.565 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 6514 | TEE PVC SOLDAR DE 1/2". SUMINISTRO EN INSTALACIÓN | UN | $ | 4.120 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ELECTRICAS | RED ELÉCTRICA CODENSA | 6515 | TUBERÍA CONDUIT PVC D=3/4" (INCLUYE SUMINISTRO E INS | ML | $ | 9.579 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 6517 | TORNILLOS A 325. INCLUYE MATERIALES, INSUMOS, HERRA | KG | $ | 13.340 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 6518 | CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO | UN | $ | 171.465 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 6519 | TRAGANTE CÚPULA DE 6" X 4" EN ALUMINIO. INCLUYE SUM | UN | $ | 26.132 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 6520 | TRAGANTE CÚPULA DE 5" X 4" PLÁSTICA. INCLUYE SUMINIS | UN | $ | 13.523 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 6521 | TEE REDUCIDA PVC SOLDAR DE 1" X 1/2". SUMINISTRO E IN | UN | $ | 8.037 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 6523 | UNIÓN UNIVERSAL D=1" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ | 15.989 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 6524 | VÁLVULA CHEQUE 1" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓ | UN | $ | 66.690 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 6525 | FLOTADOR MECÁNICO 1" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA | UN | $ | 198.742 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 6527 | CAJA PARA 2 MEDIDORES DE ENERGÍA TRIFÁSICO 5 AMP. 2( | UN | $ | 569.120 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 6528 | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE MEDIA A TABLERO DE TRA | ML | $ | 317.066 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 6529 | ACOMETIDA DE TABLERO DE TRANSFERENCIA A TDP EN CC | ML | $ | 321.943 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 6532 | SALIDA PARA DATOS PCV 3/4" DESDE TORNIQUETE HASTA | UN | $ | 69.843 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 6533 | DEMARCACIÓN LÍNEA DE INICIO O FIN CARRIL, A= 0.20M L | M2 | $ | 30.732 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | PISOS | 6534 | ENCHAPE DE PISO PIZARRA MULTICOLOR DE 30CM X 60CM | M2 | $ | 252.710 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | PISOS | 6535 | PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI GRAVA COMÚN FUNDIDO | M2 | $ | 49.693 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 6536 | PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:4 IMPERMEABILIZADO. (INCLUYE | M2 | $ | 49.288 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 6538 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA | ML | $ | 259.951 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 6541 | LAMINA ALFAJOR DE 6MM PARA TAPA DE TANQUE DE 1.0 M | ML | $ | 324.814 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 6542 | CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO | UN | $ | 86.308 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 6543 | TUBERÍA PVC E.L. PARA SOLDAR DE 1/2" RDE 13.5 315 PSI. S | UN | $ | 8.050 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 6544 | CODO 90° PVC SOLDAR DE 1/2". SUMINISTRO EN INSTALAC | UN | $ | 8.081 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 6547 | CAJA DE INSPECCIÓN. MEDIDAS INTERNAS DE 0.3MX0.3M I | UN | $ | 355.128 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 6548 | SALIDA EMT 3/4" PARA CCTV E INFORMADORES POR EL TEC | UN | $ | 262.710 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | PISOS | 6551 | PLACA DE CONCRETO DE 3000 PSI GRAVA COMÚN DE 8CM | M2 | $ | 160.291 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 6553 | TAPÓN DE PRUEBA PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINIS | UN | $ | 30.503 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 6554 | SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS PÚI | ML | $ | 438 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 6555 | REDUCCION PVC E.L. D=1" A 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E I | UN | $ | 4.046 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 6556 | REGISTRO DE PASO DIRECTO EN BRONCE DE 1/2". SUMINIS | UN | $ | 89.001 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | ANÁLISIS AUXILIARES | CARPINTERÍA METÁLICA | 6559 | MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 20 ANCLADO A MU | UN | $ | 826.586 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 6560 | TABLERO DE ALUMBRADO Y FUERZA A 208 / 120 VC. A. TRI | UN | $ | 4.783.902 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | ANÁLISIS AUXILIARES | CARPINTERÍA METÁLICA | 6562 | REHABILITACIÓN ANDEN ADOQUÍN ARCILLA TR LIVIANO SC | M2 | $ | 87.146 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 6563 | TRITUBO PE 100 FOPT DE 40MM (1 1/4") RDE 13.5 MULTF. D | ML | $ | 19.250 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 6565 | DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO. INCLUYE | ML | $ | 54.508 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 6567 | BANDEJA PARA INTERCAMBIO DE MONEDAS EN ACERO INO | ML | $ | 372.576 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 6568 | CANALETA METÁLICA DE 12 CM X 5 CM CON TAPA. SUMINI | ML | $ | 42.224 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 6569 | CHEVRON 90 CM X 40 CM, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO V | UN | $ | 330.498 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 6570 | PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA (E=15MILS. INCLUYE SUMIN | M2 | $ | 40.822 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 6571 | DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, AC | ML | $ | 2.591 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 6572 | DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.15M (E=15 MILS, AC | ML | $ | 7.107 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 6574 | RECONSTRUCCIÓN POR HILADA PARA CAJA DE INSPECCIÓ | UN | $ | 63.446 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 6575 | RECONSTRUCCIÓN POR HILADA PARA CAJA DE INSPECCIÓ | UN | $ | 50.147 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 6576 | RECONSTRUCCIÓN POR HILADA PARA CAJA DE INSPECCIÓ | UN | $ | 117.111 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 6577 | CONTENEDOR DE RAICES TIPO B22 (TIPO C) (1.60M X 1.60M | UN | $ | 1.135.543 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 6579 | DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA A= 0.2MT, (E= 15 MILS A | ML | $ | 8.165 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 6580 | SÍMBOLO DE DEMARCACIÓN CORREDOR EXCLUSIVO DE BI | UN | $ | 36.740 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 6581 | SÍMBOLO DE DEMARCACIÓN CORREDOR EXCLUSIVO DE BI | UN | $ | 11.022 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 6582 | DEMARCACIÓN DE LETRERO "SOLO BUS" (E= 15 MILS. INCL | UN | $ | 184.920 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 6583 | FLECHA DIRECCIONAL "FRENTE, DERECHA E IZQUIERDA" PA | UN | $ | 131.039 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 6584 | PICTOGRAMA DE CEDA EL PASO EN CICLORRUTA (4 TRIÁNG | UN | $ | 15.839 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 6585 | DEMARCACIÓN DE FLECHA DE TERMINACIÓN DE CARRIL (E | UN | $ | 170.841 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 6586 | FLECHA DIRECCIONAL "A LA IZQUIERDA" (E= 15 MILS. ACRÍ | UN | $ | 74.786 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 6587 | DEMARCACIÓN TEXTO PARE. ÁREA: 1.48 M2 (E= 15 MILS, A | UN | $ | 66.526 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 6588 | DEMARCACIÓN DE ACHURADO. AREA: 1.0 M2 (E= 15 MILS, | M2 | $ | 54.224 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 6589 | DEMARCACIÓN DE LINEA LOGARÍTMICA. ÁREA: 0.60 M2 (E= | ML | $ | 30.627 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 6590 | DEMARCACION LINEA DE PARE. ÁREA: 0.60 M2 (E= 15 MILS | M2 | $ | 37.895 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 6591 | DEMARCACION LINEA DE LINEA SENDERO PEATONAL CON | ML | $ | 17.008 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 6592 | DEMARCACION ZONA ANTIBLOQUEO. AREA: 0.30 M2 (E= 1 | ML | $ | 17.008 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 6593 | DEMARCACIÓN DE LINEA DE PARADERO DE BUSES. ÁREA: 5 | UN | $ | 281.251 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 6594 | DEMARCACIÓN PICTOGRAMA TRIÁNGULOS CEDA EL PASO. | UN | $ | 45.282 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 6595 | DEMARCACION LINEA DE CEDA EL PASO DISCONTINUA. AR | UN | $ | 17.523 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 6596 | DEMARCACION LINEA DE PARADA DE TRANSMILENIO. ARE | UN | $ | 215.259 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 6598 | TRANSFORMADOR SECO CLASE F TRIFASICO DE 45 KVA, 11, | UN | $ | 28.792.828 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 6600 | REDUCCION PVC E.L. D= 1 1/2" X 1/2" (INCLUYE SUMINISTR | UN | $ | 15.047 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 6656 | COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, (21 MPa) PREMEZCL | M3 | $ | 957.938 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 6658 | CABLE MONOPOLAR DE ALUMINIO, HF FR PARA 600V C.A. ( | ML | $ | 33.302 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 6661 | VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO PREMEZCLADO DE | M3 | $ | 872.186 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 6665 | VIGA CABEZAL SOBRE PILOTES Y/O COLUMNAS EN CONCRE | M3 | $ | 940.992 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 6673 | DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 274 (INCLUYE | UN | $ | 225.429 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 6675 | RETIRO DE TRANSFORMADOR AISLADO EN ACEITE (DE 30 K | UN | $ | 463.209 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 6676 | DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 280 (INCLUYE | UN | $ | 172.851 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 6687 | RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2 | UN | $ | 2.693.544 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 6710 | VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4 | M3 | $ | 910.755 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 6715 | RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H= | UN | $ | 3.311.441 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 6717 | RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2 | UN | $ | 2.990.622 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 6718 | RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H= | UN | $ | 3.136.717 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 6719 | RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2 | UN | $ | 3.620.328 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 6720 | RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB (H= | UN | $ | 4.127.554 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 6742 | 24 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL | ML | $ | 726.822 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 6755 | TEE PVC SOLDAR DE 2". (SUMINISTRO EN INSTALACIÓN) | UN | $ | 30.605 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 6763 | VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE | M3 | $ | 1.001.451 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 6765 | VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE | M3 | $ | 975.941 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 6774 | DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI, (21 MPa) PREMEZCLADO | M3 | $ | 844.741 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 6775 | VIGAS DE CUBIERTA REFORZADAS EN CONCRETO PREMEZC | M3 | $ | 987.901 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 6779 | PICTOGRAMA PEATONAL AMARILLO/NEGRO. (INCLUYE SUN | UN | $ | 645.935 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 6801 | REDUCCION PVC E.L. D= 1 1/2" X 1" (SUMINISTRO E INSTAL | UN | $ | 12.911 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 6848 | SEÑAL VERTICAL GRUPO PREVENTIVA SR-38 Y SR-39 TIPO R | UN | $ | 406.608 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 6856 | DEMARCACION TEXTO VEL MAX 30 KM/H AREA: 4.80 M2. (E | UN | $ | 737.091 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 6857 | LLAVE MANGUERA 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | $ | 70.584 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 6864 | PICTOGRAMA TRIANGULAR POMPEYANO. (E=2.3 MM, TERA | UN | $ | 55.565 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 6866 | CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15CM (SUMINIS | ML | $ | 60.292 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 6868 | VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE | M3 | $ | 1.116.345 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 6869 | COLUMNA EN CONCRETO DE 5000 PSI, (35 MPa) PREMEZCL | M3 | $ | 1.045.234 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 6874 | ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA. INCL. FORMATO E | UN | $ | 105.494 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 6878 | CONCRETO 3000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PARA ANDE | M3 | $ | 691.578 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 6880 | CONCRETO MR41 COLOR OCRE PARA RAMPAS Y ESCALERA | M3 | $ | 1.123.528 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 6959 | CONDUCTOR MONOPOLAR DE COBRE, AISLADOS PARA 60( | ML | $ | 29.914 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 6968 | TUBERÍA PVC D=3/4" RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | $ | 9.627 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | PISOS | 7026 | PISO EN PIEDRA MUÑECA BOGOTANA PULIDA (600X400X6( | M2 | $ | 199.029 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 7028 | BORDILLO PREFABRICADO A81 (SUMINISTRO E INSTALACIÓ | ML | $ | 78.402 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 7047 | PLANTACION DE LIQUIDAMBAR H=2.5 M. (INCLUYE SUMINI | UN | $ | 473.429 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 7057 | SALIDA PARA ILUMINACIÓN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ | 51.301 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 7090 | PLANTACION DE HIEDRA MIAMI (INCLUYE SUMINSTRO AL S | M2 | $ | 115.632 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 7113 | CABLE CONDUCTOR MONOPOLAR DE 3X6 + 1X6 + 1X8T AV | ML | $ | 67.331 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo Carrer | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 7136 | DESMONTE Y TRASLADO DE ELEMENTOS METALICOS (INCL | KG | $ 1.454 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Carrer | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 7332 | CABLE MONOPOLAR DE COBRE, HF FR PARA 600V C.A. CALI | ML | $ 15.683 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 7336 | BARRA DE UNION 5/8". (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACI | KG | $ 6.438 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7337 | BRIDA CIEGA EN ACERO D= 24". PRESIÓN DE TRABAJO= 15 | UN | $ 5.747.451 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 7338 | BARRICADA METALICA TIPO IDU CON CERRADO REFLECTIV | UN/MES | $ 429.336 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA EPM | 7340 | CAMARA DE PASO NO. 2 UNE-EPM TELECOMUNICACIONES | UN | $ 3.832.565 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7341 | CARCAMO AGUAS LLUVIAS 0.45 X 0.60 M. (INCLUYE REJILLA | ML | $ 1.341.165 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 7344 | SEÑALIZACIÓN CON CINTA DE DEMARCACION CALIBRE 3 (I | ML | $ 874 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 7345 | CONCRETO 3000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PARA MATE | M3 | $ 782.455 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 7346 | DEMARCACIÓN LÍNEA DE INICIO O FIN CARRIL, A= 0.20M L | M2 | $ 30.732 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7347 | NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA CO | UN | $ 4.764.232 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 7348 | CONCRETO 4000 PSI (28 MPa) GRAVA COMÚN PARA BARRE | M3 | $ 850.075 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 7349 | CONCRETO 4000 PSI (28 Mpa) GRAVA COMÚN PARA CÁMA | M3 | $ 836.435 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 7351 | CONCRETO 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMÚN PARA CÁRCA | M3 | $ 863.873 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 7353 | CONTENEDOR DE RAICES TIPO B23 (TIPO D) (2.00M X 2.00M | UN | $ 1.897.978 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7354 | NIPLE 12" ACERO CARBON EXTREMO BRIDA Y EXTREMO LIS | UN | $ 2.465.598 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7355 | NIPLE 4" ACERO CARBON BRIDA Y EXTREMO LISO L= 300MI | UN | $ 422.456 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 7356 | DETECTOR DE DEMANDA PEATONAL (BOTONES) NO INCLU | UN | $ 2.053.853 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7357 | NIPLE 4" ACERO CARBON BRIDA/BRIDA L= 250MM. (A) SUM | UN | $ 601.259 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7358 | NIPLE 4" ACERO CARBON BRIDA/EXTREMO LISO L= 200MM | UN | $ 409.390 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 7359 | SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SP/SR CON LÁMINA RE | UN | $ 421.020 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 7362 | GEOMALLA BIAXIAL CON RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSIC | M2 | $ 13.078 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS PARA ANDENES Y REDES | 7364 | RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M3 | $ 93.705 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 7368 | PIEDRA CASCAJO (RAJÓN) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA | M2 | $ 54.815 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 7369 | DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE COMUNICA( | ML | $ 10.080 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7370 | CÁMARA DE CAIDA D=10" H=1.70M (INCLUYE SUMINISTRO | UN | $ 1.618.426 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7371 | CÁMARA DE CAIDA D=12" H=0.75M - 3.00M (INCLUYE SUM | UN | $ 2.009.423 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7372 | CÁMARA DE CAIDA D=16" H=0.85M - 3.15M (INCLUYE SUM | UN | $ 5.547.003 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 7374 | SEÑALIZACIÓN CON COLOMBINA TUBULAR PLASTICA (INCL | UN | $ 51.353 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7375 | EMPATES DE TUBERÍA EN CCP A CCP 16" LINEAL (INCLUYE A | UN | $ 1.220.620 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 7377 | FLECHA LUMINOSA INTERMITENTE DE 1.10 MTS DE LONGIT | UN | $ 1.176.134 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 7378 | GEOMALLA UNIAXIAL RESISTENCIA ÚLTIMA 60KN/MK PARA | M2 | $ 23.319 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 7379 | PLANTACION DE PALMA DE CERA (INCLUYE SUMINISTRO Al | UN | $ 607.845 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | ANÁLISIS AUXILIARES | OTROS | 7380 | TOMA DE INFORMACION DE TRANSITO DURANTE LA OBRA | HR | $ 20.198 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7384 | VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 12" CON EXTREMOS LISOS | UN | $ 10.032.374 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 7387 | BARRA DE ACERO GRADO 50 F 2-1/2" (SUMINISTRO E INSTA | KG | $ 8.908 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7388 | PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA PARA DUCTO CCP D | ML | $ 5.544.741 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7389 | PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA PARA DUCTO CCP D | ML/DIAMETRO | $ 8.649.651 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 7390 | BORDE CONTENEDOR DE RAICES (2000X120X135) (INCLUYE | ML | $ 57.636 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7391 | REDUCCION HD 24" X 16" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 6.118.272 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7392 | REDUCCION HD 12" X 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 1.923.475 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7393 | VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 12" CON EXTREMOS LISOS | UN | $ 10.599.788 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 7397 | SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.70M X 0.18M. INCLU | UN | $ 427.411 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 7398 | SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.70M X 0.30M. INCLU | UN | $ 535.354 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 7399 | SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.70M X 0.40M. EN LÁ | UN | $ 789.284 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 7400 | SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.80M X 0.18M. INCLU | UN | $ 465.521 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 7401 | SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.80M X 0.80M. EN LÁ | UN | $ 789.284 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 7406 | SEÑAL VERTICAL SR 90X30 , INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E | UN | $ 468.040 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 7407 | SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SR CON LÁMINA REFLE | UN | $ 764.430 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 7408 | ACOMETIDA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN (2 TUBOS DE | UN | $ 916.753 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 7409 | RECONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA CAN | UN | $ 3.663.796 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 7410 | RECONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CAN | UN | $ 2.034.035 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 7411 | RECONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA C | UN | $ 1.416.997 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7412 | VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 4" CON EXTREMOS LISOS T | UN | $ 1.369.107 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 7413 | RECONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR I | UN | $ 2.311.465 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7414 | VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 6" CON EXTREMOS LISOS T | UN | $ 2.708.965 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 7417 | ANCLAJE PARA TUBERIA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE | M3 | $ 825.967 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7419 | TEE PVC U.M. 4" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 284.810 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7420 | TEE PVC U.M. 6" X 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 1.922.923 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7421 | TEE PVC U.M. 6" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 1.922.923 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7422 | VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 6" CON EXTREMOS LISOS T | UN | $ 3.276.379 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7423 | TEE PVC U.M. 6" X 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 748.753 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7424 | VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 8" CON EXTREMOS LISOS T | UN | $ 4.648.066 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7425 | VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 8" CON EXTREMOS LISOS T | UN | $ 5.215.477 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 7426 | CABEZAL EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28Mp | M3 | $ 851.754 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7427 | TEE PVC U.M. 8" X 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 3.305.858 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7428 | TEE PVC U.M. 8" X 8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 3.380.957 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7429 | NIPLE 24" ACERO CARBON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA L | UN | $ 6.021.258 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 7430 | BAJANTE DE ALIMENTACION DE LONGITUD=6M, D=2", GAL | UN | $ 458.569 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7432 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA | ML | $ 729.696 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7433 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA | ML | $ 865.080 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7434 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA | ML | $ 1.054.275 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7435 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA | ML | $ 1.902.073 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 7436 | SEÑAL VERTICAL DE PEDESTAL SITP 1-2 RUTAS H=3.75. (INC | UN | $ 1.266.285 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 7437 | CONCRETO 6000 PSI GRAVA COMÚN PARA TAPAS CÁMARA | M3 | $ 992.390 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7438 | NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA L= | UN | $ 4.206.258 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7439 | TAPA CIRCULAR DE SEGURIDAD PARA TRÁFICO PESADO D= | UN | $ 458.259 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7440 | NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA L= | UN | $ 4.196.050 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7441 | NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS ESPIGO/BRIDA L= 20 | UN | $ 4.196.050 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7442 | NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS ESPIGO/BRIDA L= 20 | UN | $ 4.206.258 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 7443 | CAÑUELA TIPO CU 004 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLU | ML | $ 50.602 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | GESTIÓN AMBIENTAL | GESTIÓN AMBIENTAL | 7445 | CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA H= 1.50M CA | M2 | $ 382.961 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7447 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA | ML | $ 3.846.914 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7448 | VÁLVULA 1 1/2" PARA EXPULSIÓN DE AIRE (SUMINISTRO E I | UN | $ 547.241 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7451 | VÁLVULA COMPUERTA D=2" EXTREMOS BRIDADOS (A) (150 | UN | $ 721.665 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7453 | VÁLVULA COMPUERTA D=4" EXTREMOS BRIDADOS (A) (150 | UN | $ 1.474.765 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7454 | VÁLVULA DE GLOBO DE 4" (A). SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | $ 2.725.848 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7455 | VÁLVULA DE MARIPOSA Ø 12"A BRIDA - BRIDA (A) (150 PSI) | UN | $ 10.969.708 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7459 | NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA L | UN | $ 5.482.793 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7462 | NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA L | UN | $ 3.919.003 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7465 | NIPLE 4" DE ACERO SCH-40 S/C EXTREMOS LISO, L=360MM | UN | $ 159.418 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7468 | NIPLE 24" ACERO CARBON EXTREMOS LISOS CON SALIDA P | UN | $ 3.932.417 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 7469 | DELINEADOR DE OBSTÁCULO PARA EL TRÁSITO POR UN LA | UN | $ 524.189 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 7470 | DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL DE 40CM X 50CM. RI | UN | $ 427.147 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7472 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA | ML | $ 1.459.402 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7474 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA | ML | $ 3.015.097 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7477 | REDUCCION CONCENTRICA HD EXTREMO LISO 12"X4" (SUM | UN | $ 1.238.945 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7480 | UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE Ø 12 (A) (SUMINISTRO E IN | UN | $ 4.186.840 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7482 | UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE Ø 16 (A) (SUMINISTRO E IN | UN | $ 4.546.139 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7485 | NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/EXTREMO LIS | UN | $ 3.422.562 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7486 | UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE Ø 24 (A) (SUMINISTRO E IN | UN | $ 9.911.458 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7487 | VÁLVULA DE COMPUERTA DE Ø 4" (A) CON SELLO EN BRON | UN | $ 3.034.605 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7488 | VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN DE Ø 2" DE BRIDA (A). (SUMIN | UN | $ 795.951 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7492 | CODO CCP EN ACERO D=16" ENTRE 67.5° Y 90° L= 1.25M X | UN | $ 6.448.632 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 7494 | SEÑAL DOBLE DE 0.75X0.75M REFLECTIVO ALTA DENSIDAD | UN | $ 741.101 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7495 | CODO EN ACERO D=16" ENTRE 45° Y 67.5° JUNTA ESPIGO-( | UN | $ 5.273.318 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 7497 | SEÑAL DOBLE DE 60 CM, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO | UN | $ 575.926 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 7498 | SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA CICLORUTA (D= 45 CM) | UN | $ 647.195 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 7500 | SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA CICLORUTA (D= 45CMX45C | UN | $ 676.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 7501 | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCUI | UN | $ 604.495 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 7503 | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCUI | UN | $ 649.145 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 7507 | MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJAS DE MANIOBRA SE | UN | $ 2.385.857 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 7508 | BARRERA RELLENABLE (2.00X0.55X1.00M) CON CINTA REFL | UN | $ 522.726 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 7510 | 3 DUCTOS DE D=4" Y 3 DUCTOS DE D=6" PVC-TDP (INCLUY | ML | $ 275.673 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 7512 | DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIA | UN | $ 621.801 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 7513 | DEMOLICIÓN DE PLACA (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MAT | M2 | $ 31.579 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7514 | TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO (INCLUYE | UN | $ 643.433 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7515 | CÁMARA DE CAIDA D=8" H=1.86M (INCLUYE SUMINISTRO I | UN | $ 1.223.217 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 7519 | CERCHA METÁLICA CUBIERTA CON LÁMINA GALVANIZADA | ML | $ 838.771 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 7521 | CERCHA METÁLICA CUBIERTA CON LÁMINA GALVANIZADA | ML | $ 1.283.809 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 7522 | POSTE TIPO MASTIL T1X (3.80M) EN TUBO SCH 40 GALVANI | UN | $ 4.906.800 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo - Tinta | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 7524 | SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) CON PLAQUETA INCLU | UN | $ 629.856 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tinta | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7525 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA | ML | $ 2.518.919 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. R | EXCAVACIONES | FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y AC | 7527 | ENTIBADO EC-5 CONTINUO MADERA CON PERFILES DE ME | M2 | $ 132.261 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. R | EXCAVACIONES | FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y AC | 7528 | ENTIBADO EC-6 CONTINUO MADERA CON PERFILES DE ME | M2 | $ 149.155 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. R | EXCAVACIONES | FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y AC | 7529 | ENTIBADO TIPO H> 8.50 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | M2 | $ 154.155 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. R | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 7538 | RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON MALLA Y MORTERO 1:4 | M2 | $ 60.671 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. R | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7546 | CODO G.RAD. PVC 22.50° TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E IN | UN | $ 147.492 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | ANÁLISIS AUXILIARES | CARPINTERÍA METÁLICA | 7548 | CELOSÍA 40MM. CORTASOL EN ALUZINC 0.50M LISO SIN TE | M2 | $ 189.303 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. R | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7553 | REDUCCIÓN EXCÉNTRICA D= 27" - D= 24". SUMINISTRO E II | UN | $ 11.432.578 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. R | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7555 | VÁLVULA DE CHEQUE 4" (150PSI) EXTREMOS BRIDADOS (SU | UN | $ 1.352.989 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. R | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7558 | VÁLVULA VENTOSA HD COMBINADA TRIPLE ACCIÓN (TRIPL | UN | $ 1.609.954 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. R | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7566 | VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDADOS D= | UN | $ 1.153.891 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. R | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7569 | CAJA EN CONCRETO PARA DERIVACIÓN DE 2.40 M X 2.40 M | UN | $ 1.195.661 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 7577 | PINTURA DE TRÁFICO ESPESOR SECO 4MILS PARA SEÑALIZA | UN | $ 150.203 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 7578 | PINTURA DE TRÁFICO ESPESOR SECO 4MILS PARA SEÑALIZA | UN | $ 215.290 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 7580 | SEÑAL TIPO DE FRECUENCIA EN LÁMINA, RECUBRIMIENTO | UN | $ 94.873 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 7584 | RUTEROS MONTANTE RUTA FÁCIL EN VINILO CON ADHESIV | UN | $ 83.184 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 7586 | RUTEROS MONTANTE SERVICIOS Y HORARIOS + INFORMAC | UN | $ 100.679 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 7587 | BAJANTE DE ALIMENTACIÓN D=2"EN TUBERÍA METÁLICA (II | ML | $ 70.582 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | TRANSPORTES Y ACARREOS | TRANSPORTES Y ACARREOS | 7589 | RECOLECCIÓN DE TACHONES DE CONCRETO EN LAS TRON | UN | $ 7.740 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Porta | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7590 | YEE REDUCIDA PVC SANITARIA 4" X 3" (INCLUYE SUMINISTR | UN | $ 39.524 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Porta | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS PARA ANDENES Y REDES | 7591 | COLUMNAS DE GRAVA F= 0.60M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y | M3 | $ 194.765 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Porta | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 7597 | BARRA SOPORTE BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA | UN | $ 321.760 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Porta | ANÁLISIS AUXILIARES | CARPINTERÍA METÁLICA | 7599 | PUERTA METÁLICA CON REJILLA | M2 | $ 471.100 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Porta | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7600 | SIFÓN PVC 135° D=3" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓ | UN | $ 21.619 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Porta | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7602 | SIFÓN PVC 135° D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓ | UN | $ 42.268 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Porta | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 7609 | TUBERÍA EMT DE Ø4", EXPUESTA CON SUS ACCESORIOS DE | ML | $ 137.594 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Porta | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7632 | TUBERIA PVC PRESION E.L. PARA SOLDAR D=1 1/4" RDE 21 | ML | $ 18.134 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Porta | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 7633 | FOTOCELDA CON BASE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 107.498 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Porta | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 7638 | SALIDA DE DATOS PARA CAMARAS EXTERIORES EN POSTE ( | UN | $ 187.731 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO | 7639 | CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) GRA | M3 | $ 695.167 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 7646 | POSTE METALICO GALVANIZADO EN CALIENTE H=14M CON | UN | $ 6.421.096 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 7648 | POSTE METALICO GALVANIZADO EN CALIENTE H=14M CON | UN | $ 6.655.912 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 7652 | CABLE DE 4X1/0 AWG TTU CU+1X6T (INCLUYE SUMINISTRO | ML | $ 177.323 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA EPM | 7653 | BAJANTE GALVANIZADA TIPO PESADO CONDUIT L=6M, Ø= | UN | $ 403.794 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 7655 | CABLE DE 4X2 AWG TTU CU+1X6T (INCLUYE SUMINISTRO E | ML | $ 107.343 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 7656 | UPS 2KVA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | $ 1.951.498 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 7657 | VIGA CAJON PREESFORZADA EN CONCRETO PREMEZCLADO | M3 | $ 1.441.761 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 7658 | TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA IMC D=3" (INCLUYE SUM | ML | $ 135.461 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7659 | EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 12"X12" (INCLUYE SUMINI | UN | $ 7.767.377 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7660 | EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 8"X8" (INCLUYE SUMINISTI | UN | $ 3.037.883 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 7661 | CABLE DE 3X20 XLPE-15-KV-AL (INCLUYE SUMINISTRO E INS | ML | $ 208.877 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 7662 | BARRERA DE SEGURIDAD LATERAL EN CONCRETO 4000 PSI. | M3 | $ 1.023.287 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 7663 | CABLE DE 3X4/0 XLPE-15-KV-AL (INCLUYE SUMINISTRO E IN | ML | $ 169.251 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 7665 | CAJA METÁLICA DE PASO 30CMX30CMX10CM (INCLUYE SU | UN | $ 107.523 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 7671 | LUMINARIA RALED IV 128 LED, RA02SII, 200W. COMPLETA F | UN | $ 2.004.112 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 7675 | PUESTA A TIERRA PARA CENTRO D3E TRANSFORMACION SI | UN | $ 3.029.666 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 7676 | RETIRO DE POSTES DE MT (INCLUYE TRASLADO A SITIO DE A | UN | $ 394.233 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 7680 | COLUMNA EN CONCRETO DE 4000 PSI, (28 MPa) PREMEZCL | M3 | $ 948.629 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 7681 | VIGA CABEZAL EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI ( | M3 | $ 1.061.275 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. R | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 7687 | 2 DUCTOS DE 3" EN TUBERÍA IMC, TIPO PESADO, CON CERT | ML | $ 254.191 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Porta | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 7690 | PROYECTOR LED PRO 600W 5000K, 120-277V, 6000 LM, CO | UN | $ 5.668.398 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Porta | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7691 | TRAGANTE CÚPULA DE 4" X 3" PLÁSTICA. (INCLUYE SUMINIS | UN | $ 13.022 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Porta | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | 7713 | (DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D | KG | $ 7.917 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Porta | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | 7714 | (DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D | KG | $ 7.917 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Porta | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 7715 | PERFILES DE ACERO A36. INCLUYE MANO DE OBRA, FABRIC | UN | $ 5.655 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 7717 | CONCRETO 3500 PSI GRAVA COMÚN PARA CONSTRUCCIÓN | M3 | $ 1.944.704 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 7720 | CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y AP | M3 | $ 13.908 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | PUENTES | PUENTES | 7723 | MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN A | KG | $ 7.675 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 7725 | PILOTE D=100 CM CON CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI. (IN | ML | $ 1.316.375 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7726 | BRIDA CIEGA EN ACERO D= 16". PRESIÓN DE TRABAJO= 15 | UN | $ 2.440.384 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7727 | TEE PVC U.M. 8" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 3.230.414 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7739 | BRIDA CIEGA EN ACERO (HD), PN 10, D= 2". PRESIÓN DE TR | UN | $ 150.888 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7740 | BRIDA CIEGA EN ACERO (HD), PN 10, D= 4". PRESIÓN DE TR | UN | $ 283.224 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7741 | BRIDA CIEGA EN ACERO (HD), PN 10, D= 12". PRESIÓN DE TI | UN | $ 1.630.414 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7744 | PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMP | UN | $ 157.405 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7745 | ELEMENTO DE VENTILACIÓN PARA CÁMARA DE ACCESORIO | UN | $ 428.798 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 7750 | CERRAMIENTO ANTICOLADO, INCLUYE PERFIL TUBULAR 3" | ML | $ 849.639 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 7751 | FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLU | M3 | $ 131.284 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Carre | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 7768 | COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, (21 MPa) PREMEZCL | M3 | $ 878.987 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Recu | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 7771 | CAÑUELA TIPO FUNDIDA EN SITIO 1000X300X225 CON CON | ML | $ 119.550 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Recu | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 7772 | ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 10 | UN/MES | $ 32.294 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 7773 | VALLA DE 3.00 M X 6.00 M CON ESTRUCTURA METÁLICA - E | UN | $ 6.942.537 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 7774 | VALLA MÓVIL DE 1.20M X 1.20M EN LÁMINA GALVANIZADA | UN | $ 674.690 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | GEOSINTETICOS | GEOMEMBRANAS | 7775 | GEOMEMBRANA LISA HDPE 30 MILS. (SUMINISTRO E INSTA | M2 | $ 32.230 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 7776 | ARENA DE RÍO PARA EMBOQUILLADO (INCLUYE SUMINISTR | M3 | $ 203.118 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 7777 | GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEO | ML | $ 61.275 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 7778 | CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES) HORARIO NOCTURN | HR | $ 79.418 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 7779 | CUADRILLA (2 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO - JR | JR | $ 214.412 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Nuevo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 7780 | CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO | HR | $ 35.561 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 7781 | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) HORARIO NOCTURN | JR | $ 367.993 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Nuevo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 7782 | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) HORARIO NOCTURN | HR | $ 50.180 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 7783 | CUADRILLA (3 OFICIAL + 6 AYUDANTES) HORARIO NOCTUR | JR | $ 1.103.979 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Nuevo | ANÁLISIS AUXILIARES | CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION | 7784 | CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO | JR | $ 260.787 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |
| Nuevo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO | 7785 | LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, | M3 | $ 1.243.475 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO | 7786 | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. | M2 | $ 2.854 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | 7787 | CANASTILLA PASAJUNTAS - HORARIO NOCTURNO. (INCLUY | KG | $ 10.784 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | PAVIMENTOS | JUNTAS PARA PAVIMENTOS | 7788 | CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE E | ML | $ 3.210 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | PAVIMENTOS | JUNTAS PARA PAVIMENTOS | 7789 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO I | ML | $ 7.822 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | EXCAVACIONES | EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE | 7790 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HORARIO N | M3 | $ 66.433 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 7791 | BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) - HORARIO NOCTURNO. (S | M3 | $ 204.206 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 7792 | FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. | M3 | $ 132.362 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 7793 | IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARI | M2 | $ 3.224 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 7794 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFAL | M3 | $ 1.274.525 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 7795 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFAL | M3 | $ 1.516.379 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | EXCAVACIONES | EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE | 7796 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO | M3 | $ 6.014 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 7797 | BASE GRANULAR BG-A - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTF | M3 | $ 211.009 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 7798 | DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO NOCTURN | M3 | $ 49.089 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 7799 | DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURI | M2 | $ 9.655 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 7800 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 CON ( | M3 | $ 1.386.260 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 7801 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO | M3 | $ 72.951 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 7802 | FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.18 M | M2 | $ 230.255 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | EXCAVACIONES | EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE | 7803 | REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO | M2 | $ 1.037 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 7804 | REPOSICIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR45 E=0.20 M - HOI | M2 | $ 319.773 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | 7805 | ACERO DE REFUERZO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE SU | KG | $ 5.820 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO | 7806 | LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. (SUMIN | M3 | $ 1.279.722 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 7807 | BASE GRANULAR CLASE A (BG_A)- HORARIO NOCTURNO. (S | M3 | $ 192.530 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 7809 | DEFENSA VIAL METÁLICA DOBLE CRESTA EN ACERO LAMIN | ML | $ 320.007 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | GESTIÓN AMBIENTAL | GESTIÓN AMBIENTAL | 7818 | PROTECCION A ALCANTARILLAS. (INCLUYE SUMINISTRO Y C | UN/MES | $ 20.169 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | GESTIÓN AMBIENTAL | GESTIÓN AMBIENTAL | 7819 | PROTECCIÓN A SUMIDEROS CON POLISOMBRA 47% (INCLU | UN/MES | $ 5.984 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | GESTIÓN AMBIENTAL | GESTIÓN AMBIENTAL | 7820 | PROTECCIÓN A ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCA | UN | $ 31.534 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7821 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT | ML | $ 12.282 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7822 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT | ML | $ 12.611 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7823 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT | ML | $ 13.639 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 7824 | TACHÓN EN CONCRETO L=0.40M HI=0.15M, HS=0.08M (IN | UN | $ 97.598 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS ARTICULADOS | 7826 | INSTALACIÓN ADOQUÍN DE CONCRETO 20X10X6CM (INCLU | M2 | $ 55.226 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 7828 | RETIRO Y REINSTALACIÓN DE SARDINEL TIPO A10 (INSTALA | ML | $ 35.455 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 7829 | RETIRO O REINSTALACIÓN DE SARDINEL TIPO A10 (INSTALA | ML | $ 17.729 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | PAVIMENTOS | JUNTAS PARA PAVIMENTOS | 7857 | JUNTAS DE DILATACIÓN PARA PUENTES PEATONALES TIPO | UN | $ 7.558.677 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 7861 | RETIRO DE PISO EN LAMINA ALFAJOR | ML | $ 62.838 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 7862 | DEMARCACION METROS LINEALES EN PINTURA TIPO TRAFI | ML | $ 7.418 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo - DTM | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 7863 | DEMARCACIÓN EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE | M2 | $ | 60.712 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 7864 | LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS C | M2 | $ | 9.108 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7865 | MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65 (SUMINISTRO | UN | $ | 217.974 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7869 | LIMPIEZA MANUAL DE SUMIDERO TIPO ST-1 , ST-2. INCLUYI | M3 | $ | 81.073 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7870 | RECONSTRUCCIÓN DE LA TAPA DE SUMIDERO SL-100. CON | UN | $ | 1.370.340 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7871 | DESINSTALACIÓN DE SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BL | ML | $ | 38.822 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | GESTIÓN AMBIENTAL | GESTIÓN AMBIENTAL | 7873 | TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGRO | KG | $ | 1.314 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7875 | COLLAR DE DERIVACIÓN DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTA | UN | $ | 42.210 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7877 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (So | ML | $ | 6.402 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | ANDENES Y SARDINELES | ANDENES EN CONCRETO | 7878 | RELLENO EN GRAVILLA FINA DIÁMETRO 1/2" MEZCLADO C | M2 | $ | 77.814 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7879 | DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE TAPAS PARA POZO (en con | UN | $ | 267.350 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7880 | INSTALACION CODO HD DE 22.5° O 45°, EXTREMO LISO PAR | UN | $ | 45.160 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 7881 | ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINIST | UN | $ | 6.583 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 7883 | PERFORACIÓN PARA ANCLAJE DE VARILLA DE D=1 1/4" INC | CM.PER | $ | 2.467 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 7884 | ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 5/8" SUMINISTRO E INST. | CM.PER | $ | 2.311 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 7885 | ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 3/4" SUMINISTRO E INST. | CM.PER | $ | 2.627 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 7886 | ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 1/4" SUMINISTRO E INST. | CM.PER | $ | 1.872 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 7887 | ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 1/2" SUMINISTRO E INST. | CM.PER | $ | 2.070 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7888 | TAPA PARA POZO DE INSPECCIÓN, D=0.70 M. INCLUYE SUM | UN | $ | 257.180 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 7889 | PERFORACIÓN PARA ANCLAJE DE VARILLA DE 1" INCLUYE A | CM.PER | $ | 2.467 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 7892 | REPARADUCTO PVC D=4" - DUCTO TELEFÓNICO. SUMINIST | ML | $ | 106.619 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7893 | DEMOLICIÓN MANUAL DE TAPA EXISTENTE DE POZO DE IN | UN | $ | 269.693 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 7894 | AVISO PUNTO IDU 1.50M X 0.90M (MATERIAL DE IMPRESIÓ | UN | $ | 799.680 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 7895 | CARTELERA TIPO PUNTO IDU DE 1.00M X 1.00M EN ALUMIN | UN | $ | 572.560 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | PAVIMENTOS | JUNTAS PARA PAVIMENTOS | 7896 | CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 | UN | $ | 1.031 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO | 7898 | LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINIS | M3 | $ | 975.111 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO | 7899 | LOSA DE CONCRETO MR50 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINIS | M3 | $ | 1.045.806 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 7900 | GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDI | M2 | $ | 73.826 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7901 | MANEJO DE AGUAS (INCLUYE MOTOBOMBA CON COMBUS | HR | $ | 11.371 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 7902 | GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEO | ML | $ | 86.889 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 7903 | PENDONES ELABORADOS EN BANNER, CON UNA DIMENSIO | UN | $ | 101.150 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 7904 | ALQUILER BASTÓN LUMINOSO 5 FUNCIONES GRANDE ST - | UN/MES | $ | 4.983 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | EXCAVACIONES | EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE | 7905 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL DE ROCA PARA CON | M3 | $ | 69.938 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | EXCAVACIONES | EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE | 7944 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PARA CON | M3 | $ | 4.959 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | EXCAVACIONES | EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE | 7945 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR CON RETROEXCAVA | M3 | $ | 4.176 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | EXCAVACIONES | EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE | 7946 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR CON RETROCARGA | M3 | $ | 7.146 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 7947 | CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 1 DUCTO DE 2 " PVC D | ML | $ | 82.340 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 7948 | CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 1 DUCTO DE 3" PVC TD | ML | $ | 95.796 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 7949 | CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 1 DUCTO DE 4" PVC TD | ML | $ | 100.379 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 7950 | CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 2 DUCTOS DE 3" PVC T | ML | $ | 125.468 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 7951 | CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 3 DUCTOS DE 3" PVC T | ML | $ | 167.436 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 7953 | REDUCTOR DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PARABOLICO DE | ML | $ | 1.666.476 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 7954 | CAJA DE PASO SENCILLA PARA SEMAFORIZACIÓN PARA AN | UN | $ | 867.649 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 7955 | CAJA DE PASO SENCILLA PARA SEMAFORIZACIÓN (60 CM X | UN | $ | 1.159.510 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 7956 | CAJA DE PASO SENCILLA PARA SEMAFORIZACIÓN (70 CM X | UN | $ | 1.872.100 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 7958 | DEMARCACIÓN LINEA DISCONTINUA A=0.10 M (E=2.3 MM, | ML | $ | 15.316 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 7959 | DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA A= | ML | $ | 18.379 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 7960 | DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA A= | ML | $ | 15.316 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 7961 | DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA A= | ML | $ | 22.973 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 7962 | TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL BLANCA/ROJA (INCLU | UN | $ | 12.188 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 7963 | SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA SI-27C (70 CM X 100 CM). I | UN | $ | 643.554 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 7964 | SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA SP-47B TIPO PENTÁGONO CC | UN | $ | 643.554 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 7965 | POSTE TIPO MENSULA T2 (2.50M) EN TUBO SCH 40 GALVAN | UN | $ | 5.800.875 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 7966 | PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA EQUIPO DE CO | UN | $ | 212.268 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | TRANSPORTES Y ACARREOS | TRANSPORTES Y ACARREOS | 7967 | TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SIT | M3 | $ | 8.531 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 7968 | PERFORACIÓN PARA ANCLAJE DE VARILLA DE 1". NO INCLU | CM.PER | $ | 2.225 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTM | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 7969 | PERFORACIÓN PARA ANCLAJE DE VARILLA DE D=1 1/4" NO | CM.PER | $ | 2.225 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 7972 | INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO. (EXTENDIDO Y C | M3 | $ | 25.479 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 7974 | PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA EQUIPO DE CO | UN | $ | 783.551 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 7989 | 5 DUCTOS D=3" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCAV | ML | $ | 133.765 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | ENSAYOS - LABORATORIOS | ENSAYOS - LABORATORIOS | 7991 | MEDICIÓN DEL PERFIL TRANSVERSAL (AHUELLAMIENTO) Y I | Km-Car | $ | 155.678 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 7992 | REPOSICIÓN DE SELLO DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CON | ML | $ | 21.165 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 7993 | REPOSICIÓN DE SELLO DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CON | ML | $ | 28.382 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 7994 | REPOSICIÓN DE SELLO DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CON | ML | $ | 63.764 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 7995 | RETIRO DE SELLO EXISTENTE DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE | ML | $ | 1.774 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 7996 | MATERIAL ADECUADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL | M3 | $ | 109.656 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 7997 | MATERIAL TOLERABLE. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, | M3 | $ | 105.664 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | GESTIÓN AMBIENTAL | GESTIÓN AMBIENTAL | 8000 | PROTECCIÓN A ALCANTARILLAS CON POLISOMBRA 47%. (I | UN/MES | $ | 5.984 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8001 | REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLO | ML | $ | 1.725.500 | Actualización 2025-I Fase I |
| Nuevo - Proye | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8002 | REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLO | ML | $ | 1.892.100 | Actualización 2025-I Fase I |
| Nuevo - Proye | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8003 | REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLO | ML | $ | 2.082.500 | Actualización 2025-I Fase I |
| Nuevo - Proye | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8004 | REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLO | ML | $ | 2.475.200 | Actualización 2025-I Fase I |
| Nuevo - Proye | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8005 | REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLO | ML | $ | 2.826.250 | Actualización 2025-I Fase I |
| Nuevo - Proye | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8006 | REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLO | ML | $ | 3.088.050 | Actualización 2025-I Fase I |
| Nuevo - Proye | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8007 | REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLO | ML | $ | 3.790.150 | Actualización 2025-I Fase I |
| Nuevo - Proye | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8008 | REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLO | ML | $ | 4.237.152 | Actualización 2025-I Fase I |
| Nuevo - Proye | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8009 | REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLO | ML | $ | 5.033.700 | Actualización 2025-I Fase I |
| Nuevo - Proye | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8010 | REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLO | ML | $ | 6.012.016 | Actualización 2025-I Fase I |
| Nuevo - Proye | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8011 | REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLO | ML | $ | 7.610.050 | Actualización 2025-I Fase I |
| Nuevo - Proye | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8012 | REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLO | ML | $ | 9.686.600 | Actualización 2025-I Fase I |
| Nuevo - Proye | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8013 | REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLO | ML | $ | 10.642.406 | Actualización 2025-I Fase I |
| Nuevo - Proye | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8016 | CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, P | ML | $ | 735.827 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8017 | CANAL DE INSPECCIÓN DE DRENAJE PREFABRICADO EN PO | UN | $ | 954.280 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8018 | SUMIDERO PARA CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN P | UN | $ | 1.422.559 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8019 | CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, R | ML | $ | 1.558.554 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8020 | CANAL DE INSPECCIÓN DE DRENAJE PREFABRICADO EN PO | UN | $ | 2.013.054 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8022 | NIPLE HD Ø4" BRIDA B16.5 X LISO LONG. 816 MM. CON PAS | UN | $ | 701.043 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8023 | NIPLE HD Ø4" BRIDA B16.5 X LISO LONG. 1274 MM. CON PA | UN | $ | 966.091 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8025 | NIPLE HD Ø4" BRIDA B16.5 X LISO LONG. 500 MM. CON PAS | UN | $ | 518.972 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8026 | NIPLE HD Ø4" BRIDA B16.5 X LISO LONG. 1020 MM. CON PA | UN | $ | 819.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8044 | CODO EN ACERO F 18" ENTRE 5° Y 22½° JUNTA ESPIGO / C | UN | $ | 3.917.541 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8045 | CODO EN ACERO F 18" ENTRE 22½° Y 45° JUNTA ESPIGO / ( | UN | $ | 4.812.106 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8046 | CODO EN ACERO F 18" ENTRE 45° Y 67½° JUNTA ESPIGO / ( | UN | $ | 5.972.053 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8047 | CODO EN ACERO F 18" ENTRE 45° Y 67½° JUNTA ESPIGO / ( | UN | $ | 7.530.073 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8048 | CODO EN ACERO F 20" ENTRE 5° Y 22½° JUNTA ESPIGO / C | UN | $ | 4.290.164 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8049 | CODO EN ACERO F 20" ENTRE 22½° Y 45° JUNTA ESPIGO / ( | UN | $ | 5.412.755 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8050 | CODO EN ACERO F 24" ENTRE 5° Y 22½° JUNTA ESPIGO / C | UN | $ | 4.730.534 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8051 | CODO EN ACERO F 24" ENTRE 22½° Y 45° JUNTA ESPIGO / ( | UN | $ | 7.209.253 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8052 | CODO EN ACERO F 24" ENTRE 45° Y 67½° JUNTA ESPIGO / ( | UN | $ | 9.341.641 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8058 | TUBERÍA HG Ø1 1/2". (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | $ | 45.024 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8060 | UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD Ø4" BRIDA B | UN | $ | 1.487.191 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8076 | SALIDA PARA ILUMINACIÓN, TUBO PVC 3/4" (LONG= 3M) (I | UN | $ | 47.595 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8077 | SALIDA PARA MOTORES PUERTAS, TUBO EMT 3/4", (LONG= | UN | $ | 294.390 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8078 | SALIDA PARA PUBLICIDAD, TUBO EMT 3/4", (LONG= 10M) (I | UN | $ | 239.130 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8079 | SALIDA PARA CCTV E INFORMADORES, TUBO EMT 3/4", (LO | UN | $ | 345.125 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 8080 | PLANTACIÓN DE LIQUIDÁMBAR H=1.5 M. (INCLUYE SUMINI | UN | $ | 146.044 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8081 | ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=6" (SUMINISTRO | UN | $ | 31.979 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 8082 | PLANTACION DE PENNISETUM (INCLUYE SUMINISTRO AL SI | M2 | $ | 105.911 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 8083 | PLANTACIÓN DE LIRIOPE (INCLUYE 16 UNIDADES POR M2) ( | M2 | $ | 83.528 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 8084 | PLANTACIÓN DE CLAVEL CHINO (INCLUYE 16 UNIDADES PO | M2 | $ | 57.196 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 8086 | CONCRETO 5000 PSI GRAVA COMÚN PARA CÁMARA (PREM | M3 | $ | 998.934 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 8087 | ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28Mpa | M3 | $ | 1.032.088 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Proye | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 8088 | DADO DE CIMENTACION EN CONCRETO 4000 PSI, (28 Mpa) | M3 | $ | 1.008.887 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Tronca | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 8090 | PISO EN PORCELANATO COLOR GRIS OSCURO TIPO BARI PL | M2 | $ | 502.280 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Tronca | EXCAVACIONES | EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE | 8091 | BOLSA DE LONA RELLENA DE ARENA DE PEÑA. (INCLUYE SU | UN | $ | 11.734 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Tronca | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 8092 | RETIRO DE SEÑAL VERTICAL CON ENTREGA A ALMACÉN DE | UN | $ | 42.829 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Tronca | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 8093 | REUBICACIÓN DE SEÑALES VERTICALES (APLICA PARA RETIR | UN | $ | 49.642 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Tronca | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 8094 | PLANTACION DE PINO ROMERON H=1.5 M. (INCLUYE SUMI | UN | $ | 404.231 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | ENSAYOS - LABORATORIOS | ENSAYOS - LABORATORIOS | 8098 | APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y | UN | $ | 325.822 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | GEOSINTETICOS | GEOTEXTILES | 8099 | FORMALETA FLEXIBLE PARA CONCRETO O MORTERO HIDRA | M3 | $ | 231.748 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8100 | CANAL DE INICIO / FIN DE DRENAJE PREFABRICADO EN PO | UN | $ | 1.120.318 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo - DTP | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8101 | CANAL DE INICIO / FIN DE DRENAJE PREFABRICADO EN POI | UN | $ | 2.636.503 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8103 | RETIRO Y LAVADO DE SUPERFICIE DE BIOCAPAS MEDIANTE | M2 | $ | 23.891 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8104 | APLICACIÓN DE CAPA INHIBIDORA DE CORROSIÓN POR IM | M2 | $ | 102.445 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS ARTICULADOS | 8106 | ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20X10X8CM (SUMINISTRO | M2 | $ | 163.489 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 8107 | PIEZA DE REMATE FUNDIDA EN SITIO PARA CAÑUELA TIPO | UN | $ | 56.014 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8109 | ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES CU 3X6+ | ML | $ | 59.973 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8110 | ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES CU 3X4+ | ML | $ | 76.410 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8111 | ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN EN CONDUCTORES ALUM | ML | $ | 208.305 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 8112 | REUBICACION DE SONORIZADORES PARA INVIDENTES (INC | UN | $ | 234.999 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 8113 | REUBICACION DE DETECTOR DE DEMANDA PEATONAL (BO | UN | $ | 117.501 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 8114 | PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A= | ML | $ | 27.622 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 8115 | SEPARADORES TIPO TRANSMILENIO DELINEADOR TIPO C EI | UN | $ | 187.225 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 8116 | SEMAFORO (3X200) S2. LENTES DE POLICARBONATO DE 8" | UN | $ | 4.305.583 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8117 | ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES CU 2X8+ | ML | $ | 44.088 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8118 | ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES CU 1X8+ | ML | $ | 38.313 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8119 | PUESTA A TIERRA PARA BARRAJES PREFORMADOS DE BAJA | UN | $ | 404.714 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 8120 | NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-16 H= 0.30M (DIMENSIONE | UN | $ | 2.353.486 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 8121 | NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-18 H= 0.30M (DIMENSIONE | UN | $ | 2.581.674 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 8122 | NIVELACIÓN DE CAJA SENCILLA DE PASO ETB H= 0.30M (DI | UN | $ | 1.016.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 8123 | LOSETA ACHURADO TIPO A20 ( INCLUYE SUMINISTRO E INS | M2 | $ | 117.415 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 8125 | RETIRO DE TELÉFONOS PÚBLICOS (INCLUYE DESCONEXIÓN, | UN | $ | 85.713 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8126 | ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES CU 3X2/ | ML | $ | 185.057 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8129 | CONDUCTOR MONOPOLAR DE ALUMINIO, AISLADO PARA | ML | $ | 72.375 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8130 | ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES 3X8+8 A | ML | $ | 51.289 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8131 | RETIRO DE RED AÉREA (INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIO | ML | $ | 3.637 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8133 | TUBERÍA EN POLIETILENO DE 1" (INCLUYE SUMINISTRO E IN | ML | $ | 8.103 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 8134 | NIVELACIÓN DE CÁMARA DOBLE TIPO 2"F1" COLOMBIA TEL | UN | $ | 974.448 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 8135 | PILOTE D=0.70 M DE CONCRETO TREMIE 4000 PSI (28 MPA) | ML | $ | 815.533 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8136 | ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES 3X4+6 A | ML | $ | 81.372 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8138 | ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES 3X2+4 A | ML | $ | 109.596 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 8139 | CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PARA TOPE SÍSMICO ( | M3 | $ | 723.620 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 8140 | NIVELACIÓN DE CAMARA TIPO "D" COLOMBIA TELECOMUN | UN | $ | 1.451.407 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8142 | TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø6", T | ML | $ | 115.332 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 8143 | NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-18A H= 0.30M (DIMENSION | UN | $ | 3.050.252 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8144 | NIVELACIÓN DE CAMARA TIPO "JC" COLOMBIA TELECOMUI | UN | $ | 1.327.689 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 8145 | NIVELACIÓN DE CAMARA TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUI | UN | $ | 910.377 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 8146 | NIVELACIÓN DE CAMARA TIPO "F2" COLOMBIA TELECOMUI | UN | $ | 451.672 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8148 | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1" CON COLLAR DE DERIVAC | UN | $ | 510.653 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 8150 | RECONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CAN | UN | $ | 2.343.664 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8151 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 6" LINEAL SEGÚN NO | UN | $ | 2.045.312 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8152 | RENIVELACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA. | UN | $ | 55.671 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8153 | TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 75 KVA 11.4 /0.208-0. | UN | $ | 29.593.925 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 8154 | RECONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA C | UN | $ | 1.437.350 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 8155 | NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-13A H= 0.30M (DIMENSION | UN | $ | 1.857.638 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8156 | LAVADO Y MANTENIMIENTO DE SEÑAL VERTICAL (SP-SR-SI) | UN | $ | 5.814 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8157 | TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 45 KVA 11.4 /0.208-0. | UN | $ | 24.057.794 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 8158 | CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA PIEZA REMATE | M3 | $ | 741.129 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8159 | TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 225 KVA 11.4 /0.208-( | UN | $ | 61.728.281 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS ARTICULADOS | 8160 | ADOQUÍN DE CONCRETO A26 (20X10X6) CM (SUMINISTRO | ML | $ | 27.600 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 8161 | NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-16A H= 0.30M (DIMENSION | UN | $ | 2.244.694 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8162 | TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø4", T | ML | $ | 59.624 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8163 | TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø8", T | ML | $ | 220.615 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | ANÁLISIS AUXILIARES | OTROS | 8165 | CAJA PARA VALVULAS GN EN MAMPOSTERÍA 0,5M X 0,5M X | UN | $ | 510.211 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 8166 | CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A58 GUIA (20X20X6) CM | M2 | $ | 112.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 8167 | BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL (0.12X0.2X0.4)M PAF | M2 | $ | 178.211 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 8168 | NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-14A H= 0.30M (DIMENSION | UN | $ | 2.598.420 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 8169 | CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A57 TÁCTIL ALERTA (20 | M2 | $ | 112.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8170 | LUMINARIA LED 103W, 48 LED. 120-227 V. (INCLUYE LUMIN | UN | $ | 1.141.501 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8171 | TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø12", | ML | $ | 556.209 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8172 | LUMINARIA LED 37W, 16 LED. 100-227 V. (INCLUYE LUMINA | UN | $ | 1.094.623 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8173 | LUMINARIA LED 70W, 32 LED. 100-227 V. (INCLUYE LUMINA | UN | $ | 1.373.930 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8177 | TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø10", | ML | $ | 367.231 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8181 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 8" LINEAL SEGÚN NO | UN | $ | 2.343.017 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8182 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 12" LINEAL SEGÚN N | UN | $ | 6.267.666 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | ACABADOS | 8184 | ESTUCO PLASTICO EN MUROS (INCLUYE SUMINISTRO E INS | M2 | $ | 8.571 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8185 | TAPA (REJILLA) PARA CAÑUELA A-124. DIMENSIONES: 600X | UN | $ | 49.711 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 8186 | PLANTACION DE HORTENCIA (INCLUYE SUMINISTRO AL SITI | M2 | $ | 107.061 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 8187 | SEMÁFORO CUATRO MÓDULOS FIJACIÓN EN MÁSTIL (INCLU | UN | $ | 5.536.970 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 8188 | SEMÁFORO CUATRO MÓDULOS FIJACIÓN EN MÁSTIL CON I | UN | $ | 5.438.218 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 8195 | SUPER ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 7000 PSI PREMEZCL | M3 | $ | 1.298.330 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | EXCAVACIONES | EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE | 8196 | ATAGUÍA (SACOS EN SUELO CEMENTO) (CONFINAMIENTO D | M3 | $ | 843.955 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 8200 | PILOTE D=80 CM CON CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI. (INC | ML | $ | 1.008.284 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8202 | RETIRO Y REUBICACIÓN DE POSTE DE 10 METROS | UN | $ | 356.701 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 8204 | CONCRETO 3000 PSI PARA PEDESTAL (PREMEZCLADO. INCL | M3 | $ | 830.707 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 8205 | CONCRETO 3000 PSI (21 MPA) PARA PLACA DE PISO INCLUY | M2 | $ | 221.845 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 8209 | PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABLE CON A | UN | $ | 634.880 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | ANÁLISIS AUXILIARES | OTROS | 8210 | RETIRO DE CERCA EN MADERA. (INCLUYE CARGUE MANUAI | ML | $ | 6.756 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 8212 | LOSETA DE CONCRETO A20 TR. LIVIANO 20X20X6CM COLO | M2 | $ | 98.561 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8213 | CONDUCTOR RED DE BAJA TENSIÓN 3N2/0+1N1/0 -600V-C | ML | $ | 189.658 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8214 | CONDUCTOR RED DE B.T. 3N1/0+1N2 -600V-CU | ML | $ | 176.550 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8217 | ACOMETIDA TRIFASICA (4N8 AWG-THW-600V-CU) | ML | $ | 483.582 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8218 | ACOMETIDA TRIFASICA (3N2/0+1N1/0) AWG-THW-600V-CU | UN | $ | 1.774.202 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8219 | ACOMETIDA TRIFASICA (3N1/0+1N2) AWG-THW-600V-CU | UN | $ | 1.837.346 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8220 | ACOMETIDA TRIFASICA (3N2+1N4) AWG-THW-600V-CU | UN | $ | 1.725.666 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8221 | ACOMETIDA BIFASICA (3N8) AWG-THW-600V-CU | UN | $ | 454.404 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 8222 | DEMARCACION PICTOGRAMA TEXTOS DERECHOS DE LOS N | M2 | $ | 72.194 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 8223 | DEMARCACION PICTOGRAMA NIÑOS CON PINTURA ACRILI | M2 | $ | 72.194 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 8224 | CONTENEDOR DE RAICES (2.10X8.50X1.20M. INC. SUMINIST | UN | $ | 8.397.067 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 8225 | CONTENEDOR DE RAICES (1.40X1.80X1.20M. INC. SUMINIST | UN | $ | 1.804.137 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 8226 | ACABADO DE PELDAÑOS PARA ESCALAS SOBRE TERRENO E | M2 | $ | 62.281 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 8227 | CAÑUELA ESPECIAL A=0.10M, E=0.10M CONCRETO 3000 PS | ML | $ | 70.080 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 8228 | CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA | ML | $ | 28.619 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 8229 | FRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DEMARCADOR VISUA | ML | $ | 22.839 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Proyec | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 8230 | LOSETA DE CONCRETO A20 TIPO PANOT TR. LIVIANO 20X20 | M2 | $ | 146.504 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 8231 | ACERO ESTRUCTURAL A709 GRADO 50. (INCLUYE TRANSPO | KG | $ | 19.100 | Actualización 2025-I Fase I |
| Nuevo Av. 68 | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | PISOS | 8237 | ADOQUIN EN CONCRETO COLOR CHOCOLATE A-25 20X10X | ML | $ | 23.658 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8241 | CODO EN ACERO D=36" ENTRE 5° Y 22 1/2°. JUNTA ESPIGO | UN | $ | 8.571.460 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8242 | TUBERÍA EN ACERO Ø36" CON UNIONES ESPIGO/CAMPANA | ML | $ | 3.713.306 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8243 | CODO EN ACERO D=36" ENTRE 22 1/2° Y 45°. JUNTA ESPIG( | UN | $ | 12.075.809 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8244 | CODO EN ACERO D=36" ENTRE 45° Y 67 1/2°. JUNTA ESPIG( | UN | $ | 15.513.421 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8245 | CODO EN ACERO Ø=36" ENTRE 67 1/2° Y 90° JUNTA ESPIGC | UN | $ | 19.267.974 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8246 | REDUCCION EN ACERO 36" X 24" CON EXTREMOS ESPIGO C | UN | $ | 8.556.849 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8247 | TEE EN ACERO Ø 24" X 24" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPA | UN | $ | 11.774.869 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8252 | NIPLE EN ACERO Ø 16" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, CON | UN | $ | 4.751.918 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8253 | NIPLE EN ACERO Ø 24" EXTREMOS ESPIGO/BRIDA, CON REV | UN | $ | 9.942.159 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8255 | CINTURÓN DE CIERRE EN ACERO PARA EMPATES DE TUBER | UN | $ | 997.839 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8257 | CODO EN ACERO D=30" ENTRE 45° Y 67 1/2°, JUNTA ESPIG( | UN | $ | 12.069.607 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8258 | REDUCCION EN ACERO 30" X 24" REDUCCION EN ACERO 3( | UN | $ | 5.828.644 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8259 | UNIÓN DRESSER D=30" - JUNTA DE MONTAJE (SUMINISTRC | UN | $ | 5.328.601 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8262 | NIPLE EN ACERO Ø=30" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, REVE | UN | $ | 15.200.126 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8263 | TEE EN ACERO Ø 30"X24" EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA EN | UN | $ | 16.508.314 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8265 | CINTURÓN DE CIERRE EN ACERO Ø 16" PARA EMPATES DE | UN | $ | 641.574 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8267 | TEE EN ACERO Ø 20" X 20" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPA | UN | $ | 9.232.521 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8273 | UNIÓN DRESSER D=20" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ | 2.046.314 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8274 | VÁLVULA DE MARIPOSA Ø 20" (A) (150 PSI). SUMINISTRO E I | ML | $ | 23.406.337 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8276 | NIPLE EN ACERO Ø 3" CON BRIDA Y EXTREMO LISO L= 300N | UN | $ | 400.742 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8278 | VÁLVULA DE COMPUERTA DE Ø 3" BRONCE T/P RED WHITE | UN | $ | 1.218.701 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8291 | CODO EN ACERO D=20" ENTRE 45° Y 67.5° JUNTA ESPIGO-( | ML | $ | 6.955.646 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8298 | CINTURÓN DE CIERRE 16" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ | 3.209.215 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8301 | REDUCCIÓN PVC TIPO U.M. 8"X4" (SUMINISTRO E INSTALAC | UN | $ | 379.700 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8304 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A HA 12" LINEAL SEGÚN NOR | UN | $ | 8.391.816 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo Av. 68 | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | 8305 | MUEBLE O MESA CON PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE 1.2 | UN | $ 4.456.592 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8306 | CODO 45° PVC PRESION E.L. D=1/2". SUMINISTRO EN INSTA | UN | $ 7.406 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8307 | TUBERÍA HDPE 1.30M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | $ 4.120.539 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | 8308 | MUEBLE O MESA CON PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE 2.6 | UN | $ 9.580.480 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8309 | TUBERÍA HDPE 1.40M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | $ 4.501.889 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8310 | TUBERÍA HDPE 1.50M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | $ 5.077.555 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8311 | TUBERÍA HDPE 1.60M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | $ 5.692.402 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8312 | TUBERÍA HDPE 1.80M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | $ 7.234.647 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8313 | TUBERÍA HDPE 2.00M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | $ 8.807.300 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | ANÁLISIS AUXILIARES | CARPINTERÍA METÁLICA | 8314 | GABINETE RED CONTRA INCENDIOS CLASE 2. (INCLUYE ACC | UN | $ 874.888 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8315 | PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN F | UN | $ 833.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8316 | CODO 45°CXE PVC SANITARIA D=3" (INCLUYE SUMINISTRO | UN | $ 19.910 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8317 | TUBERÍA HDPE Ø 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) TUBO DE | ML | $ 46.091 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8318 | TUBERÍA HDPE Ø 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) TUBO DE | ML | $ 66.066 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8319 | TUBERÍA HDPE Ø 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) TUBO DE | ML | $ 86.407 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8320 | CODO G.RAD. HDPE 45° TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INS | UN | $ 181.072 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8321 | CODO G.RAD. HDPE 45° TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INS | UN | $ 335.678 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8322 | CODO G.RAD. HDPE 90° TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INS | UN | $ 396.928 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8323 | CODO G.RAD. HDPE 45° TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INS | UN | $ 575.239 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8324 | EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 12"X8" (INCLUYE SUMINISTI | UN | $ 4.374.916 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8325 | EMPATES DE TUBERÍA EN ACERO A AC 6" LINEAL SEGÚN NO | UN | $ 4.374.916 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | PUENTES | PUENTES | 8330 | JUNTA DE DILATACION JD, CON SELLO PVC O-22, DE ANCH | ML | $ 157.598 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | PUENTES | PUENTES | 8331 | JUNTA DE DILATACION JD, SIN SELLO PVC, EN AMBAS CARA | ML | $ 37.014 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | PUENTES | PUENTES | 8332 | JUNTA DE CONTRACCION JCC, CON SELLO PVC O-22, DE AN | ML | $ 155.658 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 8333 | JUNTA DE DILATACION JDE, CON SELLO DE HYPALON, DE A | ML | $ 95.366 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 8335 | MORTERO ACRILICO DE REPARACIÓN ALTA RESISTENCIA, A | M3 | $ 1.164.100 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 8336 | DEMOLICIÓN COLECTOR EN MAMPOSTERIA ESPESOR 0.25. | M3 | $ 147.093 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | PUENTES | PUENTES | 8337 | PROTECCIÓN DE BORDES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN ÁN | ML | $ 50.928 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 8338 | MANIJA DE IZAJE D= 1" PARA TAPA DE CAJA VÁLVULA. SUM | UN | $ 109.708 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8339 | ELEMENTOS DE VENTILACIÓN 4" PARA TAPA DE CAJA VÁLV | UN | $ 734.440 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8342 | EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 12"X6" (INCLUYE SUMINISTI | UN | $ 3.429.978 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8344 | TEE PVC U.M. 12" X 12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 4.603.421 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8345 | TAPÓN HD EXTREMO LISO D=2" (SUMINISTRO E INSTALACI | UN | $ 111.332 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8346 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A HA 6" LINEAL SEGÚN NORI | UN | $ 2.206.131 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8347 | EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 6"X4" (INCLUYE SUMINISTR | UN | $ 1.742.956 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8348 | EMPATE ORTOGONAL PEAD-PEAD 6"X4" (INCLUYE SUMINIS | UN | $ 813.874 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8349 | EMPATE ORTOGONAL PEAD-PEAD 8"X4" (INCLUYE SUMINIS | UN | $ 1.172.808 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8351 | EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 6"X6" (INCLUYE SUMINISTR | UN | $ 1.950.523 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8352 | EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 8"X6" (INCLUYE SUMINISTR | UN | $ 629.709 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8353 | EMPATE ORTOGONAL PVC-HA 8"X6" (INCLUYE SUMINISTRO | UN | $ 3.042.816 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8357 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A HA 8" LINEAL SEGÚN NORI | UN | $ 3.494.809 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8361 | EMPATES DE TUBERÍA EN PEAD A PEAD 6" LINEAL SEGÚN N | UN | $ 749.451 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8362 | EMPATES DE TUBERÍA EN PEAD A PEAD 6"X6" LINEAL SEGÚ | UN | $ 487.282 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8364 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PAD 8" LINEAL SEGÚN NOR | UN | $ 1.241.012 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8365 | REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO 0,5M X 1,0M X 0,1. ( | UN | $ 223.818 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8366 | NIPLE 36" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, C | UN | $ 29.231.304 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8367 | TUBERÍA HDPE 8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | $ 124.199 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8368 | TUBERÍA HDPE 10" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | $ 183.426 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8369 | TUBERÍA HDPE 12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | $ 281.746 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8370 | TUBERÍA HDPE 14" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | $ 431.717 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8371 | TUBERÍA HDPE 16" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | $ 542.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8384 | TEE EN ACERO Ø 30" X 12" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPA | ML | $ 2.281.573 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8386 | UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE Ø 8 (A) (SUMINISTRO E INS | UN | $ 2.177.794 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8388 | UNION REPARACION DESLIZANTE PVC D=1" (SUMINISTRO I | UN | $ 32.727 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8389 | TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=1" | ML | $ 43.065 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8390 | TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SIN COSTURA SCH40 D=2" | ML | $ 83.674 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8392 | TRAGANTE CÚPULA DE 3"X 2" DE ALUMINIO. (INCLUYE SUM | UN | $ 11.454 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8393 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 3" LINEAL SEGÚN NO | UN | $ 440.155 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Av. 68 | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8402 | SOPORTE PARA TUBERÍA DIÁMETRO 3" (INCLUYE SUMINISTI | UN | $ 5.713 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 8407 | PILOTE D=120 CM CON CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI. (IN | ML | $ 1.826.466 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8409 | CAMARA DE PASO TIPO P1 TIGO-UNE (H=2.5M. INCLUYE BA | UN | $ 6.435.636 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8410 | CAMARA DE PASO TIPO P3 TIGO-UNE (H=2.5M. INCLUYE BA | UN | $ 5.295.859 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 8411 | PILOTE D=60 CM CON CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI.(INC | ML | $ 707.257 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8412 | CODO HD 90° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D= | UN | $ 956.560 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8413 | TAPON HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA D=8" (SUMINISTF | UN | $ 508.120 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8414 | TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 12"X 12" (SUMINISTR | UN | $ 4.624.325 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8415 | TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 8"X 4" (SUMINISTRO | UN | $ 1.152.945 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8416 | TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 8"X 6" (SUMINISTRO | UN | $ 1.301.850 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8418 | VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 18" CLASE 150 CON EXTREM | UN | $ 21.303.498 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8419 | CODO HD 22.5° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D | UN | $ 191.044 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8420 | CODO HD 45° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D= | UN | $ 191.044 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8421 | CODO HD 90° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D= | UN | $ 205.032 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8422 | EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 4"X4" (INCLUYE SUMINISTI | UN | $ 645.747 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8423 | EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 6"X6" (INCLUYE SUMINISTI | UN | $ 1.183.599 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8425 | BRIDA FLANGE SLIP ON D=6" ACERO SOLDABLE RF 150 LB A | UN | $ 261.052 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8427 | BRIDA FLANGE SLIP ON D=12" ACERO SOLDABLE RF 150 LB | UN | $ 945.606 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 8436 | REUBICACIÓN DE SEMÁFORO + BASE PEATONAL. | UN | $ 267.593 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 8437 | RETIRO SEÑALIZACIÓN TIPO BANDERA | UN | $ 595.259 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | PISOS | 8438 | TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 CM COLC | M2 | $ 117.798 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 8439 | TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 COLOR A | M2 | $ 117.798 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 8440 | TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 COLOR O | M2 | $ 117.798 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8442 | CABLE MONOPOLAR DE COBRE HFFR PARA 600V C.A CALIB | ML | $ 9.461 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8445 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CON PUERTA DE 24 CIRCUITOS, | UN | $ 1.100.874 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 8448 | TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 COLOR M | M2 | $ 117.798 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 8449 | TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 COLOR G | M2 | $ 117.798 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 8452 | DEMARCACIÓN DE FRANJA TIPO A55 Y A56 MEDIANTE LA A | ML | $ 292.514 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8453 | 1 DUCTO D= 3" PVC PESADO DB (NO INCLUYE EXCAVACIÓN | ML | $ 29.322 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8455 | TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 30 KVA 11.4 | UN | $ 56.222.224 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8456 | TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 45 KVA 11.4 | UN | $ 58.618.177 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8457 | TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 75 KVA 11.4 | UN | $ 19.966.039 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8458 | TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 45 KVA 11.4 | UN | $ 6.685.356 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8459 | TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 75 KVA 11.4 | UN | $ 9.123.209 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Av. C | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8460 | TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 150 KVA 11 | UN | $ 14.124.577 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Ciclo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 8464 | BORDILLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 1" 2000 PSI, FUN | ML | $ 60.042 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Ciclo | ANDENES Y SARDINELES | ANDENES EN CONCRETO | 8466 | REMATE RAMPA CONCRETO DE 3000 PSI (21 MPA) GRAVA C | ML | $ 109.539 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Ciclo | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8467 | PIEDRA RAJÓN HINCADA SOBRE TERRENO NATURAL (INCLU | M2 | $ 32.216 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Ciclo | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | 8471 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M, D= 8,5 MM, 8,5 M | KG | $ 6.973 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Ciclo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8472 | LUMINARIA LED RALED II RA02SII 16 LED 72 W. INCLUYE SU | UN | $ 1.504.028 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Ciclo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8474 | TRASLADO POSTE METÁLICO AP, H=12M, (INCLUYE ESTRUC | UN | $ 636.524 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Ciclo | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 8475 | BORDILLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 1" 2000 PSI, FUN | ML | $ 62.071 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Ciclo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 8476 | CONTENEDOR DE RAICES DE 2,50M X 2,50M H=1,40 M. (INC | UN | $ 2.115.743 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Ciclo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8480 | TRASLADO POSTE METÁLICO AP H= 14 (INCLUYE ESTRUCTU | UN | $ 636.524 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Ciclo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8482 | LUMINARIA LED RALED II 192L T2 103W. SUMINISTRO E INS | UN | $ 1.868.613 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Ciclo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8483 | LUMINARIA LED RALED I 64 LED . T2. 37W. SUMINISTRO E IN | UN | $ 1.297.652 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Ciclo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8484 | CAJA METÁLICA PARA DERIVACIÓN 30X30X15 CM ET925 (IN | UN | $ 182.539 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Ciclo | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 8486 | 18 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL | ML | $ 1.152.509 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Ciclo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8487 | TUBERÍA DE CORAZA METÁLICA FLEXIBLE 2". INCLUYE SUMI | ML | $ 33.199 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Ciclo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8488 | TUBERÍA DE CORAZA METÁLICA FLEXIBLE 3/4". INCLUYE SUI | ML | $ 21.936 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Ciclo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 8489 | TRASLADO CANECA ACERO INOXIDABLE M121 (INCLUYE TR | UN | $ 50.212 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Ciclo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 8491 | DEMOLICIÓN CICLOPARQUEADERO TIPO 2 REF M101 | UN | $ 10.795 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Ciclo | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | MOBILIARIO URBANO | 8492 | TRASLADO BANCA CONCRETO CON ESPALDAR. (TRASLADC | UN | $ 189.212 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Ciclo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8493 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE FOTOCONTROL INDEPENDIEN | UN | $ 772.668 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Ciclo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8494 | LUMINARIA LED RALED II RA02SII 32 LED 72 W. SUMINISTR | UN | $ 1.500.862 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Ciclo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8495 | CABLE ELÉCTRICO 4X16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOR | ML | $ 32.996 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Ciclo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8496 | CABLE ELÉCTRICO 3X16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOR | ML | $ 29.280 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Ciclo | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8497 | CABLE ELÉCTRICO 2X8 AWG PARA ACOMETIDA TIPO ST CU | ML | $ 28.506 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Ciclo | ANDENES Y SARDINELES | ANDENES EN CONCRETO | 8498 | FRANJA DE AJUSTE DE ANCHO VARIABLE ENTRE 0.10 A 0.18 | ML | $ 11.259 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Ciclo | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 8499 | LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO A20 TIPO PANOT DE | M2 | $ 131.281 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Ciclo | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 8500 | BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁ | M2 | $ 64.579 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 8501 | PIEZA DE REMATE CURVA A117 PARA RAMPA VEHICULAR T | UN | $ 132.703 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 8503 | PIEZA DE REMATE CURVA A115 PARA RAMPA VEHICULAR T | UN | $ 127.541 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo - Tron | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8504 | TEE HD EXTREMO LISO 3"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 329.728 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8505 | KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 3", I | UN | $ 1.070.594 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 8506 | SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA SP-46B TIPO CUADRADO CO | UN | $ 723.864 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8507 | CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO PC | ML | $ 868.629 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8508 | CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO PC | ML | $ 885.596 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8509 | CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO PC | ML | $ 999.332 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8511 | PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA DUCTO DE POLIETILENO | ML | $ 530.445 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 8512 | SARDINEL ESPECIAL A116 PARA RAMPA VEHICULAR TIPO C | ML | $ 233.296 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8513 | VÁLVULA DE PIE ANTIGOLPE DE ARIETE - BRONCE D= 3". SL | UN | $ 706.936 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8514 | TUBERÍA CPVC Ø 3/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | $ 22.417 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8515 | PUNTO HIDRÁULICO AGUA CALIENTE CPVC Ø 1/2" DUCHA. | UN | $ 21.437 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8516 | PUNTO HIDRÁULICO AGUA CALIENTE CPVC Ø 3/4" CALENTA | UN | $ 47.668 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8518 | PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRÍA PVCP Ø 1" ORINAL. INCLUY | UN | $ 34.925 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8519 | PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRÍA PVCP Ø 1/2" LAVAPLATOS. | UN | $ 25.011 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8522 | TUBERÍA CPVC Ø 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDA | ML | $ 15.521 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8523 | UNIÓN CPVC TIPO U.S.Ø 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | $ 6.881 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8524 | UNIÓN CPVC TIPO U.S. Ø 3/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | $ 7.685 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8525 | CODO 90° CPVC TIPO E.L. Ø 1/2". SUMINISTRO E INSTALACI | UN | $ 8.083 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8526 | TEE CPVC TIPO E.L. Ø 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | $ 18.159 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8527 | TEE CPVC TIPO E.L. Ø 3/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | $ 19.959 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8528 | PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRÍA PVCP Ø 1/2" LLAVE MANGI | UN | $ 25.656 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8529 | BUJE SOLDADO SANITARIA PVCS TIPO U.M. Ø4" X Ø2". INCL | UN | $ 25.874 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8530 | BUJE SOLDADO SANITARIA PVCS TIPO U.M. Ø6" X Ø4". INCL | UN | $ 63.514 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8531 | YEE SANITARIA REDUCIDA PVCS TIPO U.M. Ø6" X Ø4". INCLU | UN | $ 188.872 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Tron | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8533 | INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE PARA ENCENDIDO/AP | UN | $ 30.352 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Ciclop | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 8534 | TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES DE 1M A 5M. (INCLU | UN | $ 452.729 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Ciclop | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 8535 | TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES MAYORES A 5M. (IN | UN | $ 540.435 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Aceras | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 8536 | PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA PARA MARCAS VIALES SIN A | M2 | $ 22.212 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Aceras | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 8537 | UBICACIÓN DE EQUIPO DE CONTROL C900V. (INCLUYE RETI | UN | $ 2.049.250 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Aceras | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8538 | 1 DUCTO D= 4" PVC PESADO DB (NO INCLUYE EXCAVACIÓN | ML | $ 50.866 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Aceras | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8539 | 2 DUCTO D= 3" PVC PESADO DB (NO INCLUYE EXCAVACIÓN | ML | $ 56.867 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Aceras | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8540 | 4 DUCTO D= 3" PVC PESADO DB (NO INCLUYE EXCAVACIÓN | ML | $ 117.048 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Aceras | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8541 | 6 DUCTO D= 6" + 3 DUCTOS DE 3" PVC PESADO DB (NO INC | ML | $ 489.263 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Aceras | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 8542 | BORDILLO NO TRASPASABLE (SEPARADOR DE CARRIL NO R | UN | $ 177.493 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Aceras | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 8543 | RETIRO DE TACHAS REFLECTIVA O ESTOPEROLES CON SU RI | UN | $ 1.323 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Aceras | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 8544 | RETIRO DE TACHONES, HITOS O RESALTOS PORTÁTILES CO | UN | $ 1.323 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Aceras | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 8545 | DEMOLICIÓN MANUAL DE POZOS, CAJAS O CÁMARAS DE E | M3 | $ 50.657 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Aceras | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 8546 | SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA DE (60CM X 60CM) EN REFLE | UN | $ 551.709 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Aceras | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 8547 | SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA DE (60CM X 60CM) EN REFL | UN | $ 551.709 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Aceras | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 8548 | SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA DE (45CM X 45CM) EN REFL | UN | $ 408.425 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Aceras | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 8549 | SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA DE (60CM X 60CM) CON PLA | UN | $ 638.083 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Centro | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO | 8553 | DESMONTE Y RETIRO DE BANCA EN MADERA M50 (INCLUY | UN | $ 53.575 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Centro | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | PISOS | 8556 | MANTENIMIENTO DE PISO EN PIEDRA.(INCLUYE RETIRO DE | M2 | $ 68.297 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Centro | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 8557 | ADOQUÍN EN CONCRETO GRIS-EN TRABA COMÚN A-25 10 | M2 | $ 143.789 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Centro | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8558 | CAJA SUBTERRÁNEA EN VÍA PACIFICADA CST2. INCLUYE CO | UN | $ 24.343.131 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Centro | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8559 | CAJA DE MANIOBRA EN VÍA PACIFICADA CMV. INCLUYE CO | UN | $ 18.137.343 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Centro | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8560 | CAJA CS 275-MODIFICADA. INCLUYE CONCRETO GRAVA CC | UN | $ 2.507.774 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Centro | SEÑALIZACIÓN | SEÑALES DE TRANSITO | 8561 | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCU | UN | $ 419.191 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Centro | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 8562 | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO | UN | $ 390.341 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Centro | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 8563 | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-01 TIPO | UN | $ 419.191 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Centro | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 8564 | SEÑAL DOBLE DE 0.45X0.45M REFLECTIVO ALTA DENSIDAD | UN | $ 419.191 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Centro | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 8566 | PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA | M2 | $ 146.733 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Centro | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8569 | TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 112,5 KVA 11,4K/208- | UN | $ 26.937.357 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Tronca | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8574 | REGISTRO BOLA 3" TIPO PESADO (INCLUYE SUMINISTRO E II | UN | $ 164.068 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Tronca | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8575 | BUJE SOLDADO PRESIÓN CPVC D=3/4" A 1/2" (INCLUYE SUI | UN | $ 9.421 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Tronca | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8576 | TEE EXTREMO LISO HD 2"X2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 165.020 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Tronca | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8579 | REGISTRO BOLA 4" TIPO PESADO (INCLUYE SUMINISTRO E II | UN | $ 187.722 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Tronca | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8581 | UNIÓN PVC TIPO U.M. D= 1" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 6.774 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Tronca | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8582 | CODO 45° PVC SOLDAR DE 3/4". (SUMINISTRO E INSTALACI | UN | $ 8.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Tronca | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8583 | TUBERÍA PVC PRESIÓN E.L. D= 3/4" RDE 21 - 200 PSI (INCLU | ML | $ 10.111 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Tronca | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8584 | UNIÓN PVC TIPO U.M. D= 1 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACI | UN | $ 9.117 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Tronca | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8585 | UNIÓN PVC TIPO U.M. D= 3/4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓ | UN | $ 6.160 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Tronca | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8586 | BUJE SOLDADO PRESIÓN PVC E.L. DE 1 1/4" X 1/2"(SUMINIS | UN | $ 8.594 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Tronca | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8587 | BUJE SOLDADO PRESIÓN PVC E.L. DE 2" X 1 1/4" (SUMINIST | UN | $ 20.221 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Tronca | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8588 | BUJE SOLDADO PRESIÓN PVC E.L. DE 2" X 1"(SUMINISTRO E | UN | $ 20.221 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Tronca | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8589 | BUJE SOLDADO PRESIÓN PVC E.L. DE 2" X 3/4"(SUMINISTRO | UN | $ 20.221 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Tronca | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 8590 | POZO EYECTOR EN CONCRETO 4000 PSI (28 MPA) GRAVA C | UN | $ 2.640.175 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Tronca | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | 8591 | MAMPOSTERÍA EN BLOQUE 4 E= 0.10M (INCLUYE SUMINIST | M2 | $ 74.835 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Tronca | ANDENES Y SARDINELES | SARDINELES Y BORDILLOS | 8592 | REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. | ML | $ 127.209 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Tronca | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8593 | COPA REDUCIDA GALVANIZADA HD 2" x 3/4". (SUMINISTRO | UN | $ 55.835 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Tronca | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8594 | UNIÓN BRIDA x ACOPLE UNIVERSAL 3"(SUMINISTRO E INST. | UN | $ 221.529 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Tronca | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8595 | UNIÓN BRIDA x ACOPLE UNIVERSAL 4"(SUMINISTRO E INST. | UN | $ 241.759 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Tronca | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8597 | PASAMUROS ACERO INOXIDABLE D= 1 1/2" x 50 cm PARA T | UN | $ 180.531 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Tronca | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8598 | PASAMUROS ACERO INOXIDABLE D= 4" x 50 cm PARA TUB | UN | $ 431.887 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Tronca | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8599 | MANÓMETRO DE PRESIÓN 0-200 PSI. (INCLUYE SUMINISTR | UN | $ 78.109 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Tronca | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8601 | PASAMUROS ACERO INOXIDABLE D= 2 1/2" x 50 cm PARA T | UN | $ 299.486 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Tronca | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8603 | PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRÍA PVC 1/2" DUCHA. (INCLUYE | UN | $ 63.520 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Tronca | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | 8605 | MAMPOSTERÍA EN BLOQUE 3 e= 0.07 m (Incluye suministro | M2 | $ 77.509 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Centro | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 8606 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - RAMPAS VEHICULARES | M2 | $ 13.577 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo Centro | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8610 | TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 300 KVA 11,4K/208-1 | UN | $ 37.149.140 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTE | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | PINTURA PARA ESTRUCTURAS | 8611 | PINTURA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA. IN | KG | $ 5.105 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTE | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8612 | PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.14m. (Incluye dem | M2 | $ 219.510 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTE | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 8613 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEME | M3 | $ 1.368.447 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTE | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 8614 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEME | M3 | $ 1.265.404 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTE | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 8615 | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTUR | M3 | $ 211.255 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTE | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 8616 | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendic | M3 | $ 194.988 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTE | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 8617 | AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_S | M3 | $ 191.295 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTE | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 8618 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEME | M3 | $ 1.256.640 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTE | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 8619 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEME | M3 | $ 1.400.582 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTE | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 8620 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEME | M3 | $ 1.274.524 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTE | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 8621 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEME | M3 | $ 1.241.814 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Acera | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 8624 | RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-18A ETB (Inc | UN | $ 5.677.991 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Acera | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA EPM | 8625 | NIVELACIÓN DE CÁMARA TIPO "F" TELECOMUNICACIONES | UN | $ 405.182 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Acera | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA EPM | 8626 | NIVELACIÓN DE CÁMARA TIPO "D" TELECOMUNICACIONES | UN | $ 2.836.321 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Acera | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA EPM | 8627 | NIVELACIÓN DE CÁMARA TIPO "2F" TELECOMUNICACIONES | UN | $ 682.976 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Acera | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA EPM | 8628 | NIVELACIÓN DE CÁMARA TIPO "F2" TELECOMUNICACIONES | UN | $ 232.677 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Acera | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8629 | CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO PC | ML | $ 1.285.635 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Acera | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8631 | EMPATE ORTOGONAL PVC - AC 4"X4" SEGÚN NORMA NS-0 | UN | $ 1.277.909 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Acera | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8632 | CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO PC | ML | $ 579.461 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Acera | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8633 | CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO PC | ML | $ 1.277.220 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Acera | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8634 | EMPATE ORTOGONAL PVC - HG 4"X4" SEGÚN NORMA NS-0 | UN | $ 1.302.235 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Acera | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8636 | EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 4"X3" SEGÚN NORMA NS- | UN | $ 723.119 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Acera | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8637 | EMPATE ORTOGONAL PVC - AC 6"X6" SEGÚN NORMA NS-0 | UN | $ 2.176.899 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Acera | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8638 | CAJA PARA CONEXIÓN DE DRENAJE EN CONCRETO REFOR2 | UN | $ 4.759.007 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Acera | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8639 | CAJA PARA CONEXIÓN DE DRENAJE EN CONCRETO REFOR2 | UN | $ 8.066.761 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Acera | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8640 | TAPÓN HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA D=3" (Suministro | UN | $ 159.590 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Acera | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8641 | TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 10"x6" (Suministro e | UN | $ 2.018.813 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Acera | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8642 | CODO HD 22.5° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D | UN | $ 132.770 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Acera | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8644 | CAJA PARA CONEXIÓN DE DRENAJE EN CONCRETO REFOR2 | UN | $ 4.835.373 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Acera | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8645 | EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 8"X4" SEGÚN NORMA NS- | UN | $ 2.648.650 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Acera | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8647 | EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 12"X4" SEGÚN NORMA NS | UN | $ 5.460.638 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Acera | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 8648 | PILOTE D=0.50 M DE CONCRETO TREMIE 4000 PSI (28 MPA) | ML | $ 622.696 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Acera | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 8649 | PILOTE D=0.40 M DE CONCRETO TREMIE 4000 PSI (28 MPA) | ML | $ 519.323 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Acera | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8650 | HUMECTACIÓN CON AGUA PARA CONTROL DE EROSIONES | LITRO | $ 64 | Actualización 2025-I Fase I |
| Nuevo - Acera | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 8651 | PLANTACIÓN DE ÁRBOL CARISECO H= 1.5 M. (INCLUYE SUM | UN | $ 194.857 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Acera | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 8652 | PLANTACIÓN DE ÁRBOL CEDRO H=1.5 M. (INCLUYE SUMINI | UN | $ 152.681 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Acera | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 8653 | PLANTACION DE SIETECUEROS H= 1.5 M. (INCLUYE SUMINI | UN | $ 190.908 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Acera | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 8654 | PLANTACION DE PALMA ALEJANDRA H= 1.5 M. (INCLUYE SI | UN | $ 309.401 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Acera | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS PARA ANDENES Y REDES | 8655 | GRAVILLA DE 3/4" - SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | M3 | $ 98.293 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Acera | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8656 | PROCESO DE INSTALACION DE MATERIAL GRANULAR (INCI | M3 | $ 23.346 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTE | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8657 | CONTROL DE POLVO CON CLORURO DE CALCIO | M2 | $ 7.823 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8659 | MANTENIMIENTO RUTINARIO TRONCALES MALLA VIAL URE | M2 | $ 22.076 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8660 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO TRONCALES MALLA VIAL URE | M2 | $ 180.113 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8661 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO TRONCALES MALLA VIAL URE | M2 | $ 356.777 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8662 | REHABILITACIÓN - TRONCALES MALLA VIAL URBANA - DE I | M2 | $ 540.788 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8663 | REHABILITACIÓN - TRONCALES MALLA VIAL URBANA - DE F | M2 | $ 538.582 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8664 | RECONSTRUCCIÓN - TRONCALES MALLA VIAL URBANA - DE | M2 | $ 595.722 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8665 | RECONSTRUCCIÓN - TRONCALES MALLA VIAL URBANA - DE | M2 | $ 617.957 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8667 | MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL ARTERIAL URBAI | M2 | $ 18.703 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8668 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL ARTERIAL URBAI | M2 | $ 178.122 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8669 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL ARTERIAL URBAI | M2 | $ 237.946 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8670 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE MALLA VIAL AR1 | M2 | $ 536.178 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8671 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO MALLA VIAL | M2 | $ 531.731 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8672 | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE MALLA VIAL A | M2 | $ 593.781 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8673 | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO MR 45 e= | M2 | $ 613.553 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8675 | MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL INTERMEDIA UR | M2 | $ 12.562 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8676 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL INTERMEDIA UR | M2 | $ 120.216 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8677 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL INTERMEDIA UR | M2 | $ 236.286 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8678 | REHABILITACIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PA | M2 | $ 409.127 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8679 | REHABILITACIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PA | M2 | $ 493.247 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8680 | RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE P | M2 | $ 516.973 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8681 | RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE P | M2 | $ 569.051 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8683 | MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL LOCAL URBANA | M2 | $ 12.562 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8684 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL LOCAL URBANA | M2 | $ 103.705 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8685 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL LOCAL URBANA | M2 | $ 236.286 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8686 | REHABILITACIÓN MALLA VIAL LOCAL URBANA DE PAVIMEN | M2 | $ 368.818 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8687 | REHABILITACIÓN MALLA VIAL LOCAL URBANA DE PAVIMEN | M2 | $ 350.166 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8688 | RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL LOCAL URBANA DE PAVIMI | M2 | $ 476.043 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8689 | RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL LOCAL URBANA DE PAVIMI | M2 | $ 423.524 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8690 | MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL - AFIRMA | M2 | $ 20.444 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8691 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL - AFIRMA | M2 | $ 52.927 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8692 | REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL- AFIRMADO NO PRIN | M2 | $ 71.924 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8693 | MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL - AFIRMA | M2 | $ 20.247 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8694 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL - AFIRMA | M2 | $ 56.060 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8695 | REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINCIP | M2 | $ 71.924 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8697 | MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL NO PRIN | M2 | $ 18.833 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8698 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL NO PRIN | M2 | $ 58.190 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8699 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL NO PRIN | M2 | $ 189.702 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8700 | REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL DE PA | M2 | $ 376.139 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8701 | REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL DE PA | M2 | $ 399.322 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8702 | RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL DE P | M2 | $ 432.093 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8703 | RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL DE P | M2 | $ 454.256 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8705 | MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL PRINCIPA | M2 | $ 11.269 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8706 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL PRINCIPA | M2 | $ 34.036 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8707 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL PRINCIPA | M2 | $ 199.058 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8708 | REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIME | M2 | $ 367.270 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8709 | REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIME | M2 | $ 418.295 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8710 | RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVI | M2 | $ 423.520 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8711 | RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVI | M2 | $ 473.229 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8712 | 5 DUCTOS D=6" +3 DUCTOS D=3" PVC-TDP (Incluye Sumini | ML | $ 411.308 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8713 | 2 DUCTOS D=6" +3 DUCTOS D=2" PVC-TDP (Incluye Sumini | ML | $ 170.230 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8714 | 2 DUCTOS D=6" +3 DUCTOS D=3" PVC-TDP (Incluye Sumini | ML | $ 212.240 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA EPM | 8715 | CAMARA TIPO "T" TELECOMUNICACIONES UNE - EPM (Dime | UN | $ 708.667 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8716 | 1 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. I | ML | $ 66.659 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA EPM | 8717 | CAMARA TIPO "2T" TELECOMUNICACIONES UNE - EPM (Dir | UN | $ 1.171.111 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8718 | REDUCCION CONCENTRICA HD 12"x10" (Suministro e Instal | UN | $ 1.865.778 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8719 | EMPATE ORTOGONAL PVC - HG 6"X6" SEGÚN NORMA NS-0 | UN | $ 1.799.228 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8720 | EMPATE DE TUBERÍA EN PVC A HG 6" LINEAL TIPO B SEGÚN | UN | $ 754.616 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8722 | UNION DE REPARACION HD EL D=4" (Suministro e Instalaci | UN | $ 221.820 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 8724 | PLANTACION DE CUCHARO H= 1.5 M. (INCLUYE SUMINISTR | UN | $ 146.044 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | GESTIÓN AMBIENTAL | GESTIÓN AMBIENTAL | 8725 | PROTECCIÓN TEMPORAL PARA CERRAMIENTOS Y/O FACHA | ML | $ 64.832 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8726 | CAJA PARA CONEXIÓN DE DRENAJE EN MAMPOSTERÍA (Dir | UN | $ 1.226.928 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 8727 | HELECHO MACHO, DENSIDAD=6 u/m2 (INCLUYE SUMINISTI | M2 | $ 759.541 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8728 | PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA DUCTO DE POLIETILENO | ML | $ 758.400 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8729 | PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA DUCTO DE POLIETILENO | ML | $ 1.519.349 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA ETB | 8730 | SEMÁFORO (4x200) S2, LENTES DE POLICARBONATO DE 8" I | UN | $ 5.068.788 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA EPM | 8731 | NIVELACIÓN DE CÁMARA TIPO "T" TELECOMUNICACIONES | UN | $ 402.690 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA EPM | 8732 | NIVELACIÓN DE CÁMARA TIPO "2T" TELECOMUNICACIONES | UN | $ 682.941 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8733 | 3 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye sumini | ML | $ 252.310 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8734 | 4 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye sumini | ML | $ 319.141 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8735 | 9 DUCTOS D=6" + 3 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye sumini | ML | $ 679.321 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8736 | 4 DUCTOS D=6" + 3 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye sumini | ML | $ 344.952 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8737 | ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=2" (Suministro e | UN | $ 8.218 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8738 | TRASLADO DE ARMARIOS (Incluye retiro, traslado e instalaci | UN | $ 412.354 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8739 | 2 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye sumini | ML | $ 185.802 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8740 | 5 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye sumini | ML | $ 385.130 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8741 | 1 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye sumini | ML | $ 119.058 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 8742 | 3 DUCTOS D=6" + 3 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye sumini | ML | $ 278.444 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8743 | CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZADO 28 MPa ( | UN | $ 5.311.227 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8744 | EMPATE ORTOGONAL PVC - PEAD 6"X6" SEGÚN NORMA NS | UN | $ 2.467.698 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 8745 | CAMARA TIPO "D" TELECOMUNICACIONES UNE - EPM (Dim | UN | $ 4.081.059 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 8746 | CÁMARA TIPO "2F" TELECOMUNICACIONES UNE - EPM (Dim | UN | $ 1.279.012 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 8747 | CÁMARA TIPO "F" TELECOMUNICACIONES UNE - EPM (Dime | UN | $ 821.673 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8748 | TEE PE TERMOFUSIÓN 6"X6" (Incluye suministro e instalació | UN | $ 653.799 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8749 | REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PE TERMOFUSIÓN 6"X4" (Incluy | UN | $ 234.339 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8750 | TAPÓN HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA D=12" (Suministr | UN | $ 1.578.883 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 8753 | BARRERA DE SEGURIDAD EN CONCRETO A-165 ( 53x60x15( | UN | $ 174.847 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 8754 | INSTALACIÓN BARRERA DE SEGURIDAD EN CONCRETO (A-1 | UN | $ 81.851 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 8755 | INSTALACIÓN HITO DE 75cm DE ALTURA Y 8 cm DE DIAMET | UN | $ 39.062 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 8756 | INSTALACIÓN SEGREGADOR BICICLETA (TACHÓN PLÁSTICO | UN | $ 39.062 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Emer | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 8764 | ALQUILER DE DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z | UN/MES | $ 4.443 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Emer | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 8765 | ALQUILER DE MESA PLÁSTICA DE 0.72m x 0.72m x 0.72m_(S | UN/MES | $ 8.093 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Emer | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 8766 | ALQUILER DE TERMÓMETRO INFRARROJO PARA USO EN HU | UN/MES | $ 5.858 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Emer | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 8768 | ALQUILER LAVAMANOS PORTÁTIL EN ACERO INOXIDABLE ( | UN/MES | $ 82.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Emer | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 8771 | ALQUILER CAMILLA EN FIBRA CON ARNÉS - INMOVILIZADO | UN/MES | $ 11.850 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Emer | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 8772 | ALQUILER DE DISPENSADOR DE JABÓN, METÁLICO DE 1LT. | UN/MES | $ 7.827 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Emer | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 8773 | PAQUETE DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN | UN/MES | $ 785.384 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Emer | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 8774 | PAQUETE DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN | UN/MES | $ 582.884 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - Emer | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 8775 | ALQUILER DE FUMIGADORA DE ESPALDA. ASPERSOR BOMB | UN/MES | $ 53.400 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 8776 | CENEFA LINEAL EN LOSETA LISA BICAPA TIPO A51 (40 X 20 ) | ML | $ 32.468 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 8779 | ANGEO PLÁSTICO (Suministro e instalación) | M2 | $ 3.431 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 8780 | ENROCADO EN PIEDRA PARTIDA CON DIÁMETROS DE 25 A | M3 | $ 101.547 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8781 | TEE PE100 PN16 TERMOFUSIÓN 12"X6" (Incluye suministro e | UN | $ 3.448.329 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8782 | TRAGANTE CÚPULA CONCÉNTRICA DE 8"x 6" EN ALUMINIO | UN | $ 148.319 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8785 | EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 3"X3" SEGÚN NORMA NS- | UN | $ 642.961 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8786 | EMPATE DE TUBERÍA EN PVC A HG 8" LINEAL TIPO B SEGÚN | UN | $ 1.116.900 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8787 | EMPATE ORTOGONAL PVC - HG 8"X8" SEGÚN NORMA NS-0 | UN | $ 3.464.830 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8788 | EMPATE ORTOGONAL PVC - AC 8"X8" SEGÚN NORMA NS-0 | UN | $ 3.464.830 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 8789 | ABONO ORGÁNICO COMPOST (Incluye suministro, transpor | M3 | $ 11.899.786 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8791 | REJA TIPO PASARELA FUNDICIÓN CLASE DE CARGA C250, A | ML | $ 883.636 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8792 | TUBERÍA PVC SANITARIA D=10" TIPO U.S. (Incluye suministro | ML | $ 240.764 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8793 | TEE PVC SANITARIA D=6" (Incluye suministro e instalación) | UN | $ 259.974 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8799 | VÁLVULA CHEQUE O ANTIRETORNO DE 2" CLASE 300 (Inclu | UN | $ 439.499 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | PINTURA PARA ESTRUCTURAS | 8827 | RECUBRIMIENTO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES, CON AI | M2 | $ 113.926 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8830 | MANTENIMIENTO RUTINARIO TRONCALES MALLA VIAL URE | M2 | $ 40.638 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8831 | MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL ARTERIAL URBAI | M2 | $ 37.797 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8832 | MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL INTERMEDIA UR | M2 | $ 13.052 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8833 | MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL LOCAL URBANA | M2 | $ 16.345 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8834 | MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL NO PRIN | M2 | $ 11.009 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 8835 | MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL PRINCIPA | M2 | $ 13.056 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8951 | TAPA INICIO / FINAL PARA SARDINEL DE DRENAJE RD 200 H | UN | $ 506.896 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 8953 | BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA MOV. REDUCID/ | ML | $ 592.247 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo - DTP | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 8955 | BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA MOV. REDUCID | ML | $ | 563.817 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 8958 | BLOQUE DE CEMENTO MACIZO PEATONAL COLORES 20X2 | M2 | $ | 121.048 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 8960 | ALQUILER DE LAVAMANOS PORTATIL DE PEDAL TIPO MAN | UN/MES | $ | 82.343 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 8961 | ALQUILER DE TERMOMETRO DIGITAL, INFRAROJO PARA US | UN/MES | $ | 74.862 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 8962 | ALQUILER DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO O GEL ANT | UN/MES | $ | 7.200 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 8963 | ALQUILER DE DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS DE PAP | UN/MES | $ | 4.443 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 8964 | PAQUETE DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN | UN/MES | $ | 657.188 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 8965 | RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS | M3 | $ | 371.137 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 8966 | ALQUILER DE BOTIQUIN TIPO B DOTADO PORTATIL | UN/MES | $ | 29.093 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8970 | CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDID | UN | $ | 411.707 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo - DTP | ANÁLISIS AUXILIARES | TARIFAS DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO | 8972 | AFOROS DE TRANSITO (MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADO | HR | $ | 251.285 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTP | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 9030 | CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRA | UN | $ | 1.144.748 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTP | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 9031 | CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA | UN | $ | 2.232.464 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTP | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 9032 | CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CA | UN | $ | 3.666.576 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTP | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 9033 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCION TRIPLE PARA CA | UN | $ | 4.846.875 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTP | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 9034 | CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICUL | UN | $ | 4.788.466 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTP | REDES ELECTRICAS | RED ELECTRICA CODENSA | 9035 | CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION PARA ALOJAR SE | UN | $ | 7.939.889 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTP | PUENTES | PUENTES | 9042 | DESMONTE DE BARRERAS METÁLICAS (A TODO COSTO) | ML | $ | 80.276 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTP | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 9045 | DESMONTE Y MONTAJE DE DUCTERÍA EMT EXISTENTE INCL | ML | $ | 9.186 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTP | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 9046 | DESMONTE Y MONTAJE DE CAJAS ELÉCTRICAS METÁLICAS | UN | $ | 34.783 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTP | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 9047 | DESMONTE Y MONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES INCLU | UN | $ | 97.117 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTP | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 9048 | DESMONTE Y MONTAJE DE CABLE EXISTENTE INCLUYE MA | ML | $ | 4.594 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTP | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 9052 | ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 1-1/4'' SUMINSITRO E IN | CM.PER | $ | 3.474 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTP | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | PINTURA PARA ESTRUCTURAS | 9055 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE UNA CAPA DE ANTICORROS | ML | $ | 18.115 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTP | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 9056 | BARRERA METALICA PARA PUENTE PEATONAL - INCLUYE S | ML | $ | 747.279 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTP | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 9058 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO - MEJORAMIENTO DE LA SUP | M2 | $ | 136.844 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTP | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 9072 | LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 7 DIAS (Suminist | M3 | $ | 943.125 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 9075 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EN ACERO Ø | UN | $ | 3.122.860 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 9076 | CODO EN ACERO Ø24" ENTRE 67 1/2° Y 90° JUNTA ESPIGO | UN | $ | 11.126.889 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 9077 | TAPÓN DE ACERO 16" SOLDADO (INCLUYE SUMINISTRO E I | UN | $ | 836.494 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTP | PAVIMENTOS | JUNTAS PARA PAVIMENTOS | 9087 | JUNTA DE DILATACION ELASTOMÉRICA MOVIMIENTO 160 | ML | $ | 3.996.220 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTP | PAVIMENTOS | JUNTAS PARA PAVIMENTOS | 9088 | JUNTA DE DILATACION ELASTOMÉRICA MOVIMIENTO 230 | ML | $ | 7.174.428 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTP | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 9094 | VIGA CABEZAL EN CONCRETO DE 5000 PSI GRAVA COMÚN | M3 | $ | 1.077.054 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTP | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 9095 | PLACA DE APROXIMACIÓN PARA PUENTE VEHICULAR EN C | M3 | $ | 830.659 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTP | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 9096 | VIGA DIAFRAGMA EN CONCRETO DE 5000 PSI GRAVA COM | M3 | $ | 1.233.190 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTP | ARQUEOLOGÍA | ARQUEOLOGÍA | 9097 | Conteo cualitativo y cuantitativo de fitolitos en las muestras | UN | $ | 2.320.500 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTP | ARQUEOLOGÍA | ARQUEOLOGÍA | 9098 | Datación por Carbono 14 y extracción de colageno oseo. Inc | UN | $ | 5.048.618 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTP | ARQUEOLOGÍA | ARQUEOLOGÍA | 9099 | Elaboración, digitalización y descripción de sección delgada | UN | $ | 1.433.935 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTP | PUENTES | PRUEBAS DE CARGA | 9100 | Prueba de carga estatica en Pilote hasta 100 Ton. ASTM D1 | UN | $ | 19.499.839 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTP | ARQUEOLOGÍA | ARQUEOLOGÍA | 9101 | Analisis Bioantropologico de restos oseos humanos, cuartet | UN | $ | 2.750.000 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTP | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 9109 | CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMÚN 14 MPA (140 Kg/Cm2) | M3 | $ | 625.088 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTP | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | PINTURA PARA ESTRUCTURAS | 9122 | PINTURA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA. IN | KG | $ | 5.481 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| DTP - OGA | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ | 9129 | PAQUETE DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN | UN/MES | $ | 483.319 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| DTP - OGA | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ | 9130 | PAQUETE DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN | UN/MES | $ | 672.647 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| DTP - OGA | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ | 9131 | PAQUETE DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN | UN/MES | $ | 571.431 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| DTP - OGA | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ | 9132 | RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS | M3 | $ | 311.880 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| DTP - OGA | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ | 9133 | ALQUILER CAMILLA FÉRULA ESPINAL LARGA - FEL PARA AD | UN/MES | $ | 9.959 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| DTP - OGA | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ | 9134 | ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON ESTRUCTURA, | UN/MES | $ | 143.032 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| DTP - OGA | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ | 9135 | ALQUILER DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO O GEL ANT | UN/MES | $ | 6.051 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| DTP - OGA | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ | 9136 | ALQUILER DE DISPENSADOR DE JABÓN, METÁLICO DE 1LT. | UN/MES | $ | 4.406 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| DTP - OGA | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ | 9137 | ALQUILER DE DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS DE PAP | UN/MES | $ | 3.734 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| DTP - OGA | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ | 9138 | ALQUILER DE DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z_ | UN/MES | $ | 3.734 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| DTP - OGA | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ | 9139 | ALQUILER DE FUMIGADORA DE ESPALDA. ASPERSOR BOMB | UN/MES | $ | 47.122 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| DTP - OGA | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ | 9140 | ALQUILER DE LAVAMANOS PORTATIL DE PEDAL TIPO MAN | UN/MES | $ | 69.196 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| DTP - OGA | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ | 9141 | ALQUILER DE MESA PLÁSTICA DE 0.72m x 0.72m x 0.72m._( | UN/MES | $ | 6.801 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| DTP - OGA | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ | 9142 | ALQUILER DE SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS._(Según Apéndic | UN/MES | $ | 2.554 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| DTP - OGA | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ | 9143 | ALQUILER DE TERMOMETRO DIGITAL, INFRAROJO PARA US | UN/MES | $ | 62.910 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| DTP - OGA | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ | 9144 | ALQUILER DE TERMÓMETRO INFRARROJO PARA USO EN H | UN/MES | $ | 4.923 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| DTP - OGA | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ | 9145 | ALQUILER LAVAMANOS PORTÁTIL EN ACERO INOXIDABLE | UN/MES | $ | 69.328 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | EXCAVACIONES | FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y A | 9146 | ALQUILER DE ENTIBADO METALICO TIPO CAJON (E1A - E1B) | M2 | $ | 29.806 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | EXCAVACIONES | FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y A | 9147 | ALQUILER DE ENTIBADO METÁLICO TIPO DESLIZANTE (E2) ( | M2 | $ | 32.655 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 9148 | MALLA TEXTIL EN POLIESTER DE 2,8m X 7,0m CON SUBLIM | UN | $ | 1.235.702 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| DTP - OGA | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ | 9149 | RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS | M3 | $ | 311.880 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| DTP - OGA | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ | 9150 | ALQUILER DE DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z_ | UN/MES | $ | 3.734 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| DTP - OGA | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ | 9151 | ALQUILER DE FUMIGADORA DE ESPALDA. ASPERSOR BOMB | UN/MES | $ | 47.122 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| DTP - OGA | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ | 9152 | ALQUILER DE LAVAMANOS PORTATIL DE PEDAL TIPO MAN | UN/MES | $ | 69.196 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| DTP - OGA | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ | 9153 | PAQUETE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PA | UN/MES | $ | 434.484 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| DTP - OGA | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ | 9154 | ALQUILER DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO O ALCOH | UN/MES | $ | 6.051 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTINI | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 9322 | PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO e: 25MM PARA | M2 | $ | 1.804.406 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTINI | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 9323 | REPOSICIÓN DE PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACT | M2 | $ | 2.531.323 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTINI | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 9324 | REPOSICIÓN DE PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACT | M2 | $ | 2.525.058 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTINI | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 9325 | PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO PARA ESCALER | ML | $ | 931.357 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTINI | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 9326 | REPOSICIÓN DE PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACT | ML | $ | 1.419.884 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTINI | PUENTES | PUENTES PEATONALES | 9327 | REPOSICIÓN DE PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACT | ML | $ | 1.417.503 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo STEST | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 9394 | TUBO EN ACERO Φ 24" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / | ML | $ | 2.091.069 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo STEST | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 9395 | TUBO EN ACERO Φ 24" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / | ML | $ | 2.733.227 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo STEST | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 9396 | TUBO EN ACERO Φ 12" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / | ML | $ | 857.121 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo STEST | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 9397 | TUBO EN ACERO Φ 12" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / | ML | $ | 857.121 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo STEST | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 9398 | TUBO EN ACERO Φ 12" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / | ML | $ | 925.926 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTC | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 9425 | TUBERIA EN ACERO Φ 30" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIG | ML | $ | 2.683.695 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| DTP - OGA | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ | 9466 | PAQUETE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PA | UN/MES | $ | 434.484 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| DTP - OGA | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ | 9467 | RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS | M3 | $ | 311.880 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| DTP - OGA | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ | 9468 | ALQUILER DE LAVAMANOS PORTATIL DE PEDAL TIPO MAN | UN/MES | $ | 69.196 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| DTP - OGA | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ | 9469 | ALQUILER DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO O ALCOH | UN/MES | $ | 6.051 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| DTP - OGA | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ | ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ | 9470 | ALQUILER DE DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z_ | UN/MES | $ | 3.734 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo STED | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 9563 | RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO Diámetro = 1,40m (Incl | ML | $ | 162.122 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 9997 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESP | M2 | $ | 2.623 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 9998 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENT | M3 | $ | 1.555.668 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTP | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 9999 | ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINI | M2 | $ | 167.720 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTP | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 10000 | PISO EN LOSETA PREFABRICADA A-50 (SUMINISTRO E INST | M2 | $ | 132.714 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTINI | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 10014 | ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON | M3 | $ | 174.722 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTINI | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 10015 | ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON | M3 | $ | 175.223 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTINI | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 10016 | ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON | M3 | $ | 184.184 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTINI | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 10017 | ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON | M3 | $ | 175.319 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTINI | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 10018 | ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON | M3 | $ | 175.818 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTINI | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 10019 | ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON | M3 | $ | 184.779 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTINI | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 10020 | ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON | M3 | $ | 179.368 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTINI | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 10021 | ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON | M3 | $ | 179.867 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTINI | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 10022 | ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON | M3 | $ | 188.828 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo DTINI | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 10030 | SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMIN | M3 | $ | 205.708 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo STEST | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS PARA ANDENES Y REDES | 10072 | RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (NORMA NP-04 | M3 | $ | 186.051 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo OAC | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 10074 | VALLA UNA CARA, DE 3.0M X 6.0M CON ESTRUCTURA MET | UN | $ | 6.942.537 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Nuevo OAC | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 10075 | VALLA DOBLE CARA, DE 3.0M X 6.0M CON ESTRUCTURA ME | UN | $ | 9.254.630 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Depuración | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 10214 | PILOTE D=30 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCLUYE | ML | $ | 363.444 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanada D | ANDENES Y SARDINELES | ANDENES EN CONCRETO | 10246 | PISO EN CONCRETO ESTAMPADO DE COLOR SUPERFICIAL | M2 | $ | 114.907 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanada D | ANDENES Y SARDINELES | ANDENES EN CONCRETO | 10247 | PISO EN CONCRETO ESTAMPADO DE COLOR SUPERFICIAL A | M2 | $ | 118.955 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanada D | ANDENES Y SARDINELES | ANDENES EN CONCRETO | 10248 | PISO EN CONCRETO ESTAMPADO DE COLOR SUPERFICIAL S | M2 | $ | 119.917 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanada D | ANDENES Y SARDINELES | ANDENES EN CONCRETO | 10249 | PISO EN CONCRETO ESTAMPADO DE COLOR SUPERFICIAL C | M2 | $ | 117.509 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda-De | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 10250 | PLANTACION DE JARDINERÍA DE PORTE BAJO. (INCLUYE SU | M2 | $ | 106.715 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda-De | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 10251 | PLANTACION DE JARDINERÍA DE PORTE ALTO. (INCLUYE SU | M2 | $ | 115.505 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda-De | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 10252 | TORONES POSTENSADOS PARA REFORZAMIENTO EXTERNO | TON-M | $ | 8.363 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda-De | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10253 | CONTROLADOR sX CON CAPACIDAD PARA 16 GRUPOS VEH | UN | $ | 138.895.773 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda-De | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10254 | CONTROLADOR sX CON CAPACIDAD PARA 24 GRUPOS VEH | UN | $ | 157.526.933 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda-De | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10255 | CONTROLADOR sX CON CAPACIDAD PARA 32 GRUPOS VEH | UN | $ | 175.052.625 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda-De | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10256 | INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CONTROLADOR D | UN | $ | 1.758.579 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda-De | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 10257 | PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA | M2 | $ | 141.340 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda-De | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | ESTRUCTURAS EN ACERO | 10258 | LAMINA ALFAJOR. (INCLUYE SUMINSITRO E INSTALACIÓN) | KG | $ | 17.697 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda-De | GESTIÓN AMBIENTAL | GESTIÓN AMBIENTAL | 10259 | POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE SUMI | M2 | $ | 1.985 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda-De | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 10260 | DEMARCACION METROS CUADRADO EN PINTURA TIPO TR | M2 | $ | 46.379 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda-De | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACION DE PAVIMENTOS | 10261 | DEMARCACION METROS CUADRADO EN PINTURA TIPO TR | M2 | $ | 93.751 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda-De | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 10262 | BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 5CM | ML | $ | 54.313 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda-De | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 10263 | BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM E | M2 | $ | 226.263 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda-De | SEÑALIZACIÓN | OTROS-SEÑALIZACIÓN | 10264 | BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 3CM E | M2 | $ | 227.262 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda-De | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 10265 | BOX CULVERT EN CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN (PRE | M3 | $ | 1.211.277 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda-De | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 10266 | PLACA DE APROXIMACIÓN PUENTE VEHICULAR EN CONCRE | M3 | $ | 1.037.185 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda-De | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 10267 | PISO EN CONCRETO COLOR OCRE 4000 PSI ESTAMPADO TIF | M2 | $ | 146.291 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda-De | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO | 10268 | PISO EN CONCRETO COLOR OCRE MR41 (280 Kg/Cm2) GRA | M2 | $ | 212.179 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda-De | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO | 10269 | PISO EN CONCRETO MR43 (315 KG/CM2) GRAVA COMÚN A | M2 | $ | 301.340 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda-De | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO | 10270 | PISO EN CONCRETO MR43 (315 KG/CM2) GRAVA COMÚN A | M2 | $ | 273.469 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda-De | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 10271 | ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCE | M2 | $ | 46.859 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda-De | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO | 10272 | PISO EN CONCRETO MR 41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS | M2 | $ | 185.317 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda-De | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO | 10273 | PISO EN CONCRETO MR 43 (300 Kg/Cm2) GRAVA COMÚN A | M3 | $ | 1.479.459 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda-De | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO | 10274 | PISO EN CONCRETO MR 41 (280 KG/CM2) GRAVA COMÚN A | M3 | $ | 1.548.930 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda-De | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 10275 | PISO EN CONCRETO MR45 (315 Kg/Cm2) GRAVA COMÚN A | M2 | $ | 303.922 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda-De | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO | 10276 | PISO EN CONCRETO MR 43 (300 KG/CM2) GRAVA COMÚN A | M3 | $ | 1.086.334 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda-De | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO | 10277 | PISO EN CONCRETO MR 41 (280 Kg/Cm2) GRAVA COMÚN A | M3 | $ | 1.172.106 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud SGI | TRANSMILENIO | ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI | 10321 | SEÑAL TIPO DE FRECUENCIA EN LAMINA DE 15X15CM REM | UN | $ | 46.053 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud SGI | TRANSMILENIO | ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI | 10322 | SEÑAL TIPO DE VAGON EN LAMINA DE 25X25CM REMACHA | UN | $ | 66.457 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud SGI | TRANSMILENIO | ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI | 10323 | SEÑAL ADHESIVA PARA ALINEACION BUS, COLOR ROJO Y A | UN | $ | 50.403 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud SGI | TRANSMILENIO | ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI | 10324 | BANDERA DE APROXIMACION Y ANGULO PORTABANDERA. | UN | $ | 209.976 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud SGI | TRANSMILENIO | ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI | 10325 | IDENTIFICACION DE ESTACION TRANSMILENIO EN LAMINA | ML | $ | 212.493 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud SGI | TRANSMILENIO | ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI | 10326 | VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA SALIDA DE E | UN | $ | 1.365.965 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud SGI | TRANSMILENIO | ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI | 10327 | VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA RUTA DE EV | UN | $ | 1.175.068 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud SGI | TRANSMILENIO | ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI | 10328 | VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA INTERCAMB | UN | $ | 1.106.552 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud SGI | TRANSMILENIO | ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI | 10329 | VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA INGRESO A \ | UN | $ | 1.126.277 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud SGI | TRANSMILENIO | ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI | 10330 | VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA INGRESO A S | UN | $ | 1.126.277 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud SGI | TRANSMILENIO | ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI | 10331 | VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA TAQUILLA (1 | UN | $ | 2.962.588 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud SGI | TRANSMILENIO | ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI | 10332 | VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA TAQUILLA (2 | UN | $ | 3.425.487 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud SGI | TRANSMILENIO | ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI | 10333 | VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA ACCESO A E | UN | $ | 3.814.768 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud SGI | TRANSMILENIO | ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI | 10334 | VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA ACCESO A B | UN | $ | 4.028.327 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud SGI | TRANSMILENIO | ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI | 10335 | PORTA MAPAS INFORMATIVO PARA BICI ESTACION (115X85 | UN | $ | 11.276.899 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud SGI | TRANSMILENIO | ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI | 10336 | PORTA MAPAS INFORMATIVO PARA ESTACION (205X168CM | UN | $ | 14.430.814 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud SGI-I | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 10338 | DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HID | M3 | $ | 145.046 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud SGI-I | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 10339 | DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HID | M3 | $ | 162.032 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud SGI-I | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 10340 | DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HID | M3 | $ | 134.871 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud SGI-I | DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 10341 | DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HID | M3 | $ | 151.857 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud OCI | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFÓNICA CLARO | 10342 | CAMARA TELEMATICA TIPO F1 CLARO, Dimensiones: 0.60m | UN | $ | 1.877.730 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud OCI | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFÓNICA CLARO | 10343 | CAMARA TELEMATICA TIPO 2F1 CLARO, Dimensiones: 1.20m | UN | $ | 2.252.968 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud DTC | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 10344 | AVISO EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 7, 00m X 1,00m, CO | UN | $ | 273.700 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud DTC | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 10345 | AVISO EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 5,00m X 1,00m, CO | UN | $ | 196.350 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud DTC | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 10346 | VALLA MÓVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X 1.20M, EN L | UN | $ | 856.800 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud DTC | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 10347 | VALLA MÓVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X 1.20M, EN V | UN | $ | 214.200 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud DTP | GESTION SOCIAL | GESTION SOCIAL | 10348 | PASACALLE EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 7.00m x 1.00m | UN | $ | 383.095 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 10349 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 32" (TIPO PLACA) Ni | ML | $ | 496.983 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud DTP | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 10350 | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG25) - HORARIO NOCTUR | M3 | $ | 182.588 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud DTP | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | CAPAS GRANULARES | 10351 | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG25) (Suministro, Extendic | M3 | $ | 166.321 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 10352 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 8" (TIPO C) NORMA | ML | $ | 893.147 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 10353 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 10" (TIPO C) NORMA | ML | $ | 916.366 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 10354 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 12" (TIPO C) NORMA | ML | $ | 1.000.741 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 10355 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 16" (TIPO C) NORMA | ML | $ | 1.229.409 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 10356 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 18" (TIPO C) NORMA | ML | $ | 1.292.217 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 10357 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 20" (TIPO C) NORMA | ML | $ | 1.403.454 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 10358 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 24" (TIPO C) NORMA | ML | $ | 1.651.269 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 10359 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 27" (TIPO C) NORMA | ML | $ | 2.016.444 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 10360 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 30" (TIPO C) NORMA | ML | $ | 2.187.789 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 10361 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 32" (TIPO C) NORMA | ML | $ | 2.310.894 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 10362 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 36" (TIPO C) NORMA | ML | $ | 2.424.205 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 10363 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 8" (TIPO BOX CULVE | ML | $ | 924.120 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 10364 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 10" (TIPO BOX CULV | ML | $ | 967.703 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 10365 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 12" (TIPO BOX CULV | ML | $ | 1.062.755 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 10366 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 16" (TIPO BOX CULV | ML | $ | 1.283.562 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 10367 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 18" (TIPO BOX CULV | ML | $ | 1.370.829 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 10368 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 20" (TIPO BOX CULV | ML | $ | 1.509.800 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 10369 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 24" (TIPO BOX CULV | ML | $ | 1.670.182 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 10370 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 27" (TIPO BOX CULV | ML | $ | 2.005.988 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 10371 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 30" (TIPO BOX CULV | ML | $ | 2.173.808 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 10372 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 32" (TIPO BOX CULV | ML | $ | 2.285.579 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud DTP | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 10373 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 36" (TIPO BOX CULV | ML | $ | 2.417.605 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud DTP | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 10374 | TALA DE ARBOLES MENORES A 5M DE ALTURA. (INCLUYE D | UN | $ | 248.705 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud DTP | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 10375 | TALA DE ARBOLES ENTRE 5M Y 10M DE ALTURA. (INCLUYE I | UN | $ | 560.464 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud DTP | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 10376 | TALA DE ARBOLES ENTRE 10M A 20 M DE ALTURA. (INCLUY | UN | $ | 1.211.401 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud DTP | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 10377 | TALA DE ARBOLES ENTRE 20M A 30M DE ALTURA. (INCLUYE | UN | $ | 1.702.548 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Solicitud DTP | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 10378 | TALA DE ARBOLES MAYORES A 30M. (INCLUYE DESENRAÍCE | UN | $ | 1.968.860 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10454 | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 228.866 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10455 | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 285.101 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10456 | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 337.592 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10457 | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 365.451 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10458 | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 240.137 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10459 | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 301.930 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10460 | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 356.068 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10461 | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 384.312 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 10462 | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE AR | M2 | $ | 316.563 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | ACTIVIDADES CONSERVACIÓN | 10465 | MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQU | M2 | $ | 93.736 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10484 | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 325.530 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10485 | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 420.804 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10486 | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 504.755 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10487 | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 547.716 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10488 | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 349.096 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10489 | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 454.713 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10490 | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 547.778 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10491 | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 591.795 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10492 | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 393.376 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10493 | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 511.079 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10494 | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 612.109 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10495 | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 745.911 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10496 | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 422.661 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10497 | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 552.577 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10498 | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 666.169 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10499 | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 806.689 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10500 | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 459.548 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10501 | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 614.994 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10502 | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 716.953 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10503 | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 875.357 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10504 | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 492.315 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10505 | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 652.083 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10506 | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 776.790 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES TELEFONICAS / DATOS | RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC | 10507 | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 945.199 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PAVIMENTOS | JUNTAS PARA PAVIMENTOS | 10508 | JUNTA DE DILATACION ELASTOMÉRICA MOVIMIENTO 50 M | ML | $ | 771.137 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PAVIMENTOS | JUNTAS PARA PAVIMENTOS | 10509 | JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 64 m | ML | $ | 1.151.445 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PAVIMENTOS | JUNTAS PARA PAVIMENTOS | 10510 | JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 80 m | ML | $ | 1.477.476 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PAVIMENTOS | JUNTAS PARA PAVIMENTOS | 10511 | JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 100 r | ML | $ | 1.964.030 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PAVIMENTOS | JUNTAS PARA PAVIMENTOS | 10512 | JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 140 r | ML | $ | 2.748.253 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PAVIMENTOS | JUNTAS PARA PAVIMENTOS | 10513 | JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 180 r | ML | $ | 4.394.245 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PAVIMENTOS | JUNTAS PARA PAVIMENTOS | 10514 | JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 250 r | ML | $ | 7.177.978 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PAVIMENTOS | JUNTAS PARA PAVIMENTOS | 10515 | JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 270 r | ML | $ | 7.181.529 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | PAVIMENTOS | JUNTAS PARA PAVIMENTOS | 10516 | JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 330 r | ML | $ | 8.461.813 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 10529 | TEE REDUCIDA PVC U.M. D= 4" x 3" (INCLUYE SUMINISTRO I | UN | $ | 871.328 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 10530 | UNION UNIVERSAL PVC D=2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | $ | 60.976 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 10531 | BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 3" x 1 1/2" (SUMINISTRO E | UN | $ | 39.316 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 10540 | PODA DE ÁRBOLES CLASE I (H<5m) (ELIMINAR RAMAS SEC | UN | $ | 86.340 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 10541 | PODA DE ÁRBOLES CLASE II (5m < H < 10m) (ELIMINAR RAN | UN | $ | 227.040 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA | 10542 | PODA DE ÁRBOLES CLASE III (10m < H < 20 m) (ELIMINAR F | UN | $ | 355.224 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 10543 | CÁMARAS ESPECIALES DE INTERCONEXIÓN DE ALCANTARIL | M3 | $ 880.592 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ANDENES Y SARDINELES | PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS | 10544 | LOSETA PODOTACTIL ALERTA/GUÍA EN POLIURETANO DE A | ML | $ 189.194 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | RETRIBUCION POR APROVECHAMIEN | RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECO | 10545 | DESMONTE, CORTE Y REINSTALACION ADOQUIN PEGADO F | M2 | $ 13.572 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | RETRIBUCION POR APROVECHAMIEN | RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECO | 10546 | CENEFA / DILATACIÓN ADOQUÍN ARCILLA E=0.12M; A=0.24 | M2 | $ 3.109 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | RETRIBUCION POR APROVECHAMIEN | RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECO | 10547 | DESMONTE, CORTE Y REINSTALACIÓN DE ADOQUIN PARA E | M2 | $ 2.668 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | RETRIBUCION POR APROVECHAMIEN | RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECO | 10548 | LIMPIEZA DE CARCAMO H=0.20 M PARA EL COBRO DE LA F | ML | $ 1.806 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | RETRIBUCION POR APROVECHAMIEN | RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECO | 10549 | MANTENIMIENTO PARA ARBOLADO PARA EL COBRO DE LA | UN | $ 5.768 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | RETRIBUCION POR APROVECHAMIEN | RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECO | 10550 | MANTENIMIENTO PARA JARDINERIA PARA EL COBRO DE LA | UN | $ 6.584 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | RETRIBUCION POR APROVECHAMIEN | RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECO | 10551 | DESMONTE, CORTE Y REINSTALACIÓN DE ADOQUIN PARA E | M2 | $ 4.720 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | RETRIBUCION POR APROVECHAMIEN | RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECO | 10552 | DESMONTE Y REINSTALACIÓN LOSETA IDU A50 PARA EL CC | M2 | $ 9.144 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | RETRIBUCION POR APROVECHAMIEN | RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECO | 10553 | ADOQUÍN RECTANGULAR EN CONCRETO PARA EL COBRO E | M2 | $ 52.922 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | RETRIBUCION POR APROVECHAMIEN | RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECO | 10554 | MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PLAZA Y PLAZOLE | M2/MES | $ 78.523 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | RETRIBUCION POR APROVECHAMIEN | RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECO | 10555 | MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PLAZA Y PLAZOLE | M2/MES | $ 144.755 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | RETRIBUCION POR APROVECHAMIEN | RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECO | 10556 | MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO ANDÉN EN ADOQ | M2/MES | $ 133.328 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | RETRIBUCION POR APROVECHAMIEN | RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECO | 10557 | MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO ÁREAS DE PAVIME | M2/DIA | $ 1.320 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | RETRIBUCION POR APROVECHAMIEN | RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECO | 10558 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO ADOQU | M2 | $ 44.432 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | RETRIBUCION POR APROVECHAMIEN | RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECO | 10559 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPACIO PUBLICO PARA EL | M2 | $ 1.747 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | GEOMEMBRANAS | 10596 | NEOPRENO DE 35X25X4,6 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO | UN | $ 319.229 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | GEOMEMBRANAS | 10597 | NEOPRENO DE 20X35X4 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO ( | UN | $ 239.934 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | GEOMEMBRANAS | 10598 | NEOPRENO DE 30X35X4 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO ( | UN | $ 337.287 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | GEOMEMBRANAS | 10599 | NEOPRENO DE 50X12X2 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO ( | UN | $ 120.797 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | GEOMEMBRANAS | 10600 | NEOPRENO DE 50X10X2 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO ( | UN | $ 106.890 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | GEOMEMBRANAS | 10601 | NEOPRENO DE 60X30X2 CMS - DUREZA 50 SIN REFUERZO ( | UN | $ 243.032 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | GEOMEMBRANAS | 10602 | NEOPRENO DE 30X15X2,5 CMS - DUREZA 50 SIN REFUERZO | UN | $ 115.581 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | GEOMEMBRANAS | 10603 | NEOPRENO DE 80X50X4 CMS - DUREZA 50 SIN REFUERZO ( | UN | $ 752.162 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | GEOMEMBRANAS | 10604 | NEOPRENO DE 40X50X5 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO | UN | $ 718.174 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | GEOMEMBRANAS | 10605 | NEOPRENO DE 30X30X4 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO | UN | $ 394.354 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | GEOMEMBRANAS | 10606 | NEOPRENO DE 60X15X1 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO | UN | $ 183.989 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | GEOMEMBRANAS | 10607 | APOYO FIJO EN NEOPRENO DE 30X50X0,72 CMS - DUREZA | UN | $ 882.739 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | GEOMEMBRANAS | 10608 | APOYO FIJO EN NEOPRENO DE 40X60X0,47 CMS - DUREZA | UN | $ 804.059 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | GEOMEMBRANAS | 10609 | APOYO MÓVIL EN NEOPRENO DE 30X50X0,72 CMS - DUREZ | UN | $ 890.616 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | GEOSINTETICOS | GEOMEMBRANAS | 10610 | APOYO MÓVIL EN NEOPRENO DE 60X20X1,5 CMS - DUREZA | UN | $ 142.797 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | ENSAYOS - LABORATORIOS | ENSAYOS - LABORATORIOS | 10611 | MEDICION DEL COEFICIENTE DE FRICCION EN ESTRUCTURA | Km-Car | $ 180.258 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 10612 | TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4" | ML | $ 193.769 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 10613 | VIGA CABEZAL SOBRE PILOTES EN CONCRETO PREMEZCLAI | M3 | $ 918.853 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Demanda | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS | 10614 | VIGA CABEZAL SOBRE COLUMNAS EN CONCRETO PREMEZC | M3 | $ 922.066 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Subdirección General de Desarrollo Urbano - SGDU**
**Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación - DTINI**

# Precios de referencia

| Clic para ir al inicio | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades |
|---|---|---|---|---|

## Valores de referencia conservación

**Fecha de publicación:** 1/08/2025
**Fecha del último ajuste parcial:** 1/08/2025
**Ver resumen de fechas de publicación y ajustes**

| Origen | Capítulo | Subcapítulo | Código | Nombre | UM | Valor | Fecha de actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL | 4583 | REHABILITACION ZONA VERDE E=10 CM. INCLUYE DESCAP | M2 | $ 44.173 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN | 7825 | MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQ | M2 | $ 67.298 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES MALLA VIAL TRONCAL | 10094 | RECONSTRUCCION DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMEN | M2 | $ 595.727 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES MALLA VIAL TRONCAL | 10095 | RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMEN | M2 | $ 617.967 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES MALLA VIAL TRONCAL | 10096 | REHABILITACION DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMENT | M2 | $ 540.793 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS | 10097 | RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO D | M2 | $ 320.853 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES MALLA VIAL TRONCAL | 10098 | REHABILITACION DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMENT | M2 | $ 566.937 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES MALLA VIAL TRONCAL | 10099 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL TRONCAL E | M2 | $ 180.196 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES MALLA VIAL TRONCAL | 10100 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL TRONCAL E | M2 | $ 414.870 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS | 10101 | RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO E | M2 | $ 317.052 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS | 10102 | RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO ADOQUIN ARCILLA T | M2 | $ 333.832 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS | 10103 | RECONSTRUCCION ESPACIO PÚBLICO ADOQUIN ARCILLA T | M2 | $ 347.155 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN | 10104 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CICLORUTA SOBRE ANDE | M2 | $ 3.781 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN | 10105 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CICLORUTA SOBRE ANDE | M2 | $ 16.916 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN | 10106 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CICLORUTA SOBRE ANDE | M2 | $ 20.639 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN | 10107 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORRUTA SOBRE AND | M2 | $ 97.355 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN | 10108 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORRUTA SOBRE AND | M2 | $ 99.245 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN | 10109 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉ | M2 | $ 134.314 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN | 10110 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉ | M2 | $ 168.380 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN | 10111 | REHABILITACION DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIM | M2 | $ 239.628 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS | 10112 | RECONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO ADOQUIN EN CONC | M2 | $ 352.577 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS | 10113 | RECONSTRUCCIÓN ESPACIO PUBLICO ADOQUIN EN CONC | M2 | $ 384.501 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS | 10114 | RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO LOSETA SOBRE MOR | M2 | $ 357.953 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES MALLA VIAL TRONCAL | 10115 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL TRONCAL E | M2 | $ 40.635 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN | 10116 | REHABILITACION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN CON | M2 | $ 239.664 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN | 10117 | REHABILITACION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADO | M2 | $ 253.876 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN | 10118 | REHABILITACION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADO | M2 | $ 259.842 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES MALLA VIAL TRONCAL | 10119 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL TRONCAL E | M2 | $ 22.073 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN | 10120 | RECONSTRUCCION DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAV | M2 | $ 247.315 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN | 10121 | RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN AD | M2 | $ 263.521 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN | 10122 | RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN CC | M2 | $ 265.244 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN | 10123 | RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN AD | M2 | $ 292.286 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS | 10124 | RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN TABLETA A-20. IN | M2 | $ 357.087 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS | 10125 | RECONSTRUCCIÓN ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE PIE | M2 | $ 413.995 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS | 10126 | RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN ECOLC | M2 | $ 360.130 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES MALLA VIAL ARTERIAL | 10127 | RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMEN | M2 | $ 593.781 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES MALLA VIAL ARTERIAL | 10128 | RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMEN | M2 | $ 613.558 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES MALLA VIAL ARTERIAL | 10129 | REHABILITACION DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENT | M2 | $ 536.178 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES MALLA VIAL ARTERIAL | 10130 | REHABILITACION DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTC | M2 | $ 559.926 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES MALLA VIAL ARTERIAL | 10131 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN | M2 | $ 178.195 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES MALLA VIAL ARTERIAL | 10132 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN | M2 | $ 237.943 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES MALLA VIAL ARTERIAL | 10133 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN | M2 | $ 37.806 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES MALLA VIAL ARTERIAL | 10134 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN | M2 | $ 20.918 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES MALLA VIAL INTERMEDIA | 10135 | RECONSTRUCCION DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIM | M2 | $ 516.973 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES MALLA VIAL INTERMEDIA | 10136 | RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN LOSAS | M2 | $ 569.060 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES MALLA VIAL INTERMEDIA | 10137 | REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMEN | M2 | $ 409.137 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES MALLA VIAL INTERMEDIA | 10138 | REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMEN | M2 | $ 519.411 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES MALLA VIAL INTERMEDIA | 10139 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL INTERMEDIA | M2 | $ 120.263 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES MALLA VIAL INTERMEDIA | 10140 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL INTERMEDIA | M2 | $ 236.293 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES MALLA VIAL INTERMEDIA | 10141 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL INTERMEDIA | M2 | $ 13.654 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES MALLA VIAL INTERMEDIA | 10142 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL INTERMEDIA | M2 | $ 13.654 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL | 10143 | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO GRA | M2 | $ 294.415 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES MALLA VIAL LOCAL | 10144 | RECONSTRUCCION DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO | M2 | $ 476.052 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL | 10145 | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO EST | M2 | $ 302.470 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL | 10146 | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE A | M2 | $ 307.394 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES MALLA VIAL LOCAL | 10147 | RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN LOSAS EN C | M2 | $ 501.529 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL | 10148 | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE A | M2 | $ 332.573 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL | 10149 | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE C | M2 | $ 336.753 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL | 10150 | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE C | M2 | $ 368.677 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL | 10151 | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN LOSETA SOBRE | M2 | $ 328.321 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL | 10152 | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE P | M2 | $ 384.026 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES MALLA VIAL LOCAL | 10153 | REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO FI | M2 | $ 368.828 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES MALLA VIAL LOCAL | 10154 | REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO R | M2 | $ 446.595 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES MALLA VIAL LOCAL | 10155 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL LOCAL EN C | M2 | $ 103.829 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES MALLA VIAL LOCAL | 10156 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL LOCAL EN C | M2 | $ 233.468 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES MALLA VIAL LOCAL | 10157 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL LOCAL EN C | M2 | $ 13.654 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES MALLA VIAL LOCAL | 10158 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL LOCAL EN C | M2 | $ 13.654 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL | 10159 | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN TABLETA A-20 S | M2 | $ 327.118 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL | 10160 | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN ECOL | M2 | $ 347.387 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN | 10161 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN CO | M2 | $ 117.786 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN | 10162 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN CO | M2 | $ 125.841 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN | 10163 | MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQ | M2 | $ 70.180 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN | 10164 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO ADOQ | M2 | $ 136.199 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN | 10165 | MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQ | M2 | $ 182.026 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN | 10166 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO LOSET | M2 | $ 146.683 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN | 10167 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO EN TA | M2 | $ 145.250 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN | 10168 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO ADOQ | M2 | $ 213.335 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN | 10169 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO EN AD | M2 | $ 151.260 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN | 10170 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ESPACIO PÚBLICO EN AD | M2 | $ 3.760 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN | 10171 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ESPACIO PÚBLICO EN CC | M2 | $ 16.929 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10172 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENT | M2 | $ 20.639 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10173 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN CONCRET | M2 | $ 16.922 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10174 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENT | M2 | $ 20.639 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10175 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN CONCRET | M2 | $ 26.482 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10176 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN | M2 | $ 3.781 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10177 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENT | M2 | $ 20.639 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10178 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN CONCRET | M2 | $ 26.482 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10179 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENT | M2 | $ 20.639 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10180 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN CONCRET | M2 | $ 26.482 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10181 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN | M2 | $ 3.781 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10182 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENT | M2 | $ 377.327 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10183 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN CONCRET | M2 | $ 511.095 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10184 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENT | M2 | $ 435.695 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10185 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN CONCRET | M2 | $ 511.095 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10186 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN | M2 | $ 179.755 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10187 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENT | M2 | $ 377.786 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10188 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN CONCRET | M2 | $ 511.095 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10189 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENT | M2 | $ 377.920 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10190 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN CONCRET | M2 | $ 511.095 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10191 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN | M2 | $ 179.755 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10192 | REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE S | M2 | $ 743.290 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10193 | REHABILITACION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MA | M2 | $ 578.473 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10194 | REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE S | M2 | $ 759.556 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10195 | REHABILITACION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MA | M2 | $ 594.739 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10196 | REHABILITACION DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRE | M2 | $ 454.737 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10197 | REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE S | M2 | $ 642.396 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10198 | REHABILITACION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MA | M2 | $ 628.951 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10199 | REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE S | M2 | $ 566.091 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10200 | REHABILITACION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MA | M2 | $ 590.888 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10201 | REHABILITACION DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRE | M2 | $ 475.598 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10202 | RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBI | M2 | $ 858.290 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10203 | RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE M | M2 | $ 739.687 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10204 | RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBI | M2 | $ 858.290 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10205 | RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE M | M2 | $ 753.853 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10206 | RECONSTRUCCIÓN DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCI | M2 | $ 587.942 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10207 | RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBI | M2 | $ 835.157 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10208 | RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE M | M2 | $ 727.989 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10209 | RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBI | M2 | $ 722.625 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10210 | RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE M | M2 | $ 775.639 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10211 | RECONSTRUCCIÓN DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCI | M2 | $ 615.167 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10337 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN | M2 | $ 3.745 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN | 10463 | MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQ | M2 | $ 28.213 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL | 10464 | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE A | M2 | $ 283.707 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN | 10466 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO ADOQ | M2 | $ 108.228 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN | 10467 | MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQ | M2 | $ 122.783 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN | 10468 | MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQ | M2 | $ 154.056 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL | 10469 | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE A | M2 | $ 308.885 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL | 10470 | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE C | M2 | $ 346.232 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL | 10471 | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE C | M2 | $ 321.028 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN | 10472 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO LOSET | M2 | $ 118.764 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL | 10473 | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE A | M2 | $ 291.960 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL | 10474 | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN LOSETA SOBRE | M2 | $ 314.010 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL | 10475 | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO GRA | M2 | $ 303.584 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN | 10476 | MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQ | M2 | $ 26.972 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN | 10477 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO LOSET | M2 | $ 27.665 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS | 10478 | CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCII | M2 | $ 335.644 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS | 10479 | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LOSA DE CONCI | M2 | $ 323.267 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS | 10480 | CONSTRUCCION DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIM | M2 | $ 278.502 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS | 10481 | CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN LOSETA SOBRE MO | M2 | $ 363.371 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS | 10482 | CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCII | M2 | $ 322.971 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS | 10483 | CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCII | M2 | $ 300.930 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| Valor de referencia conservación | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D | NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA | 10592 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN | M2 | $ 135.224 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Subdirección General de Desarrollo Urbano - SGDU**

**Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación - DTINI**

# Precios de referencia



Clic para ir al inicio | Novedades

## Corredor Calle 13 - APU actividades en horario nocturno

**Fecha de publicación:** 1/08/2025
**Fecha del último ajuste parcial:** 1/08/2025
**Ver resumen de fechas de publicación y ajustes**

| Capítulo | Subcapítulo | Código | Nombre | UM | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCAVACIONES | EXCAVACIONES | 3007 N | REPLANTEO GENERAL | M2 | $ 1.064 |
| EXCAVACIONES | EXCAVACIONES | 3009 N | EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2( | M3 | $ 66.440 |
| DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 3010 N | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). N | M3 | $ 49.092 |
| DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 3011 N | DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CAR | ML | $ 9.032 |
| DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 3012 N | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HA | M2 | $ 10.760 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 3015 N | RETIRO DE POSTES DE AP/LA (INCLUYE TRASLADO A SITIO D | UN | $ 274.747 |
| TRANSPORTES Y ACARREOS | TRANSPORTES Y ACARREOS | 3017 N | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SIT | M3 | $ 45.600 |
| RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | 3018 N | RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION (SUMIN | M3 | $ 106.994 |
| DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 3021 N | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. | M2 | $ 9.655 |
| DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 3022 N | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO | M3 | $ 72.955 |
| RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | 3024 N | RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EX | M3 | $ 165.570 |
| ANDENES Y SARDINELES | ANDENES Y SARDINELES | 3027 N | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE | ML | $ 87.361 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3041 N | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA | ML | $ 40.673 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3042 N | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA | ML | $ 67.518 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3043 N | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA | ML | $ 93.085 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3044 N | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA | ML | $ 130.461 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3045 N | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA | ML | $ 181.423 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3046 N | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA | ML | $ 319.213 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3047 N | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA | ML | $ 432.257 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3048 N | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA | ML | $ 526.119 |
| RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | 3050 N | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE L | M3 | $ 52.637 |
| RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | 3052 N | RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUM | M3 | $ 124.639 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 3055 N | 12 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL | ML | $ 361.085 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 3056 N | 16 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL | ML | $ 478.604 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 3057 N | CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE | UN | $ 5.484.516 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 3058 N | CAMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3M. INCLUYE BAS | UN | $ 8.915.190 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 3059 N | CAMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE | UN | $ 5.408.053 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3064 N | TUBERIA CONCRETO D=8" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SU | ML | $ 102.155 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3065 N | TUBERIA CONCRETO D=10" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SU | ML | $ 123.039 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3066 N | TUBERIA CONCRETO D=12" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SU | ML | $ 156.921 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3067 N | TUBERIA CONCRETO D=14" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SU | ML | $ 187.077 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3068 N | TUBERIA CONCRETO D=16" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SU | ML | $ 240.194 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3069 N | TUBERIA CONCRETO D=18" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SU | ML | $ 302.211 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3070 N | TUBERIA CONCRETO D=20" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SU | ML | $ 387.014 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3071 N | TUBERIA CONCRETO D=24" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SU | ML | $ 558.342 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3155 N | DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE) | UN | $ 229.595 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 3159 N | 2 DUCTOS D=3" PVC-EB (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALAC | ML | $ 42.481 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 3178 N | DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=15 MILS, ACRÍL | M2 | $ 42.471 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 3195 N | 2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA | ML | $ 64.028 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 3202 N | CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMIN | M3 | $ 770.126 |
| ANDENES Y SARDINELES | ANDENES Y SARDINELES | 3210 N | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓ | ML | $ 75.195 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 3221 N | CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA | UN | $ 911.395 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3223 N | TUBERIA PVC D=2" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA | ML | $ 27.339 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3225 N | TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA | ML | $ 60.655 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3226 N | TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA | ML | $ 77.166 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3227 N | TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA | ML | $ 153.492 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3228 N | TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA | ML | $ 252.838 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3230 N | TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INST | ML | $ 536.065 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3253 N | TEE HD EXTREMO LISO 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 590.567 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3254 N | TEE HD EXTREMO LISO 6"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 729.614 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3257 N | TEE HD EXTREMO LISO 8"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 1.183.445 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3258 N | TEE HD EXTREMO LISO 8"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 1.236.484 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3268 N | TEE HD EXTREMO LISO 12"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | $ 2.319.266 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3272 N | TEE HD EXTREMO LISO 12"X12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓ | UN | $ 3.473.566 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3282 N | TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 425.220 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 3286 N | TUBERIA CONDUIT PVC D=2" (INCLUYE SUMINISTRO E INST | ML | $ 22.097 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3293 N | CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO | UN | $ 321.152 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3294 N | CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO | UN | $ 588.594 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3305 N | CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO | UN | $ 291.225 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3306 N | CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO | UN | $ 505.294 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3315 N | CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTR | UN | $ 427.944 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3316 N | CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINIST | UN | $ 1.955.370 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3317 N | CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINIST | UN | $ 416.044 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3318 N | CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINIS | UN | $ 1.705.470 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3324 N | VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENT | UN | $ 2.248.046 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3328 N | HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE (SUMINISTRO | UN | $ 3.290.533 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3330 N | HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO (SUMINIST | UN | $ 6.015.633 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3331 N | HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO TRAFICO (SUMINIST | UN | $ 8.160.505 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 3363 N | POSTE METALICO AP, H=12M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APL | UN | $ 4.700.429 |
| EXCAVACIONES | EXCAVACIONES | 3378 N | DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLU | M2 | $ 5.792 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 3379 N | 4 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA | ML | $ 260.420 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 3380 N | 4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA | ML | $ 122.787 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 3382 N | 1 DUCTO D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALAC | ML | $ 30.065 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 3385 N | 6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA | ML | $ 181.547 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 3388 N | 9 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA | ML | $ 579.360 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3391 N | CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTR | UN | $ 272.778 |
| PAVIMENTOS | PAVIMENTOS | 3394 N | LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, | M3 | $ 911.489 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 3396 N | BANCA EN CONCRETO TIPO M30 (SUMINISTRO E INSTALAC | UN | $ 772.521 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 3400 N | BANCA EN CONCRETO TIPO M40 (SUMINISTRO E INSTALAC | UN | $ 268.261 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 3401 N | BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (SUMINISTRO E INSTALAC | UN | $ 558.321 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 3403 N | CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2X1.2X1.40M | UN | $ 950.385 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3404 N | TAPON HD EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACI | UN | $ | 214.519 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 3408 N | 6 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA | ML | $ | 387.996 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3413 N | ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" (SUMINISTRO | UN | $ | 13.025 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3414 N | ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4" (SUMINISTRO | UN | $ | 22.255 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 3415 N | 2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA | ML | $ | 54.096 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 3430 N | SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTR | UN | $ | 485.863 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 3431 N | SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTR | UN | $ | 606.403 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 3433 N | TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTR | UN | $ | 9.502 |
| RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | 3436 N | RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (SUM | M3 | $ | 135.468 |
| RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | 3454 N | ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTR | M3 | $ | 121.409 |
| EXCAVACIONES | EXCAVACIONES | 3464 N | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CA | M3 | $ | 66.440 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 3465 N | CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA D | M3 | $ | 570.300 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3470 N | CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.37M (INC. SU | ML | $ | 1.205.803 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3471 N | CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SU | ML | $ | 843.007 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3472 N | PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SIT | UN | $ | 693.106 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3473 N | PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO | UN | $ | 915.225 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3474 N | PLACA FONDO D=1.95M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO | UN | $ | 1.119.728 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 3475 N | MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA) | M3 | $ | 421.752 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 3476 N | MORTERO 1:3 (HECHO EN OBRA) | M3 | $ | 472.449 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 3477 N | MORTERO 1:2 (HECHO EN OBRA) | M3 | $ | 575.635 |
| DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 3486 N | DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE | M3 | $ | 226.448 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3514 N | CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INST | UN | $ | 141.668 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 3548 N | BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACI | UN | $ | 289.995 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 3552 N | PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M91 (INCLUYE | UN | $ | 293.348 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 3561 N | BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (SUMINISTRO E INSTALACI | UN | $ | 290.195 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 3567 N | MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFER | M2 | $ | 119.028 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 3569 N | POSTE METALICO AP, H=10M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APL | UN | $ | 3.908.944 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3602 N | UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ | 110.943 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3603 N | UNION PVC TIPO U.M. D= 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ | 248.399 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3620 N | CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINIST | UN | $ | 263.555 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 3636 N | SUPER ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 5000 PSI PREMEZCLA | M3 | $ | 1.243.513 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 3649 N | CONCRETO 2500 PSI (HECHO EN OBRA CON ARENA DE RÍO | M3 | $ | 490.822 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 3650 N | CONCRETO 1500 PSI (HECHO EN OBRA) 1:3:5 CON ARENA D | M3 | $ | 452.219 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 3652 N | CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA C | UN | $ | 5.185.470 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 3653 N | CAMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE | UN | $ | 6.983.127 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 3654 N | CAMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE | UN | $ | 4.768.361 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 3655 N | CAMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB (H=2.3M. INCLUYE BAS | UN | $ | 8.481.835 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 3665 N | CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO PREMEZCLAD | M3 | $ | 432.919 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3685 N | CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINIST | UN | $ | 679.733 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3687 N | CAJA PARA VALVULA 0.4X0.4M H=0.8M (INCLUYE MARCO Y | UN | $ | 284.918 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 3688 N | DESMONTE Y REINSTALACION DE SEÑALES VIALES (INCLUYE | UN | $ | 80.981 |
| ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | 3708 N | ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALA | KG | $ | 5.816 |
| EXCAVACIONES | EXCAVACIONES | 3710 N | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE C | M3 | $ | 6.014 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3712 N | SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO. INC | UN | $ | 5.101.301 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3716 N | CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2M, H=1 | UN | $ | 1.698.703 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 3721 N | SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M2 | $ | 34.624 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3722 N | NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 300 | UN | $ | 150.640 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 3729 N | CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (PREM | M3 | $ | 632.063 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 3735 N | TUBERIA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (SUM | ML | $ | 2.893 |
| PAVIMENTOS | PAVIMENTOS | 3748 N | LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, | M3 | $ | 966.959 |
| ANDENES Y SARDINELES | ANDENES Y SARDINELES | 3751 N | CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUY | ML | $ | 85.520 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 3761 N | PILOTE D=60 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCLUYE | ML | $ | 702.170 |
| ANÁLISIS AUXILIARES | ANÁLISIS AUXILIARES | 3770 N | CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES). INCLUYE FACTOR DE | JR | $ | 796.806 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3776 N | ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (INCLUYE | M2 | $ | 53.462 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3779 N | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMI | UN | $ | 575.442 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 3780 N | 3 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA | ML | $ | 93.408 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 3795 N | 8 DUCTOS D=4" PVC-EB (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALAC | ML | $ | 245.374 |
| RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | 3800 N | NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | M2 | $ | 1.808 |
| PAVIMENTOS | PAVIMENTOS | 3806 N | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICAC | M2 | $ | 2.854 |
| PAVIMENTOS | PAVIMENTOS | 3811 N | CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE | ML | $ | 3.210 |
| PAVIMENTOS | PAVIMENTOS | 3837 N | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRA | ML | $ | 15.118 |
| RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | 3847 N | RELLENO PARA REDES EN BASE GRANULAR B-600 (SUMINIS | M3 | $ | 169.502 |
| PAVIMENTOS | PAVIMENTOS | 3864 N | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINIST | M2 | $ | 3.224 |
| PAVIMENTOS | PAVIMENTOS | 3866 N | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINIS | M2 | $ | 3.640 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 3872 N | DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, | ML | $ | 2.746 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 3874 N | MORTERO 1:5 (HECHO EN OBRA) | M3 | $ | 384.508 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 3875 N | ANCLAJE PARA TUBERIA EN CONCRETO DE 2500 PSI HECHO | M3 | $ | 601.783 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3878 N | PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. | UN | $ | 1.898.096 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3879 N | PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. IN | UN | $ | 1.129.615 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3880 N | CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2M, H=0 | UN | $ | 956.150 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3881 N | CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2M, H=0 | UN | $ | 710.192 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3919 N | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24" ( | ML | $ | 733.164 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3921 N | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=30" ( | ML | $ | 1.070.898 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3922 N | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=33" ( | ML | $ | 1.464.397 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3923 N | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=36" ( | ML | $ | 1.951.587 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3932 N | TUBERIA CONCRETO D=6" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SU | ML | $ | 80.164 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3938 N | TUBERIA CONCRETO D=20" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE S | ML | $ | 509.754 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3939 N | TUBERIA CONCRETO D=24" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE S | ML | $ | 723.329 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3944 N | TUBERIA CONCRETO D=24" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUM | ML | $ | 781.586 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3945 N | TUBERIA CONCRETO D=27" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUM | ML | $ | 947.454 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3947 N | TUBERIA CONCRETO D=36" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUM | ML | $ | 1.442.365 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3963 N | TUBERIA CONCRETO D=36" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUI | ML | $ | 1.477.018 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3964 N | TUBERIA CONCRETO D=40" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUI | ML | $ | 1.830.808 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3965 N | TUBERIA CONCRETO D=44" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUI | ML | $ | 2.063.158 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3968 N | TUBERIA CONCRETO D=56" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUI | ML | $ | 3.098.057 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3970 N | TUBERIA CONCRETO D=64" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUI | ML | $ | 3.916.818 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3978 N | TUBERIA CONCRETO D=36" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ | 1.555.986 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3979 N | TUBERIA CONCRETO D=40" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ | 1.932.720 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 3980 N | TUBERIA CONCRETO D=44" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU | ML | $ | 2.174.542 |
| GEOSINTETICOS | GEOSINTETICOS | 4014 N | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR | M2 | $ | 12.420 |
| GEOSINTETICOS | GEOSINTETICOS | 4030 N | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METOD | M2 | $ | 12.261 |
| GEOSINTETICOS | GEOSINTETICOS | 4036 N | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METOD | M2 | $ | 15.617 |
| ANDENES Y SARDINELES | ANDENES Y SARDINELES | 4049 N | CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUY | ML | $ | 87.886 |
| ANDENES Y SARDINELES | ANDENES Y SARDINELES | 4052 N | SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTR | UN | $ | 65.849 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDENES Y SARDINELES | ANDENES Y SARDINELES | 4054 N | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE | ML | $ | 88.938 |
| ANDENES Y SARDINELES | ANDENES Y SARDINELES | 4073 N | PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E INSTA | M2 | $ | 130.868 |
| ANDENES Y SARDINELES | ANDENES Y SARDINELES | 4074 N | PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E INSTA | M2 | $ | 110.265 |
| ANDENES Y SARDINELES | ANDENES Y SARDINELES | 4088 N | SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTAL | ML | $ | 71.644 |
| ANDENES Y SARDINELES | ANDENES Y SARDINELES | 4089 N | SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTAL | ML | $ | 70.067 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 4103 N | 6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA | ML | $ | 181.547 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 4104 N | CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA | UN | $ | 899.451 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 4105 N | CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NOR | UN | $ | 1.345.635 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 4106 N | CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NOR | UN | $ | 1.310.198 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 4108 N | CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA | UN | $ | 1.730.513 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 4110 N | CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA CANALIZACIÓN NORMA | UN | $ | 3.281.037 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 4111 N | MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA) | M3 | $ | 640.236 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 4125 N | BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POST | UN | $ | 383.710 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 4126 N | BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POST | UN | $ | 346.447 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 4127 N | BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POST | UN | $ | 501.308 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 4128 N | 4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA | ML | $ | 122.787 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 4129 N | 8 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA | ML | $ | 250.265 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 4130 N | CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE | UN | $ | 909.952 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 4131 N | CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE BA | UN | $ | 1.414.212 |
| RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | 4142 N | SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIV | M3 | $ | 191.706 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4143 N | TUBERIA PVC SANITARIA D=4" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINIS | ML | $ | 46.455 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4144 N | TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINIS | ML | $ | 93.477 |
| RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | 4159 N | SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTEN | M3 | $ | 169.806 |
| RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | 4161 N | SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTEN | M3 | $ | 178.623 |
| PAVIMENTOS | PAVIMENTOS | 4200 N | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFAL | M3 | $ | 1.155.609 |
| PAVIMENTOS | PAVIMENTOS | 4207 N | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFAL | M3 | $ | 1.516.378 |
| ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | 4232 N | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=5MM, 5MM (INC | KG | $ | 7.709 |
| ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | 4233 N | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INC | KG | $ | 7.709 |
| ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | 4235 N | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=8MM, 8MM (INC | KG | $ | 7.709 |
| PAVIMENTOS | PAVIMENTOS | 4239 N | CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCE | ML | $ | 8.154 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 4240 N | DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERM | ML | $ | 18.664 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 4242 N | DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.15M (E=2.3MM,TERM | ML | $ | 23.330 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 4244 N | FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPL | UN | $ | 234.855 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 4245 N | FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2.3M | UN | $ | 339.061 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 4246 N | FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁST | UN | $ | 186.640 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 4247 N | PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM. INCLUYE SUMINISTRO | M2 | $ | 155.533 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 4248 N | DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOI | M2 | $ | 155.533 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4252 N | PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SIT | UN | $ | 2.223.636 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 4261 N | MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA) | M3 | $ | 742.953 |
| EXCAVACIONES | EXCAVACIONES | 4262 N | EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - | M3 | $ | 6.014 |
| EXCAVACIONES | EXCAVACIONES | 4266 N | EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2M - 3. | M3 | $ | 86.357 |
| ANÁLISIS AUXILIARES | ANÁLISIS AUXILIARES | 4273 N | CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE). | JR | $ | 260.785 |
| ANÁLISIS AUXILIARES | ANÁLISIS AUXILIARES | 4274 N | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES). | JR | $ | 367.990 |
| ANÁLISIS AUXILIARES | ANÁLISIS AUXILIARES | 4275 N | CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) | JR | $ | 283.973 |
| ANÁLISIS AUXILIARES | ANÁLISIS AUXILIARES | 4276 N | CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES). | JR | $ | 391.178 |
| ANÁLISIS AUXILIARES | ANÁLISIS AUXILIARES | 4277 N | CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE). | JR | $ | 283.973 |
| ANÁLISIS AUXILIARES | ANÁLISIS AUXILIARES | 4278 N | CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) | HR | $ | 35.565 |
| ANÁLISIS AUXILIARES | ANÁLISIS AUXILIARES | 4279 N | CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) | HR | $ | 50.186 |
| ANÁLISIS AUXILIARES | ANÁLISIS AUXILIARES | 4280 N | CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE). | HR | $ | 38.725 |
| ANÁLISIS AUXILIARES | ANÁLISIS AUXILIARES | 4281 N | CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) | HR | $ | 53.346 |
| ANÁLISIS AUXILIARES | ANÁLISIS AUXILIARES | 4282 N | CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE) | HR | $ | 38.725 |
| ANÁLISIS AUXILIARES | ANÁLISIS AUXILIARES | 4283 N | CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + 2 AYUDANTES) | JR | $ | 391.178 |
| ANÁLISIS AUXILIARES | ANÁLISIS AUXILIARES | 4284 N | CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES). | HR | $ | 79.424 |
| ANÁLISIS AUXILIARES | ANÁLISIS AUXILIARES | 4285 N | CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES) | JR | $ | 582.400 |
| ANÁLISIS AUXILIARES | ANÁLISIS AUXILIARES | 4286 N | CUADRILLA (3 OFICIALES + 6 AYUDANTES). | JR | $ | 1.103.966 |
| ANÁLISIS AUXILIARES | ANÁLISIS AUXILIARES | 4287 N | CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES) | HR | $ | 64.807 |
| ANÁLISIS AUXILIARES | ANÁLISIS AUXILIARES | 4288 N | CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES). | JR | $ | 475.195 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 4328 N | CAMARA TIPO "D" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBU | UN | $ | 4.255.999 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 4329 N | CAMARA TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB | UN | $ | 890.904 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 4330 N | CAMARA DOBLE TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACION | UN | $ | 1.162.381 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 4333 N | CAMARA TIPO "LD" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB | UN | $ | 4.016.100 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 4334 N | CAMARA TIPO "XD" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESC | UN | $ | 4.036.005 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 4340 N | INSTALACIÓN DUCTO DE PVC TIPOS DB O TDP Ø 4" A Ø 6" | ML | $ | 5.446 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 4344 N | CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO | ML | $ | 664.491 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 4346 N | CANALIZACION VIA PUBLICA SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB- | ML | $ | 940.304 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4385 N | UNION DRESSER D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ | 239.645 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4386 N | UNION DRESSER D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ | 438.698 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4387 N | UNION DRESSER D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ | 618.710 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4389 N | UNION DRESSER D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ | 1.244.708 |
| EXCAVACIONES | EXCAVACIONES | 4390 N | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGU | M3 | $ | 125.720 |
| RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | 4391 N | ARENA LAVADA DE PEÑA PARA EMBOQUILLADO (INCLUYE S | M3 | $ | 161.692 |
| ANÁLISIS AUXILIARES | ANÁLISIS AUXILIARES | 4392 N | CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES) | HR | $ | 108.663 |
| PAVIMENTOS | PAVIMENTOS | 4394 N | ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINI | M2 | $ | 147.489 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4402 N | VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENT | UN | $ | 1.191.326 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4403 N | VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENT | UN | $ | 7.594.649 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4406 N | CODO HD 11.25° JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=6" (SUM | UN | $ | 500.663 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4407 N | CODO HD 11.25° JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=4" (SUM | UN | $ | 297.819 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4408 N | CODO HD 11.25° JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=8" (SUM | UN | $ | 706.704 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4409 N | REDUCCION PVC TIPO U.M. 4"X2" (SUMINISTRO E INSTALAC | UN | $ | 142.112 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4410 N | REDUCCION PVC TIPO U.M. 4"X3" (SUMINISTRO E INSTALAC | UN | $ | 149.373 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4414 N | REDUCCION CONCENTRICA HD 12"X8" (SUMINISTRO E INST | UN | $ | 1.461.520 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4417 N | TAPON PVC TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ | 245.303 |
| ANÁLISIS AUXILIARES | ANÁLISIS AUXILIARES | 4478 N | CUADRILLA (2 AYUDANTES). | JR | $ | 214.410 |
| ANÁLISIS AUXILIARES | ANÁLISIS AUXILIARES | 4479 N | CUADRILLA (2 AYUDANTES) | HR | $ | 29.242 |
| PAVIMENTOS | PAVIMENTOS | 4485 N | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFAL | M3 | $ | 1.416.649 |
| PAVIMENTOS | PAVIMENTOS | 4486 N | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFAL | M3 | $ | 1.550.398 |
| RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | 4487 N | BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO | M3 | $ | 208.274 |
| RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | 4488 N | BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO | M3 | $ | 204.205 |
| RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | 4489 N | SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTEN | M3 | $ | 186.502 |
| MANTENIMIENTO Y REHABILITACION | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIA | 4490 N | BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M. (INCLUYE DEM | M2 | $ | 277.682 |
| MANTENIMIENTO Y REHABILITACION | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIA | 4506 N | BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M. (INCLUYE DEM | M2 | $ | 260.585 |
| RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | 4513 N | BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO | M3 | $ | 195.010 |
| ANDENES Y SARDINELES | ANDENES Y SARDINELES | 4544 N | SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (SUMINISTRO | ML | $ | 71.644 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4549 N | SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN ANDEN NS- | UN | $ | 8.014.011 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4550 N | SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN VIA NS-047 | UN | $ | 5.781.637 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4551 N | SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ANDEN NS-047- | UN | $ | 6.320.065 |
| RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | 4556 N | SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTEN | M3 | $ | 192.225 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4558 N | SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 | UN | $ | 7.972.976 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 4561 N | CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON MATERIAI | M3 | $ | 572.612 |
| RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | 4563 N | RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SI | M3 | $ | 111.781 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 4565 N | CONCRETO 3500 PSI (HECHO EN OBRA CON MATERIAL DE F | M3 | $ | 572.169 |
| PAVIMENTOS | PAVIMENTOS | 4567 N | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFAL | M3 | $ | 1.444.520 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 4569 N | ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALAC | UN | $ | 11.479 |
| VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDA | VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES DE | 4583 N | REHABILITACION ZONA VERDE E=10 CM. INCLUYE DESCAPC | M2 | $ | 46.344 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 4588 N | CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO 3000 PSI GR | M2 | $ | 473.775 |
| ANÁLISIS AUXILIARES | ANÁLISIS AUXILIARES | 4603 N | CONSTRUCCION DE CAMINO EN GRAVA | M2 | $ | 1.808 |
| TRANSPORTES Y ACARREOS | TRANSPORTES Y ACARREOS | 4613 N | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SIT | M3 | $ | 58.200 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4614 N | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 12" (TIPO PLACA) N | ML | $ | 258.870 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4616 N | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 18" (TIPO PLACA) N | ML | $ | 322.859 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4622 N | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 36" (TIPO PLACA) N | ML | $ | 567.806 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4630 N | TUBERIA GRP 900MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO | ML | $ | 1.343.599 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4631 N | TUBERIA GRP 1000MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR | ML | $ | 1.674.638 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4632 N | TUBERIA GRP 1100MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR | ML | $ | 1.896.264 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4633 N | TUBERIA GRP 1200MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR | ML | $ | 2.079.053 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4634 N | TUBERIA GRP 1300MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR | ML | $ | 2.334.039 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4635 N | TUBERIA GRP 1400MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR | ML | $ | 2.950.597 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4636 N | TUBERIA GRP 1500MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR | ML | $ | 3.270.429 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4637 N | TUBERIA GRP 1600MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR | ML | $ | 3.604.106 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4648 N | ACOPLE GRP 900MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO I | UN | $ | 1.138.638 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4649 N | ACOPLE GRP 1000MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO | UN | $ | 933.226 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4650 N | ACOPLE GRP 1100MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO | UN | $ | 974.562 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4651 N | ACOPLE GRP 1200MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO | UN | $ | 1.087.595 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4652 N | ACOPLE GRP 1300MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO | UN | $ | 1.316.168 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4653 N | ACOPLE GRP 1400MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO | UN | $ | 1.378.172 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4654 N | ACOPLE GRP 1500MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO | UN | $ | 1.476.449 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4655 N | ACOPLE GRP 1600MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO | UN | $ | 1.663.687 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4657 N | ACOPLE GRP 1800MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO | UN | $ | 1.999.382 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4658 N | ACOPLE GRP 2000MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO | UN | $ | 2.127.594 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4659 N | TUBERIA GRP 1800MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR | ML | $ | 4.343.348 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4660 N | TUBERIA GRP 2000MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR | ML | $ | 5.113.525 |
| GEOSINTETICOS | GEOSINTETICOS | 4671 N | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR | M2 | $ | 10.482 |
| GEOSINTETICOS | GEOSINTETICOS | 4672 N | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR | M2 | $ | 8.661 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 4699 N | BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACI | UN | $ | 298.148 |
| MANTENIMIENTO Y REHABILITACION | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIA | 4702 N | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPACIO PUBLICO. INCLUYE | M2 | $ | 3.708 |
| MANTENIMIENTO Y REHABILITACION | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIA | 4709 N | PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.10M CON MD12. (II | M2 | $ | 177.164 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 4711 N | FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMO | UN | $ | 45.727 |
| PAVIMENTOS | PAVIMENTOS | 4712 N | MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, | M3 | $ | 1.558.437 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 4737 N | PILOTE D=80 CM CMCONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCL | ML | $ | 1.067.125 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 4740 N | PILOTE D=100 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI.(INCLUY | ML | $ | 1.455.206 |
| RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | 4744 N | BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONC | M3 | $ | 195.640 |
| ANDENES Y SARDINELES | ANDENES Y SARDINELES | 4751 N | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCH | ML | $ | 16.758 |
| RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | 4755 N | SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE C | M3 | $ | 172.114 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 4789 N | 1 DUCTO D=1 1/2" CONDUIT PVC (NO INCLUYE RELLENOS). | ML | $ | 14.606 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 4790 N | 1 DUCTO D= 2" PVC PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). S | ML | $ | 14.718 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 4791 N | 1 DUCTO D= 4" PVC TDP (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINIS | ML | $ | 33.885 |
| RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | 4792 N | RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M3 | $ | 110.034 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 4797 N | PLANTACION DE EUCALIPTO POMARROSO H=1.5 M. (INCLU | UN | $ | 249.859 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 4798 N | PLANTACION DE CHICALA H=1.5 M. (INCLUYE SUMINISTRO | UN | $ | 188.765 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 4800 N | PLANTACION DE JAZMIN CHINO H=1.5 M. (INCLUYE SUMIN | UN | $ | 249.850 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 4802 N | BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 1 - 5MT (INCLUYE T | UN | $ | 1.131.218 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 4803 N | BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 5 - 10 MT (INCLUYE | UN | $ | 1.696.827 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 4804 N | BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 10 - 15 MT (INCLUY | UN | $ | 2.262.436 |
| ANÁLISIS AUXILIARES | ANÁLISIS AUXILIARES | 4806 N | CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES). | JR | $ | 605.588 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4809 N | TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=6" | ML | $ | 386.925 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4810 N | TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=8" | ML | $ | 648.532 |
| ANDENES Y SARDINELES | ANDENES Y SARDINELES | 4834 N | PIEZA DE REMATE PARA RAMPA PEATONAL, LONGITUD 1,40 | UN | $ | 173.440 |
| RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | 4837 N | RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE R | M3 | $ | 218.110 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4839 N | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN NOR | UN | $ | 661.954 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4840 N | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 3" LINEAL SEGÚN NOR | UN | $ | 205.565 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4841 N | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGÚN NOR | UN | $ | 291.524 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4842 N | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4" LINEAL SEGÚN NORM | UN | $ | 443.902 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4844 N | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 12" LINEAL SEGÚN NO | UN | $ | 3.382.104 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4845 N | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 8" LINEAL SEGÚN NOR | UN | $ | 1.203.845 |
| DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 4850 N | DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS | M3 | $ | 390.092 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 4854 N | ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA EN CONCRETO GRAVA COM | M3 | $ | 778.230 |
| ANDENES Y SARDINELES | ANDENES Y SARDINELES | 4855 N | CONSTRUCCIÓN DE FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO PREI | M2 | $ | 61.988 |
| ANDENES Y SARDINELES | ANDENES Y SARDINELES | 4856 N | PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A5 | M2 | $ | 122.029 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4858 N | KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 6", L | UN | $ | 1.468.111 |
| ANDENES Y SARDINELES | ANDENES Y SARDINELES | 4859 N | BORDE CONTENEDOR DE RAICES A 70 (INCLUYE SUMINISTR | ML | $ | 50.631 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 4860 N | DEMARCACIÓN PICTOGRAMA TRIÁNGULOS CEDA EL PASO | UN | $ | 223.034 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 4863 N | DEMARCACIÓN DE LINEA DE PASO PEATONAL CONTINUA A | ML | $ | 46.660 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 4865 N | DEMARCACIÓN LINEA DE CANALIZACIÓN A= 0.2MT, E= 2.3 | ML | $ | 31.107 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 4867 N | DEMARCACIÓN LINEA DE PARE A= 0.6MT, E= 2.3MM TERM | ML | $ | 93.320 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4874 N | REDUCCIÓN HD 6" X 4" J.H. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | $ | 499.986 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4878 N | CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E I | UN | $ | 223.663 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 4882 N | EUCALIPTO POMARROSO H= 1.5M (INCLUYE SIEMBRA, CAJA | UN | $ | 267.185 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 4884 N | PLANTACION DE NOGAL H= 1.5 M. (INCLUYE SUMINISTRO A | UN | $ | 223.796 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 4885 N | PLANTACION DE ROBLE H= 1.5 M. (INCLUYE SUMINISTRO A | UN | $ | 231.160 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 4886 N | PLANTACION DE CAUCHO SABANERO H= 1.5 M. (INCLUYE S | UN | $ | 263.204 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 4888 N | PLANTACION DE YARUMO H= 1.5 M. (INCLUYE SUMINISTRO | UN | $ | 253.244 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 4890 N | NIVELACIÓN DE CAJA CS 274 EN ANDEN H= 0.40M (INCLUY | UN | $ | 680.727 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 4891 N | NIVELACIÓN DE CAJA CS 275 EN ANDEN H= 0.40M (INCLUY | UN | $ | 867.482 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4899 N | REDUCCION HD 4"X 3" J.H. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | UN | $ | 202.864 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4900 N | REDUCCION HD 8"X 6" J.H. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | UN | $ | 612.224 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4901 N | KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE TRÁFICO DE DIÁMETR | UN | $ | 1.298.224 |
| RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | 4907 N | SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EX | M3 | $ | 176.755 |
| RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | 4908 N | MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MAN | M3 | $ | 123.729 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 4920 N | CANECA DE ACERO INOXIDABLE M121 TIPO BARCELONA (S | UN | $ | 875.745 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANÁLISIS AUXILIARES | ANÁLISIS AUXILIARES | 4922 N | CUADRILLA (3 AYUDANTES) | JR | $ | 321.615 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 4951 N | SEMÁFORO PEATONAL DE POLICARBONATO (2X200), LENTE | UN | $ | 3.734.829 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 4952 N | POSTE TIPO MASTIL T1 (3.60M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZ | UN | $ | 3.727.699 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 4953 N | POSTE TIPO MENSULA T2 (5.50M) EN TUBO SCH 40 GALVAN | UN | $ | 8.172.555 |
| ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | 4959 N | ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (N | KG | $ | 8.742 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 4960 N | FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA IZQUIERDA" (E=2.3 | UN | $ | 339.061 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 4961 N | DEMARCACIÓN LINEA DE CRUCE DE BICICLETA A= 0.4MT, E | ML | $ | 62.213 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 4962 N | DEMARCACIÓN LINEAL CARRIL CICLORRUTA A= 0.1MT, L= | ML | $ | 15.554 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 4963 N | DEMARCACIÓN LINEAL BORDE CICLORRUTA A= 0.1MT, E= 2 | ML | $ | 15.554 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 4964 N | DEMARCACIÓN LINEAL PARADA CICLORRUTA A= 0.1MT, E= | ML | $ | 15.554 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 4966 N | DESMONTE SEÑAL VERTICAL. | UN | $ | 7.195 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4972 N | EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 6". SUM E INS | UN | $ | 1.390.821 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4973 N | EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 8". SUM E INS | UN | $ | 2.142.876 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 4974 N | EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 12". SUM E IN | UN | $ | 5.417.796 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4978 N | CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3", D= 4", D= | UN | $ | 768.122 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 4979 N | CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 10", D= 12" D | UN | $ | 1.082.385 |
| EXCAVACIONES | EXCAVACIONES | 4981 N | ENTIBADO EC-2 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES METÁL | M2 | $ | 95.429 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 4987 N | PEDESTAL PARA EQUIPO DE CONTROL EN CONCRETO DE 30 | UN | $ | 1.959.057 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 5000 N | 1 DUCTO D= 3" PVC-TDP CON 3 CABLES. SUMINISTRO E INS | ML | $ | 167.807 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5015 N | CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRU | UN | $ | 683.454 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5021 N | TUBERIA DE ACERO SIN COSTURAS ASTM-A-53 SCH40 D=12 | ML | $ | 852.253 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 5023 N | 2 DUCTOS D=2" PVC PESADO DB. SUMINISTRO E INSTALAC | ML | $ | 30.761 |
| MANTENIMIENTO Y REHABILITACION | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIA | 5024 N | VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN AI | UN | $ | 1.878.231 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 5032 N | FUCCIA H=1.3MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TRANS | UN | $ | 220.617 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 5036 N | GUAYACAN H=1.5MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TR | UN | $ | 235.065 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 5037 N | ARRAYAN H=1.3MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TRAI | UN | $ | 171.471 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 5038 N | CARBONERO H=1.5MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, T | UN | $ | 227.255 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 5045 N | FALSO PIMIENTO H=1.3M (INCLUYE SIEMBRA, TIERRA, ABOI | UN | $ | 223.350 |
| PAVIMENTOS | PAVIMENTOS | 5047 N | ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 (20X10X6cm) (S | M2 | $ | 151.651 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 5055 N | DESCABECE DE PILOTES (INCLUYE COMPRESOR Y MARTILLO | M3 | $ | 376.619 |
| OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | 5058 N | FILOS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MORTERO | ML | $ | 13.516 |
| OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | 5060 N | PINTURA BASE AGUA SOBRE MUROS 3 MANOS (INCLUYE SU | M2 | $ | 13.520 |
| OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | 5062 N | ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO PARA INTERIORES H=7. | ML | $ | 42.554 |
| OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | 5063 N | ENCHAPE EN PORCELANATO BEIGE 60 X 60CM2 (INCLUYE S | M2 | $ | 91.749 |
| OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | 5064 N | GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO H=10CM (INCLUYE SU | ML | $ | 16.149 |
| OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | 5066 N | FLANCHE LATERAL, REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA GALV | ML | $ | 53.141 |
| OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | 5067 N | REMATE DE CUBIERTA Y CORTAGOTERA EN LAMINA GALVA | ML | $ | 41.474 |
| OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | 5068 N | DISPENSADOR METALICO PARA JABON LIQUIDO PARA INST | UN | $ | 118.753 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5073 N | TUBERIA PVC SANITARIA D=2" (INCLUYE SUMINISTRO E INS | ML | $ | 23.396 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5076 N | CODO 45° PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E IN | UN | $ | 28.031 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5077 N | CODO 45°CXE PVC SANITARIA D=2" (INCLUYE SUMINISTRO | UN | $ | 10.395 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5079 N | YEE PVC SANITARIA D=2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA | UN | $ | 15.744 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5080 N | YEE PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA | UN | $ | 45.928 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5083 N | TUBERIA PVC E.L. D= 1 1/4" 200 PSI (INCLUYE SUMINISTRO I | ML | $ | 19.593 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5088 N | CODO 90° PVC E.L. D= 1 1/4" (INCLUYE SUMINISTRO E INST | UN | $ | 12.116 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5089 N | CODO 90° PVC E.L. D= 1" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA | UN | $ | 9.203 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5090 N | CODO 90° PVC E.L. D= 1 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INST | UN | $ | 18.076 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5091 N | REDUCCION PVC E.L. D= 1 1/2" A 1 1/4" (INCLUYE SUMINIST | UN | $ | 12.854 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5094 N | REDUCCION PVC E.L. D=3/4" A 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO | UN | $ | 7.030 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5095 N | REGISTRO BOLA 1/2" TIPO PESADO (INCLUYE SUMINISTRO E | UN | $ | 45.472 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 5107 N | SALIDA PARA TOTEMS NORTE Y SUR EN TUBERIA EMT DE 1" | ML | $ | 58.178 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 5109 N | SALIDA PARA MOTORES PUERTAS EMT 3/4" ES LA SALIDA D | UN | $ | 211.539 |
| OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | 5122 N | SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (VALVUL | UN | $ | 445.692 |
| OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | 5123 N | SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS ( | UN | $ | 1.117.906 |
| OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | 5124 N | ORINAL MEDIANO DE COLGAR TIPO INSTITUCIONAL COLOF | UN | $ | 375.080 |
| OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | 5125 N | DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO DE SOBREPONER EN | UN | $ | 93.560 |
| OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | 5127 N | SECADOR ELECTRICO PARA MANOS TIPO MANOS LIBRES, C | UN | $ | 573.221 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 5129 N | PISO EN LAMINA ALFAJOR CAL. 3MM ANCHO 31CM PARA F | ML | $ | 339.411 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 5131 N | BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA (INCLUYE INSTA | ML | $ | 254.900 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 5135 N | DEMARCACION LINEA CEDA EL PASO DISCONTINUA DE 0.8 | ML | $ | 8.441 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 5136 N | DEMARCACION LINEA CARRIL A=0.12M L=3.0 SEPARACION | M2 | $ | 11.679 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5159 N | YEE REDUCIDA PVC SANITARIA 4" X 2" (INCLUYE SUMINISTR | UN | $ | 40.260 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5160 N | PUNTO SANITARIO 2" PARA LAVAMANOS, LAVAPLATOS, OF | UN | $ | 99.220 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5172 N | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4" A 1/2". SUMINISTRO E INS | UN | $ | 496.763 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5173 N | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6" A 1/2". SUMINISTRO E INS | UN | $ | 504.867 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 5182 N | 6 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E | ML | $ | 465.078 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 5184 N | 3 DUCTOS DE D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. | ML | $ | 80.778 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5187 N | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIV | UN | $ | 513.245 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 5191 N | DEMARCACION PICTOGRAMA CICLORUTA EN PINTURA TER | UN | $ | 311.065 |
| DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 5197 N | DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16CM A 25CM. (IN | M3 | $ | 145.633 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 5225 N | PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUM | ML | $ | 4.624 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 5227 N | PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO | M2 | $ | 28.044 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 5229 N | BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁ | ML | $ | 12.676 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 5230 N | BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁ | ML | $ | 16.934 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 5241 N | TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO | UN | $ | 19.877 |
| EXCAVACIONES | EXCAVACIONES | 5244 N | ENTIBADO EC-1 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES DE MA | M2 | $ | 74.741 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 5249 N | TUBERIA EN ACERO GALVANIZADA D= 2" (NO INCLUYE REL | ML | $ | 72.497 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 5253 N | CAJA DE MANIOBRA ENTRADA Y SALIDA SUBESTACION SEM | UN | $ | 16.704.376 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 5276 N | 11 DUCTOS D=6" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCA | ML | $ | 729.672 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 5277 N | 20 DUCTOS D=4" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCA | ML | $ | 638.520 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 5312 N | CONCRETO 4000 PSI (280 KG/CM2) GRAVA COMUN PARA A | M3 | $ | 778.205 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 5315 N | MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 4000 PSI (280 KG/C | M3 | $ | 1.195.708 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 5316 N | NIVELACION DE CAJA CS276 EN ANDEN H= 0.42M (INCLUYI | UN | $ | 1.654.952 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5339 N | REDUCCION CONCENTRICA HD 8"X4" (SUMINISTRO E INSTA | UN | $ | 448.927 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 5341 N | VARILLA COOPER WELD 5/8" X 2.44M. (INCLUYE SUMINISTR | UN | $ | 882.904 |
| RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | 5345 N | CAPAS GRANULARES DE SUBBASE CLASE A (SBG_A) PRODUC | M3 | $ | 182.332 |
| RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | 5355 N | RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5% | M3 | $ | 449.253 |
| ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | 5404 N | CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓ | KG | $ | 10.784 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 5409 N | FLECHA DIRECCIONAL "FRENTE, DERECHA E IZQUIERDA" PA | UN | $ | 499.259 |
| RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | 5412 N | RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, S | M3 | $ | 171.028 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 5422 N | MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCL | M3 | $ | 1.235.066 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 5426 N | CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PARA RAMPAS Y ESCA | M3 | $ | 1.039.669 |
| OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | 5452 N | PISO EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO, ENDURECIDO | M2 | $ | 98.082 |
| OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | 5455 N | PISO EN GRANITO ESMERILADO, VACIADO Y PULIDO EN SIT | M2 | $ | 211.867 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5467 N | TUBERIA PVC SANITARIA D=8`` TIPO U.S. (INCLUYE SUMINIS | ML | $ | 160.717 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5471 N | TUBERÍA PVC D=1" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA | ML | $ | 13.478 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5472 N | TUBERIA PVC E.L. D= 1/2`` RDE 13.5 - 315 PSI (INCLUYE SUM | ML | $ | 10.441 |
| OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | 5494 N | LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE EMPOTRAR. (SUMINISTRO | UN | $ | 636.581 |
| OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | 5502 N | LAVAMANOS DE COLGAR PARA PERSONAS EN CONDICIÓN | UN | $ | 919.901 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 5523 N | TOMACORRIENTES CON CONEXIÓN A TIERRA, MONOFÁSIC | UN | $ | 32.356 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 5552 N | CAJAS DE EMPALME Y SALIDA, EN FUNDICIÓN DE ACERO GA | UN | $ | 22.052 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 5557 N | TUBERÍA SEMIPESADA IMC, DE 2" DE DIÁMETRO, EXPUESTA, | ML | $ | 86.844 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 5585 N | TOMACORRIENTES CON CONEXIÓN A TIERRA, TRIFÁSICOS, | UN | $ | 72.530 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 5616 N | CABLE DE ALUMINIO AISLADO THW CALIBRE 1/0 AWG, INST | ML | $ | 13.540 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 5630 N | CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG EXPUESTO (IN | ML | $ | 55.291 |
| OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | 5641 N | ENCHAPE DE PISO Y PARED EN CERAMICA 30X30 CM COLO | M2 | $ | 133.995 |
| OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | 5642 N | PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:4 PARA MUROS. LAVADO O RÚS | M2 | $ | 28.933 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 5683 N | SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR | UN | $ | 287.145 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 5686 N | CIMENTACION TIPO PILOTE PREEXCAVADO PARA SEÑAL ELE | M3 | $ | 1.260.645 |
| RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | 5708 N | RELLENO EN ARENA DE RIO. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINI | M3 | $ | 193.516 |
| RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | 5710 N | GRAVILLA DE 1/2" SUELTA - SUMINISTRO E INSTALACION. | M3 | $ | 103.191 |
| GEOSINTETICOS | GEOSINTETICOS | 5727 N | GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEO | ML | $ | 207.931 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 5729 N | DEMARCACION PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR EN PINTURA | UN | $ | 1.679.757 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 5753 N | CASETAS TELEFONICAS. REUBICACION O RETIRO. DESMONT | UN | $ | 463.760 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 5760 N | TUBERIA METALICA EMT DE D= 3/4". SUMINISTRO E INSTAL | ML | $ | 26.712 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 5763 N | CABLE NO.2 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E IN | ML | $ | 26.781 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 5764 N | CABLE NO.14 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E I | ML | $ | 6.842 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 5766 N | SALIDA PARA AVISO PUBLICITARIO. SUMINISTRO E INSTALA | UN | $ | 18.546 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 5768 N | SALIDA PARA TOMA REGULADA. SUMINISTRO E INSTALACIO | UN | $ | 25.196 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 5769 N | SALIDA PARA INFORMADORES. SUMINISTRO E INSTALACIO | UN | $ | 18.546 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 5771 N | CABLE NO.8 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E IN | ML | $ | 12.391 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 5777 N | SALIDA PARA CCTV (POR EL TECHO DE LA ESTACION). SUMI | UN | $ | 27.845 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 5789 N | MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO 20-80 AMP. SUMINISTRO | UN | $ | 339.175 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 5850 N | FLECHA DIRECCIONAL "A LA IZQUIERDA" (E= 15 MILS. TERM | UN | $ | 251.875 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 5851 N | DEMARCACION DE FLECHA DE TERMINACION DE CARRIL (E | UN | $ | 668.904 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 5856 N | DEMARCACION DE ACHURADO. AREA: 1.0 M2. (E= 2.3 MILS, | M2 | $ | 173.534 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 5864 N | DEMARCACION ZONA ANTIBLOQUEO. AREA: 0.30 M2. (E= 2 | ML | $ | 54.235 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 5866 N | DEMARCACION DE LINEA DE PARADERO DE BUSES. AREA: 5 | UN | $ | 939.445 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 5871 N | BASE DE CONCRETO PARA POSTE TIPO T1 O T2 (0.80M X 0.8 | UN | $ | 624.156 |
| EXCAVACIONES | EXCAVACIONES | 5891 N | EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD MAY | M3 | $ | 6.616 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 5940 N | ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21Mpa | M3 | $ | 1.034.705 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 5941 N | VIGAS DE CIMENTACIÓN ESTACIONES DE TRANSMILENIO D | M3 | $ | 1.037.584 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 5955 N | SEÑAL VERTICAL UNA CARA PARA CICLORUTA PARAL 3M, Á | UN | $ | 521.406 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 5992 N | TUBERIA CONCRETO D= 32" CL. II REFORZADO. INCLUYE SU | ML | $ | 1.221.820 |
| PAVIMENTOS | PAVIMENTOS | 5996 N | SELLO PVC FLEXIBLE PARA SELLOS DE JUNTAS SOMETIDAS A | ML | $ | 59.979 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 5999 N | PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS HASTA 12" DE DIÁME | UN | $ | 1.401.856 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 6007 N | PILOTE PREEXCAVADO EN CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI ( | M3 | $ | 1.939.319 |
| OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | 6008 N | IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO. SUMINISTRO Y APL | M2 | $ | 3.577 |
| RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | 6016 N | ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQ | M3 | $ | 147.991 |
| RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | 6020 N | RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M3 | $ | 47.034 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 6032 N | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-01 TIPO ( | UN | $ | 606.570 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 6033 N | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-02 TIPO T | UN | $ | 606.570 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 6034 N | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE INFORMATIVAS TIPO RECTANG | UN | $ | 521.573 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 6038 N | POSTE TIPO MENSULA T2 (4.50M) EN TUBO SCH 40 GALVAN | UN | $ | 7.221.296 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 6039 N | POSTE TIPO MENSULA T2 (6.50M) EN TUBO SCH 40 GALVAN | UN | $ | 9.821.006 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 6041 N | SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTE | UN | $ | 4.696.647 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 6042 N | SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTE | UN | $ | 5.216.328 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 6044 N | SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTE | UN | $ | 4.746.022 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 6045 N | SONORIZADORES PARA INVIDENTES (SUMINISTRO E INSTAL | UN | $ | 6.275.299 |
| OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | 6078 N | CUBIERTA EN LAMINA ALVEOLAR EN POLICARBONATO. SUM | M2 | $ | 208.532 |
| OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | 6082 N | MAMPOSTERIA EN BLOQUE e = 0.12m (INCLUYE SUMINISTR | M2 | $ | 88.809 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 6089 N | NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30M (INCLUYE DEMOL | UN | $ | 3.440.360 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 6090 N | NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30M (INCLUYE DEMOL | UN | $ | 3.667.945 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 6091 N | NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30M (INCL | UN | $ | 1.689.142 |
| ANDENES Y SARDINELES | ANDENES Y SARDINELES | 6102 N | CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA | ML | $ | 44.995 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 6135 N | SUPER ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 6000 PSI PREMEZCLA | M3 | $ | 1.300.228 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 6185 N | CONO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D= 1.20M X 0.60 | UN | $ | 872.689 |
| PUENTES | PUENTES | 6192 N | PISOS EN METALDECK 2" CALIBRE 18 (1.50MM) PARA PUENT | M2 | $ | 126.381 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 6196 N | PISOS EN TABLILLA DE MADERA TECA TIPO DECK. SUMINIST | M2 | $ | 365.668 |
| ANÁLISIS AUXILIARES | ANÁLISIS AUXILIARES | 6204 N | SELLO DE JUNTAS CON ICOPOR Y SIKAFLEX 1A SELLADO DE | ML | $ | 32.997 |
| DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 6226 N | DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE ESPESOR 10 CM. I | M2 | $ | 12.779 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 6270 N | LÁMINAS PLATINA DE FIBRA DE CARBONO PARA REFUERZO | ML | $ | 338.598 |
| PUENTES | PUENTES | 6290 N | SUMINISTRO DE CONECTORES DE CORTANTES O PLATINAS | KG | $ | 33.253 |
| PAVIMENTOS | PAVIMENTOS | 6313 N | MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMEI | M3 | $ | 1.244.199 |
| PAVIMENTOS | PAVIMENTOS | 6316 N | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFAL | M3 | $ | 1.386.256 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 6320 N | POSTE METÁLICO AP, H=12M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APL | UN | $ | 4.499.438 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 6321 N | CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PREMEZCLADO PARA | M3 | $ | 1.009.968 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 6365 N | SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.401M X 0.512M REF | UN | $ | 1.261.500 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 6372 N | SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 3.322M X 2.111M REFLECTIVO | UN | $ | 9.096.763 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 6380 N | 4 DUCTOS D=3" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCAV | ML | $ | 106.996 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 6383 N | 9 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS DE 3" - PVC-TDP INCLUYE SUM | ML | $ | 652.359 |
| OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | 6407 N | CIELO RASO EN BANDEJA TILE DE 610 MM X 610MM EN ALU | M2 | $ | 258.212 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 6423 N | NIVELACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NO | UN | $ | 3.271.432 |
| PAVIMENTOS | PAVIMENTOS | 6459 N | INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X60 | M2 | $ | 63.606 |
| RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | 6474 N | SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTEN | M3 | $ | 200.230 |
| ANDENES Y SARDINELES | ANDENES Y SARDINELES | 6475 N | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓ | ML | $ | 82.810 |
| MANTENIMIENTO Y REHABILITACION | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIA | 6476 N | FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.18 M | M2 | $ | 218.448 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 6485 N | UNIÓN DE REPARACIÓN EXOTÉRMICA PARA UNIÓN DE CON | UN | $ | 58.222 |
| RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | 6486 N | ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO INTERNO, N | M3 | $ | 65.048 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 6499 N | CABLE HFFR NO.10 EN COBRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | $ | 19.119 |
| ANÁLISIS AUXILIARES | ANÁLISIS AUXILIARES | 6507 N | VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CON PERFORACIONES DE 1" | M2 | $ | 272.742 |
| ANDENES Y SARDINELES | ANDENES Y SARDINELES | 6510 N | CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO MR36 FUNDI | ML | $ | 66.987 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 6518 N | CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO | UN | $ | 172.201 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 6519 N | TRAGANTE CÚPULA DE 6" X 4" EN ALUMINIO. INCLUYE SUM | UN | $ | 26.397 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 6533 N | DEMARCACIÓN LÍNEA DE INICIO O FIN CARRIL, A= 0.20M L | M2 | $ | 31.208 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 6538 N | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA | ML | $ | 264.268 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 6544 N | CODO 90° PVC SOLDAR DE 1/2". SUMINISTRO EN INSTALAC | UN | $ | 9.977 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 6554 N | SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS PÚB | ML | $ | 552 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 6563 N | TRITUBO PE 100 FOPT DE 40MM (1 1/4") RDE 13.5 MULTF. D | ML | $ | 19.342 |
| OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | 6568 N | CANALETA METÁLICA DE 12 CM X 5 CM CON TAPA. SUMINI | ML | $ | 49.955 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 6569 N | CHEVRON 90 CM X 40 CM, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO V | UN | $ | 336.125 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 6570 N | PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA (E=15MILS. INCLUYE SUMIN | M2 | $ | 42.471 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 6579 N | DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA A= 0.2MT, (E= 15 MILS A | ML | $ | 8.615 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 6582 N | DEMARCACIÓN DE LETRERO "SOLO BUS" (E= 15 MILS. INCL | UN | $ | 195.092 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 6588 N | DEMARCACIÓN DE ACHURADO. AREA: 1.0 M2 (E= 15 MILS, | M2 | $ | 58.823 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 6658 N | CABLE MONOPOLAR DE ALUMINIO, HF FR PARA 600V C.A. ( | ML | $ | 36.301 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 6665 N | VIGA CABEZAL SOBRE PILOTES Y/O COLUMNAS EN CONCRE | M3 | $ | 992.474 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 6687 N | RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2 | UN | $ | 2.901.210 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 6710 N | VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4 | M3 | $ | 951.941 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 6715 N | RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H= | UN | $ | 3.571.673 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 6717 N | RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2 | UN | $ | 3.199.589 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 6718 N | RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H= | UN | $ | 3.347.115 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 6719 N | RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2 | UN | $ | 3.830.726 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 6720 N | RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB (H= | UN | $ | 4.388.046 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 6742 N | 24 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL | ML | $ | 734.236 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 6765 N | VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE | M3 | $ | 1.027.423 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 6774 N | DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI, (21 MPa) PREMEZCLADO | M3 | $ | 885.927 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 6779 N | PICTOGRAMA PEATONAL AMARILLO/NEGRO. (INCLUYE SUM | UN | $ | 656.855 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 6848 N | SEÑAL VERTICAL GRUPO PREVENTIVA SR-38 Y SR-39 TIPO R | UN | $ | 422.828 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 6857 N | LLAVE MANGUERA 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | $ | 72.480 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 6864 N | PICTOGRAMA TRIANGULAR POMPEYANO. (E=2.3 MM, TERM | UN | $ | 56.398 |
| PUENTES | PUENTES | 6866 N | CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15CM (SUMINIS | ML | $ | 61.214 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 6968 N | TUBERÍA PVC D=3/4" RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | $ | 10.549 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 7047 N | PLANTACION DE LIQUIDAMBAR H=2.5 M. (INCLUYE SUMINI | UN | $ | 498.925 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 7090 N | PLANTACION DE HIEDRA MIAMI (INCLUYE SUMINSTRO AL S | M2 | $ | 124.712 |
| GEOSINTETICOS | GEOSINTETICOS | 7283 N | APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO REFORZADO DUREZ | dm3 | $ | 83.951 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 7332 N | CABLE MONOPOLAR DE COBRE, HF FR PARA 600V C.A. CALI | ML | $ | 18.742 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7347 N | NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA CO | UN | $ | 4.946.170 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 7348 N | CONCRETO 4000 PSI (28 MPa) GRAVA COMÚN PARA BARRE | M3 | $ | 876.036 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 7349 N | CONCRETO 4000 PSI (28 Mpa) GRAVA COMÚN PARA CÁMA | M3 | $ | 888.356 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7357 N | NIPLE 4" ACERO CARBON BRIDA/BRIDA L= 250MM. (A) SUM | UN | $ | 642.962 |
| DEMOLICIONES | DEMOLICIONES | 7369 N | DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE COMUNICAC | ML | $ | 10.685 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 7379 N | PLANTACION DE PALMA DE CERA (INCLUYE SUMINISTRO AI | UN | $ | 613.896 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7392 N | REDUCCION HD 12" X 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ | 1.928.383 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7423 N | TEE PVC U.M. 6" X 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ | 756.113 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 7430 N | BAJANTE DE ALIMENTACION DE LONGITUD=6M, D=2", GAL | UN | $ | 484.530 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7432 N | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA | ML | $ | 734.888 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 7437 N | CONCRETO 6000 PSI GRAVA COMÚN PARA TAPAS CÁMARA | M3 | $ | 1.013.159 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7439 N | TAPA CIRCULAR DE SEGURIDAD PARA TRÁFICO PESADO D= | UN | $ | 484.220 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7453 N | VÁLVULA COMPUERTA D=4" EXTREMOS BRIDADOS (A) (150 | UN | $ | 1.481.388 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7454 N | VÁLVULA DE GLOBO DE 4" (A). SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | $ | 2.732.471 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7455 N | VÁLVULA DE MARIPOSA Ø 12"A BRIDA - BRIDA (A) (150 PSI) | UN | $ | 10.980.011 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 7469 N | DELINEADOR DE OBSTÁCULO PARA EL TRÁSITO POR UN LAI | UN | $ | 557.713 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 7470 N | DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL DE 40CM X 50CM. RE | UN | $ | 460.671 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7482 N | UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE Ø 16 (A) (SUMINISTRO E IN | UN | $ | 4.556.442 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7487 N | VÁLVULA DE COMPUERTA DE Ø 4" (A) CON SELLO EN BRON | UN | $ | 3.041.228 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7495 N | CODO EN ACERO D=16" ENTRE 45° Y 67.5° JUNTA ESPIGO-( | UN | $ | 5.294.087 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 7497 N | SEÑAL DOBLE DE 60 CM, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO | UN | $ | 589.504 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 7503 N | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCUL | UN | $ | 673.430 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7514 N | TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO (INCLUYE | UN | $ | 669.394 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 7522 N | POSTE TIPO MASTIL T1X (3.80M) EN TUBO SCH 40 GALVANI | UN | $ | 4.958.721 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 7524 N | SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) CON PLAQUETA INCL | UN | $ | 645.707 |
| EXCAVACIONES | EXCAVACIONES | 7528 N | ENTIBADO EC-6 CONTINUO MADERA CON PERFILES DE MET | M2 | $ | 155.778 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7558 N | VÁLVULA VENTOSA HD COMBINADA TRIPLE ACCIÓN (TRIPL | UN | $ | 1.619.175 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7566 N | VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDADOS D= | UN | $ | 1.167.721 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 7597 N | BARRA SOPORTE BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA | UN | $ | 327.507 |
| ANÁLISIS AUXILIARES | ANÁLISIS AUXILIARES | 7599 N | PUERTA METÁLICA CON REJILLA | M2 | $ | 472.944 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7602 N | SIFÓN PVC 135° D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓ | UN | $ | 44.030 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 7633 N | FOTOCELDA CON BASE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ | 126.092 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 7656 N | UPS 2KVA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | $ | 1.998.108 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 7665 N | CAJA METÁLICA DE PASO 30CMX30CMX10CM (INCLUYE SU | UN | $ | 124.736 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 7690 N | PROYECTOR LED PRO 600W 5000K, 120-277V, 6000 LM, CO | UN | $ | 5.693.497 |
| ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | 7713 N | (DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D | KG | $ | 8.107 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 7725 N | PILOTE D=100 CM CON CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI. (IN | ML | $ | 1.403.942 |
| PAVIMENTOS | PAVIMENTOS | 7751 N | FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLU | M3 | $ | 132.363 |
| GEOSINTETICOS | GEOSINTETICOS | 7775 N | GEOMEMBRANA LISA HDPE 30 MILS. (SUMINISTRO E INSTAI | M2 | $ | 36.247 |
| PAVIMENTOS | PAVIMENTOS | 7785 N | LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, | M3 | $ | 1.279.719 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 7865 N | MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65 (SUMINISTRO | UN | $ | 221.047 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 7875 N | COLLAR DE DERIVACIÓN DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTA | UN | $ | 46.150 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 7948 N | CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 1 DUCTO DE 3" PVC TD | ML | $ | 100.816 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 7989 N | 5 DUCTOS D=3" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCA | ML | $ | 137.018 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8016 N | CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, PE | ML | $ | 739.936 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8019 N | CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, RE | ML | $ | 1.564.008 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8023 N | NIPLE HD Ø4" BRIDA B16.5 X LISO LONG. 1274 MM. CON PA | UN | $ | 974.218 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8044 N | CODO EN ACERO F 18" ENTRE 5° Y 22½° JUNTA ESPIGO / CA | UN | $ | 3.935.983 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8045 N | CODO EN ACERO F 18" ENTRE 22½° Y 45° JUNTA ESPIGO / C | UN | $ | 4.830.548 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8046 N | CODO EN ACERO F 18" ENTRE 45° Y 67½° JUNTA ESPIGO / C | UN | $ | 5.990.495 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8081 N | ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=6" (SUMINISTRO | UN | $ | 32.927 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 8084 N | PLANTACIÓN DE CLAVEL CHINO (INCLUYE 16 UNIDADES PO | M2 | $ | 60.987 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 8087 N | ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28Mpa | M3 | $ | 1.073.274 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 8088 N | DADO DE CIMENTACION EN CONCRETO 4000 PSI, (28 Mpa) | M3 | $ | 1.050.073 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 8094 N | PLANTACION DE PINO ROMERON H=1.5 M. (INCLUYE SUMI | UN | $ | 428.779 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 8122 N | NIVELACIÓN DE CAJA SENCILLA DE PASO ETB H= 0.30M (DI | UN | $ | 1.089.591 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8151 N | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 6" LINEAL SEGÚN NO | UN | $ | 2.063.709 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 8155 N | NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-13A H= 0.30M (DIMENSION | UN | $ | 1.968.023 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 8161 N | NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-16A H= 0.30M (DIMENSION | UN | $ | 2.373.478 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 8170 N | LUMINARIA LED 103W, 48 LED. 120-227 V. (INCLUYE LUMIN | UN | $ | 1.165.541 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8181 N | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 8" LINEAL SEGÚN NO | UN | $ | 2.361.414 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8182 N | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 12" LINEAL SEGÚN N( | UN | $ | 6.341.257 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 8200 N | PILOTE D=80 CM CON CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI. (INC | ML | $ | 1.087.642 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8243 N | CODO EN ACERO D=36" ENTRE 22 1/2° Y 45°. JUNTA ESPIGO | UN | $ | 12.131.131 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8255 N | CINTURÓN DE CIERRE EN ACERO PARA EMPATES DE TUBERÍ | UN | $ | 1.039.330 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8301 N | REDUCCIÓN PVC TIPO U.M. 8"X4" (SUMINISTRO E INSTALAC | UN | $ | 395.727 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8393 N | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 3" LINEAL SEGÚN NO | UN | $ | 480.222 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 8411 N | PILOTE D=60 CM CON CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI.(INC | ML | $ | 770.196 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8412 N | CODO HD 90° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D= | UN | $ | 961.171 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8413 N | TAPON HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA D=8" (SUMINISTR | UN | $ | 515.035 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8414 N | TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 12"X 12" (SUMINISTR | UN | $ | 4.638.157 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8415 N | TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 8"X 4" (SUMINISTRO | UN | $ | 1.159.860 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8416 N | TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 8"X 6" (SUMINISTRO | UN | $ | 1.308.765 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8418 N | VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 18" CLASE 150 CON EXTREM | UN | $ | 21.358.823 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8425 N | BRIDA FLANGE SLIP ON D=6" ACERO SOLDABLE RF 150 LB A | UN | $ | 264.944 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 8437 N | RETIRO SEÑALIZACIÓN TIPO BANDERA | UN | $ | 625.379 |
| OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES | 8438 N | TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 CM COLO | M2 | $ | 123.033 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 8439 N | TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 COLOR AI | M2 | $ | 123.033 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 8440 N | TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 COLOR O | M2 | $ | 123.033 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 8442 N | CABLE MONOPOLAR DE COBRE HFFR PARA 600V C.A CALIBI | ML | $ | 11.023 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 8449 N | TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 COLOR G | M2 | $ | 123.033 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 8452 N | DEMARCACIÓN DE FRANJA TIPO A55 Y A56 MEDIANTE LA A | ML | $ | 308.128 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 8472 N | LUMINARIA LED RALED II RA02SII 16 LED 72 W. INCLUYE SU | UN | $ | 1.509.916 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 8482 N | LUMINARIA LED RALED II 192L T2 103W. SUMINISTRO E INS | UN | $ | 1.873.765 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 8486 N | 18 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL | ML | $ | 1.153.981 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 8495 N | CABLE ELÉCTRICO 4X16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOR | ML | $ | 35.004 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 8496 N | CABLE ELÉCTRICO 3X16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOR | ML | $ | 31.288 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 8497 N | CABLE ELÉCTRICO 2X8 AWG PARA ACOMETIDA TIPO ST CU ( | ML | $ | 30.514 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 8535 N | TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES MAYORES A 5M. (INC | UN | $ | 546.631 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 8624 N | RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-18A ETB (Inc | UN | $ | 5.885.678 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8644 N | CAJA PARA CONEXIÓN DE DRENAJE EN CONCRETO REFORZ | UN | $ | 4.987.868 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 8652 N | PLANTACIÓN DE ÁRBOL CEDRO H=1.5 M. (INCLUYE SUMINI | UN | $ | 156.107 |
| RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | RELLENOS Y CAPAS GRANULARES | 8655 N | GRAVILLA DE 3/4" - SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | M3 | $ | 99.636 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 8727 N | HELECHO MACHO, DENSIDAD=6 u/m2 (INCLUYE SUMINISTF | M2 | $ | 759.943 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 8734 N | 4 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye sumini | ML | $ | 324.049 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 8735 N | 9 DUCTOS D=6" + 3 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye sumini | ML | $ | 689.837 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 8737 N | ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=2" (Suministro e | UN | $ | 8.975 |
| REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE | 8743 N | CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZADO 28 MPa ( | UN | $ | 5.458.409 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 8779 N | ANGEO PLÁSTICO (Suministro e instalación) | M2 | $ | 4.036 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 8780 N | ENROCADO EN PIEDRA PARTIDA CON DIÁMETROS DE 25 A | M3 | $ | 105.328 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 8789 N | ABONO ORGÁNICO COMPOST (Incluye suministro, transport | M3 | $ | 11.902.811 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 8970 N | CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDID | UN | $ | 437.170 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9002 N | Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av | UN | $ | 497.765 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9030 N | CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRAD | UN | $ | 1.277.916 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 9031 N | CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA ( | UN | $ | 2.400.131 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 9032 N | CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CAI | UN | $ | 3.941.330 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 9033 N | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCION TRIPLE PARA CAI | UN | $ | 5.308.759 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 9035 N | CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION PARA ALOJAR SE | UN | $ | 8.420.861 |
| REDES ELECTRICAS | REDES ELECTRICAS | 9072 N | LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 7 DIAS (Suministr | M3 | $ | 974.278 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 9097 N | Conteo cualitativo y cuantitativo de fitolitos en las muestras ( | UN | $ | 2.493.105 |
| ARQUEOLOGÍA | ARQUEOLOGÍA | 9098 N | Datación por Carbono 14 y extracción de colageno oseo. Incl | UN | $ | 5.382.098 |
| ARQUEOLOGÍA | ARQUEOLOGÍA | 9099 N | Elaboración, digitalización y descripción de sección delgada ( | UN | $ | 1.540.595 |
| ARQUEOLOGÍA | ARQUEOLOGÍA | 9100 N | Prueba de carga estatica en Pilote hasta 100 Ton. ASTM D11 | UN | $ | 20.662.674 |
| PRUEBAS DE CARGA ESTÁTICA PUENT | PRUEBAS DE CARGA ESTÁTICA PUENTES | 9101 N | Analisis Bioantropologico de restos oseos humanos, cuartet | UN | $ | 2.954.554 |
| ARQUEOLOGÍA | ARQUEOLOGÍA | 9147 N | ALQUILER DE ENTIBADO METÁLICO TIPO DESLIZANTE (E2) (I | M2 | $ | 34.691 |
| EXCAVACIONES | EXCAVACIONES | 9593 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 7.709.638 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9594 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 4.442.041 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9595 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 4.610.893 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9596 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 6.059.599 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9597 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 2.979.641 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9598 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 3.098.898 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9599 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 2.790.312 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9600 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 2.833.508 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9601 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 2.962.029 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9602 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 714.557 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9603 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 9.245.454 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9604 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 1.244.107 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9605 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 3.741.081 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9606 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 9.991.794 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9607 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 10.751.701 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9608 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 17.686.691 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9609 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUE | UN | $ | 5.767.743 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9610 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUE | UN | $ | 7.336.163 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9611 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | ML | $ | 4.989.508 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9612 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUE | UN | $ | 12.312.922 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9613 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 370.203 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9614 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUE | UN | $ | 53.689.422 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9615 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 564.220 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9616 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 8.375.456 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9617 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUE | UN | $ | 595.324 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9618 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 5.507.709 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9619 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 468.207 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9620 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUE | UN | $ | 655.579 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9621 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 572.947 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9622 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | ML | $ | 65.753 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9623 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 2.746.400 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9624 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 3.970.481 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9625 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 7.249.450 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9626 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 724.258 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9627 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 12.090.808 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9628 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 257.396 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9629 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 927.748 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9630 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | ML | $ | 1.022.266 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9631 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 456.327 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9632 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 487.066 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9633 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 7.068.413 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9634 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 25.505.351 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9635 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | ML | $ | 1.568.962 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9636 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 5.448.261 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9637 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 1.914.311 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9638 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 1.035.280 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9639 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 40.771.151 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9640 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 107.230 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9641 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 734.867 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9642 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 511.248 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9643 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 2.695.573 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9644 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 2.166.932 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9645 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 2.217.604 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9646 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 2.379.942 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9647 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 326.617 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9648 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 1.401.226 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9649 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 238.557 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9650 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 257.597 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9651 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 977.521 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9652 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 743.593 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9653 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 4.335.961 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9654 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 590.797 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9655 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 1.937.262 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9656 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 2.747.750 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9657 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 6.282.050 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9658 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 3.120.200 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9659 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 887.900 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9660 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 4.842.468 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9661 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 8.340.354 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9662 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 5.229.702 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9663 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | ML | $ | 910.074 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9664 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 691.502 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9665 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 9.264.842 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9666 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 4.888.814 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9667 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | M3 | $ | 826.472 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9668 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | M3 | $ | 616.787 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9669 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | M3 | $ | 960.271 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9670 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | M3 | $ | 955.295 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9672 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | M3 | $ | 898.031 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9673 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | M2 | $ | 3.600 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9674 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | ML | $ | 4.048.774 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9675 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 7.990.217 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9676 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | dm3 | $ | 83.951 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9677 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | ML | $ | 7.283.099 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9678 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | M3 | $ | 805.077 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9679 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | M3 | $ | 803.105 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9680 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 192.019 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9681 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | UN | $ | 28.035.380 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9682 N | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN | M3 | $ | 242.403 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9712 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 46.918.443 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9713 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 39.451.126 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9714 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 677.619 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9715 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 1.518.425 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9716 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | M2 | $ | 860.275 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9717 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | ML | $ | 139.913 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9718 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | ML | $ | 4.832.338 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9719 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | ML | $ | 1.751.379 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9720 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | ML | $ | 4.856.796 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9721 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 880.720 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9722 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | M3 | $ | 929.647 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9723 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | M3 | $ | 853.244 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9724 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | ML | $ | 262.289 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9725 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | ML | $ | 1.291.094 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9726 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | ML | $ | 38.669 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9727 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | ML | $ | 384.864 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9728 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 32.092.021 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9729 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 45.410.743 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9730 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | ML | $ | 5.459 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9731 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | ML | $ | 64.847 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9732 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | ML | $ | 56.266 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9733 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | M2 | $ | 454.032 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9734 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | M2 | $ | 311.829 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9735 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | ML | $ | 188.587 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9736 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | ML | $ | 436.560 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9737 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | M2 | $ | 138.264 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9738 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | M2 | $ | 370.743 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9739 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | ML | $ | 3.450 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9740 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | ML | $ | 187.609 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9741 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 370.203 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9742 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | M2 | $ | 370.743 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9743 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 564.220 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9744 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 45.688 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9745 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 3.484.098 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9746 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | M2 | $ | 406.258 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9747 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 925.818 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9748 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | ML | $ | 1.856.856 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9749 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 2.613.274 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9750 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 603.461 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9751 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 376.312 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9752 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 2.766.426 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9753 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 1.405.908 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9754 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | M3 | $ | 994.368 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9755 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 117.850 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9756 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 23.811.093 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9757 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 5.086.165 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9758 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | M3 | $ | 1.398.158 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9759 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 121.073.202 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9760 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 706.189 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9761 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | ML | $ | 783.426 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9762 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 3.804.600 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9763 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | ML | $ | 312.698 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9764 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 163.729 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9765 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | M2 | $ | 297.713 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9766 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | M2 | $ | 439.029 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9767 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 1.047.225 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9768 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 2.077.366 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9769 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | M2 | $ | 380.967 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9770 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | ML | $ | 30.201 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9771 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 1.600.151 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9772 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 2.575.184 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9773 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 2.123.117 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9774 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 887.901 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9775 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 18.931.842 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9776 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | ML | $ | 63.022 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9777 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 2.001.703 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9778 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 741.080 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9779 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 264.209 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9780 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | ML | $ | 4.936 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9781 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 2.550.880 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9782 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 730.318 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9783 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | M2 | $ | 581.475 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9784 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 249.421 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9785 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | ML | $ | 284.650 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9786 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | M2 | $ | 225.786 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9787 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | M2 | $ | 363.122 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9788 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | M2 | $ | 342.731 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9789 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 919.726 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9790 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 10.418 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9791 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 8.557 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9792 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 169.300 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9793 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 1.703.825 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9794 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 1.522.315 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9795 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 337.088 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9796 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 616.661 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9797 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 144.363 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9798 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 34.798.160 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9799 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 146.387 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9800 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 52.589 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9801 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 15.681 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9802 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 146.387 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9803 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 79.776.639 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9804 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 12.382 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9805 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 54.250.406 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9806 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 1.695.997 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9807 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 667.662 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9808 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 2.977 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9809 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 217.505 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9810 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 2.494.483 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9811 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 247.801 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9812 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 2.482.047 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9813 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 424.454 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9814 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 4.448.272 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9815 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 502.836 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9816 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | ML | $ | 90.672 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9817 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 339.599 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9818 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DCONSTRUCCIÓN INTER | UN | $ | 6.382.509 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9819 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 5.950.371 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9820 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 7.101.037 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9821 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 215.047 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9822 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | ML | $ | 88.719 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9823 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 6.098.594 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9824 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 3.120.193 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9825 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 2.282.168 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9826 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 811.935 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9827 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 3.487.866 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9828 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 445.409 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9829 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 4.584.830 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9830 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | ML | $ | 8.890.878 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9831 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 4.254.973 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9832 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 668.467 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9833 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 371.985 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9834 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 5.870.754 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9835 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 13.678 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9836 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 10.456.789 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9837 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 12.015.062 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9838 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | ML | $ | 5.711.210 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9839 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 16.317.506 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9840 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 6.908.732 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9841 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 10.235 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9842 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 15.540 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9843 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 11.108.654 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9844 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 105.309 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9845 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | ML | $ | 3.071.075 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9846 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 7.133.192 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9847 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 11.269 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9848 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 1.042.436 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9849 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 13.740 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9850 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 5.306.221 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9851 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 3.059.948 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9852 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 12.343 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9853 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 835.490 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9854 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 8.984 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9855 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 22.708.629 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9856 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 32.975.112 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9857 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 14.760 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9858 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 2.059.453 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9859 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 8.334.425 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9860 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 36.308.202 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9861 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 15.158.746 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9862 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 6.309.105 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9863 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 3.899.232 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9864 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | ML | $ | 1.092.884 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9865 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 2.678.902 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9866 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 251.932 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9867 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 6.785.720 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9868 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 7.097.043 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9869 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 1.745.121 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9870 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 13.767.962 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9871 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 43.585.881 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9872 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 1.660.296 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9873 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 2.562.059 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9874 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 53.289.958 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9875 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 22.114 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9876 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 9.936.171 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9877 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 5.460.365 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9878 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 26.392 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9879 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 17.950.663 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9880 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 870.044 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9881 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 12.956.435 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9882 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 72.179 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9883 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 1.706.952 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9884 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | ML | $ | 20.361 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9885 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | ML | $ | 34.821 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9886 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 1.447.198 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9887 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 25.876 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9888 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 11.854.652 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9889 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | UN | $ | 1.617.504 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 9890 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | ML | $ | 51.262 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 10251 N | PLANTACION DE JARDINERÍA DE PORTE ALTO. (INCLUYE SU | M2 | $ | 116.897 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 10254 N | CONTROLADOR sX CON CAPACIDAD PARA 24 GRUPOS VEH | UN | $ | 163.035.174 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 10261 N | DEMARCACION METROS CUADRADO EN PINTURA TIPO TRA | M2 | $ | 93.751 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 10264 N | BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 3CM D | M2 | $ | 238.436 |
| SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 10265 N | BOX CULVERT EN CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN (PRE | M3 | $ | 1.318.103 |
| CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU | CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS | 10269 N | PISO EN CONCRETO MR43 (315 KG/CM2) GRAVA COMÚN A | M2 | $ | 318.348 |
| PAVIMENTOS | PAVIMENTOS | 10270 N | PISO EN CONCRETO MR43 (315 KG/CM2) GRAVA COMÚN A | M2 | $ | 290.477 |
| PAVIMENTOS | PAVIMENTOS | 10375 N | TALA DE ARBOLES ENTRE 5M Y 10M DE ALTURA. (INCLUYE D | UN | $ | 701.830 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 10376 N | TALA DE ARBOLES ENTRE 10M A 20 M DE ALTURA. (INCLUYE | UN | $ | 1.532.790 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 10377 N | TALA DE ARBOLES ENTRE 20M A 30M DE ALTURA. (INCLUYE | UN | $ | 2.143.710 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 10378 N | TALA DE ARBOLES MAYORES A 30M. (INCLUYE DESENRAÍCE, | UN | $ | 2.441.534 |
| MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF | MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS | 10271 N | ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCE | M2 | $ | 55.068 |
| ANDENES Y SARDINELES | ANDENES Y SARDINELES | 10246 N | PISO EN CONCRETO ESTAMPADO DE COLOR SUPERFICIAL G | M2 | $ | 121.265 |
| ANDENES Y SARDINELES | ANDENES Y SARDINELES | 10422 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | M2 | $ | 348.740 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 10424 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | M2 | $ | 240.470 |
| PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO ESPECÍFICO | 10454 N | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 246.503 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 10455 N | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 306.267 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 10458 N | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 257.774 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 10459 N | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 323.096 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 10484 N | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 346.696 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 10485 N | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 445.497 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 10488 N | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 370.262 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 10489 N | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 479.406 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 10492 N | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 418.069 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 10493 N | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 539.299 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 10496 N | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 447.354 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 10497 N | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 580.797 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 10500 N | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 487.768 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 10501 N | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 650.269 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 10504 N | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 520.535 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 10505 N | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION | ML | $ | 683.831 |
| REDES TELEFONICAS / DATOS | REDES TELEFONICAS / DATOS | 10524 N | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN | M2 | $ | 108.270 |
| GEOSINTETICOS | GEOSINTETICOS | 10596 N | NEOPRENO DE 35X25X4,6 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO | UN | $ | 325.192 |
| GEOSINTETICOS | GEOSINTETICOS | 10597 N | NEOPRENO DE 20X35X4 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO ( | UN | $ | 245.897 |
| GEOSINTETICOS | GEOSINTETICOS | 10598 N | NEOPRENO DE 30X35X4 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO ( | UN | $ | 343.250 |
| GEOSINTETICOS | GEOSINTETICOS | 10599 N | NEOPRENO DE 50X12X2 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO ( | UN | $ | 124.776 |
| GEOSINTETICOS | GEOSINTETICOS | 10600 N | NEOPRENO DE 50X10X2 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO ( | UN | $ | 110.869 |
| GEOSINTETICOS | GEOSINTETICOS | 10604 N | NEOPRENO DE 40X50X5 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO | UN | $ | 724.137 |
| GEOSINTETICOS | GEOSINTETICOS | 10605 N | NEOPRENO DE 30X30X4 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO | UN | $ | 400.317 |
| GEOSINTETICOS | GEOSINTETICOS | 10606 N | NEOPRENO DE 60X15X1 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO | UN | $ | 187.968 |
| GEOSINTETICOS | GEOSINTETICOS | 10607 N | APOYO FIJO EN NEOPRENO DE 30X50X0,72 CMS - DUREZA | UN | $ | 886.718 |
| GEOSINTETICOS | GEOSINTETICOS | 10608 N | APOYO FIJO EN NEOPRENO DE 40X60X0,47 CMS - DUREZA | UN | $ | 810.022 |
| GEOSINTETICOS | GEOSINTETICOS | 10609 N | APOYO MÓVIL EN NEOPRENO DE 30X50X0,72 CMS - DUREZ | UN | $ | 896.579 |
| REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO | 10612 N | TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4". | ML | $ | 198.896 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# Precios de referencia



## Insumos Proyectos específicos

**Fecha de publicación:** 1/08/2025
**Fecha del último ajuste parcial:** 1/08/2025
**Ver resumen de fechas de publicación y ajustes**

| Origen | Grupo de base de datos | Código | Nombre | UM | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 7385 | REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 6"x4" | UN | $ 326.060 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 7386 | REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 8"x6" | UN | $ 980.836 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 7570 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | DIA | $ 377 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 7974 | SELLANTE PARA PISO | GLN | $ 151.011 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 8043 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONAL | dm3 | $ 68.765 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 9502 | TABLILLA EN TEKA PARA PISO TIPO DECK DE 8cm x 2 | M2 | $ 115.956 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 9629 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHIC | dm3 | $ 59.001 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 9631 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | dm3 | $ 82.883 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 9637 | LÁMINA DE FIBRA DE CARBONO PARA REFUERZO ES | UN | $ 232.100 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 9692 | CABLES POSTENSADOS (Incl. Torón de 5/8" ASTM A 4 | TON-M | $ 3.213 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 10560 | DIVISIONES CANTILIVER ANCLADAS A MURO Y PUER | M2 | $ 541.218 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 10565 | PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10mm Y CONECT | M2 | $ 337.981 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 10622 | REDUCCION PVC TIPO U.M. 12" X 8" | UN | $ 1.792.209 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 10623 | REDUCCION PVC TIPO U.M. 6" X 3" | UN | $ 311.780 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 10854 | PROYECTO FERROCARRIL x CALI. CIMBRA DE SOPOR | M2/DIA | $ 4.760 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 11145 | KIT SILLA YEE 250 x 200 PVC | UN | $ 217.571 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 11146 | KIT SILLA YEE 315 x 200 PVC | UN | $ 307.503 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 11147 | KIT SILLA YEE 400 x 200 PVC | UN | $ 375.494 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 11148 | KIT SILLA YEE 450 x 200 PVC | UN | $ 401.633 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 11564 | TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 115 KVA, 11.4 | UN | $ 20.652.449 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 11565 | TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 150 KVA 11.4 / | UN | $ 22.020.452 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 11568 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ 169.343 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 11599 | CIELORASO TIPO PANEL 300 C LISO LAMINA ALUMIN | M2 | $ 382.829 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 11628 | MÓDULOS SONOROS (Incluye suministro e instalació | UN | $ 1.180.367 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 11727 | TAPÓN PVC TIPO U.M D=12" (Suministro e Instalació | UN | $ 1.091.860 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 11740 | TUBO METÁLICO (COLD ROLLED) CALIBRE 16 D=2 1/ | ML | $ 68.420 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 11741 | MALLA METÁLICA PLASTIFICADA (0,05X0,05M) PINTU | M2 | $ 40.382 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 11742 | GANCHO METÁLICO PARA FIJAR MALLA AL TUBO | UN | $ 395 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 11787 | YEE PVC SANITARIA 6" x 8" | UN | $ 312.460 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 11789 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. I | ML | $ 5.037.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 11816 | GUACAL PARA TRASLADO DE FAUNA | UN | $ 341.883 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 11818 | ELEMENTOS PARA AHUYENTAMIENTO DE AVIFAUNA | UN | $ 1.133.793 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 11980 | ALQUILER ENTIBADO METÁLICO TIPO CAJÓN (E1A-E | M2 | $ 38.080 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12053 | CODO 22.5° CXC PVC SANITARIA D=6" | UN | $ 187.324 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12225 | SARDINEL DE DRENAJE H=255mm, Long=1m | UN | $ 421.755 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12226 | SARDINEL DE DRENAJE RD200 H=33cm Long=0,5m - | UN | $ 1.594.172 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12227 | SARDINEL DE DRENAJE H=255mm, Long=0,5m - INS | UN | $ 472.905 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12228 | TAPA INICIO / FINAL PARA SARDINEL DE DRENAJE H | UN | $ 391.246 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12339 | Estudios y Diseños proyectos de Valorización: APIQUE | UN | $ 297.500 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12340 | Estudios y Diseños proyectos de Valorización: APIQUE | UN | $ 678.577 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12789 | RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F | UN | $ 3.260.065 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12790 | RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F | UN | $ 1.584.961 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12791 | RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F | UN | $ 1.019.711 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12792 | RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F | UN | $ 492.041 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12793 | RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F | UN | $ 20.632.458 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12794 | RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F | UN | $ 3.500.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12795 | RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F | UN | $ 56.373.904 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12796 | RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F | UN | $ 1.754.511 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12797 | RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F | UN | $ 47.506 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12798 | RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F | UN | $ 151.425 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12799 | RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F | UN | $ 1.621.257 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12800 | RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F | UN | $ 1.832.243 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12801 | RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F | UN | $ 4.744.650 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12802 | RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F | UN | $ 161.520 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12803 | RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F | UN | $ 2.927.550 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12804 | RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F | UN | $ 1.922.694 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12805 | RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F | UN | $ 1.922.694 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12806 | RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F | UN | $ 2.523.750 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12807 | RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F | UN | $ 9.499.395 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12808 | RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F | UN | $ 15.122.310 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12809 | RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F | UN | $ 3.456.653 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12810 | RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F | UN | $ 5.508.842 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12811 | RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F | M2 | $ 408.848 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12900 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - BANCA EN CONCRE | UN | $ 1.368.500 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12901 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TUERCAS 3/4" ASTM | UN | $ 2.391 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12902 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TUERCA 5/8" ASTM | UN | $ 1.432 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12903 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TUERCA 1/2" ASTM | UN | $ 703 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12904 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - BOLARDO METALIC | UN | $ 226.100 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12905 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - PAPELERA DOBLE E | UN | $ 1.414.910 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12906 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - GEOMEMBRANA LIS | M2 | $ 13.983 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12907 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - ADHESIVO EPÓXICO | KG | $ 159.200 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12923 | ELABORACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENER | UN | $ 65.320.061 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12924 | ELABORACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENER | UN | $ 8.562.202 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12928 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ 3.092.810 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12929 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ 2.827.440 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12930 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ 708.050 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12931 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ 9.137.739 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12932 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ 1.237.600 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12933 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | ML | $ 4.764.021 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12934 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ 279.650 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12935 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 470.050 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12936 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 8.108.660 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12937 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 5.346.313 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12938 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 461.720 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12939 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 566.440 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12940 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 2.740.570 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12941 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 6.914.019 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12942 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 3.740.170 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12943 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 130.900 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12944 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 717.570 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12945 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | ML | $ | 961.401 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12946 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 921.060 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12947 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 360.570 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12948 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 25.347.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12949 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | ML | $ | 1.475.719 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12950 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 1.812.370 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12951 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 39.143.382 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12952 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 7.343.490 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12953 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 938.910 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12954 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 67.290 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12955 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 723.996 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12956 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | ML | $ | 2.254.812 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12957 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 5.903.828 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12958 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 2.634.541 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12959 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 2.610.265 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12960 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 4.455.122 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12961 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 2.823.870 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12962 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 2.806.258 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12963 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 3.568.929 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12964 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 9.819.642 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12965 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 10.568.628 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12966 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 5.584.670 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12967 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 7.153.090 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12968 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 504.560 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12969 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 12.129.849 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12970 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 53.506.349 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12971 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 1.050 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12972 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 112.327 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12973 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 11.907.735 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12974 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 6.885.340 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12975 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 4.715.970 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12976 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 2.329.425 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12977 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 950.096 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12978 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 686.749 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12979 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 510.986 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12980 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 4.163.810 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12981 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 2.033.710 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12982 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 1.980.160 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12983 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 320.110 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12984 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 2.193.170 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12985 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 232.050 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12986 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 584.290 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12987 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 1.750.490 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12988 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 2.651.320 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12989 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 6.185.620 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12990 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 3.079.720 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12991 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 861.882 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12992 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 4.759.286 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12993 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 8.257.172 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12994 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 1.730.260 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12995 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | ML | $ | 1.300.789 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12996 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | ML | $ | 871.199 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12997 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 98.436 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12998 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 8.935.710 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 12999 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 4.564.602 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13000 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | KG | $ | 1.753 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13001 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 7.979.250 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13002 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | ML | $ | 7.140.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13003 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | VIAJE | $ | 2.161.459 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13004 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I | UN | $ | 22.765.246 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13032 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 36.719.794 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13033 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 44.710.900 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13035 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 1.413.300 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13036 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | M2 | $ | 800.715 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13037 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 130.226 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13038 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 279.650 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13039 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 4.748.100 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13040 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 470.050 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13041 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 41.055 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13042 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 3.403.400 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13043 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 1.606.500 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13044 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 921.060 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13045 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 1.610.218 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13046 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 797.907 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13047 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 2.600.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13048 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 2.677.500 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13049 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 1.368.143 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13050 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 4.960.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13051 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 690.200 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13052 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 447.550 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13053 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 3.781.696 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13054 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 384.370 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13055 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 140.800 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13056 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 384.370 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13057 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | M2 | $ | 111.865 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13058 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 1.011.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13059 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 179.450 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13060 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 1.584.162 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13061 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 1.201.707 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13062 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 11.016 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13063 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 861.883 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13064 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 609.280 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13065 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 384.370 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13066 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 261.317 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13067 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 105.250 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13068 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 35.991 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13069 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 6.440 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13070 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 85.617 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13071 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 1.624.071 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13072 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 1.606.500 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13073 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 63.267 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13074 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 9.800 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13075 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 3.079.720 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13076 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 1.594.600 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13077 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 29.870.184 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13078 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 1.874.250 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13079 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 42.266.807 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13080 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 11.662.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13081 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 11.907.140 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13082 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 1.427.762 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13083 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 9.639 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13084 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 7.080.500 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13085 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 8.009.890 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13086 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 818.125 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13087 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 1.025.071 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13088 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 58.599 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13089 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 52.371 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13090 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 5.271.492 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13091 | "CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN" | UN | $ | 818.125 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13092 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | M2 | $ | 290.240 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13093 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 3.059.490 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13094 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 406.335 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13095 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | M2 | $ | 345.075 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13096 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | M2 | $ | 302.513 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13097 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 3.211 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13098 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 174.620 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13099 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | M2 | $ | 378.132 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13100 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 134.368 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13101 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 136.252 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13102 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 1.728.300 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13103 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 136.252 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13104 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 350.258 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13105 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 561.681 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13106 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 11.524 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13107 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 202.446 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13108 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 22.690.766 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13109 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 395.067 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13110 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 109.690 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13111 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 4.140.304 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13112 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 116.120.592 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13113 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 674.730 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13114 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 5.940.627 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13115 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 5.538.407 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13116 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 291.048 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13117 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 6.609.407 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13118 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | M2 | $ | 277.102 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13119 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | M2 | $ | 408.634 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13120 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 200.158 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13121 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 5.676.368 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13122 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 1.933.543 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13123 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | M2 | $ | 354.591 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13124 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 28.110 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13126 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 3.246.388 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13127 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 2.070.600 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13128 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN | UN | $ | 2.396.896 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13129 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 4.267.408 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13130 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 3.960.388 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13131 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 346.231 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13132 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN/DIA | $ | 1.863.118 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13133 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 18.041.087 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13134 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 5.464.301 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13135 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 58.658 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13136 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 9.732.831 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13137 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 15.187.791 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13138 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 6.430.416 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13139 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 10.339.566 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13140 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 21.136.436 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13141 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 4.594 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13142 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 2.374.274 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13143 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 30.692.136 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13144 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 679.756 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13145 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 33.794.466 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13146 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 5.872.306 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13147 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | M2 | $ | 210.155 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13148 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 2.493.432 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13149 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 6.605.690 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13150 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 40.568.286 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13151 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | M2 | $ | 319.002 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13152 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 44.887.345 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13153 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 9.248.257 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13154 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 12.059.418 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13155 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 16.707.880 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13156 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 573.968 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13157 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 32.388.967 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13158 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 14.596 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13159 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 74.253.438 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13160 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 1.578.578 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13161 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 50.494.470 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13162 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 2.770 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13163 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 2.321.781 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13164 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 230.644 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13165 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 2.310.207 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13166 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 316.087 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13167 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 468.022 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13168 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 414.571 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13169 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 755.723 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13170 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 8.275.333 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13171 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 622.186 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13172 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 11.522 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13173 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 5.315.803 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13174 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 14.464 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13175 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 2.858.453 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13176 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 10.488 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13177 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 12.788 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13178 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 2.848.097 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13179 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 11.488 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13180 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 13.738 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13181 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 1.916.869 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13182 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 14.109.256 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13183 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 234.489 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13184 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 6.315.921 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13185 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 12.814.760 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13186 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 2.384.678 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13187 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 5.082.326 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13209 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 90.685.309 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13210 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 58.342.996 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13211 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 4.185.476 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13212 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 13.380.480 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13213 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 2.029.322 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13214 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - BANCA EN CONCRE | UN | $ | 2.268.250 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13215 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - BLOQUEO Y TRANS | UN | $ | 3.403.313 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13216 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - rejilla de piso metal | UN | $ | 31.900 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13217 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - BENTONITA SODIC | KG | $ | 4.192 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13218 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Cinta tipo Hypalon | ML | $ | 188.085 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13219 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - POLIESTIRENO DE A | M3 | $ | 194.554 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13220 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - MANGUERA DE PO | ML | $ | 1.278 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13252 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Línea de vida vertica | UN | $ | 357.067 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13253 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Mortero de reparaci | M3 | $ | 177.697 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13254 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Varilla Ø=3/4"x 0.63 | UN | $ | 75.263 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13255 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Arandela Plana Galv | UN | $ | 529 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13256 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Varilla Ø=5/8"x 0.43 | UN | $ | 39.545 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13257 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Arandela Plana Galv | UN | $ | 428 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13258 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Varilla Ø=1/2"x 0.30 | UN | $ | 17.029 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13259 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Arandela Plana Galv | UN | $ | 209 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13262 | Diagnóstico y determinación de estado de infraestruc | Km-Car | $ | 366.520 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13263 | Diagnóstico y determinación de estado de infraestruc | Km-Car | $ | 418.880 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13264 | Diagnóstico y determinación de estado de infraestruc | M2 | $ | 86 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13265 | Diagnóstico y determinación de estado de infraestruc | M2 | $ | 62 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13266 | Diagnóstico y determinación de estado de infraestruc | M2 | $ | 19.935 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13267 | Diagnóstico y determinación de estado de infraestruc | M2 | $ | 15.074 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13268 | Diagnóstico y determinación de estado de infraestruc | M2 | $ | 17.850 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13282 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL | UN | $ | 202.181 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13283 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL | UN | $ | 60.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13284 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL | M2 | $ | 30.002 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13285 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL | UN | $ | 60.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13286 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL | UN | $ | 60.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13287 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL | UN | $ | 65.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13288 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL | ML | $ | 136.665 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13289 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Junta de neopreno | ML | $ | 969.505 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13290 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Labio polimérico 3c | ML | $ | 3.395.753 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13291 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Concreto fluido sin | KG | $ | 3.815 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13292 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Prueba de carga de | GLB | $ | 92.106.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13301 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Pasador de Acero ø | UN | $ | 780.467 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13304 | PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 202 | M3-KM | $ | 1.844 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13305 | PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 202 | M3-KM | $ | 2.108 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13316 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL | UN | $ | 31.654.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13317 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL | UN | $ | 3.248.700 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13335 | SEPARADOR DE CARRIL REBASABLE 40cm x 15cm x | UN | $ | 17.500 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13380 | CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PAF | UN | $ | 312.375 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13381 | PROYECTO PUENTE LA VIRGEN UBICADO EN LA CAR | ML | $ | 349.108 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13390 | CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PAF | MES | $ | 87.375.750 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13391 | CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PAF | ML | $ | 3.756.043 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13392 | CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PAF | ML | $ | 6.696.058 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13446 | CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PAF | UN | $ | 2.113.031 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13447 | CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PAF | GLB | $ | 10.115.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13451 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONAL | ML | $ | 201.924 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13452 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONAL | ML | $ | 745.335 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13453 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 20.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13454 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 1.785.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13455 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | ML | $ | 200.048 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13456 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 1.450.610 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13457 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 738.990 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13458 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 1.346.604 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13459 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 738.990 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13460 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | ML | $ | 53.076 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13461 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 45.220.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13462 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 62.005 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13463 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | ML | $ | 2.578 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13464 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 1.428.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13465 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 71.685.600 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13466 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 65.259.600 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13467 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 1.450.610 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13468 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 22.957 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13469 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | M3 | $ | 497.385 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13470 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | ML | $ | 226.100 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13471 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | ML | $ | 351.050 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13472 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 238.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13473 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 119.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13474 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 595.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13475 | REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS | ML | $ | 27.194 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13476 | REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS | ML | $ | 28.514 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13477 | REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS | ML | $ | 30.751 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13478 | REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS | ML | $ | 34.642 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13479 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 61.285.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13480 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 789.467 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13481 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 872.741 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13482 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 2.611.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13483 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 3.025.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13484 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 630.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13485 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 15.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13486 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 28.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13487 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 15.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13488 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 15.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13489 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | M3 | $ | 605.710 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13490 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 2.500 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13491 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 8.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13492 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 2.500 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13493 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 3.500 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13494 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 2.200 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13495 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 3.600 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13496 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 8.600 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13497 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 11.391.037 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13498 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 196.978 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13499 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 16.431.520 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13500 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 205.932 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13501 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 13.543.152 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13502 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 225.724 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13503 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 17.435.404 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13504 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 313.375 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13505 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 16.438.422 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13506 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 284.886 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13507 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 18.912.432 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13508 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 345.890 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13509 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 189.700 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13510 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 508 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13511 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 3.051 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13512 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | ML | $ | 21.128 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13521 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 1.190.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13522 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 10.250 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13523 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 23.800.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13524 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 47.600.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13525 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 88.816 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13526 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | M2 | $ | 100.490 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13527 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 2.188.235 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13528 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 3.408.342 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13529 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 11.681.014 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13530 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM | UN | $ | 4.574.483 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13536 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y | UN | $ | 90.685.309 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13537 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y | UN | $ | 58.342.996 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13538 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y | UN | $ | 2.029.322 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13539 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y | UN | $ | 4.185.476 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13540 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y | UN | $ | 13.380.480 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13541 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y | M2 | $ | 897.822 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13542 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y | M2 | $ | 651.834 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13543 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y | ML | $ | 832.300 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13544 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y | ML | $ | 898.500 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13545 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y | ML | $ | 2.634.594 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13546 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y | ML | $ | 672.996 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13547 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y | UN | $ | 3.210.292 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13548 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y | UN | $ | 2.823.750 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13549 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y | ML | $ | 5.783 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13550 | TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENT | UN | $ | 14.323.084 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13551 | TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENT | UN | $ | 377.845 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13552 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO | ML | $ | 1.976.590 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13553 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO | ML | $ | 1.155.602 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13554 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO | UN | $ | 1.839.667 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13555 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO | UN | $ | 1.671.750 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13556 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO | M2 | $ | 173.502 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13557 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO | M2 | $ | 194.730 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13558 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO | UN | $ | 328.440 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13559 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO | UN | $ | 86.501 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13560 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO | ML | $ | 1.203 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13561 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO | UN | $ | 1.785.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13562 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO | UN | $ | 1.785.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13563 | PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBRAS COMPLEM | GLB | $ | 18.474.750 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13591 | AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI | UN | $ | 53.127.850 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13592 | AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI | UN | $ | 57.181.902 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13593 | AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI | MES | $ | 47.481.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13594 | AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI | UN | $ | 9.862.794 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | 13595 | AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI | UN | $ | 10.039.159 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Subdirección General de Desarrollo Urbano - SGDU**

**Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación - DTINI**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

# Precios de referencia



## Análisis de Precios Unitarios - APU Proyectos específicos

**Nota:** Los análisis de precios unitarios (APU) que hacen parte del capítulo "PROYECTO ESPECÍFICO" y aquellos que en su descripción hagan referencia al nombre particular de un proyecto, podrán utilizarse exclusivamente en el mencionado proyecto para el cual fueron estructurados, toda vez que obedecen a sus respectivas condiciones y/o particularidades. Por su naturaleza, lo insumos principales de estos APUs no son objeto de actualización mediante los estudios de mercado que adelante el IDU por no hacer parte de la generalidad.

**Fecha de publicación:** 1/08/2025
**Fecha del último ajuste parcial:** 1/08/2025
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

| Origen | Capítulo | Subcapítulo | Código | Nombre | UM | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTOS ESPECIFICOS | 4411 | REDUCCION PVC TIPO U.M. 6"X4" (SUMINISTRO E IN | UN | $ 338.491 |
| Antiguo | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTOS ESPECIFICOS | 6196 | PISOS EN TABLILLA DE MADERA TECA TIPO DECK. SI | M2 | $ 313.747 |
| Antiguo | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTOS ESPECIFICOS | 6270 | LÁMINAS PLATINA DE FIBRA DE CARBONO PARA RE | ML | $ 335.449 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTOS ESPECIFICOS | 7395 | REDUCCION PVC TIPO U.M. 12" X 8" (SUMINISTRO E | UN | $ 1.806.924 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTOS ESPECIFICOS | 7396 | REDUCCION PVC TIPO U.M. 6" X 3" (SUMINISTRO E I | UN | $ 326.495 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTOS ESPECIFICOS | 7415 | REDUCCION PVC TIPO U.M. 8"X6". (SUMINISTRO E IN | UN | $ 989.797 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTOS ESPECIFICOS | 7830 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 200 PVC. SUMINIS | UN | $ 251.167 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTOS ESPECIFICOS | 7831 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 200 PVC. SUMINIS | UN | $ 341.099 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTOS ESPECIFICOS | 7832 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 400 X 200 PVC. SUMINIS | UN | $ 409.090 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTOS ESPECIFICOS | 7833 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 450 X 200 PVC. SUMINIS | UN | $ 435.229 |
| Nuevo Proyecto | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTOS ESPECIFICOS | 8124 | TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 115 KVA 11.4 / | UN | $ 21.180.958 |
| Nuevo Proyecto | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTOS ESPECIFICOS | 8127 | TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 150 KVA 11.4 / | UN | $ 22.548.961 |
| Nuevo Proyecto | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTOS ESPECIFICOS | 8183 | CIELO RASO TIPO PANEL 300 C LISO LAMINA ALUMI | M2 | $ 404.411 |
| Nuevo Av. 68 | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTOS ESPECIFICOS | 8240 | MÓDULOS SONOROS (INCLUYE SUMINISTRO E INST | UN | $ 1.489.886 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTOS ESPECIFICOS | 8328 | TAPÓN PVC TIPO U.M D=12" (SUMINISTRO E INSTAI | UN | $ 1.099.048 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTOS ESPECIFICOS | 8350 | YEE PVC SANITARIA D=6"X 8" (INCLUYE SUMINISTRO | UN | $ 320.625 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTOS ESPECIFICOS | 8401 | TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. | ML | $ 5.225.360 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTOS ESPECIFICOS | 8571 | REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC DE 3" X 1 1/2"(SUM | UN | $ 45.496 |
| Nuevo - Aceras y C | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTOS ESPECIFICOS | 8643 | Proyecto: factibilidad, estudios y diseños de aceras, c | M2/MES | $ 46.889 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTOS ESPECIFICOS | 8646 | EMPATE DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6"X4" LINEAL SE | UN | $ 336.348 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTOS ESPECIFICOS | 8794 | CODO 22.5° CXC PVC SANITARIA D=6" (Incluye sum | UN | $ 205.954 |
| Nuevo - DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTOS ESPECIFICOS | 8893 | TRASLADO ESTACIÓN REGULADORA DE PRESIÓN C | UN | $ 2.473.146 |
| Nuevo - DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTOS ESPECIFICOS | 8904 | SARDINEL DRENANTE H=255mm (Suministro e Insta | ML | $ 440.981 |
| Nuevo - DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTOS ESPECIFICOS | 8920 | SARDINEL DE DRENAJE H=33cm Long=0,5m - INSPE | UN | $ 1.613.804 |
| Nuevo - DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTOS ESPECIFICOS | 8926 | SARDINEL DRENANTE h=255mm, Long=0,5m-INSPE | UN | $ 492.537 |
| Nuevo - DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTOS ESPECIFICOS | 8946 | TAPA INICIO / FINAL PARA SARDINEL DRENANTE h= | UN | $ 418.326 |
| Nuevo Demanda P | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto Intersección a Desnivel Autop | 8985 | Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS | ML | $ 267.088 |
| Nuevo Demanda P | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto Intersección a Desnivel Autop | 8986 | Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS | ML | $ 146.788 |
| Nuevo Demanda P | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto Intersección a Desnivel Autop | 8987 | Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS | ML | $ 242.510 |
| Nuevo Demanda P | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto Intersección a Desnivel Autop | 8989 | Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS | ML | $ 81.285 |
| Nuevo Demanda P | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto Intersección a Desnivel Autop | 8992 | Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS | ML | $ 263.868 |
| Nuevo Demanda P | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto Intersección a Desnivel Autop | 8994 | Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS | UN | $ 4.491.440 |
| Nuevo Demanda P | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto Intersección a Desnivel Autop | 9002 | Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS | UN | $ 490.147 |
| Nuevo Demanda P | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto Intersección a Desnivel Autop | 9011 | Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS | TON-M | $ 3.213 |
| Nuevo Demanda P | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto Intersección a Desnivel Autop | 9012 | Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS | ML | $ 207.707 |
| Nuevo Demanda P | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto Intersección a Desnivel Autop | 9014 | Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS | KG | $ 24.983 |
| Nuevo Demanda P | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto Intersección a Desnivel Autop | 9016 | Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS | ML | $ 10.948 |
| Nuevo Demanda P | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto Intersección a Desnivel Autop | 9017 | Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS | M2 | $ 102.750 |
| Nuevo Demanda P | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto Intersección a Desnivel Autop | 9023 | Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS | UN | $ 17.306.732 |
| Nuevo Demanda P | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto Intersección a Desnivel Autop | 9024 | Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS | M3 | $ 15.165 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Reforzamiento Puentes Vehiculares sob | 9059 | Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av. Ciud | M2 | $ 51.436 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Reforzamiento Puentes Vehiculares sob | 9061 | Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av. Ciud | M2 | $ 60.234 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Reforzamiento Puentes Vehiculares sob | 9063 | Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av. Ciud | M2 | $ 9.329 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Reforzamiento Puentes Vehiculares sob | 9066 | Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av. Ciud | ML | $ 1.358 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Factibilidad, estudios y diseños para la | 9081 | Proyecto factibilidad, estudios y diseños para la const | UN | $ 56.860 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Factibilidad, estudios y diseños para la | 9083 | Proyecto factibilidad, estudios y diseños para la const | KG | $ 6.959 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Ampliacion puente vehicular calle 153 p | 9090 | Ampliacion puente vehicular calle 153 por Autonorte | ML | $ 173.659 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Ampliacion puente vehicular calle 153 p | 9125 | AMPLIACION PUENTE VEHICULAR CALLE 153 POR A | UN/MES | $ 29.235 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y P | 9157 | CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA | ML | $ 39.535 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y P | 9161 | CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA | ML | $ 942.680 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y P | 9171 | CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA | UN | $ 390.510 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y P | 9175 | CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA | UN | $ 254.848 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y P | 9176 | CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA | UN | $ 496.739 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y P | 9177 | CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA | ML | $ 62.525 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y P | 9178 | CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA | UN | $ 139.867 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y P | 9179 | CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA | UN | $ 11.142.495 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y P | 9181 | CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA | UN | $ 217.370 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y P | 9184 | CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA | UN | $ 3.963.424 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE | 9547 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E | M3 | $ 678.306 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE | 9548 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E | ML | $ 834.364 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE | 9549 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E | ML | $ 1.091.215 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE | 9550 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E | M3 | $ 1.068.888 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE | 9552 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E | UN | $ 116.874 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE | 9554 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E | M3-KM | $ 1.800 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE | 9555 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E | ML | $ 1.622.789 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE | 9556 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E | ML | $ 1.862.468 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE | 9557 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E | ML | $ 2.116.086 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE | 9558 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E | ML | $ 2.204.655 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE | 9559 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E | ML | $ 1.412.657 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE | 9560 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E | M3 | $ 22.349 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto:Ejecución de las obras y activi | 9562 | EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMEN | M2 | $ 2.449 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 9566 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - BANCA EN CONCR | UN | $ 1.548.295 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 9567 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Reconstrucción de | M3 | $ 938.934 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 9568 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - BOLARDO METALI | UN | $ 297.381 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 9569 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - PAPELERA DOBLE E | UN | $ 1.553.688 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 9570 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - GEOMEMBRANA LI | M2 | $ 19.230 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 9571 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - 10 DUCTOS D=4" P | ML | $ 294.186 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 9572 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Recubrimiento de p | UN | $ 10.984 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 9574 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - PUENTE DE ADHER | M2 | $ 116.716 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 9575 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - DESMONTE DE BAI | ML | $ 22.853 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 9576 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - SANDBLASTING, IN | ML | $ 54.809 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE | 9577 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E | M3 | $ 173.661 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE | 9578 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E | M3 | $ 691.446 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE | 9580 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E | M3 | $ 170.060 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE | 9583 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E | ML | $ 25.636 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE | 9584 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E | UN | $ 1.392.068 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9593 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 7.681.976 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9594 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 4.414.379 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9595 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 4.603.978 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9596 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 6.052.684 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9597 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 2.972.726 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9598 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 3.097.440 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9599 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 2.783.397 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9600 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 2.832.050 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9601 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 2.955.114 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9602 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 712.990 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9603 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 9.217.791 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9604 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 1.242.540 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9605 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 3.730.016 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9606 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 9.980.729 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9607 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 10.737.870 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9608 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 17.306.769 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9609 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 5.753.912 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9610 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 7.322.332 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9611 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | ML | $ | 4.980.399 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9612 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 12.299.091 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9613 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 347.150 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9614 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 53.675.591 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9615 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 540.245 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9616 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 8.320.130 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9617 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 576.882 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9618 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 5.470.825 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9619 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 466.640 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9620 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 632.526 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9621 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 571.380 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9622 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | ML | $ | 61.142 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9623 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 2.744.942 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9624 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 3.924.376 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9625 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 7.184.903 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9626 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 722.691 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9627 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 12.076.977 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9628 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 236.802 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9629 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 926.181 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9630 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | ML | $ | 1.017.061 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9631 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 454.760 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9632 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 466.472 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9633 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 7.054.582 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9634 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 25.475.536 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9635 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | ML | $ | 1.562.456 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9636 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 5.392.937 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9637 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 1.906.704 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9638 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 1.029.102 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9639 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 40.752.709 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9640 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 97.471 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9641 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 732.100 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9642 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 509.681 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9643 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 2.667.911 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9644 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 2.133.686 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9645 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 2.184.358 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9646 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 2.346.696 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9647 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 325.050 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9648 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 1.327.635 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9649 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 236.990 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9650 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 256.030 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9651 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 903.930 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9652 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 684.720 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9653 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 4.324.896 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9654 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 589.230 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9655 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 1.904.016 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9656 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 2.741.572 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9657 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 6.275.872 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9658 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 3.109.897 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9659 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 881.277 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9660 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 4.821.699 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9661 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 8.319.585 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9662 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 5.062.889 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9663 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | ML | $ | 904.869 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9664 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 673.105 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9665 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 9.209.518 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9666 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 4.833.490 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9667 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | M3 | $ | 805.879 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9668 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | M3 | $ | 590.763 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9669 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | M3 | $ | 935.066 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9670 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | M3 | $ | 918.717 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9671 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | TON-M | $ | 3.213 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9672 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | M3 | $ | 867.142 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9673 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | M2 | $ | 2.863 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9674 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | ML | $ | 4.011.890 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9675 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 7.987.502 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9676 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | dm3 | $ | 83.679 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9677 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | ML | $ | 7.246.215 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9678 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | M3 | $ | 784.484 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9679 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | M3 | $ | 777.900 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9680 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 186.277 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9681 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | UN | $ | 27.088.164 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9682 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL | M3 | $ | 236.858 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO REFORZAMIENTO ESTRUCT | 9694 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHIC | M3 | $ | 1.262.335 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO REFORZAMIENTO ESTRUCT | 9695 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHIC | M2 | $ | 211.466 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO REFORZAMIENTO ESTRUCT | 9696 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHIC | UN | $ | 163.570 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO REFORZAMIENTO ESTRUCT | 9697 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHIC | UN | $ | 2.588.772 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO REFORZAMIENTO ESTRUCT | 9698 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHIC | M3 | $ | 1.085.862 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO REFORZAMIENTO ESTRUCT | 9700 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHIC | UN | $ | 603.560 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO REFORZAMIENTO ESTRUCT | 9701 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHIC | UN | $ | 462.220 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO REFORZAMIENTO ESTRUCT | 9702 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHIC | KG | $ | 19.100 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9712 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 44.710.900 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9713 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN | UN | $ | 36.719.794 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9714 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 662.927 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9715 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 1.413.300 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9716 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | M2 | $ | 800.715 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9717 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 130.226 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9718 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 4.810.503 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9719 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 1.714.495 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9720 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 4.829.133 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9721 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 867.270 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9722 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | M3 | $ | 904.443 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9723 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | M3 | $ | 822.355 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9724 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 205.645 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9725 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 1.201.707 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9726 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 35.991 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9727 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 345.214 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9728 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 29.870.184 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9729 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 42.266.807 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9730 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 4.373 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9731 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 60.357 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9732 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 52.371 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9733 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | M2 | $ | 437.082 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9734 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | M2 | $ | 290.240 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9735 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 171.637 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9736 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 406.335 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9737 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | M2 | $ | 133.653 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9738 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | M2 | $ | 345.075 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9739 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 3.211 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9740 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 174.620 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9741 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 347.150 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9742 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | M2 | $ | 345.075 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9743 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 540.245 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9744 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 45.380 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9745 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 3.465.656 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9746 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | M2 | $ | 378.132 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9747 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 924.895 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9748 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 1.728.300 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9749 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 2.611.429 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9750 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 561.681 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9751 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 350.258 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9752 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 2.747.984 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9753 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 1.396.687 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9754 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | M3 | $ | 963.479 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9755 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 109.690 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9756 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 22.690.766 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9757 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 5.060.141 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9758 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | M3 | $ | 1.264.063 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9759 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 116.120.592 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9760 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 702.961 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9761 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 755.763 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9762 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 3.800.451 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9763 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 291.048 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9764 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 157.981 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9765 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | M2 | $ | 277.102 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9766 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | M2 | $ | 408.634 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9767 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 1.038.004 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9768 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 1.933.543 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9769 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | M2 | $ | 354.591 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9770 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 28.110 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9771 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 1.596.923 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9772 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN | UN | $ | 2.396.896 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9773 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 2.110.383 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9774 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 881.278 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9775 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 18.041.087 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9776 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN | ML | $ | 58.658 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9777 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 1.863.118 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9778 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 713.418 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9779 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 263.527 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9780 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN | ML | $ | 4.594 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9781 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 2.374.274 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9782 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 679.756 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9783 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN | M2 | $ | 541.218 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9784 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN | UN | $ | 240.364 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9785 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 247.766 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9786 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | M2 | $ | 210.155 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9787 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | M2 | $ | 337.981 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9788 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN | M2 | $ | 319.002 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9789 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 891.496 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9790 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 9.495 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9791 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 7.798 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9792 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 165.611 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9793 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 1.692.146 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9794 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 1.484.613 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9795 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 327.679 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9796 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN | UN | $ | 573.968 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9797 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 134.368 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9798 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 32.388.967 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9799 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 136.252 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9800 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 45.292 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9801 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN | UN | $ | 14.596 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9802 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 136.252 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9803 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 74.253.438 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9804 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 11.524 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9805 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 50.494.470 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9806 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN | UN | $ | 1.578.578 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9807 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 666.083 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9808 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN | UN | $ | 2.770 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9809 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 202.446 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9810 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 2.321.781 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9811 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 230.644 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9812 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN | UN | $ | 2.310.207 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9813 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 395.067 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9814 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 4.140.304 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9815 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 468.022 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9816 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 90.039 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9817 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN | UN | $ | 316.087 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9818 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DCONSTRUCCIÓ | UN | $ | 5.940.627 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9819 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 5.538.407 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9820 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 6.609.407 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9821 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 200.158 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9822 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 82.727 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9823 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 5.676.368 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9824 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 3.109.890 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9825 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 2.178.325 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9826 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN | UN | $ | 755.723 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9827 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 3.246.388 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9828 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 414.571 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9829 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 4.267.408 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9830 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN | ML | $ | 8.275.333 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9831 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 3.960.388 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9832 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 622.186 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9833 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 346.231 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9834 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 5.464.301 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9835 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 11.522 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9836 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 9.732.831 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9837 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 12.006.935 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9838 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN | ML | $ | 5.315.803 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9839 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 15.187.791 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9840 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 6.430.416 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9841 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 10.084 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9842 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 14.464 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9843 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 10.339.566 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9844 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 90.345 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9845 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN | ML | $ | 2.858.453 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9846 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 7.119.945 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9847 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 10.488 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9848 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 1.038.020 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9849 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 12.788 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9850 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 5.297.390 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9851 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN | UN | $ | 2.848.097 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9852 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 11.488 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9853 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 831.074 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9854 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 7.512 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9855 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 21.136.436 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9856 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 30.692.136 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9857 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 13.738 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9858 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN | UN | $ | 1.916.869 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9859 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 8.279.101 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9860 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 33.794.466 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9861 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 14.109.256 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9862 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 5.872.306 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9863 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 3.849.032 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9864 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 1.088.980 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9865 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 2.493.432 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9866 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 234.489 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9867 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 6.315.921 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9868 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 6.605.690 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9869 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 1.715.364 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9870 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 12.814.760 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9871 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 40.568.286 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9872 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 1.651.075 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9873 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 2.384.678 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9874 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 44.887.345 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9875 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 17.503 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9876 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 9.248.257 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9877 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 5.082.326 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9878 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 24.825 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9879 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 16.707.880 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9880 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 838.467 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9881 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 12.059.418 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9882 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 64.396 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9883 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 1.687.434 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9884 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 19.859 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9885 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 33.516 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9886 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 1.443.509 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9887 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 22.196 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9888 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 11.808.547 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9889 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 1.613.355 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 9890 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | ML | $ | 49.957 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9908 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 90.685.309 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9909 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 58.342.996 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9910 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 4.185.476 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9911 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 13.380.480 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN | 9912 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | UN | $ | 2.029.322 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 9913 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - BLOQUEO Y TRANS | UN | $ | 3.403.313 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 9914 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - BANCA EN CONCR | UN | $ | 2.448.000 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 9915 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Suministro e instala | UN | $ | 41.721 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 9916 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - PILOTE PREEXCAVA | M3 | $ | 1.951.431 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 9917 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Suministro e instala | ML | $ | 213.632 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 9918 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Retiro de tirantes y | M2 | $ | 166.094 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 9919 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Concreto 28 MPa p | M3 | $ | 1.125.888 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 9920 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Suministro e instala | ML | $ | 3.853 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 9921 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Suministro e instala | M3 | $ | 312.412 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 9922 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Suministro e instala | ML | $ | 3.703 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS Z | 9923 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS Y ESPACIO PUBLICO A | M2 | $ | 29.359 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS Z | 9924 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS Y ESPACIO PUBLICO A | ML | $ | 110.821 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS Z | 9925 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS Y ESPACIO PUBLICO A | UN | $ | 8.449.935 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS Z | 9926 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS Y ESPACIO PUBLICO A | UN | $ | 9.496.968 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS Z | 9927 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS Y ESPACIO PUBLICO A | UN | $ | 9.057.732 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS Z | 9928 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS Y ESPACIO PUBLICO A | UN | $ | 6.018.618 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS Z | 9929 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS Y ESPACIO PUBLICO A | UN | $ | 6.588.740 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10001 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Mortero de reparac | M3 | $ | 10.886.630 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10002 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Varilla Ø=3/4"x 0.4( | UN | $ | 60.354 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10003 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Tuerca Ø=3/4" AST | UN | $ | 5.101 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10004 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Varilla Ø=5/8"x 0.2 | UN | $ | 33.502 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10005 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Tuerca Ø=5/8" AST | UN | $ | 4.041 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10006 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Varilla Ø=3/4"x 0.3( | UN | $ | 47.936 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10007 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Varilla Ø=1/2"x 0.3( | UN | $ | 27.634 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10008 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Tuerca Ø=1/2" AST | UN | $ | 3.093 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10009 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Varilla Ø=1/2"x 0.6( | UN | $ | 44.663 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10010 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Varilla Ø=5/8"x 0.3 | UN | $ | 46.156 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10011 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Varilla Ø=3/4"x 0.5( | UN | $ | 69.837 |
| Nuevo DTINI | PROYECTO ESPECÍFICO | Diagnóstico y determinación de estado | 10023 | Diagnóstico y determinación de estado de infraestru | Km-Car | $ | 366.520 |
| Nuevo DTINI | PROYECTO ESPECÍFICO | Diagnóstico y determinación de estado | 10024 | Diagnóstico y determinación de estado de infraestru | Km-Car | $ | 418.880 |
| Nuevo DTINI | PROYECTO ESPECÍFICO | Diagnóstico y determinación de estado | 10025 | Diagnóstico y determinación de estado de infraestru | M2 | $ | 86 |
| Nuevo DTINI | PROYECTO ESPECÍFICO | Diagnóstico y determinación de estado | 10026 | Diagnóstico y determinación de estado de infraestru | M2 | $ | 62 |
| Nuevo DTINI | PROYECTO ESPECÍFICO | Diagnóstico y determinación de estado | 10027 | Diagnóstico y determinación de estado de infraestru | M2 | $ | 19.935 |
| Nuevo DTINI | PROYECTO ESPECÍFICO | Diagnóstico y determinación de estado | 10028 | Diagnóstico y determinación de estado de infraestru | M2 | $ | 15.074 |
| Nuevo DTINI | PROYECTO ESPECÍFICO | Diagnóstico y determinación de estado | 10029 | Diagnóstico y determinación de estado de infraestru | M2 | $ | 17.850 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS Z | 10032 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS Y ESPACIO PUBLICO A | UN | $ | 565.884 |
| Nuevo DTINI | PROYECTO ESPECÍFICO | Diagnóstico y determinación de estado | 10033 | Diagnóstico y determinación de estado de infraestru | M2 | $ | 52.859 |
| Nuevo DTINI | PROYECTO ESPECÍFICO | Diagnóstico y determinación de estado | 10034 | Diagnóstico y determinación de estado de infraestru | KM | $ | 7.140 |
| Nuevo DTINI | PROYECTO ESPECÍFICO | Diagnóstico y determinación de estado | 10035 | Diagnóstico y determinación de estado de infraestru | KM | $ | 4.760 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEX | 10053 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL | UN | $ | 213.608 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEX | 10054 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL | UN | $ | 60.000 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEX | 10055 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL | M2 | $ | 30.002 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEX | 10056 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL | UN | $ | 60.000 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEX | 10057 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL | UN | $ | 60.000 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEX | 10058 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL | UN | $ | 65.000 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEX | 10059 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL | ML | $ | 136.665 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10060 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Línea de vida vertic | UN | $ | 357.067 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10061 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Junta de neopreno | ML | $ | 4.729.914 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10062 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Icopor 10cm x 10c | ML | $ | 7.362 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10063 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Estiropor h=1.2m. | M2 | $ | 351.117 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10064 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Prueba de carga de | GLB | $ | 98.958.386 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10073 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Pasador de Acero ø | UN | $ | 1.243.091 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10076 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 2.338.232 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10077 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BO | UN | $ | 2.627.999 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10078 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 1.853.315 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10079 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 18.355 |
| Nuevo DTC | PROYECTO ESPECÍFICO | PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR | 10080 | PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 20 | M3-KM | $ | 1.844 |
| Nuevo DTC | PROYECTO ESPECÍFICO | PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR | 10081 | PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 20 | M3-KM | $ | 2.108 |
| Nuevo DTC | PROYECTO ESPECÍFICO | PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR | 10085 | PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 20 | KG | $ | 87 |
| Nuevo DTC | PROYECTO ESPECÍFICO | PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR | 10086 | PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 20 | M3-KM | $ | 4.797 |
| Nuevo DTC | PROYECTO ESPECÍFICO | PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR | 10087 | PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 20 | M3-KM | $ | 4.537 |
| Nuevo DTC | PROYECTO ESPECÍFICO | PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR | 10093 | PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 20 | M3 | $ | 12.210 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEX | 10212 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL | UN | $ | 31.654.000 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEX | 10213 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL | UN | $ | 3.248.700 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10219 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - FLECHA "FRENTE D | UN | $ | 61.261 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10220 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - FLECHA "FRENTE IZ | UN | $ | 61.261 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10221 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - FLECHA "IZQUIERD | UN | $ | 50.541 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10222 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - FLECHA "DERECHA | UN | $ | 50.541 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10223 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - FLECHA "DOBLE GI | UN | $ | 76.576 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10224 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - DEMARCACIÓN LIN | ML | $ | 45.946 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10225 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - SEPARADOR DE CA | ML | $ | 33.876 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10227 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - SUBBASE GRANULA | M3 | $ | 171.937 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10228 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TEE PEAD 8" x 8" RE | UN | $ | 954.955 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10229 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TEE PEAD 6" x 6" RE | UN | $ | 395.254 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10230 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TEE PEAD 12" x 12" | UN | $ | 2.438.378 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10231 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TEE PEAD 8" x 6" RE | UN | $ | 810.323 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10232 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TEE PEAD 6" x 4" RE | UN | $ | 490.257 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10233 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - REDUCCIÓN PEAD | UN | $ | 965.143 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10234 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - REDUCCIÓN PEAD | UN | $ | 416.340 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10235 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - REDUCCIÓN PEAD | UN | $ | 236.522 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10236 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - REDUCCIÓN PEAD | UN | $ | 65.421 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10237 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - REDUCCIÓN PEAD | UN | $ | 595.501 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10238 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - REDUCCIÓN PEAD | UN | $ | 1.311.362 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10239 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - CODO PEAD 12" x 4 | UN | $ | 1.737.870 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10240 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - EMPATE PARA TUE | UN | $ | 299.808 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10241 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - CODO PEAD 12" x 9 | UN | $ | 2.226.417 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10242 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - CODO PEAD 8" x 9( | UN | $ | 736.385 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10243 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - CODO PEAD 4" x 9( | UN | $ | 160.297 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) | 10244 | AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TUBERIA PEAD D=3 | ML | $ | 859.284 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REV | 10278 | CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PA | UN | $ | 343.158 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO PUENTE LA VIRGEN UBICA | 10279 | PROYECTO PUENTE LA VIRGEN UBICADO EN LA CAR | ML | $ | 349.108 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REV | 10305 | CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PA | M3 | $ | 1.976.155 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REV | 10306 | CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PA | TON-M | $ | 3.304 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REV | 10307 | CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PA | ML | $ | 4.092.143 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REV | 10308 | CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PA | ML | $ | 7.120.358 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REV | 10379 | CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PA | UN | $ | 2.213.887 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REV | 10380 | CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PA | UN | $ | 13.855.011 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL A | 10382 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONA | ML | $ | 201.924 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL A | 10383 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONA | UN | $ | 1.511.345 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL A | 10384 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONA | ML | $ | 745.335 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL A | 10385 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONA | KG | $ | 4.201 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL A | 10386 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONA | KG | $ | 9.284 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL A | 10387 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONA | KG | $ | 2.953 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL A | 10388 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONA | KG | $ | 6.551 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10389 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 85.615 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10390 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 5.997.039 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10391 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 11.994.180 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10392 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 17.991.216 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10393 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 2.875.804 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10394 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 2.615.309 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10395 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 2.660.645 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10396 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 12.078.148 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10397 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 2.468.170 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10398 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 11.994.180 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10399 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 11.994.180 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10400 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 17.991.216 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10401 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | ML | $ | 212.515 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10402 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 1.596.249 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10403 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 884.629 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10404 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 1.492.243 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10405 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 1.596.249 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10406 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 884.629 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10407 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 1.741 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10408 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 45.484.991 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10409 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | ML | $ | 56.166 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10410 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | ML | $ | 71.893.690 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10411 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | ML | $ | 65.467.690 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10412 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 203.300 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10413 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 220.160 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10414 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 1.543.410 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10415 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | M3 | $ | 745.695 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10416 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 10.204.250 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL A | 10417 | REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS | ML | $ | 27.194 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL A | 10418 | REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS | ML | $ | 28.514 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL A | 10419 | REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS | ML | $ | 30.751 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL A | 10420 | REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS | ML | $ | 34.642 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO DE INSERCION URBANA DE | 10421 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN | UN | $ | 61.754.624 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 10422 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | M2 | $ | 330.638 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO DE INSERCION URBANA DE | 10423 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN | UN | $ | 889.738 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 10424 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | M2 | $ | 230.148 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO DE INSERCION URBANA DE | 10425 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN | UN | $ | 968.347 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO DE INSERCION URBANA DE | 10426 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN | UN | $ | 2.704.133 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO DE INSERCION URBANA DE | 10427 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN | UN | $ | 3.141.193 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO DE INSERCION URBANA DE | 10428 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN | UN | $ | 679.506 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO DE INSERCION URBANA DE | 10429 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN | UN | $ | 210.569 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO DE INSERCION URBANA DE | 10430 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN | UN | $ | 223.729 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO DE INSERCION URBANA DE | 10431 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN | UN | $ | 210.569 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO DE INSERCION URBANA DE | 10432 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN | UN | $ | 210.569 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO DE INSERCION URBANA DE | 10433 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN | M3 | $ | 624.122 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO DE INSERCION URBANA DE | 10434 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN | UN | $ | 53.289 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO DE INSERCION URBANA DE | 10435 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN | UN | $ | 58.789 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO DE INSERCION URBANA DE | 10436 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN | UN | $ | 53.952 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO DE INSERCION URBANA DE | 10437 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN | UN | $ | 54.289 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO DE INSERCION URBANA DE | 10438 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN | UN | $ | 52.989 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO DE INSERCION URBANA DE | 10439 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN | UN | $ | 50.789 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO DE INSERCION URBANA DE | 10440 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRA | UN | $ | 51.452 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO DE INSERCION URBANA DE | 10441 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN | UN | $ | 11.555.053 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO DE INSERCION URBANA DE | 10442 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN | UN | $ | 11.883.725 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO DE INSERCION URBANA DE | 10443 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN | UN | $ | 16.933.162 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO DE INSERCION URBANA DE | 10444 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN | UN | $ | 14.064.586 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO DE INSERCION URBANA DE | 10445 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN | UN | $ | 18.044.489 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO DE INSERCION URBANA DE | 10446 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN | UN | $ | 17.019.018 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO DE INSERCION URBANA DE | 10447 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN | UN | $ | 19.554.032 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO DE INSERCION URBANA DE | 10448 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN | UN | $ | 241.534 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO DE INSERCION URBANA DE | 10449 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN | ML | $ | 46.396 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO DE INSERCION URBANA DE | 10450 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN | UN | $ | 53.366 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO DE INSERCION URBANA DE | 10451 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN | UN | $ | 103.611 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO DE INSERCION URBANA DE | 10452 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN | UN | $ | 128.330 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO DE INSERCION URBANA DE | 10453 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN | UN | $ | 157.276 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10517 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 1.494.891 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10518 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 339.448 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10519 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 24.152.866 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10520 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | ML | $ | 1.083.924 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10521 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | UN | $ | 47.864.986 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | Proyecto específico: permiso intervenci | 10522 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC | ML | $ | 748.783 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | PASO PEATONAL DE LA AV 15 CON CL | 10523 | PASO PEATONAL DE LA AV 15 CON CL 151, COSTAD | GLB | $ | 30.507.034 |
| Nuevo DTP | PROYECTO ESPECÍFICO | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES | 10524 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT | M2 | $ | 100.490 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO DE INSERCION URBANA DE | 10525 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN | UN | $ | 2.188.235 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO DE INSERCION URBANA DE | 10526 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN | UN | $ | 3.408.342 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO DE INSERCION URBANA DE | 10527 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN | UN | $ | 11.681.014 |
| Nuevo STED | PROYECTO ESPECÍFICO | PROYECTO DE INSERCION URBANA DE | 10528 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN | UN | $ | 4.574.483 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. | 10560 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 | UN | $ | 90.685.309 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. | 10561 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 | UN | $ | 58.342.996 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. | 10562 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 | UN | $ | 2.029.322 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. | 10563 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 | UN | $ | 4.185.476 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. | 10564 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 | UN | $ | 13.380.480 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. | 10565 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 | M2 | $ | 897.822 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. | 10566 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 | M2 | $ | 651.834 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. | 10567 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 | ML | $ | 832.300 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. | 10568 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 | ML | $ | 898.500 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. | 10569 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 | ML | $ | 2.634.594 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. | 10570 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 | ML | $ | 672.996 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. | 10571 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 | M3 | $ | 898.779 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. | 10572 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 | M2 | $ | 131.885 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. | 10573 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 | UN | $ | 3.210.292 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. | 10574 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 | UN | $ | 2.823.750 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. | 10575 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 | ML | $ | 13.853 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCI | 10576 | TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUEN | UN | $ | 14.323.084 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCI | 10577 | TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUEN | UN | $ | 377.845 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓ | 10578 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICL | KG | $ | 12.067 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓ | 10579 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICL | UN | $ | 175.290 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓ | 10580 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICL | ML | $ | 2.046.011 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓ | 10581 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICL | ML | $ | 81.286 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓ | 10582 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICL | UN | $ | 1.921.229 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓ | 10583 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICL | UN | $ | 1.760.486 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓ | 10584 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICL | M2 | $ | 201.267 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓ | 10585 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICL | M2 | $ | 222.499 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓ | 10586 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICL | UN | $ | 338.613 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓ | 10587 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICL | UN | $ | 129.469 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓ | 10588 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICL | UN | $ | 495.546 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓ | 10589 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICL | UN | $ | 319.786 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓ | 10590 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICL | UN | $ | 3.570.000 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓ | 10591 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICL | UN | $ | 50.486 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBR/ | 10593 | PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBRAS COMPLEM | M2 | $ | 123.123 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBR/ | 10594 | PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBRAS COMPLEM | KG | $ | 23.019 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBR/ | 10595 | PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBRAS COMPLEM | GLB | $ | 18.474.750 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES | 10615 | AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI | TON-M | $ | 3.321 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES | 10616 | AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI | UN | $ | 56.027.071 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES | 10617 | AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI | UN | $ | 60.744.407 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES | 10618 | AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI | M3 | $ | 1.594.085 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES | 10619 | AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI | UN | $ | 10.002.531 |
| Demanda | PROYECTO ESPECÍFICO | AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES | 10620 | AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI | UN | $ | 10.186.982 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Subdirección General de Desarrollo Urbano - SGDU**

**Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación - DTINI**

# Precios de referencia

Clic para ir al inicio

## Novedades

| Fecha | Origen | Categoria | Código | Nombre | UM | Novedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 6331 | LUMINARIA DE SODIO 150W, 208/220V PARA AP | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 6628 | LUMINARIA DE SODIO 400W, 208/220V PARA AP | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 6631 | BOMBILLO SODIO 150 W, 208/220V | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 6632 | BOMBILLO SODIO 250 W, 208/220V | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 6633 | BOMBILLO SODIO 400 W, 208/220V | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 7325 | MANTO BIOLOGICO BIOTEX | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 7464 | GEOTEXTIL NT 1800 o 401 NT | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 7466 | GEOTEXTIL T 1050 | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 7570 | CAMILLA EN MADERA NUEVA 0.70 x 1.4MT | DIA | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 7611 | GEOMALLA TENSAR BX 1200 \ FORTGRID BX 50 | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 7981 | JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMÉRICA 250 TAMAÑO 64 x 70 mm | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 8892 | ESTACIÓN 10 - BANCA ABDOMINALES BAJO - ADULTOS MAYORES. DIS | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9016 | EVALUACION PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9017 | SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9018 | EVALUACION PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9019 | SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9020 | EVALUACION PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9021 | SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9022 | EVALUACION PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9023 | SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9024 | EVALUACION PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9025 | SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9026 | EVALUACION PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9027 | SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9028 | EVALUACION PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9029 | SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9030 | EVALUACION PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9031 | SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9032 | EVALUACION PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9033 | SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9628 | JUNTA TC-JEVF-75 MÓDULOS DE 1.83m. INCLUYE TORNILLERÍA DE FIJA | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 10279 | ÁNGULO ALUMINIO BLANCO DE 3m DE 66mm x 39mm | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 10289 | PANEL EN FIBRA MINERAL DE 60 cm x 60 cm x 14 mm. | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 10290 | TEE ALUMINIO BLANCO DE 3m DE 18mm x 23mm | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 10854 | CIMBRA DE SOPORTE. FORZA ANDAMIOS Y FORZA ACERO LOSA | M2/DIA | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 11388 | PIEZA ESPECIAL CCP Ø24" LISOxLISO CL300 LONGITUD 4000mm CON ( | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 12405 | RESINA DE IMPREGNACIÓN DE ALTO MÓDULO Y ALTA RESISTENCIA | KG | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 12483 | FORMALETA CONCRETO AUTOCOMPACTANTE | DIA | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 12484 | FORMALETA CONCRETO MASIVO | DIA | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 12486 | FORMALETAS DESLIZANTES | DIA | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 12490 | PISOS DE ESCALERA EN MATERIAL SINTÉTICO (e= 25mm), EN PUENTES | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 12895 | TUBERIA CONDUIT METALICA RMC D= 6'' | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 13513 | JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 64 mm (+/- 32 | ML | Inclusión |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 13514 | JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 80 mm (+/- 40 | ML | Inclusión |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 13515 | JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 100 mm (+/- 50 | ML | Inclusión |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 13516 | JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 140 mm (+/- 70 | ML | Inclusión |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 13517 | JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 180 mm (+/- 90 | ML | Inclusión |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 13518 | JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 250 mm (+/- 12 | ML | Inclusión |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 13519 | JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 270 mm (+/- 13 | ML | Inclusión |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 13520 | JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 330 mm (+/- 16 | ML | Inclusión |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 326 | CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2) | M3 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 3386 | FORMALETA MADERA (CAMILLA 0.73x1.4m, CRUCETA, CERCHA, PARA | M2/MES | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 6698 | GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA REPAVIMENTACION CON RESISTENCIA A | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 6700 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 6701 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 6702 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 6703 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 131( | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 6704 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 153( | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 6710 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA AN | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 6958 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA AN | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 7131 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA AN | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 7133 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA AN | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 7134 | GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA REPAVIMENTACION CON RESISTENCIA A | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 7317 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 7426 | GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD | ML | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 7427 | GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD | ML | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 7428 | GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED | ML | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 7429 | GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED | ML | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 7430 | GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED | ML | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 7463 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 400 | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 7465 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 7467 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA AN | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 7468 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA AN | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 7610 | GEOMALLA BIAXIAL CON RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSION, SENTID | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 7767 | ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m* 1,50m (incluye dos marcos + dos cruce | DIA | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 8525 | GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) C( | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 8907 | GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED | ML | Ajuste de nombre |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 8908 | GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED | ML | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 8913 | FORMALETA FLEXIBLE PARA CONCRETO O MORTERO HIDRÁULICO, A F | UN | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9043 | GEOMALLA BIAXIAL PARA EL CONTROL DEL REFLEJO DE AGRIETAMIEN | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9044 | GEOMALLA BIAXIAL PARA EL CONTROL DEL REFLEJO DE AGRIETAMIEN | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9656 | GEOMALLA BIAXIAL CON RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSION, SENTID | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 11057 | GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON AL | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 6087 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 6088 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 7050 | TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE P | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 7057 | TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR D | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 7246 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA- TÉCNICO ELÉCTRICO (INCLUYE | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 7247 | TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA- TÉCNICO ELÉCTRICO (INCLUYE F | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 7248 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - TECNICO PLOMERO (INCLUYE | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 7249 | TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - TECNICO PLOMERO (INCLUYE F | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 7308 | TARIFA MES - SMMLV | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 7418 | TARIFA MES - AUXILIO DE TRANSPORTE | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 7983 | TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET | DIA | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 7989 | TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONE | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 8102 | TARIFA OPERADOR EQUIPO (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 8256 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - SOLDADOR (INCLUYE FACTOR | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 8292 | TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 8 (INCLUYE FACTOR DE P | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 8297 | TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET | DIA | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 8299 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE HORARIO NOCTU | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 8300 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL HORARIO NOCTURNO | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 8320 | TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OPERADOR EQUIPO DE SEÑALIZA | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 8321 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OPERADOR EQUIPO DE SEÑAL | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 8324 | TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET | DIA | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 8689 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - TECNICO SOLDADOR (INCLUY | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 8690 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO (SOLDADOR 1 A) (IN | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 8845 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO (INCLUYE FACTOR D | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 8911 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OPERADOR EQUIPO DE SEÑAL | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9084 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO-TECNÓLOGO EN ÁREAS DE INGENI | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9085 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA (NO INC | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9086 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1 (NO INCLUYE FACTO | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9087 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 2 (NO INCLUYE FACTO | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9088 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR (NO INC | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9089 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOR (NO | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9090 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA AUXILIAR (NO IN | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9091 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR EQUIPO PERFORACIÓ | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9092 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR AUXILIAR DE EQUIPO | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9093 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 1 (NO INCLUYE FACTO | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9094 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 (NO INCLUYE FACTO | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9095 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO AUXILIAR (NO INCLU | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9096 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA INSPECTOR (NO IN | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9097 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA AUXILIAR (NO INC | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9098 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (NO INCLU | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9099 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 (NO INCLU | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9100 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O MOTOR | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9101 | TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA (NO INCLUYE | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9102 | TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR (NO IN | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9103 | TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMINISTRATI | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9104 | TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 1 (NO INCLU | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9105 | TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 (NO INCLU | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9107 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 1 (NO INCLUYE FACTOR DE P | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9108 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 2 (NO INCLUYE FACTOR DE P | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9109 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (NO INCLUYE FACTOR DE P | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9110 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (NO INCLUYE FACTOR DE P | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9111 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (NO INCLUYE FACTOR DE P | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9112 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (NO INCLUYE FACTOR DE P | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9113 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (NO INCLUYE FACTOR DE P | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9114 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 8 (NO INCLUYE FACTOR DE P | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9116 | TARIFA DIA - EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - ESTUDIOS | DIA | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9117 | TARIFA MES - EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - ESTUDIOS | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9118 | TARIFA DIA - EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - INTERVENTORIA | DIA | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9119 | TARIFA MES - EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - INTERVENTORIA | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9120 | TARIFA DIA - EQUIPO COMPLETO DE BATIMETRIA, HIDROMETRIA O SE | DIA | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9121 | TARIFA MES - EQUIPO COMPLETO DE BATIMETRIA, HIDROMETRIA O SI | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9122 | TARIFA DIA - PLOTTER | DIA | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9123 | TARIFA MES - PLOTTER | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9164 | TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET | DIA | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9165 | TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONE | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9166 | TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONE | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9167 | TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET | DIA | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9168 | TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONE | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9254 | TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (NO INCLUYE FACTOR D | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9314 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - PLOMERO ELECTRICISTA (INCL | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9317 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OPERARIO (INCLUYE FACTOR | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9318 | TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OPERARIO (INCLUYE FACTOR DE | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9319 | TARIFA JORNAL- PERSONAL DE OBRA - OPERARIO HORARIO NOCTURI | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9320 | TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 (INCLUYE FACTO | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9321 | TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 1 (INCLUYE FACTO | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9323 | TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR (INC | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9324 | TARIFA JORNAL - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 (INCLU | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9423 | TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO (PLOMERO_ELECTRICIST | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9424 | TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9427 | COSTO DE LA REPRODUCCIÓN DE PLANOS TAMAÑO PLIEGO | UN | Ajuste de valor por M.O. 2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9428 | COSTO DE CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD DE INMUEBLES | UN | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9455 | TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (NO INCLUYE FACTOR | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9456 | TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONE | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9457 | TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - INSPECTOR 1 HORARIO NOCTURI | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9459 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR EQUIPO PERFORACIÓ | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9460 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR AUXILIAR DE EQUIPO | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9461 | TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (NO INCLUYE FACTOR DE | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9462 | TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - PLOMERO (NO INCLUYE FACTOR | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9463 | TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO ELÉCTRICO (NO INCLUY | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9464 | TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OPERARIO (NO INCLUYE FACTOR | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9465 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 1 (INCLUYE FACTOR DE PRES | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9466 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 2 (INCLUYE FACTOR DE PRES | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9467 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (INCLUYE FACTOR DE PRES | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9468 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (INCLUYE FACTOR DE PRES | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9469 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (INCLUYE FACTOR DE PRES | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9470 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (INCLUYE FACTOR DE PRES | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9471 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (INCLUYE FACTOR DE PRES | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9472 | TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 8 (INCLUYE FACTOR DE PRES | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9473 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TECNÓLOGO EN ÁREAS DE INGEN | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9474 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA (INCLUY | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9475 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1 (INCLUYE FACTOR D | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9476 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 2 (INCLUYE FACTOR D | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9477 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR (INCLUY | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9478 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO AUXILIAR (INCLUYE | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9479 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA INSPECTOR (INCLU | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9480 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA AUXILIAR (INCLUY | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9481 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOR (INC | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9482 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA AUXILIAR (INCLU | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9483 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 1 (INCLUYE FACTOR D | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9484 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 (INCLUYE FACTOR D | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9485 | TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR (INCLU | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9486 | TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMINISTRATI | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9487 | TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 1 (INCLUYE | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9488 | TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 (INCLUYE | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9489 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (INCLUYE | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9490 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 (INCLUYE | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9491 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - SECRETARIA - CONDUC | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9492 | TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA (INCLUYE FAC | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9493 | TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRE | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9494 | TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OPERARIO (INCLUYE FACTOR DE I | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9497 | TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE - HORARIO NOCTI | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9505 | TARIFA JORNAL- PROFESIONAL CATEGORÍA 1 (INCLUYE FACTOR DE PR | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9506 | TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 2 (INCLUYE FACTOR DE PI | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9507 | TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (INCLUYE FACTOR DE PI | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9508 | TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (INCLUYE FACTOR DE PI | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9509 | TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (INCLUYE FACTOR DE PI | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9510 | TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (INCLUYE FACTOR DE PI | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9511 | TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (INCLUYE FACTOR DE PI | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9512 | TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - TECNÓLOGO EN ÁREAS DE IN | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9513 | TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA (INC | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9514 | TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1 (INCLUYE FACTO | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9515 | TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 2 (INCLUYE FACTO | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9516 | TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO AUXILIAR (INCLU | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9517 | TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA INSPECTOR (IN | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9518 | TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA AUXILIAR (INCL | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9519 | TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOR ( | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9520 | TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA AUXILIAR (IN | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9521 | TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR EQUIPO PERFORA( | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9522 | TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR AUXILIAR DE EQUI | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9523 | TARIFA JORNAL- PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR (INC | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9524 | TARIFA JORNAL - PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMINISTR | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9525 | TARIFA JORNAL - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 1 (INCLU | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9526 | TARIFA JORNAL - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 (INCLU | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9527 | TARIFA JORNAL - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (INCLU | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9528 | TARIFA JORNAL - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - SECRETARIA - COND | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9529 | TARIFA JORNAL- PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA (INCLUYE I | JR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9530 | TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO ELÉCTRICO (INCLUYE FA | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9531 | TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORIA 1 (INCLUYE FACTOR DE PRE | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9532 | TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 2 (INCLUYE FACTOR DE PRE | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9533 | TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (INCLUYE FACTOR DE PRE | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9534 | TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (INCLUYE FACTOR DE PRE | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9535 | TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (INCLUYE FACTOR DE PRE | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9536 | TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (INCLUYE FACTOR DE PRE | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9537 | TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (INCLUYE FACTOR DE PRE | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9538 | TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 8 (INCLUYE FACTOR DE PRE | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9539 | TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - TECNÓLOGO EN ÁREAS DE INGE | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9540 | TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA (INCLU | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9541 | TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1 (INCLUYE FACTOR | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9542 | TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 2 (INCLUYE FACTOR | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9543 | TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR (INCLU | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9544 | TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO AUXILIAR (INCLUY | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9545 | TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA INSPECTOR (INC | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9546 | TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA AUXILIAR (INCLU | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9547 | TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOR (IN | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9548 | TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA AUXILIAR (INC | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9549 | TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR EQUIPO PERFORACI | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9550 | TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR AUXILIAR DE EQUIP( | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9551 | TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 1 (INCLUYE FACTOR | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9552 | TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 (INCLUYE FACTOR | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9553 | TARIFA HORA- PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR (INCL | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9554 | TARIFA HORA - PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMINISTRA | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9555 | TARIFA HORA - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 1 (INCLUY | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9556 | TARIFA HORA - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 (INCLUY | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9557 | TARIFA HORA - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (INCLUY | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9558 | TARIFA HORA - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 (INCLUY | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9559 | TARIFA HORA - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - SECRETARIA - CONDU | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9560 | TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA (INCLUYE FA | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9575 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR ARMADO (24 horas por | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9576 | TARIFA MES - ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS | M2/MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9577 | TARIFA MES - ALQUILER CAMPAMENTOS INCL. SERVICIOS PÚBLICOS P | M2/MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9578 | TARIFA MES - GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS) | GLB/MS | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9709 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR HORARI | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9710 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOR HOF | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9711 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 HORARIO NOCTURN | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9712 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 - HORARI( | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9713 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 - HORARI( | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9714 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O MOTO | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9715 | TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA - HORARIO N | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9833 | TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL NOCTURNO (INCLUYE F | HR | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9834 | TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNET ILIM | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9835 | TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNET ILIM | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9836 | TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNET ILIM | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9837 | TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNET ILIM | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9838 | TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNET ILIM | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9839 | LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE FACHADA (Incluye personal, logistica, p | UN | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 9840 | TARIFA MES - EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O ( | UN/MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 12781 | TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET | DIA | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 12782 | TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO MES: CAMPERO, PICK-UP, CAMI | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 12783 | TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET | DIA | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 12784 | TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO MES: CAMPERO, PICK-UP, CAMI | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 12785 | TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET | DIA | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 12786 | TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO MES: CAMPERO, PICK-UP, CAMI | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 12787 | TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET | DIA | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Demanda | Insumo | 12788 | TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO MES: CAMPERO, PICK-UP, CAMI | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 11122 | SISTEMA (SONDEO) ELÉCTRICO VERTICAL (30 metros de profundidad) | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 11162 | CERRAMIENTO NYLOFOR 3D PRO Altura 2.00 m Fabricada en alambre c | KG | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12337 | PIEZOMETRO DE CABEZA ABIERTA TIPO CASAGRANDE, para medición ( | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12345 | ALQUILER SOPLETE GAS 2,5 CM BOQUILLA DIÁMETRO CON GATILLO C | UN/DIA | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12416 | Diagnóstico Espacio Publico: Levantamiento de fallas en espacio público | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12417 | Diagnóstico Ciclorruta: Levantamiento de fallas en Ciclorrutas con equip | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12719 | VENTANA TIPO V-01 PIVOTE VERTICAL, EN ALUMINIO, VIDRIO TEMPL | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12720 | PUERTA TIPO P-03 EN ALUMINIO CON VIDRIO, DE SEGURIDAD INCOLC | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12840 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12841 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12842 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12843 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12844 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12845 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12846 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12847 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12848 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12849 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12850 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12851 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12852 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12853 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12854 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12855 | PROYECTO ESPECÍFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: MORTERO | KG | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12856 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PEGACOR | KG | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12857 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - BALDOSA | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12858 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PISO LAM | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12859 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PISO EN F | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12860 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - BALDOSA | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12861 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PORCELA | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12862 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PISO EN E | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12863 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - ESPEJO EI | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12864 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - SILICONA | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12865 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PANEL SE | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12866 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TAPA PAF | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12867 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERIA | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12868 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERIA | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12869 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - REGISTRO | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12870 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - REGISTRO | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12871 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - REGISTRO | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12872 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - REGISTRO | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12873 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - REGISTRO | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12874 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12875 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12876 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12877 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12878 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12879 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: TRAMPA D | UN | Eliminado |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12880 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PRENSAE | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12881 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - CABLE DE | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12882 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TN6-1 M( | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12883 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TN3-1 M( | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12884 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TN3-1 M( | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12885 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - ADAPTAD | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12886 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - ADAPTAD | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12887 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: MACROMI | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12888 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: TANQUE 1 | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12889 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: JUEGO DE | JGO | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12890 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: PLANTA EL | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12891 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: BORDILLO | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12892 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: LAMPARA | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12893 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: LAMPARA | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13234 | PROYECTO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: CODO 90° CXE PVC SA | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 7570 | CAMILLA EN MADERA NUEVA 0.70 x 1.4MT | DIA | Inclusión |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 10854 | CIMBRA DE SOPORTE. FORZA ANDAMIOS Y FORZA ACERO LOSA | M2/DIA | Inclusión |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12486 | FORMALETAS DESLIZANTES | DIA | Inclusión |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 3451 | LUMINARIA DE SODIO 250W PARA AP (INC.SUMINISTRO E INSTALACIÓ | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 3452 | LUMINARIA DE SODIO 150W PARA AP (INC.SUMINISTRO E INSTALACIÓ | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 3487 | LUMINARIA DE SODIO 400W PARA AP (INC.SUMINISTRO E INSTALACIÓ | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 3637 | DADO EN CONCRETO 4000 PSI, (27 Mpa) PREMEZCLADO, GRAVA COM | M3 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4300 | CARCAMO 2 A 4 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4301 | CARCAMO 6 A 9 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4302 | CARCAMO 12 A 20 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4303 | CARCAMO 20 A 24 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4304 | CARCAMO 24 A 36 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4427 | ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21Mpa), GRAVA ( | M3 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4481 | CARCAMO DOCE DUCTOS ETB | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 4575 | CONSTRUCCION DE ANDEN EN ADOQUIN DE ARCILLA SOBRE ARENA. | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 4576 | CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN LOSA DE CONCRETO DE 3000 PSI HEC | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 4579 | REHABILITACION ANDEN ADOQUIN ARCILLA TR LIVIANO SOBRE MOR | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 4582 | REHABILITACIÓN DE ANDEN EN LOSA DE CONCRETO DE 3000 PSI HEC | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 4584 | REHABILITACION DE CICLORUTA. NO INCLUYE REDES. | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 4589 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN INCLU | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 4594 | REHABILITACION ANDEN ADOQUIN ARCILLA TR LIVIANO SOBRE AREN | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 4595 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESPACIO PUBLICO ADOQUIN DE AE | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 4596 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE AI | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 4597 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CICLORUTAS | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4668 | GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANUL | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4669 | GEOTEXTIL NT 1800 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANUL | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4670 | GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANUL | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4673 | GEOTEXTIL NT 1800 PARA SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE SUMINISTRO | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 4677 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESPACIO PUBLICO ADOQUIN DE AE | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 4679 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE AI | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 4680 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE C( | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 4681 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE C( | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 4682 | REHABILITACION ANDEN ADOQUIN ARCILLA TR. PESADO SOBRE AREN | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 4683 | REHABILITACION DE ANDEN EN ADOQUIN DE ARCILLA SOBRE MORTE | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 4684 | REHABILITACIÓN DE ANDEN EN ADOQUIN DE CONCRETO TRAFICO PE | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 4685 | REHABILITACION DE ANDEN EN ADOQUIN DE CONCRETO L BASE AREI | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 4705 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SC | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 4706 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SC | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 4752 | CONSTRUCCION DE ANDEN EN LOSETA CON ESTRUCTURA EN MATER | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 4756 | CONSTRUCCION DE ANDEN EN ADOQUIN DE ARCILLA Y FRANJA DE A | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 4757 | CONSTRUCCION DE ANDEN EN ADOQUIN DE ARCILLA Y FRANJA DE A | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 4815 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ANDENES EN ADOQUÍN O LOSETA IN | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 4816 | MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CICLORUTAS INCLUYE SELLO DE F | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 4817 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ANDENES EN CONCRETO INCLUYE S | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 4818 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ANDENES EN CONCRETO INCLUYE | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 4819 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CICLORUTAS EN PAVIMENTO ASFA | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 4820 | REHABILITACION DE ANDENES EN ADOQUIN DE ARCILLA SOBRE AREN | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 4821 | REHABILITACION DE ANDENES EN ADOQUIN DE ARCILLA SOBRE MOR | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 4822 | REHABILITACION DE ANDENES EN LOSETA SOBRE ARENA, INCLUYE DE | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 4823 | REHABILITACION DE ANDENES EN LOSETA SOBRE MORTERO, INCLUYE | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 4824 | REHABILITACION DE ANDENES EN CONCRETO, INCLUYE DEMOLICIONI | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 4825 | REHABILITACIÓN DE CICLORRUTAS EN CONCRETO ASFÁLTICO MD 12. | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4913 | NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30M (INCLUYE CONCRETO, ACER( | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4918 | JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMÉRICA 250 TAMAÑO 64 X 70 MM (INC | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4947 | LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE AL | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4950 | SEMÁFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200), LENTES DE POLI | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 5201 | JUNTA ELASTOMERICA TIPO AWGJ 70 DE 70MM DE RECORRIDO O SIM | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 5280 | CARCAMO DE PROTECCIÓN PARA TUBERIA DE TELEFONOS (DE 9 A 12 | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 5344 | GEOMALLA TENSAR BX 1200 PARA REFUERZO DE MATERIALES GRANU | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 5712 | DOTACION ABDOMINALES PARA ADULTOS/MAYORES SEGUN ESPECIF | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 5903 | EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 5904 | SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 5905 | EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 5906 | SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 5907 | EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 5908 | SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 5909 | EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 5910 | SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 5911 | EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 5912 | SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 5913 | EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA | UN | Eliminado |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 5914 | SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 5915 | EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 5916 | SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 5917 | EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 5918 | SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 5919 | EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 5920 | SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 5944 | CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PARA TABLERO PUENTE DE 5.30M | M3 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 6166 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUÍN DE AL | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 6167 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SC | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 6253 | JUNTA ELASTOMÉRICA ANCLADA APROXIMADAMENTE 30MM DE LON | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 6254 | JUNTA ELASTOMÉRICA ANCLADA APROXIMADAMENTE 35MM DE LON | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 6300 | CONCRETO DE FC=3500 PSI GRAVA COMÚN ADICIONANDO MICROFIB | M3 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 6305 | SANDBLASTING APLICADO EN SITIO GRADO SSPC-SP6 (METAL GRIS C | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 6343 | JUNTA DE DILATACION ELASTOMÉRICA MOVIMIENTO 50 MM (+/- 25 M | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 6452 | MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CICLORUTAS INCLUYE, BARRIDO, | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 6460 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE AL | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Nuevo | APU | 6480 | ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RECICLADO DE CONCRETO (IN | M3 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Nuevo | APU | 6487 | LUMINARIA DE EMERGENCIA LED R2 2.4 W UNV P24255, 120 V C.A. 18( | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Nuevo - Troncal Caracas | APU | 7549 | ESCALERA METÁLICA PARA ACCESO A CUBIERTA (SUMINISTRO E INST/ | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Nuevo | APU | 7722 | ALQUILER DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTE PROVISIONAL D | KG | Eliminado |
| 22/01/2025 | Demanda | APU | 7827 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SOBR | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Nuevo - Proyecto | APU | 8029 | PIEZA ESPECIAL CCP Ø24" LISOXLISO CL 300 LONGITUD 4000MM CON | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Nuevo DTP | APU | 9044 | REFORZAMIENTO DE VIGAS METÁLICAS EN LÁMINA DE ACERO LÁMIN | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 9087 | JUNTA DE DILATACION ELASTOMÉRICA MOVIMIENTO 160 MM (+/- 80 | ML | Cambió de capítulo y subcapítulo |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 9088 | JUNTA DE DILATACION ELASTOMÉRICA MOVIMIENTO 230 MM (+/- 11 | ML | Cambió de capítulo y subcapítulo |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 3470 | CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.37M (INC. SUMIN. Y COI | ML | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 3471 | CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y COI | ML | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 3641 | ESTRUCTURA DE TRANSICIÓN EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA (P | M3 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 3642 | ESTRIBOS EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA (PREMEZCLADO. INCLU | M3 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 3643 | PUENTE CAJÓN EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA (PREMEZCLADO. | M3 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 3645 | BOX CULVERT EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA (PREMEZCLADO. II | M3 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 3647 | SUB-BASE PUENTE EN CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMÚN (PREMEZC | M3 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 3704 | SUBDREN EN GRAVILLA 3/4", 0.5X1M. (INC. SUMIN. Y EXTENDIDO MAN | ML | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 3876 | SUBDREN EN GRAVILLA 1/2", 0.4X0.8M. (INC. SUMIN. Y COMPACT. INC. | ML | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 3877 | SUBDREN EN GRAVILLA 1/2", 0.5X1M. (INC. SUMIN. Y COMPACT. INC. C | ML | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4009 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4010 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4011 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4012 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 131( | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4013 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 153( | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4014 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4015 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4016 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4017 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 131( | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4018 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 153( | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4019 | GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA REPAVIMENTACION CON RESISTENCIA A | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4020 | GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA REPAVIMENTACION CON RESISTENCIA A | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4021 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4022 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4023 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 131( | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4024 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 153( | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4026 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA AN | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4027 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA AN | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4028 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA AN | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4029 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA AN | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4030 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA AN | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4032 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA AN | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4033 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA AN | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4034 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA AN | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4036 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA AN | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4037 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA AN | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4038 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA AN | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4671 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4672 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 400 | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4674 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4676 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4788 | GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD | ML | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4853 | ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3500 | M3 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4854 | ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA EN CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 | M3 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4905 | GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED | ML | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4910 | RAMPAS DE EMPALME E= 0.20M PROMEDIO EN CONCRETO GRAVA C( | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4985 | PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI (280 KG/ | M3 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 4986 | CÁMARAS ESPECIALES DE INTERCONEXIÓN DE ALCANTARILLADO EN C | M3 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 5168 | PROTECCION A SUMIDEROS. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION D | UN/MES | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 5175 | MURETE CONTENEDOR DE ZONA VERDE H=0.60M A=0.40M. SUMINIS | ML | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 5180 | FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACION. (IN | ML | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 5205 | SELLANTE BASE EN POLIMERO PARA SELLO DE FISURAS EN ALTURA, SI | ML | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 5315 | MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 4000 PSI (280 KG/CM2) (GRA | M3 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 5317 | SUPER ESTRUCTURA EN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 5000 PSI (350 | M3 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 5396 | BOX CULVERT EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO GRAVA FINA DE 30( | M3 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 5727 | GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED | ML | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 5728 | GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED | ML | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 5843 | GEOMALLA BIAXIAL PARA EL CONTROL DEL REFLEJO DE AGRIETAMIEN | M2 | Ajuste de nombre |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 5844 | GEOMALLA BIAXIAL PARA EL CONTROL DEL REFLEJO DE AGRIETAMIEN | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 5845 | GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED | ML | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 6062 | BARRERA NEW JERSEY MONODIRECCIONAL DE 0.90M DE ALTURA X 0. | M3 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 6193 | BARANDAS EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA (PREMEZCLADO. INC | M3 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 6309 | GEOMALLA BIAXIAL CON RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSION, SENTID | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 6323 | MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA (HASTA 3.70 M DI | ML | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 6340 | SUELO MECANICAMENTE REFORZADO. (SUMINISTRO E INSTALACION, | M3 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Antiguo | APU | 6425 | GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED | ML | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Nuevo - Tintal Alsacia | APU | 7362 | GEOMALLA BIAXIAL CON RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSION, SENTID | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Nuevo | APU | 7777 | GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED | ML | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Nuevo | APU | 7818 | PROTECCION A ALCANTARILLAS. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIC | UN/MES | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Nuevo - DTM | APU | 7900 | GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON AL | M2 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Nuevo - DTM | APU | 7902 | GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED | ML | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Nuevo - DTP | APU | 8099 | FORMALETA FLEXIBLE PARA CONCRETO O MORTERO HIDRÁULICO, A F | M3 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Demanda-Depuración | APU | 10265 | BOX CULVERT EN CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN (PREMEZCLAD | M3 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Demanda-Depuración | APU | 10266 | PLACA DE APROXIMACIÓN PUENTE VEHICULAR EN CONCRETO 3000 P | M3 | Ajuste de nombre |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10463 | MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE ARC | M2 | Inclusión |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10464 | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRA | M2 | Inclusión |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10466 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO ADOQUIN DE ARC | M2 | Inclusión |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10467 | MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE CON | M2 | Inclusión |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10468 | MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE CON | M2 | Inclusión |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10469 | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRA | M2 | Inclusión |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10470 | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO T | M2 | Inclusión |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10471 | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO T | M2 | Inclusión |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10472 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SOB | M2 | Inclusión |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10473 | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRA | M2 | Inclusión |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10474 | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN LOSETA SOBRE MORTERO. | M2 | Inclusión |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10475 | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO GRAVA COMÚN | M2 | Inclusión |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10476 | MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE ARC | M2 | Inclusión |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10477 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SOB | M2 | Inclusión |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10478 | CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO | M2 | Inclusión |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10479 | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LOSA DE CONCRETO DE 30( | M2 | Inclusión |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10480 | CONSTRUCCION DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIMENTO FLEXI | M2 | Inclusión |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10481 | CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN LOSETA SOBRE MORTERO. INC | M2 | Inclusión |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10482 | CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO | M2 | Inclusión |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10483 | CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO | M3 | Inclusión |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 7825 | MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE CON | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10094 | RECONSTRUCCION DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMENTO FLEXIBL | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10095 | RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMENTO HIDRAU | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10096 | REHABILITACION DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10097 | RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO DE 3000 PSI, | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10098 | REHABILITACION DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMENTO HIDRAUL | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10099 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL TRONCAL EN CONCRET | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10100 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL TRONCAL EN CONCRET | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10101 | RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO ESTAMPADO | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10102 | RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO ADOQUIN ARCILLA TRAFICO LIV | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10103 | RECONSTRUCCION ESPACIO PÚBLICO ADOQUIN ARCILLA TRAFICO PES | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10104 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN ADO | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10105 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN CON | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10106 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVI | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10107 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADO | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10108 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADO | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10109 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVI | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10110 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVI | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10111 | REHABILITACION DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIMENTO FLEXI | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10112 | RECONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO ADOQUIN EN CONCRETO A-25 | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10113 | RECONSTRUCCIÓN ESPACIO PUBLICO ADOQUIN EN CONCRETO A-25 | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10114 | RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO LOSETA SOBRE MORTERO. INCL | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10115 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL TRONCAL EN CONCRET | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10116 | REHABILITACION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN CONCRETO. INCL | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10117 | REHABILITACION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE AR | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10118 | REHABILITACION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE CC | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10119 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL TRONCAL EN CONCRET | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10120 | RECONSTRUCCION DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIMENTO FLE | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10121 | RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE A | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10122 | RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN CONCRETO. (IN | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10123 | RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE C | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10124 | RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN TABLETA A-20. INCLUYE RET | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10125 | RECONSTRUCCIÓN ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE PIEDRA. INCLU | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10126 | RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN ECOLOGICO EN C | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10127 | RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO FLEXIBL | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10128 | RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO HIDRÁU | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10129 | REHABILITACION DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10130 | REHABILITACION DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO HIDRAULI | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10131 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN CONCRET | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10132 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN CONCRET | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10133 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN CONCRET | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10134 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN CONCRET | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10135 | RECONSTRUCCION DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMENTO FLEX | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10136 | RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN LOSAS EN CONCR | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10137 | REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMENTO FLEXIBL | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10138 | REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMENTO RÍGIDO | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10139 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN CONCR | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10140 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN CONCR | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10141 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN CONCR | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10142 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN CONCR | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10143 | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO GRAVA COMÚI | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10144 | RECONSTRUCCION DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE e: | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10145 | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO ESTAMPADO IN | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10146 | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRA | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10147 | RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN LOSAS EN CONCRETO H | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10148 | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRA | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10149 | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO T | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10150 | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO T | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10151 | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN LOSETA SOBRE MORTERO. | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10152 | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE PIEDRA SOBR | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10153 | REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= ( | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10154 | REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO RÍGIDO: LOSA | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10155 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL LOCAL EN CONCRETO A | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10156 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL LOCAL EN CONCRETO H | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10157 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL LOCAL EN CONCRETO A | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10158 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL LOCAL EN CONCRETO H | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10159 | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN TABLETA A-20 SOBRE MOR | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10160 | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN ECOLOGICO EN ( | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10161 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO IN | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10162 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO ES | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10163 | MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE ARC | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10164 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO ADOQUIN DE ARC | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10165 | MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE CON | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10166 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SOB | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10167 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO EN TABLETA A-20 | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10168 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO ADOQUÍN DE PIED | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10169 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN ECC | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10170 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN O L | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10171 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO IN | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10172 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10173 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE M | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10174 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10175 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE M | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10176 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN SOBRE MA | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10177 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10178 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE M | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10179 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10180 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE M | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10181 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN SOBRE MA | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10182 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10183 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE M. | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10184 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10185 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE M. | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10186 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN DE CONCR | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10187 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10188 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE M. | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10189 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10190 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE M. | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10191 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN DE CONCR | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10192 | REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALL | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10193 | REHABILITACION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL TR | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10194 | REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALL | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10195 | REHABILITACION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL AF | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10196 | REHABILITACION DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE M | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10197 | REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALL | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10198 | REHABILITACION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL IN | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10199 | REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALL | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10200 | REHABILITACION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL LO | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10201 | REHABILITACION DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE M | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10202 | RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE M | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10203 | RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10204 | RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE M | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10205 | RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10206 | RECONSTRUCCIÓN DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10207 | RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE M | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10208 | RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10209 | RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE M | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10210 | RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10211 | RECONSTRUCCIÓN DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10337 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN SOBRE MA | M2 | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 8430 | TRASLADO ESTACION REGULADORA DE PRESION AV CIUDAD DE CALI | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 8431 | TRASLADO ESTACION REGULADORA DE PRESION AV CIUDAD DE CALI | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 8432 | TRASLADO ESTACION REGULADORA DE PRESION AV CALI CON AV PRI | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9054 | PERFORACIÓN PARA ANCLAJE DE VARILLA DE 1" CON RELLENO EPÓXI | CM.PER | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9471 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9472 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9473 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9474 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9475 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9476 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9477 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9478 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9479 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9480 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9481 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9482 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE | UN | Eliminado |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9483 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9484 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9485 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9486 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - AFINADO | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9487 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - AFINADO | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9488 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - BALDOSA | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9489 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PISO LAM | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9490 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PISO EN I | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9491 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - BALDOSA | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9492 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PORCELA | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9493 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PISO EN I | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9494 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - ESPEJO EI | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9495 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PANEL SE | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9496 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TAPA PAI | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9497 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9498 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9499 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9500 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - REGISTRO | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9501 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - REGISTRO | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9502 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - REGISTRO | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9503 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - REGISTRO | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9504 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - REGISTRO | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9505 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9506 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9507 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9508 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9509 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9511 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - ACOMETI | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9512 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - ACOMETI | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9513 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - ACOMETI | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9514 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - ACOMETI | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9515 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TN6-1 M( | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9516 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TN3-1 M( | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9517 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TN3-1 M( | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9518 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - SIFON PV | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9520 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: TRAMPA D | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9521 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: ENDURECE | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9522 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: DIVISIONES | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9524 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: MACROME | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9525 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: TANQUE 1( | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9526 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: JUEGO DE | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9527 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: PLANTA EL | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9528 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: BORDILLO | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9529 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: LAMPARA | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9530 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: SENSOR D | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9531 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: LAMPARA | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9532 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: CONCRET( | M3 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9533 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: CONCRET( | M2 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9534 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: ESCALERA | M3 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9535 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: CONCRET( | M3 | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9537 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: BREAKER I | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9538 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: BREAKER I | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9539 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: BREAKER I | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9540 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: BREAKER I | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9542 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: SALIDA PA | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9543 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: BREAKER T | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9972 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PUNTO H | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9973 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - BUJE SOL | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9974 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - BUJE SOL | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9975 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PUNTO H | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9976 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - BUJE SOI | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9977 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9978 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TEE PVC | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9979 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - BUJE SOL | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9980 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - BUJE SOL | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9981 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: PERFIL IPE | KG | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9982 | PROYECTO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: REJILLA SUMIDERO LA | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9984 | PROYECTO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: ACOMETIDA TRIFASICA | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9985 | PROYECTO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: ACOMETIDA TRIFASICA | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9986 | PROYECTO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: ACOMETIDA TRIFASICA | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9987 | PROYECTO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: TABLERO TRIFASICO 4 | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9988 | PROYECTO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: ACOMETIDA TRIFASICA | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9989 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: ACOMETID | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9990 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: ACOMETID | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9991 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: ACOMETID | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9992 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: TUBERÍA C | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9993 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: TUBERIA P | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9994 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: SIFÓN PAI | UN | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9995 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: CABLE DE | ML | Eliminado |
| 22/01/2025 | Proyecto específico | APU | 9996 | PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: SEÑAL EN | UN | Eliminado |
| 30/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13521 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN. | UN | Inclusión |
| 30/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13522 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN. | UN | Inclusión |
| 30/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13523 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN. | UN | Inclusión |
| 30/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13524 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN. | UN | Inclusión |
| 30/01/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13525 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN. | UN | Inclusión |
| 30/01/2025 | Proyecto específico | APU | 10517 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN. | UN | Inclusión |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | Proyecto específico | APU | 10518 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN. | UN | Inclusión |
| 30/01/2025 | Proyecto específico | APU | 10519 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN. | UN | Inclusión |
| 30/01/2025 | Proyecto específico | APU | 10520 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN. | ML | Inclusión |
| 30/01/2025 | Proyecto específico | APU | 10521 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN. | UN | Inclusión |
| 30/01/2025 | Proyecto específico | APU | 10522 | PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN. | ML | Inclusión |
| 30/01/2025 | Proyecto específico | APU | 10523 | PASO PEATONAL DE LA AV 15 CON CL 151, COSTADO SUR - ADECUAC | GLB | Inclusión |
| 17/03/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13526 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARANDA Y DEM. | M2 | Inclusión |
| 17/03/2025 | Proyecto específico | APU | 10524 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARANDA Y DEM. | M2 | Inclusión |
| 27/03/2025 | Proyecto específico | APU | 10525 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM DE OCCIDENTE - | UN | Inclusión |
| 27/03/2025 | Proyecto específico | APU | 10526 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM DE OCCIDENTE - | UN | Inclusión |
| 27/03/2025 | Proyecto específico | APU | 10527 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM DE OCCIDENTE - | UN | Inclusión |
| 27/03/2025 | Proyecto específico | APU | 10528 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM DE OCCIDENTE - | UN | Inclusión |
| 27/03/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13527 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM DE OCCIDENTE - | UN | Inclusión |
| 27/03/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13528 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM DE OCCIDENTE - | UN | Inclusión |
| 27/03/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13529 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM DE OCCIDENTE - | UN | Inclusión |
| 27/03/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13530 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM DE OCCIDENTE - | UN | Inclusión |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7767 | ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m* 1,50m (incluye dos marcos + dos cruce | DIA | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7769 | PLANCHON PARA ANDAMIO | DIA | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8044 | ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES) | DIA | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8586 | TUBERIA PVC VENTILACION D=3" | ML | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11945 | UNION PVC E.L. D=1 1/2". NORMA NTC 382 | UN | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11946 | UNION PVC E.L. D=3/4". NORMA NTC 382 | UN | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 1515 | FORMALETA METÁLICA SARDINEL | ML/DI | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 3386 | FORMALETA MADERA (CAMILLA 0.73x1.4m, CRUCETA, CERCHA, PARA | M2/MES | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 3995 | FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS | M2 | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6807 | FORMALETA MADERA SUMIDEROS | M2 | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6834 | TUBERIA PF D=1/2" RDE 9 | ML | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7968 | MOLDE PARA ESTAMPADO DE CONCRETO | UN | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8050 | PARAL METÁLICO LARGO - LONGITUD DE 2.00 A 3.50 M | DIA | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8145 | ZOCALO EN GRANITO h=7.2CM | ML | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8516 | FORMALETA PARA CONCRETOS - MADERA (ESTRUCTURAS ENTERRAD | M2 | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8520 | FORMALETA METÁLICA (CONCRETO HIDRÁULICO) | M2/DIA | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 9159 | ALQUILER ENTIBADO DESLIZANTE E2, RANGO PROFUNDIDAD DE EXCA | M2/MES | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11156 | ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 2 TORRES CON PASARE | DIA | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 12350 | ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 1 | DIA | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 12355 | ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 1 | DIA | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 12509 | ENTIBADO CONTINUO EN CAJONES DE ACERO (E1A - E1B), PROFUNDI | M2/MES | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 12510 | ALQUILER ENTIBADO DESLIZANTE E2, RANGO PROFUNDIDAD DE EXCA | M2/MES | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 12919 | PARAL METÁLICO CORTO DE 1.50 m A 2.7 m | MES | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 12920 | ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL - ALTURA 9 m - ÁREA 4 m2 | DIA | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 13430 | PLATINA ACERO INOXIDABLE 1 1/2" x 1/4" | ML | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 13531 | TEE REDUCIDA PVC U.M. D= 4" x 3" | UN | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 13532 | UNION UNIVERSAL PVC D=2" | UN | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 13533 | BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 3" x 1 1/2" | UN | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 13531 | TEE REDUCIDA PVC U.M. D= 4" x 3" | UN | Inclusión |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 13532 | UNION UNIVERSAL PVC D=2" | UN | Inclusión |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 13533 | BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 3" x 1 1/2" | UN | Inclusión |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 13531 | TEE REDUCIDA PVC U.M. D= 4" x 3" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 13532 | UNION UNIVERSAL PVC D=2" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 13533 | BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 3" x 1 1/2" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 4594 | CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=2" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 4596 | CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=4" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 4598 | CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=8" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 4600 | CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=12" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 4608 | UNION PVC U.M. D=2". NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 4609 | UNION PVC U.M. D=3". NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 4610 | UNION PVC U.M. D=4". NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 4611 | UNION PVC U.M. D=6". NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 4612 | UNION PVC U.M. D=8". NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 4613 | UNION PVC U.M. D=10". NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 4614 | UNION PVC U.M. D=12". NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6126 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=4". NORMA NTC 372 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6127 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=6". NORMA NTC 372 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6128 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=8". NORMA NTC 372 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6129 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=10". NORMA NTC 37 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6130 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=12". NORMA NTC 37 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6131 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=16". NORMA NTC 37 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6132 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=18". NORMA NTC 37 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6133 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=20". NORMA NTC 37 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6257 | TUBERIA PVC U.M. D=2" RDE 21. NORMA NTC 382 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6258 | TUBERIA PVC U.M. D=2 1/2" RDE 21. NORMA NTC 382 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6259 | TUBERIA PVC U.M. D=3" RDE 21. NORMA NTC 382 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6260 | TUBERIA PVC U.M. D=4" RDE 21. NORMA NTC 382 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6261 | TUBERIA PVC U.M. D=6" RDE 21. NORMA NTC 382 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6262 | TUBERIA PVC U.M. D=8" RDE 21. NORMA NTC 382 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6263 | TUBERIA PVC U.M. D=10" RDE 21. NORMA NTC 382 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6264 | TUBERIA PVC U.M. D=12" RDE 21. NORMA NTC 382 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6265 | TUBERIA PVC U.M. D=2" RDE 26. NORMA NTC 382 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6266 | TUBERIA PVC U.M. D=3" RDE 26. NORMA NTC 382 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6267 | TUBERIA PVC U.M. D=2 1/2" RDE 26. NORMA NTC 382 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6268 | TUBERIA PVC U.M. D=4" RDE 26. NORMA NTC 382 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6269 | TUBERIA PVC U.M. D=6" RDE 26. NORMA NTC 382 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6270 | TUBERIA PVC U.M. D=8" RDE 26. NORMA NTC 382 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6271 | TUBERIA PVC U.M. D=10" RDE 26. NORMA NTC 382 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6272 | TUBERIA PVC U.M. D=12" RDE 26. NORMA NTC 382 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6273 | TUBERIA PVC U.M. D=3" RDE 32.5. NORMA NTC 382 | ML | Ajuste de nombre |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6274 | TUBERIA PVC U.M. D=4" RDE 32.5. NORMA NTC 382 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6275 | TUBERIA PVC U.M. D=6" RDE 32.5. NORMA NTC 382 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6276 | TUBERIA PVC U.M. D=8" RDE 32.5. NORMA NTC 382 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6277 | TUBERIA PVC U.M. D=10" RDE 32.5. NORMA NTC 382 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6278 | TUBERIA PVC U.M. D=12" RDE 32.5. NORMA NTC 382 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6279 | TUBERIA PVC U.M. D=4" RDE 41. NORMA NTC 382 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6280 | TUBERIA PVC U.M. D=6" RDE 41. NORMA NTC 382 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6281 | TUBERIA PVC U.M. D=8" RDE 41. NORMA NTC 382 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6282 | TUBERIA PVC U.M. D=10" RDE 41. NORMA NTC 382 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6283 | TUBERIA PVC U.M. D=12" RDE 41. NORMA NTC 382 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6527 | UNION REPARACION PVC U.M. D=6". NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6528 | UNION REPARACION PVC U.M. D=8". NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6530 | UNION REPARACION PVC U.M. D=12". NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6559 | ADAPTADOR MACHO PVC E.L. D=2" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6560 | ADAPTADOR MACHO PVC E.L. D=3" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6561 | ADAPTADOR MACHO PVC E.L  D=4" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6645 | CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=2 1/2" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6646 | CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=3" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6647 | CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=6" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6648 | CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=10" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6649 | CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=2 1/2" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6650 | CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=2" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6651 | CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=3" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6652 | CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=4" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6653 | CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=6" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6654 | CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=8" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6655 | CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=10" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6656 | CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=12" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6657 | CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=2" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6658 | CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=2 1/2" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6659 | CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=3" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6660 | CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=4" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6661 | CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=6" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6662 | CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=8" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6663 | CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=10" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6664 | CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=12" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6665 | CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=2" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6666 | CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=2 1/2" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6667 | CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=3" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6668 | CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=4" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6669 | CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=6" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6670 | CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=8" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6671 | CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=10" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6672 | CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=12" RDE 21. NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6715 | UNION PVC E.L. D=2 1/2". NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6835 | UNION PVC E.L. D=1/2". NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6867 | PILOTEADORA PESO 60.000 KG, DIÁMETRO MAXIMO 1,20 M, PROFUND | HR | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7080 | TUBERIA PVC SANITARIA D=4" | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7081 | TUBERIA PVC SANITARIA D=6" | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7110 | TUBERIA PVC DRENAJE D=100MM (EN ROLLO CON FILTRO) | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7119 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO D=24". NORMA NTC 5070 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7120 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO D=27". NORMA NTC 5070 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7121 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO D=30". NORMA NTC 5070 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7122 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO D=33". NORMA NTC 5070 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7123 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO D=36". NORMA NTC 5070 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7124 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO D=39". NORMA NTC 5070 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7125 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO D=42". NORMA NTC 5070 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7244 | UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=4" (110MM). NORMA | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7245 | UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=6" (160MM). NORMA | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7366 | UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=8" (200MM). NORMA | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7367 | UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=10" (250MM). NORMA | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7368 | UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=12" (315MM). NORMA | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7369 | UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=16" (400MM). NORMA | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7370 | UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=18" (450MM). NORMA | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7371 | UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=20" (500MM). NORMA | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7382 | REDUCCION PVC U.M. D= 4" x 2". NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7384 | REDUCCION PVC U.M. D= 4" x 3". NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7387 | TAPON PVC U.M. D=3". NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7388 | TAPON PVC U.M. D=4". NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7389 | TAPON PVC U.M. D=6". NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7407 | UNION REPARACION PVC U.M. D=2". NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7409 | UNION REPARACION PVC U.M. D=3". NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7410 | UNION REPARACION PVC U.M. D=4". NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7411 | UNION REPARACION PVC U.M. D=10". NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7444 | TUBERIA PVC SANITARIA D=1 1/2" | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7713 | CODO 45° PVC E.L. D=1 1/2" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7722 | TUBERIA PVC E.L. D=1 1/2" RDE 21 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7932 | TUBERIA PVC E.L. D=1/2" RDE 9 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7949 | KIT SILLA YEE PVC D=8" x 6" (200MM x 160MM) | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7950 | KIT SILLA YEE PVC D=12" x 6" (315MM x 160MM) | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8054 | ADAPTADOR MACHO PVC E.L. D=1/2" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8078 | YEE PVC SANITARIA D= 4" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8159 | CODO 45° CxE PVC SANITARIA D=4" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8160 | CODO 45° CxE PVC SANITARIA D=2" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8161 | CODO 90° CxE PVC SANITARIA D=4" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8165 | YEE REDUCIDA PVC SANITARIA D=4" x 2" | UN | Ajuste de nombre |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8166 | CODO 45° CxC PVC SANITARIA D=4" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8167 | UNION PVC SANITARIA D=4" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8169 | CODO 45° CxC PVC SANITARIA D=2" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8170 | SIFON PVC 180° D=2" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8171 | UNION PVC SANITARIA D=2" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8172 | TUBERIA PVC E.L. D=1 1/4" RDE 21 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8173 | TUBERIA PVC E.L. D=1" RDE 13.5 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8174 | TEE PVC E.L. D=1 1/2" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8175 | TEE PVC E.L. D=1 1/4" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8177 | CODO 90° PVC E.L. D= 1 1/4" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8178 | CODO 90° PVC E.L. D= 1" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8179 | CODO 90° PVC E.L. D= 1 1/2" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8180 | BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 1 1/2" x 1 1/4" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8181 | BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 1 1/4" x 1" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8182 | BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 1" x 3/4" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8183 | BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 3/4" x 1/2" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8185 | REGISTRO BOLA PVC 1" TIPO PESADO | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8186 | REGISTRO BOLA PVC 1 1/4" TIPO PESADO | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8188 | TEE PVC E.L. D=1" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8189 | TAPON PVC SOLDADO D=1" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8191 | TUBERIA PVC E.L. D=1/2" RDE 13.5 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8192 | TEE PVC E.L. D=1/2" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8193 | TAPON PVC SOLDADO D=1/2" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8577 | TUBERIA PVC SANITARIA D=3" | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8578 | CODO 90° CxC PVC SANITARIA D=2" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8579 | CODO 90° CxC PVC SANITARIA D=4" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8584 | TUBERIA PVC SANITARIA D=8" | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8586 | TUBERIA PVC VENTILACION D=3" | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8588 | TUBERIA PVC E.L. D=1" RDE 21 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8928 | TUBERIA PVC U.M. D=14" RDE 21. NORMA NTC 382 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 9933 | CODO 90° CxE PVC SANITARIA D=6" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 9934 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=14". NORMA NTC 37 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 9937 | TEE REDUCIDA PVC E.L. D= 1" x 1/2" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 9939 | UNION UNIVERSAL PVC D=1" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 9963 | CODO 45° CxE PVC SANITARIA D=6" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 9964 | CODO 90° PVC E.L. D=1/2" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 9975 | TAPON DE PRUEBA PVC SANITARIA D=6" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 9976 | BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 1" x 1/2" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 10035 | BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 1 1/2" x 1/2" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 10147 | ADAPTADOR MACHO ROSCADO PVC D=1" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 10181 | UNION PVC E.L. D=1". NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 10251 | TEE PVC E.L. D=3/4" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 10299 | TUBERIA PVC E.L. D=3/4" RDE 21 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 10594 | CODO 90° PVC ALCANTARILLADO D=10". NORMA NTC 3722-3 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 10596 | CODO 90° PVC ALCANTARILLADO D=12". NORMA NTC 3722-3 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 10597 | CODO 90° PVC ALCANTARILLADO D=16". NORMA NTC 3722-3 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 10639 | TEE PVC U.M. D= 4" x 4" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 10640 | TEE REDUCIDA PVC U.M. D= 6" x 3" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 10641 | TEE REDUCIDA PVC U.M. D= 6" x 4" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 10642 | TEE PVC U.M. D= 6" x 6" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 10643 | TEE REDUCIDA PVC U.M. D= 8" x 6" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 10644 | TEE PVC U.M. D= 8" x 8" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 10645 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=24". NORMA NTC 37 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 10646 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=27". NORMA NTC 37 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 10647 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=30". NORMA NTC 37 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 10648 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=36". NORMA NTC 37 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 10649 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=39". NORMA NTC 37 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 10650 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=48". NORMA NTC 37 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 10673 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=33". NORMA NTC 37 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 10674 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=42". NORMA NTC 37 | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 10700 | CODO 90° PVC ALCANTARILLADO D=8". NORMA NTC 3722-3 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 10777 | YEE REDUCIDA PVC SANITARIA D=4" x 3" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 10813 | CODO 90° PVC E.L. D= 2" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 10977 | TEE REDUCIDA PVC U.M. D= 8" x 4" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11353 | REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, C | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11362 | BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 1 1/2" x 1" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11561 | CODO 45° PVC ALCANTARILLADO D=8". NORMA NTC 3722-3 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11765 | UNION REPARACION PVC DESLIZANTE D=1" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11786 | CODO 45° CxE PVC SANITARIA D=3" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11897 | TUBERIA CPVC D=3/4" | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11898 | TUBERIA CPVC D=1/2" | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11899 | CODO 90° CPVC E.L. D=3/4" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11903 | UNION CPVC D=1/2" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11904 | UNION CPVC D=3/4" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11905 | CODO 90° CPVC E.L. D=1/2" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11906 | TEE CPVC D=1/2" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11907 | TEE CPVC D=3/4" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11908 | ADAPTADOR HEMBRA CPVC D=3/4" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11909 | ADAPTADOR MACHO CPVC D=3/4" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11911 | ADAPTADOR HEMBRA CPVC D=1/2" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11914 | BUJE SOLDADO SANITARIA PVC D=4" x 2" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11915 | BUJE SOLDADO SANITARIA PVC D=6" x 4" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11916 | YEE REDUCIDA PVC SANITARIA D=6" x 4" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11939 | BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 2" x 3/4" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11940 | REGISTRO BOLA PVC 3" TIPO PESADO | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11941 | BUJE SOLDADO PRESION CPVC D=3/4" x 1/2" | UN | Ajuste de nombre |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11943 | REGISTRO BOLA PVC 4" TIPO PESADO | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11944 | CODO 45° PVC E.L. D=3/4" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11945 | UNION PVC E.L. D=1 1/2". NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11946 | UNION PVC E.L. D=3/4". NORMA NTC 382 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11947 | BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 1 1/4" x 1/2" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11948 | BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 2" x 1 1/4" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11949 | BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 2" x 1" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11960 | ADAPTADOR MACHO CPVC D=1/2" | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 12051 | TUBERIA PVC SANITARIA D=10" | ML | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 12252 | CONCRETO AUTOCOMPACTANTE 44 Mpa (448 Kg/cm2) | M3 | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 13318 | MICROPÍLOTEADORA PESO 9.200 KG, DIÁMETRO MAXIMO DE ABRAZA | HR | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 13416 | MARTILLO HIDRAULICO PARA EXCAVADORA | HR | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6327 | POSTE METALICO GALVANIZADO PEATONAL M130 H=6m BRAZO SEN | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 6328 | POSTE METALICO GALVANIZADO PEATONAL M130 H=6m BRAZO DOB | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7437 | CORTADORA DE LADRILLO (SIN DISCO) - PROFUNDIDAD DE CORTE DE | DIA | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7596 | VIBRADOR DE EJE FLEXIBLE A COMBUSTIÓN - POTENCIA DE 5 A 7 HP - | DIA | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8524 | SELLADOR DE JUNTAS (300 CC). Masilla elástica sellante de un compone | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8635 | ACOPLE PARA LAVAMANOS / LAVAPLATOS SIN VALVULA D=1/2" L=40 | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 9639 | MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL MONOCOMPONENTE | KG | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11972 | CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLIMÉRICO | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11973 | CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLÍMERICO | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11974 | CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLÍMERICO | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 12918 | PLANTA ELÉCTRICA - POTENCIA ELÉCTRICA GENERADA 11-13 kW - INC | HR | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 7385 | REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 6"x4" | UN | Inclusión |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 7386 | REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 8"x6" | UN | Inclusión |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 10622 | REDUCCION PVC TIPO U.M. 12" X 8" | UN | Inclusión |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 10623 | REDUCCION PVC TIPO U.M. 6" X 3" | UN | Inclusión |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 11145 | KIT SILLA YEE 250 x 200 PVC | UN | Inclusión |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 11146 | KIT SILLA YEE 315 x 200 PVC | UN | Inclusión |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 11147 | KIT SILLA YEE 400 x 200 PVC | UN | Inclusión |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 11148 | KIT SILLA YEE 450 x 200 PVC | UN | Inclusión |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 11727 | TAPÓN PVC TIPO U.M D=12" (Suministro e Instalación) | UN | Inclusión |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 11787 | YEE PVC SANITARIA 6" x 8" | UN | Inclusión |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 11789 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722 | ML | Inclusión |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12053 | CODO 22.5° CXC PVC SANITARIA D=6" | UN | Inclusión |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13505 | PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM DE OCCIDENTE - | UN | Inclusión |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 7570 | CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARANDA Y DEM/ | DIA | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 10854 | PROYECTO FERROCARRIL x CALI. CIMBRA DE SOPORTE. FORZA ANDAN | M2/DIA | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 11568 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARAND | UN | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12225 | SARDINEL DE DRENAJE H=255mm, Long=1m | UN | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12227 | SARDINEL DE DRENAJE H=255mm, Long=0,5m - INSPECCIÓN | UN | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12228 | TAPA INICIO / FINAL PARA SARDINEL DE DRENAJE H=255mm | UN | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12049 | PIEDRA POMEZ (No incluye transporte) | KG | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12278 | Proyecto Av.Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 183: LOSETA PREFABRI | M2 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12279 | Proyecto Av.Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 183: LOSETA PREFABRI | M2 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12280 | Proyecto Av.Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 183: LOSETA PREFABRI | M2 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12281 | Proyecto Av.Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 183: LOSETA PREFABRI | M2 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12486 | FORMALETAS DESLIZANTES | DIA | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12812 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - P | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12899 | FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AVENIDA PRIMERO DE M | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12921 | DIAGNOSTICO DE PUENTES VEHICULARES SOBRE CUERPO DE AGUA B | M2 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 12922 | DIAGNOSTICO DE PUENTES VEHICULARES SOBRE CUERPO DE AGUA B | M2 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13192 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - C | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13193 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - P | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13194 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - P | ML | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13195 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - A | KG | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13196 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - A | KG | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13197 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - E | ML | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13198 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - LL | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13199 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - LL | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13200 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - LL | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13201 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - C | ML | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13202 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - M | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13203 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - TI | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13204 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - TA | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13206 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - C | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13207 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - U | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13208 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES -TU | ML | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13223 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES -AC | ML | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13224 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - H | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13225 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - M | ML | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13226 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - B | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13227 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - C | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13229 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - C | ML | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13240 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES: RI | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13241 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES: VA | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13245 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES: TU | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13248 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES: AI | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13260 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE | M2 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13261 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13269 | REPISA EN MADERA PARA CAMILLA, DE 0,08X0,04x1.40 m | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13270 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13271 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13272 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13273 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13274 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | UN | Eliminado |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13275 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13276 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13277 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13278 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13279 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE | M2 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13280 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE | ML | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13281 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | M2 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13295 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | M2 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13296 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | ML | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13297 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | ML | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13298 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | ML | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13299 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | ML | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13310 | TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE L | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13311 | TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE L | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13312 | TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE L | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13313 | TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE L | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13314 | TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE L | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13338 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13339 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13340 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13341 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13342 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13343 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13344 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E | M2 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13345 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E | M2 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13346 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E | M2 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13347 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E | M2 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13348 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E | M2 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13349 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E | M2 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13350 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E | M2 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13351 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E | M2 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13352 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E | M2 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13353 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E | M2 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13354 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13355 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13356 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13357 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13358 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13359 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13360 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13361 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13362 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13363 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E | ML | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13364 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13365 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13366 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13367 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13368 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13369 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13370 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13371 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13450 | CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUT | M3 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 3749 | LOSA DE CONCRETO MR50 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCAC | M3 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 4490 | BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M. (INCLUYE DEMOLICIÓN M | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 4491 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 4501 | FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.12M | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 4502 | DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS EN CONCRETO HIDRÁUL | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 4503 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRA | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 4504 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRA | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 4505 | PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=10CM. (INCLUYE DEMOLICIÓN M | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 4506 | BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M. (INCLUYE DEMOLICIÓN M | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 4507 | DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS EN CONCRETO HIDRÁUL | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 4508 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M B= 0.20M SBG= 0 | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 4509 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRA | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 4510 | FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.10M | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 4511 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M INCLUYE SARDINE | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 4512 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRA | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 4514 | PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.14M. (INCLUYE DEMOLICIÓN M | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 4515 | BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.14M. (INCLUYE DEMOLICIÓN M | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 4516 | FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.14M | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 4517 | DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS EN CONCRETO HIDRÁUL | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 4518 | SOBRECARPETA: RODADURA ASFÁLTICA E=0.04M | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 4519 | SOBRECARPETA: RODADURA ASFÁLTICA E=0.06M | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 4520 | SOBRECARPETA: RODADURA ASFÁLTICA e=0.08M | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 4522 | BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M (ESTABILIZACIÓN DE BASE | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 4523 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN DE ARCILLA | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 4524 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN DE ARCILLA | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 4541 | PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON MD12. (INCLUYE DEMOLICIÓ | M3 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 4542 | PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON MD-12. (INCLUYE DEMOLICIÓ | M3 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 4577 | CONSTRUCCION DE CICLORUTA. NO INCLUYE REDES. | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 4585 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRA | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 4586 | REHABILITACION PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN DE ARCILLA | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 4598 | SELLO DE GRIETAS | ML | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 4599 | TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 4600 | TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 4601 | SOBRECARPETA: RODADURA ASFÁLTICA E=0.05M | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 4602 | RECONSTRUCCION TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 4603 | CONSTRUCCION DE CAMINO EN GRAVA | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 4605 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M (NO INCLUYE SAR | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 4607 | CONSTRUCCION DE CAMINO CON SUBBASE GRANULAR TIPO C SBG-( | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 4608 | REHABILITACION DE CAMINO CON SUBBASE GRANULAR TIPO C SBG-( | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 4609 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON SUBBASE GRANULAR TIPO C SBG-( | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 4610 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CICLORUTAS (SOBRECARPETA: ROI | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 4639 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE MD10 E=0.08M Y MD20 E= | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 4640 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE MD10 E=0.06M Y MD20 E= | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 4663 | PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.12M. (INCLUYE DEMOLICIÓN I | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 4664 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.15M (NO INCLUYE SAR | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 4665 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.18M BG=25CM, SBG=3 | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 4666 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRA | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 4667 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRA | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 4702 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPACIO PUBLICO. INCLUYE LIMPIEZA | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 4708 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRA | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 4709 | PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.10M CON MD12. (INCLUYE DE | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 4750 | REHABILITACION CON MATERIAL RECICLADO CON EMULSION Y SOBR | M3 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 4758 | SELLO DE FISURAS | ML | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 4784 | PROCESO DE INSTALACION DE RECICLADO DE MATERIAL DE PAVIMEN | M3 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 4928 | CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESIN | UN/MES | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 4931 | ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 5 LBS, CAMILL | UN/MES | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 5024 | VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.2( | UN | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 5025 | VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.2( | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 5026 | ESQUINA DEPRIMIDA ANCHO DE ANDEN =4.50M. SUMINISTRO Y CON | UN | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 5028 | CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SEPARADOR CENTRAL CON PASC | UN | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 5049 | REDUCTOR DE VELOCIDAD BAJO EN CONCRETO PREMEZCLADO 4000 | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 5056 | ESQUINA DEPRIMIDA ANCHO DE ANDEN =4.50M RAMPA L=1.7M. SUM | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 5175 | MURETE CONTENEDOR DE ZONA VERDE H=0.60M A=0.40M. SUMINIS | ML | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 5176 | ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCR | ML | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 5205 | SELLANTE BASE EN POLIMERO PARA SELLO DE FISURAS EN ALTURA, SI | ML | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 5207 | SANEADO DE CONCRETO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE ESCARIFICACI | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 5208 | LIMPIEZA MECÁNICA DE ACERO DE REFUERZO CON PULIDORA Y SUM | ML | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 5209 | IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 5210 | ESCARIFICACIÓN MECÁNICA ABUZARDADO Y CORTE CON DISCO DIAI | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 5211 | MORTERO ACRILICO DE REPARACIÓN ALTA RESISTENCIA, AUTOIMPRI | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 5381 | CONSTRUCCIÓN DE CICLORUTA, INCLUYE OBRAS CIVILES, DEMARCAC | ML | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 5382 | BICICARRIL BIDIRECCIONAL SEGREGADA (INCLUYE DEMARCACIÓN Y E | ML | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 5384 | INTERSECCIÓN PARA BICICARRIL BIDIRECCIONAL(INCLUYE DEMARCAC | UN | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 5385 | INTERSECCION PARA BICICARRIL UNIDIRECCIONAL, INCLUYE DEMARC | UN | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 5798 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRA | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 5799 | REHABILITACION PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN DE ARCILLA | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 5800 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.18M BG_B=25CM | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 5801 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M BG_B=25CM | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 5802 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M BG_B= 0.25M | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 5927 | CARTELERA TIPO PUNTO CREA DE 1.00M X 1.00M EN ALUMINIO ANOD | UN | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 5928 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPACTA. ALQUILER. DE 16.2 MEGA | MES | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 5966 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALZADA EN ADOQUÍN Y/O LOSETA | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 5967 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALZADA EN CONCRETO HIDRÁULIC | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 5968 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALZADA EN ADOQUIN DE ARCILL | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 5969 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALZADA EN ADOQUÍN DE ARCILL | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 5970 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALZADA EN CONCRETO RÍGIDO. I | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 5971 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ESTAMPADO EN LOSA DE CONCRET | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 5972 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALZADA EN CONCRETO ESTAMPA | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 6053 | CAPA DE SUELO DE SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CAL HIDRATADA | M3 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 6083 | MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PARA EL COBRO DE LA RETRI | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 6084 | EDICION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE PIEZAS DE DIVULGACION (PI | UN | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 6085 | LEVANTAMIENTO DE ACTA DE VECINDAD COMPLETA. (INCLUYE PERSO | UN PRE | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 6148 | CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON P | ML | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 6152 | LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 6153 | CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESI | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 6154 | MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN) | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 6156 | FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICACIÓN) | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 6157 | FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS (INSECTICIDAS- INCLUYE LEVANTAM | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 6159 | DIAGNOSTICO DE ESPACIO PUBLICO Y CICLORRUTA Y PUENTES PEATC | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 6162 | DIAGNOSTICO DE ESPACIO PUBLICO Y CICLORRUTA Y PUENTES PEATC | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 6163 | BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.14M CON ASFALTO CAUCHO E | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 6164 | BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON ASFALTO CAUCHO E= 0.14M. ( | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 6184 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALZADA EN PAVIMENTO FLEXIBLE. | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 6190 | CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESIN | UN/DIA | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 6203 | HIDROPROTECCIÓN Y LAVADO (INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADO | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 6204 | SELLO DE JUNTAS CON ICOPOR Y SIKAFLEX 1A SELLADO DE JUNTAS (3 | ML | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 6213 | CANALETA PORTACABLES DE 32CM PVC CON ADHESIVO. INCLUYE UN | ML | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 6304 | LIMPIEZA MECÁNICA MEDIANTE PULIDORA CON CEPILLO DE CERDAS | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 6306 | LIMPIEZA PROFUNDA DE LA JUNTA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN | ML | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 6308 | LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE AL | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 6311 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRA | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 6326 | PIEDRA RAJÓN PARA PROTECCIÓN DEL CANAL E= 30 CM INCLUYE MO | M3 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 6333 | GAVIONES - SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE RAJÓN, MALLA | M3 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 6340 | SUELO MECANICAMENTE REFORZADO. (SUMINISTRO E INSTALACION, | M3 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 6431 | MEZCLA ASFÁLTICA ALTO MÓDULO MAM-20 (SUMINISTRO, EXTENDID | M3 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 6450 | LAVADO DE ANDENES. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300\ | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 6451 | LIMPIEZA DE CÁRCAMOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FI | ML | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 6461 | CANALIZACIÓN DE TRÁFICO CON SEÑALIZADORES TUBULARES COLOI | UN/MES | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Nuevo | APU | 6476 | FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.18 M (INCLUYE | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Nuevo | APU | 6505 | ROCERÍA EN LOTE PORTAL | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/05/2025 | Nuevo | APU | 6507 | VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CON PERFORACIONES DE 1" PARA PERN | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Nuevo | APU | 6874 | ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA. INCL. FORMATO DE ENCUES | UN | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Nuevo - Tintal Alsacia | APU | 7368 | PIEDRA CASCAJO (RAJÓN) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Nuevo - Tintal Alsacia | APU | 7380 | TOMA DE INFORMACION DE TRANSITO DURANTE LA OBRA (INCLUYE | HR | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Nuevo - Av. Rincón | APU | 7538 | RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON MALLA Y MORTERO 1:4 DE E= 3CM | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Nuevo | APU | 7750 | CERRAMIENTO ANTICOLADO, INCLUYE PERFIL TUBULAR 3" ALTURA 2.5 | ML | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Nuevo | APU | 7802 | FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.18 M - HORARI | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Nuevo | APU | 7804 | REPOSICIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR45 E=0.20 M - HORARIO NOC | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Nuevo - DTM | APU | 7864 | LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS CON ANDAI | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Nuevo - DTM | APU | 7953 | REDUCTOR DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PARABOLICO DE 4 METROS | ML | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Nuevo - DTM | APU | 7954 | CAJA DE PASO SENCILLA PARA SEMAFORIZACIÓN PARA ANDÉN, MEDI | UN | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Nuevo - Proyecto | APU | 7992 | REPOSICIÓN DE SELLO DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HID | ML | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Nuevo - Proyecto | APU | 7993 | REPOSICIÓN DE SELLO DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HID | ML | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Nuevo - Proyecto | APU | 7994 | REPOSICIÓN DE SELLO DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HID | ML | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Nuevo - Proyecto | APU | 7995 | RETIRO DE SELLO EXISTENTE DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONCRET | ML | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Nuevo - Troncal Caracas | APU | 8103 | RETIRO Y LAVADO DE SUPERFICIE DE BIOCAPAS MEDIANTE PRODUCTO | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Nuevo - Troncal Caracas | APU | 8104 | APLICACIÓN DE CAPA INHIBIDORA DE CORROSIÓN POR IMPREGNACIO | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Nuevo - Ciclo Puentes | APU | 8467 | PIEDRA RAJÓN HINCADA SOBRE TERRENO NATURAL (INCLUYE SUMIN | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Nuevo DTE | APU | 8612 | PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.14m. (Incluye demolición man | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Nuevo - Aceras y CicloRutas | APU | 8650 | HUMECTACIÓN CON AGUA PARA CONTROL DE EROSIONES (Incluye su | LITRO | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Nuevo - Aceras y CicloRutas | APU | 8656 | PROCESO DE INSTALACION DE MATERIAL GRANULAR (INCLUYE EXTEN | M3 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Nuevo DTE | APU | 8657 | CONTROL DE POLVO CON CLORURO DE CALCIO | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8659 | MANTENIMIENTO RUTINARIO TRONCALES MALLA VIAL URBANA EN C | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8660 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO TRONCALES MALLA VIAL URBANA EN C | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8661 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO TRONCALES MALLA VIAL URBANA EN C | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8662 | REHABILITACIÓN - TRONCALES MALLA VIAL URBANA - DE PAVIMENT | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8663 | REHABILITACIÓN - TRONCALES MALLA VIAL URBANA - DE PAVIMENTO | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8664 | RECONSTRUCCIÓN - TRONCALES MALLA VIAL URBANA - DE PAVIMEN | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8665 | RECONSTRUCCIÓN - TRONCALES MALLA VIAL URBANA - DE PAVIMEN | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8667 | MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL ARTERIAL URBANA EN CON | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8668 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL ARTERIAL URBANA EN CON | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8669 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL ARTERIAL URBANA EN CON | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8670 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE MALLA VIAL ARTERIAL URB | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8671 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO MALLA VIAL ARTERIAL | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8672 | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE MALLA VIAL ARTERIAL U | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8673 | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO MR 45 e= 0.30 MALL | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8675 | MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA EN C | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8676 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA EN C | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8677 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA EN C | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8678 | REHABILITACIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO F | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8679 | REHABILITACIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO H | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8680 | RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8681 | RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8683 | MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL LOCAL URBANA EN CONCR | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8684 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL LOCAL URBANA EN CONCR | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8685 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL LOCAL URBANA EN CONCR | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8686 | REHABILITACIÓN MALLA VIAL LOCAL URBANA DE PAVIMENTO FLEXIBL | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8687 | REHABILITACIÓN MALLA VIAL LOCAL URBANA DE PAVIMENTO HIDRÁU | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8688 | RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL LOCAL URBANA DE PAVIMENTO FLEXI | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8689 | RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL LOCAL URBANA DE PAVIMENTO HIDR | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8690 | MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO NO PR | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8691 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO NO PR | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8692 | REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL- AFIRMADO NO PRINCIPAL - DE | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8693 | MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINC | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8694 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINCI | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8695 | REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINCIPAL - DE PAV | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8697 | MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL EN C | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8698 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL EN C | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8699 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL EN C | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8700 | REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL DE PAVIMENTO F | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8701 | REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL DE PAVIMENTO H | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8702 | RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL DE PAVIMENTO | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8703 | RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL DE PAVIMENTO | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8705 | MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CON | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8706 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CON | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8707 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CON | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8708 | REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIMENTO FLEXI | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8709 | REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIMENTO HIDR | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8710 | RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIMENTO FLE | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8711 | RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIMENTO HID | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Nuevo - DTP | APU | 8753 | BARRERA DE SEGURIDAD EN CONCRETO A-165 ( 53x60x150cm). (Sumi | UN | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Nuevo - DTP | APU | 8754 | INSTALACIÓN BARRERA DE SEGURIDAD EN CONCRETO (A-165 - 53*60 | UN | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Nuevo - DTP | APU | 8755 | INSTALACIÓN HITO DE 75cm DE ALTURA Y 8 cm DE DIAMETRO CON R | UN | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Nuevo - DTP | APU | 8756 | INSTALACIÓN SEGREGADOR BICICLETA (TACHÓN PLÁSTICO O CAUCH | UN | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Nuevo - DTP | APU | 8791 | REJA TIPO PASARELA FUNDICIÓN CLASE DE CARGA C250, Ancho=323 | ML | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8830 | MANTENIMIENTO RUTINARIO TRONCALES MALLA VIAL URBANA EN C | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8831 | MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL ARTERIAL URBANA EN CON | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8832 | MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA EN C | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8833 | MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL LOCAL URBANA EN CONCR | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8834 | MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL EN C | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 8835 | MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CON | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Nuevo DTP | APU | 9058 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE EXI | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Nuevo DTP | APU | 9100 | Prueba de carga estatica en Pilote hasta 100 Ton. ASTM D1143-07. Incl | UN | Ajuste de capítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 10462 | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRA | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 10465 | MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE ARC | M2 | Ajuste de capítulo y subcapítulo |
| 7/05/2025 | Nuevo | APU | 9146 | ALQUILER DE ENTIBADO METALICO TIPO CAJON (E1A - E1B) (Incluye co | M2 | Ajuste de subcapítulo |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/05/2025 | Nuevo | APU | 9147 | ALQUILER DE ENTIBADO METÁLICO TIPO DESLIZANTE (E2) (Incluye colc | M2 | Ajuste de subcapítulo |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 6082 | MAMPOSTERIA EN BLOQUE No. 5 (INCLUYE SUMINISTRO, INSUMOS Y | M2 | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 6308 | LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE AL | M2 | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Nuevo Carrera 7a. | APU | 7136 | DESMONTE Y TRASLADO DE ELEMENTOS METALICOS (INCLUYE MANE | KG | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Nuevo - DTM | APU | 7888 | TAPA PARA POZO DE INSPECCIÓN, D=0.70 M. INCLUYE SUMINISTRO E | UN | Ajuste de nombre |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 4933 | AVISO PUNTO CREA 1.50M X 0.90M (MATERIAL DE IMPRESIÓN VINILO | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 4986 | CÁMARAS ESPECIALES DE INTERCONEXIÓN DE ALCANTARILLADO EN C | M3 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 6155 | PODA DE ÁRBOLES MEDIANOS, ALTURA : 8 MTS (ELIMINAR RAMAS SE | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Nuevo - Troncal Caracas | APU | 8521 | UNIÓN UNIVERSAL PVC SOLDAR Ø 2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Nuevo Troncal Caracas | APU | 8572 | BUJE SOLDADO PRESIÓN PVC DE 3" X 1 1/2" (SUMINISTRO E INSTALAC | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Nuevo Troncal Caracas | APU | 8600 | TEE REDUCIDA PVC U.M. 4" x 3" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Antiguo | APU | 4411 | REDUCCION PVC TIPO U.M. 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | Cambió de grupo |
| 7/05/2025 | Nuevo - Tintal Alsacia | APU | 7395 | REDUCCION PVC TIPO U.M. 12" X 8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | Cambió de grupo |
| 7/05/2025 | Nuevo - Tintal Alsacia | APU | 7396 | REDUCCION PVC TIPO U.M. 6" X 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | Cambió de grupo |
| 7/05/2025 | Nuevo - Tintal Alsacia | APU | 7415 | REDUCCION PVC TIPO U.M. 8"X6". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | Cambió de grupo |
| 7/05/2025 | Nuevo - DTM | APU | 7830 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓ | UN | Cambió de grupo |
| 7/05/2025 | Nuevo - DTM | APU | 7831 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓ | UN | Cambió de grupo |
| 7/05/2025 | Nuevo - DTM | APU | 7832 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 400 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓ | UN | Cambió de grupo |
| 7/05/2025 | Nuevo - DTM | APU | 7833 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 450 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓ | UN | Cambió de grupo |
| 7/05/2025 | Nuevo Av. 68 | APU | 8328 | TAPÓN PVC TIPO U.M D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | Cambió de grupo |
| 7/05/2025 | Nuevo Av. 68 | APU | 8350 | YEE PVC SANITARIA D=6"X 8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | UN | Cambió de grupo |
| 7/05/2025 | Nuevo Av. 68 | APU | 8401 | TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722 | ML | Cambió de grupo |
| 7/05/2025 | Nuevo Troncal Caracas | APU | 8571 | REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC DE 3" X 1 1/2"(SUMINISTRO E INSTAL | UN | Cambió de grupo |
| 7/05/2025 | Nuevo - Aceras y CicloRutas | APU | 8646 | EMPATE DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6"X4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-( | UN | Cambió de grupo |
| 7/05/2025 | Nuevo - DTP | APU | 8794 | CODO 22.5° CXC PVC SANITARIA D=6" (Incluye suministro e instalación | UN | Cambió de grupo |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 4411 | REDUCCION PVC TIPO U.M. 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | Inclusión |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 7395 | REDUCCION PVC TIPO U.M. 12" X 8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | Inclusión |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 7396 | REDUCCION PVC TIPO U.M. 6" X 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | Inclusión |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 7415 | REDUCCION PVC TIPO U.M. 8"X6". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | Inclusión |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 7830 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓ | UN | Inclusión |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 7831 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓ | UN | Inclusión |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 7832 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 400 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓ | UN | Inclusión |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 7833 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 450 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓ | UN | Inclusión |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 8328 | TAPÓN PVC TIPO U.M D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | Inclusión |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 8350 | YEE PVC SANITARIA D=6"X 8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | UN | Inclusión |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 8401 | TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722 | ML | Inclusión |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 8571 | REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC DE 3" X 1 1/2"(SUMINISTRO E INSTAL | UN | Inclusión |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 8646 | EMPATE DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6"X4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-( | UN | Inclusión |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 8794 | CODO 22.5° CXC PVC SANITARIA D=6" (Incluye suministro e instalación | UN | Inclusión |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 8790 | PIEDRA PÓMEZ (Incluye suministro, transporte y extendido manual) | M3 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 8978 | Proyecto Av.Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 183: PILOTE D=30CM E | ML | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 8979 | Proyecto Av.Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 183: VARILLA COOPER | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9426 | Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9427 | Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9428 | Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9429 | Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9430 | Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9431 | Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9432 | Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9433 | Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9434 | Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9435 | Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9436 | Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9437 | Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9438 | Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9439 | Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9440 | Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9441 | Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9442 | Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9443 | Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9444 | Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS | M2 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9445 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - B | KG | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9446 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - P | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9565 | FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AVENIDA PRIMERO DE M | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9591 | DIAGNOSTICO DE PUENTES VEHICULARES SOBRE CUERPO DE AGUA B | M2 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9592 | DIAGNOSTICO DE PUENTES VEHICULARES SOBRE CUERPO DE AGUA B | M2 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9891 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - C | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9892 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - P | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9893 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - P | ML | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9894 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - A | KG | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9895 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - A | KG | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9897 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - T | ML | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9898 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - R | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9899 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - LI | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9900 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - LI | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9901 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - LI | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9902 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - A | ML | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9903 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - P | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9904 | BARRAJE DE BAJA TENSION 175A DE 6 SALIDAS X 1/4'', INCLUYE FUSIB | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9905 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - A | ML | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9906 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - S | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9930 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - A | ML | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9931 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - T | ML | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9932 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - A | ML | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9934 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - A | ML | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9969 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES: TU | ML | Eliminado |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9970 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES: TU | ML | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 9971 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES: AC | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10012 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE | M2 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10013 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10036 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10037 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10038 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10039 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10040 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10041 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10042 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10043 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10044 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10045 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE | M2 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10046 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE | ML | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10047 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10048 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10049 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE | M2 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10050 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE | ML | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10051 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10052 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | M2 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10065 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | M2 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10066 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | ML | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10067 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | ML | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10068 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | ML | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10069 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | ML | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10070 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | M3 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10071 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | M2 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10088 | TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE L | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10089 | TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE L | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10090 | TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE L | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10091 | TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE L | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10092 | TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE L | UN | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10215 | PROYECTO CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL AV. LAUREANO GOMI | M3 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10216 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL AV. LAUREANO GOMI | M3 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10217 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL AV. LAUREANO GOMI | M3 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10218 | PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL AV. LAUREANO GOMI | M3 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10381 | CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUT | M3 | Eliminado |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8142 | BALDOSA DE GRANITO 33 x 33 CM | M2 | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8146 | PORCELANATO BEIGE 60 x 60 CM2 | M2 | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 8567 | BALDOSA EN GRANO PULIDO TIPO 1 Y TIPO 2 (30X30) | M2 | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 9906 | REDUCCIÓN EMT 2" A 3/4" | UN | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 12271 | RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS LÍQUIDOS I | M3 | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 13221 | LOSETA PULIDA DE MICROGRANO DE MARMOL FORMATO 40 cm * 40 | M2 | Ajuste nombre de grupo |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 7769 | PLATAFORMA METALICA PARA ANDAMIO | DIA | Ajuste nombre de nombre |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 13442 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR HORARI | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 13443 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 - HORARI | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 13444 | TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - INSPECTOR 1 HORARIO NOCTURI | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 13445 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O MOTO | MES | Ajuste de valor por M.O. 2025 |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 11986 | LOSETA PODOTACTIL EN POLIURETANO. ANCHO 0,40m. ACABADOS SE | ML | Eliminado |
| 7/05/2025 | Demanda | Insumo | 13535 | LOSETA PODOTACTIL EN POLIURETANO. 40 x 40 x 0.08 cm | ML | Inclusión |
| 7/05/2025 | Demanda | APU | 10544 | LOSETA PODOTACTIL ALERTA/GUÍA EN POLIURETANO DE ALTA DENSII | ML | Inclusión |
| 7/05/2025 | Nuevo - DTP | APU | 8723 | LOSETA PODOTACTIL ALERTA/GUÍA EN POLIURETANO DE ALTA DENSII | ML | Eliminado |
| 7/05/2025 | Corredor Calle 13 - APU activic | APU | 8790 N | PIEDRA PÓMEZ (Incluye suministro, transporte y extendido manual) | M3 | Eliminado |
| 15/05/2025 | Corredor Calle 13 - APU activic | APU | 5729 N | DEMARCACION PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR EN PINTURA TERMOPL | UN | Ajuste de valor de referencia |
| 15/05/2025 | Demanda | Insumo | 13536 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | UN | Inclusión |
| 15/05/2025 | Demanda | Insumo | 13537 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | UN | Inclusión |
| 15/05/2025 | Demanda | Insumo | 13538 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | UN | Inclusión |
| 15/05/2025 | Demanda | Insumo | 13539 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | UN | Inclusión |
| 15/05/2025 | Demanda | Insumo | 13540 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | UN | Inclusión |
| 15/05/2025 | Demanda | Insumo | 13541 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | M2 | Inclusión |
| 15/05/2025 | Demanda | Insumo | 13542 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | M2 | Inclusión |
| 15/05/2025 | Demanda | Insumo | 13543 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | ML | Inclusión |
| 15/05/2025 | Demanda | Insumo | 13544 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | ML | Inclusión |
| 15/05/2025 | Demanda | Insumo | 13545 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | ML | Inclusión |
| 15/05/2025 | Demanda | Insumo | 13546 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | ML | Inclusión |
| 15/05/2025 | Demanda | Insumo | 13547 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | UN | Inclusión |
| 15/05/2025 | Demanda | Insumo | 13548 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | UN | Inclusión |
| 15/05/2025 | Demanda | Insumo | 13549 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | ML | Inclusión |
| 15/05/2025 | Demanda | APU | 10546 | CENEFA / DILATACIÓN ADOQUÍN ARCILLA E=0.12M; A=0.24M PARA EL | M2 | Inclusión |
| 15/05/2025 | Demanda | APU | 10547 | DESMONTE, CORTE Y REINSTALACIÓN DE ADOQUIN PARA EL COBRO I | M2 | Inclusión |
| 15/05/2025 | Demanda | APU | 10548 | LIMPIEZA DE CARCAMO H=0.20 M PARA EL COBRO DE LA RETRIBUCIO | ML | Inclusión |
| 15/05/2025 | Demanda | APU | 10549 | MANTENIMIENTO PARA ARBOLADO PARA EL COBRO DE LA RETRIBUCI | UN | Inclusión |
| 15/05/2025 | Demanda | APU | 10550 | MANTENIMIENTO PARA JARDINERIA PARA EL COBRO DE LA RETRIBUC | UN | Inclusión |
| 15/05/2025 | Demanda | APU | 10551 | DESMONTE, CORTE Y REINSTALACIÓN DE ADOQUIN PARA EL COBRO I | M2 | Inclusión |
| 15/05/2025 | Demanda | APU | 10552 | DESMONTE Y REINSTALACIÓN LOSETA IDU A50 PARA EL COBRO DE LA | M2 | Inclusión |
| 15/05/2025 | Demanda | APU | 10553 | ADOQUÍN RECTANGULAR EN CONCRETO PARA EL COBRO DE LA RETR | M2 | Inclusión |
| 15/05/2025 | Demanda | APU | 10554 | MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PLAZA Y PLAZOLETA EN ADC | M2/MES | Inclusión |
| 15/05/2025 | Demanda | APU | 10555 | MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PLAZA Y PLAZOLETA EN ADC | M2/MES | Inclusión |
| 15/05/2025 | Demanda | APU | 10556 | MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO ANDÉN EN ADOQUIN DE CEI | M2/MES | Inclusión |
| 15/05/2025 | Demanda | APU | 10557 | MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO ÁREAS DE PAVIMENTOS FLEX | M2/DIA | Inclusión |
| 15/05/2025 | Demanda | APU | 10558 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO ADOQUIN DE ARC | M2 | Inclusión |
| 15/05/2025 | Demanda | APU | 10559 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPACIO PUBLICO PARA EL COBRO DE | M2 | Inclusión |
| 15/05/2025 | Demanda | APU | 6083 | MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PARA EL COBRO DE LA RETRI | M2 | Eliminado |
| 15/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10560 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | UN | Inclusión |
| 15/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10561 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | UN | Inclusión |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10562 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | UN | Inclusión |
| 15/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10563 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | UN | Inclusión |
| 15/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10564 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | UN | Inclusión |
| 15/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10565 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | M2 | Inclusión |
| 15/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10566 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | M2 | Inclusión |
| 15/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10567 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | ML | Inclusión |
| 15/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10568 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | ML | Inclusión |
| 15/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10569 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | ML | Inclusión |
| 15/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10570 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | ML | Inclusión |
| 15/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10571 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | M3 | Inclusión |
| 15/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10572 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | M2 | Inclusión |
| 15/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10573 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | UN | Inclusión |
| 15/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10574 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | UN | Inclusión |
| 15/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10575 | TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C | ML | Inclusión |
| 19/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13550 | TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE L | UN | Inclusión |
| 19/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13551 | TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE L | UN | Inclusión |
| 19/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10576 | TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE L | UN | Inclusión |
| 19/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10577 | TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE L | UN | Inclusión |
| 26/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10578 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA | KG | Inclusión |
| 26/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10579 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA | UN | Inclusión |
| 26/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10580 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA | ML | Inclusión |
| 26/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10581 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA | ML | Inclusión |
| 26/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10582 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA | UN | Inclusión |
| 26/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10583 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA | UN | Inclusión |
| 26/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10584 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA | M2 | Inclusión |
| 26/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10585 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA | M2 | Inclusión |
| 26/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10586 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA | UN | Inclusión |
| 26/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10587 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA | UN | Inclusión |
| 26/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10588 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA | UN | Inclusión |
| 26/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10589 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA | UN | Inclusión |
| 26/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10590 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA | UN | Inclusión |
| 26/05/2025 | Proyecto específico | APU | 10591 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA | UN | Inclusión |
| 26/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13552 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA | ML | Inclusión |
| 26/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13553 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA | ML | Inclusión |
| 26/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13554 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA | UN | Inclusión |
| 26/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13555 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA | UN | Inclusión |
| 26/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13556 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA | M2 | Inclusión |
| 26/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13557 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA | M2 | Inclusión |
| 26/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13558 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA | UN | Inclusión |
| 26/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13559 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA | UN | Inclusión |
| 26/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13560 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA | ML | Inclusión |
| 26/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13561 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA | UN | Inclusión |
| 26/05/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13562 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA | UN | Inclusión |
| 13/06/2025 | Valor de referencia conservacio | APU | 10592 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN DE ARCILLA | M2 | Inclusión |
| 27/06/2025 | Demanda | Insumo | 11137 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO A TODO COSTO. NIVEL DE COMPLEJI | M2 | Eliminado |
| 27/06/2025 | Demanda | Insumo | 11138 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO A TODO COSTO. NIVEL DE COMPLEJI | M2 | Eliminado |
| 27/06/2025 | Demanda | Insumo | 11139 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO A TODO COSTO. NIVEL DE COMPLEJI | M2 | Eliminado |
| 27/06/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13563 | PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOG | GLB | Inclusión |
| 27/06/2025 | Proyecto específico | APU | 7810 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO A TODO COSTO. NIVEL DE COMPLEJI | M2 | Eliminado |
| 27/06/2025 | Proyecto específico | APU | 7811 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO A TODO COSTO. NIVEL DE COMPLEJI | M2 | Eliminado |
| 27/06/2025 | Proyecto específico | APU | 7812 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO A TODO COSTO. NIVEL DE COMPLEJI | M2 | Eliminado |
| 27/06/2025 | Proyecto específico | APU | 10593 | PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOG | M2 | Inclusión |
| 27/06/2025 | Proyecto específico | APU | 10594 | PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOG | KG | Inclusión |
| 27/06/2025 | Proyecto específico | APU | 10595 | PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOG | GLB | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13564 | NEOPRENO DE 35X25X4,6 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCLUYE | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13565 | NEOPRENO DE 20X35X4 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCLUYE TO | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13566 | NEOPRENO DE 30X35X4 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCLUYE TO | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13567 | NEOPRENO DE 50X12X2 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCLUYE TO | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13568 | NEOPRENO DE 50X10X2 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCLUYE TO | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13569 | NEOPRENO DE 60X30X2 CMS - DUREZA 50 SIN REFUERZO (INCLUYE TO | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13570 | NEOPRENO DE 30X15X2,5 CMS - DUREZA 50 SIN REFUERZO (INCLUYE | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13571 | NEOPRENO DE 80X50X4 CMS - DUREZA 50 SIN REFUERZO (INCLUYE TO | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13572 | NEOPRENO DE 40X50X5 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO DE DOS LA | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13573 | NEOPRENO DE 30X30X4 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO DE DOS LA | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13574 | NEOPRENO DE 60X15X1 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO DE DOS LA | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13575 | APOYO FIJO EN NEOPRENO DE 30X50X0,72 CMS - DUREZA 60 CON RE | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13576 | MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL EN ESTRUCTUR | Km-Car | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13577 | TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPACTO ( | JR | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13578 | APOYO FIJO EN NEOPRENO DE 40X60X0,47 CMS - DUREZA 60 CON RE | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13579 | TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPACTO ( | JR | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13580 | TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPACTO ( | JR | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13581 | APOYO MÓVIL EN NEOPRENO DE 30X50X0,72 CMS - DUREZA 60 CON | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13582 | MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | Km-Car | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13583 | APOYO MÓVIL EN NEOPRENO DE 60X20X1,5 CMS - DUREZA 50 CON R | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13584 | LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CON SU | Km-Car | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13585 | MEDICION DE PERFIL TRANSVERSAL EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | Km-Car | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13586 | MEDICION DE PERFIL DE MACROTEXTURA EN ESTRUCTURA DE PAVIM | Km-Car | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13587 | MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL, TRANSVERSAL Y DE MACROTEX | Km-Car | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13588 | MEDICION DEL COEFICIENTE DE FRICCION EN ESTRUCTURA DE PAVIM | Km-Car | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13589 | MEDICION DEL COEFICIENTE DE FRICCION EN ESTRUCTURA DE PAVIM | Km-Car | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13590 | GEOMALLA BIAXIAL CON RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSION, SENTID | M2 | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7823 | BOTA DE CAUCHO CON PUNTERA Y ENTRESUELA EN ACERO, CINTA A | PAR | Ajuste de grupo y nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7846 | GUANTE DE CARNAZA LARGO REFORZADO | PAR | Ajuste de grupo y nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7946 | SOLDADURA DE ESTAÑO 4060 x LB y 1/16" DE DIÁMETRO | LB | Ajuste de grupo y nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 8885 | SOLDADURA EXOTÉRMICA 90gr | UN | Ajuste de grupo y nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9289 | FILTRO PARTICULAS PARA RESPIRADOR | UN | Ajuste de grupo y nombre |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10014 | USO DEL PENETROMETRO DINAMICO DE CONO EN APLICACIONES DE | UN | Ajuste de grupo y nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10599 | BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO AL CARBON D= 16" CLASE 150 LB. A | UN | Ajuste de grupo y nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10609 | BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO AL CARBON D= 12" CLASE 150 LB. A | UN | Ajuste de grupo y nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10613 | BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO AL CARBON D= 4" CLASE 150 LB. AN | UN | Ajuste de grupo y nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10678 | UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD D=16" | UN | Ajuste de grupo y nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10680 | UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD D=12" | UN | Ajuste de grupo y nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10681 | UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD D=24" | UN | Ajuste de grupo y nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10936 | BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO AL CARBON D= 3" CLASE 150 LB. AN | UN | Ajuste de grupo y nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10937 | BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO AL CARBON D= 6" CLASE 150 LB. AN | UN | Ajuste de grupo y nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11007 | TUBERIA CERRAMIENTO ACERO GALVANIZADO D=3" CALIBRE 13 (E=2 | ML | Ajuste de grupo y nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11084 | CAMILLA FÉRULA ESPINAL LARGA - FEL PARA ADULTO (POLIETILENO). | UN | Ajuste de grupo y nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11101 | PERFORACION MECANICA POR PERCUSION Y LAVADO EN SUELO BLAI | ML | Ajuste de grupo y nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11102 | PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN ROCA DE 0 a 10m. Incl r | ML | Ajuste de grupo y nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11103 | PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN COLUVION/ALUVION D | ML | Ajuste de grupo y nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11106 | PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN ROCA DE 0 a 30m. Incl r | ML | Ajuste de grupo y nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11107 | PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN COLUVION/ALUVION D | ML | Ajuste de grupo y nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11110 | PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN ROCA DE 0 a 50m. Incl r | ML | Ajuste de grupo y nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11114 | PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN ROCA DE 0 + 50m. Incl | ML | Ajuste de grupo y nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11576 | LIMPIADOR BASE ÁCIDO ESPECIAL PARA LIMPIAR Y DESMANCHAR LAI | GLN | Ajuste de grupo y nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12327 | PERFORACION MECANICA EN COLUVION/ALUVION DE 0 a 50m. Incluy | ML | Ajuste de grupo y nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12328 | PERFORACION MECANICA EN COLUVION/ALUVION mayor de 50m. Inc | ML | Ajuste de grupo y nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12329 | ENSAYO DE REFRACCION SISMICA | UN | Ajuste de grupo y nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13222 | LEVANTAMIENTO CON GEORRADAR (GPR) PARA LA DETECCION DE RE | KM | Ajuste de grupo y nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7307 | SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN) | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7336 | LIMPIADOR (1/4 GLN) | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7568 | EXTINTOR x 5LB | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7575 | CAPA IMPERMEABLE CALIBRE 14 - 16 | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7576 | PROTECCION AUDITIVA DE INSERTAR (PAR) | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7577 | GAFAS DE SEGURIDAD | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7578 | GUANTES DE VAQUETA | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7579 | MASCARILLA DESECHABLE | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7580 | CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7582 | PETO EN CARNAZA | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7583 | PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7587 | PEGANTE EPOXICO DE DOS COMPONENTES | KG | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7650 | RECUBRIMIENTO BARRERA EPOXICO | GLN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7819 | EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC METALICO CON C | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7821 | BOTA LISA DIELECTRICA CON PUNTERA EN ACERO DE CAUCHO, CINTA | PAR | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7822 | BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO | PAR | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7824 | PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON DESECHABLE SIN CORDON | PAR | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7825 | MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVOS Y PARTICULAS NO TOXIC | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7826 | MASCARILLA DESECHABLE CON VALVULA CONTRA POLVO Y PARTICU | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7827 | PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA CON CO | PAR | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7832 | BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON TRES APOYOS PARA | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7836 | ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICC | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7837 | ESLINGA SEGURIDAD CINTA DE NYLON EN Y CON AMORTIGUADOR Y | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7838 | IMPERMEABLE INDUSTRIAL PVC CON CAPUCHA EN NYLON | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7839 | OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON CAPUCH | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7844 | GUANTE NITRILO 13" RESISTENTE CONTRA QUIMICOS COMBUSTIBLES | PAR | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 8205 | SOLDADURA EXOTERMICA | GR | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 8254 | SOLDADURA E-7018 x 1/8" | KG | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 8530 | FUNDENTE (PARA SOLDADURA) 60 gr. | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 8576 | PEGANTE PARA PISOS DE CAUCHO SINTÉTICO | GLN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 8876 | SOLDADURA EXOTERMICA 115 Gr | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 8973 | SOLDADURA 7018 x 3/32 | KG | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9283 | GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 35 | PAR | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9286 | OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALÓN | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9288 | BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS METÁLICO DE 40cm x 27cm x 10cm, IN | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9962 | TABLA OTOBO P / FORMALETA. TABLA CEPILLADA | M2 | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10971 | ENSAYO DE PLACA CON CARGA ESTATICA NO REPETIDA SOBRE SUELO | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10996 | APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y ADECUAC | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11083 | EXTINTOR x 10 LB | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11116 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA PRUEBAS DE PENETRACION DE | ML | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11117 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA PRUEBAS DE PENETRACION DE | ML | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11118 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA PRUEBAS DE PENETRACION DE | ML | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11119 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA PRUEBAS DE PENETRACION DE | ML | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11120 | ENSAYO DE DOWNHOLE HASTA 30 METROS (Sin perforación, ni tuberí | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11121 | ENSAYO DE DOWNHOLE HASTA 50 METROS (Sin perforación, ni tuberí | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11449 | CHALECO SENCILLO EN DRIL SIN LOGO DOS BOLSILLOS | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11450 | CHALECO REFLECTIVO EN TELA | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11451 | CARTUCHO RESPIRADOR P-100 VAPORES ORGÁNICOS | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11452 | GUANTE SOLDADOR | PAR | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11453 | DESCENDEDOR ANTICAIDA | PAR | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11714 | GABINETE CONTRAINCENDIO T2 | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11896 | SOLDADURA SOLVENTE PARA CPVC (1/8 GLN) | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11951 | UNIÓN BRIDA x ACOPLE UNIVERSAL 3" | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11952 | UNIÓN BRIDA x ACOPLE UNIVERSAL 4" | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12319 | BARRENO MANUAL HASTA 10M.  Incluye descripcion visual de estratos | ML | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12320 | PERFORACION MECANICA EN SUELO BLANDO DE 0 a 30m. Incluye des | ML | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12321 | PERFORACION MECANICA EN SUELO BLANDO DE 0 a 50m. Incluye des | ML | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12322 | PERFORACION MECANICA EN SUELO BLANDO mayor de 50m. Incluye c | ML | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12323 | PERFORACION MECANICA EN SUELO DURO DE 0 a 10m.Incl recuperaci | ML | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12324 | PERFORACION MECANICA EN SUELO DURO DE 0 a 30m.Incluye recupe | ML | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12325 | PERFORACION MECANICA EN SUELO DURO DE 0 a 50m.Incl recuperaci | ML | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12326 | PERFORACION MECANICA EN SUELO DURO mayor de 50m.Incl recuper | ML | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12330 | ENSAYO REMI (Refraction Microtremors) | UN | Ajuste de grupo |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12331 | ENSAYO MASW (Multichanel Analysis of Surface Waves). Determinación | UN | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13418 | EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. ESTACION TOTAL, Precisión lineal ≤ (2 mm + | MES | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13419 | EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. ESTACION TOTAL, Precisión lineal ≤ (2 mm + | DIA | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13420 | EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. ESTACION TOTAL, Precisión lineal ≤ (2 mm + | MES | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13421 | NIVEL electrónico o automático óptico (lectura de 3 hilos), los diámetro | MES | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13422 | NIVEL electrónico o automático óptico (lectura de 3 hilos), los diámetro | DIA | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13423 | SISTEMA GNSS, multifrecuencia o doble frecuencia, precisión geodésica. | DIA | Ajuste de grupo |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6370 | TEE HD E.L. D=6" x 2" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6371 | TEE HD E.L. D=6" x 3" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6372 | TEE HD E.L. D=6" x 4" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6373 | TEE HD E.L. D=6" x 6" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6375 | TEE HD E.L. D=8" x 2" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6376 | TEE HD E.L. D=8" x 3" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6377 | TEE HD E.L. D=8" x 4" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6378 | TEE HD E.L. D=8" x 6" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6379 | TEE HD E.L. D=8" x 8" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6380 | TEE HD E.L. D=10" x 2" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6381 | TEE HD E.L. D=10" x 3" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6382 | TEE HD E.L. D=10" x 4" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6383 | TEE HD E.L. D=10" x 6" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6384 | TEE HD E.L. D=10" x 8" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6385 | TEE HD E.L. D=10" x 10" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6387 | TEE HD E.L. D=12" x 3" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6388 | TEE HD E.L. D=12" x 4" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6389 | TEE HD E.L. D=12" x 6" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6390 | TEE HD E.L. D=12" x 8" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6391 | TEE HD E.L. D=12" x 10" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6392 | TEE HD E.L. D=12" x 12" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6393 | TEE HD E.L. D=24" x 8" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6394 | TEE HD E.L. D=24" x 10" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6395 | TEE HD E.L. D=24" x 12" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6396 | TEE HD E.L. D=24" x 14" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6397 | TEE HD E.L. D=24" x 16" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6398 | TEE HD E.L. D=24" x 18" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6399 | TEE HD E.L. D=24" x 20" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6400 | TEE HD E.L. D=24" x 24" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6401 | TEE HD E.L. D=4" x 3" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6402 | TEE HD E.L. D=4" x 4" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6404 | CODO HD E.L. 90° D=2" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6405 | CODO HD E.L. 90° D=3" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6406 | CODO HD E.L. 90° D=4" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6407 | CODO HD E.L. 90° D=6" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6408 | CODO HD E.L. 90° D=8" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6409 | CODO HD E.L. 90° D=10" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6410 | CODO HD E.L. 90° D=12" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6411 | CODO HD E.L. 90° D=14" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6412 | CODO HD E.L. 90° D=16" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6413 | CODO HD E.L. 90° D=18" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6414 | CODO HD E.L. 90° D=20" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6416 | CODO HD E.L. 45° D=2" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6417 | CODO HD E.L. 45° D=3" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6418 | CODO HD E.L. 45° D=4" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6419 | CODO HD E.L. 45° D=6" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6420 | CODO HD E.L. 45° D=8" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6421 | CODO HD E.L. 45° D=10" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6422 | CODO HD E.L. 45° D=12" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6423 | CODO HD E.L. 45° D=14" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6424 | CODO HD E.L. 45° D=16" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6425 | CODO HD E.L. 45° D=18" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6426 | CODO HD E.L. 45° D=20" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6430 | CODO HD E.L. 22.5° D=4" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6431 | CODO HD E.L. 22.5° D=6" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6434 | CODO HD E.L. 22.5° D=12" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6440 | CODO HD E.L. 11.25° D=2" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6441 | CODO HD E.L. 11.25° D=3" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6442 | CODO HD E.L. 11.25° D=4" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6443 | CODO HD E.L. 11.25° D=6" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6446 | CODO HD E.L. 11.25° D=12" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6454 | UNION REPARACION HD E.L. D=6" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6455 | UNION REPARACION HD E.L. D=8" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6456 | UNION REPARACION HD E.L. D=10" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6457 | UNION REPARACION HD E.L. D=12" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6458 | UNION REPARACION HD E.L. D=14" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6459 | UNION REPARACION HD E.L. D=16" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6462 | TAPON HD E.L. D=4" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6463 | TAPON HD E.L. D=6" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6464 | TAPON HD E.L. D=8" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6476 | VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=2" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6477 | VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=3" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6479 | VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=6" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6480 | VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=8" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6481 | HIDRANTE TIPO TRAFICO E.B D=3". DOS SALIDAS DE 2 1/2" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6482 | HIDRANTE TIPO TRAFICO E.B D=4". TRES SALIDAS, DOS DE 2 1/2" Y UN | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6483 | HIDRANTE TIPO TRAFICO E.B D=6". TRES SALIDAS, DOS DE 2 1/2" Y UN | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6484 | HIDRANTE TIPO POSTE E.B D=4". TRES SALIDAS, DOS DE 2 1/2" Y UNA | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6485 | HIDRANTE TIPO POSTE E.B D=6". TRES SALIDAS, DOS DE 2 1/2" Y UNA | UN | Ajuste de nombre |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7020 | UNION REPARACION HD E.L. D=3" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7275 | LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.08 X 0.02 | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7372 | CODO HD E.L. 11.25° D=8" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7373 | CODO HD E.L. 22.5° D=3" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7374 | VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=4" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7375 | VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=10" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7376 | VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=12" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7377 | CODO HD J.H. PARA PVC 11.25° D=2" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7378 | CODO HD J.H. PARA PVC 11.25° D=3" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7379 | CODO HD J.H. PARA PVC 11.25° D=4" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7380 | CODO HD J.H. PARA PVC 11.25° D=6" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7381 | CODO HD J.H. PARA PVC 11.25° D=8" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7391 | REDUCCION HD E.L. D=6" x 2" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7392 | REDUCCION HD E.L. D=6" x 3" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7393 | REDUCCION HD E.L. D=6" x 4" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7396 | REDUCCION HD E.L. D=8" x 4" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7397 | REDUCCION HD E.L. D=8" x 6" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7398 | REDUCCION HD E.L. D=10" x 3" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7399 | REDUCCION HD E.L. D=10" x 4" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7400 | REDUCCION HD E.L. D=10" x 6" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7401 | REDUCCION HD E.L. D=10" x 8" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7403 | REDUCCION HD E.L. D=12" x 4" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7404 | REDUCCION HD E.L. D=12" x 6" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7405 | REDUCCION HD E.L. D=12" x 8" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7406 | REDUCCION HD E.L. D=12" x 10" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7412 | UNION UNIVERSAL HD D=3" (85 a 103mm) | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7413 | UNION UNIVERSAL HD D=4" (110 a 128mm) | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7414 | UNION UNIVERSAL HD D=6" (167 a 189mm) R1-R2 | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7416 | UNION UNIVERSAL HD D=10" (292 a 310mm) R1-R2 | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7417 | UNION UNIVERSAL HD D=12" (350 a 368mm) R1-R3 | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7445 | UNION UNIVERSAL HD D=6" (159 a 181mm) R1 | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7446 | UNION UNIVERSAL HD D=8" (218 a 235mm) R1 | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7448 | UNION UNIVERSAL HD D=12" (315 a 333mm) R1 | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7453 | UNION REPARACION HD E.L. D=4" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7455 | CODO HD E.L. 22.5° D=8" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7471 | METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD DEL CEMENTO | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7482 | EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS. Norma téc | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7485 | RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS GRUESOS DE T | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7490 | DETERMINACION DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTICULAS DE LOS SUEL | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7493 | DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7494 | DETERMINACION DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LAS PARTICULAS S | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7496 | DETERMINACION DE LOS FACTORES DE CONTRACCION DE LOS SUELO | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7497 | DETERMINACION DEL CONTENIDO ORGANICO DE UN SUELO MEDIAN | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7542 | RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLD | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7544 | TRACCION INDIRECTA DE CILINDROS DE CONCRETO. Norma técnica: IN | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7551 | ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEA | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7558 | BAÑO TIPO FLUSHING - ALQUILER MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑC | UN/MES | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7727 | TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 SIN COSTURA D=3" | ML | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7729 | TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 SIN COSTURA D=6" | ML | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7730 | TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 SIN COSTURA D=8" | ML | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7743 | PORCENTAJE DE PARTICULAS FRACTURADAS EN UN AGREGADO GRUE | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7750 | DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECIFICA) Y ABSORCIC | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7754 | DUCTILIDAD DE LOS MATERIALES ASFALTICOS. Norma técnica: INVE-70 | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7755 | EVALUACION DE LA SUSCEPTIBILIDAD AL AGUA DE LAS MEZCLAS DE C | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7778 | COLIFORMES FECALES FERMENTACION TUBOS MULTIPLES. Norma técr | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7787 | SOLIDOS TOTALES, SECADO A 103°C - 105°C. Norma técnica: SM-2540- | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7892 | EQUIPO DE PRESION - SUCCION - SONDEO - LIMPIEZA - RECOLECCIÓN | HR | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7934 | KIT DE NIVELACION PARA HIDRANTE TIPO TRAFICO D=6" LONGITUD 4 | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7939 | REDUCCION HD E.L. D=4" x 3" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7941 | REDUCCION HD J.H. D=6" x 4" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7942 | REDUCCION HD J.H. D=4" x 2" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7948 | TUBERIA ACERO GALVANIZADO D=1" CALIBRE 16 (E=1.5MM) | ML | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7965 | REDUCCION HD J.H. D=4" x 3" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7966 | REDUCCION HD J.H. D=8" x 6" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7967 | KIT DE NIVELACION PARA HIDRANTE TIPO TRAFICO D=4" LONGITUD 4 | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 8011 | ENSAYO DE COMPRESION TRIAXIAL SOBRE SUELOS COHESIVOS (EN C | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 8019 | RELACIONES HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSA | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 8028 | METODO PARA DETERMINAR EL NUMERO DE REBOTE (INDICE ESCLER | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 8046 | UNION BRIDA X UNIVERSAL HD D=12" (334 a 352mm) R1-R2 | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 8047 | UNION UNIVERSAL HD D=8" (234 a 252mm) R1-R2 | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 8048 | UNION UNIVERSAL HD D=12" (334 a 352mm) R1-R2 | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 8055 | COLLAR DE DERIVACIÓN HD D=3" x 1/2" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 8057 | TUBERIA ACERO GALVANIZADO D=1/2" CALIBRE 16 (E=1.5MM) | ML | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 8061 | EFECTO DEL AGUA SOBRE LA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE LAS | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 8062 | MODULO RESILIENTE DE SUELOS Y AGREGADOS. Norma técnica: INVE- | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 8079 | TEE HD E.L. D=4" x 2" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 8080 | TUBERIA ACERO CARBON ASTM A=53 12" | ML | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 8113 | RESISTENCIA A LA COMPRESION UNIAXIAL DE MUESTRAS DE ROCAS I | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 8228 | TUBERIA ACERO GALVANIZADO D=2" CALIBRE 16 (E=1.5MM) | ML | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 8230 | TUBERIA ACERO GALVANIZADO D=3/4" CALIBRE 16 (E=1.5MM) | ML | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 8278 | FRANJA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 3cm L=8m, (SUM | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 8501 | ENSAYO DE COMPRESION TRIAXIAL SOBRE SUELOS COHESIVOS (EN C | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 8932 | REDUCCION HD E.L. D=4" x 2" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 8933 | REDUCCION HD E.L. D=14" x 12" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9143 | TAPON HD E.L. D=3" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9172 | TRANSPORTE DE EQUIPO DE HASTA 1 TONELADA POR VIAJE DIURNO | VIAJE | Ajuste de nombre |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9216 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION DEL INDIC | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9260 | CRUZ HD J.H D=12" x 6" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9276 | ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN CONDICION CONSOLIDADA, NO DREI | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9277 | ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN CONDICION CONSOLIDADA DRENAD/ | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9279 | DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METO | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9333 | MEDIDA DEL POTENCIAL DE COLAPSO DE UN SUELO PARCIALMENTE S | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9342 | DETERMINACION DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNAB | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9343 | PRESENCIA DE IMPUREZAS ORGANICAS EN ARENAS USADAS PARA LA | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9345 | SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE SOLUCIONES D | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9347 | DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECIFICA) Y ABSORCIO | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9348 | DETERMINACION DEL VALOR DEL 10% DE FINOS. Norma técnica: INVE- | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9351 | DETERMINACION DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL ACALI-SILICE DE AG | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9355 | PROPORCION DE PARTICULAS PLANAS, ALARGADAS O PLANAS Y ALAR | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9359 | DETERMINACION DEL CONTENIDO DE AGUA EN LOS MATERIALES BITU | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9363 | DETERMINACION DE LA VISCOSIDAD DEL ASFALTO EMPLEANDO UN V | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9367 | GRAVEDAD ESPECIFICA MAXIMA DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA PAVI | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9368 | MEDIDA DE LA DENSIDAD DE CAPAS DE CONCRETO ASFALTICO EN EL | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9369 | DETERMINACION DE LAS PROPIEDADES REOLOGICAS DE LOS LIGANTE | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9379 | VISCOSIDAD SAYBOLT DE ASFALTOS. Norma técnica: INVE-714-13 ASTI | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9384 | VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL DE EMULSIONES ASFALTICAS. Norma téc | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9385 | MUESTREO Y METODOS DE ENSAYO DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9386 | ABSORCION DE AGUA POR LOS ADOQUINES DE CONCRETO. Norma té | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9388 | MEDIDA DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO EMF | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9396 | METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTE | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9398 | METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA ABRAS | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9401 | LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTO ARTICULADO (RESISTENCI/ | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9402 | LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTO ARTICULADO (ABSORCION | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9404 | METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA ABRAS | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9405 | PREFABRICADOS DE CONCRETO. BORDILLOS, CUNETAS Y TOPELLANTA | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9407 | EXTRACCION DE TESTIGOS DE PAVIMENTOS ASFALTICOS MEDIANTE A | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9433 | EXPANSION LIBRE EN CONSOLIDOMETRO. Norma técnica: ASTM D454( | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9447 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA EL MODULO DINAMICO DE ME | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9651 | ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTE PEATONAL TIPO TRANSMILENIO | KG | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9652 | ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTE PEATONAL TIPO TRANSMILENIO | KG | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9653 | ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIO (TIPO DE | KG | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9654 | ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIO (TIPO DE | KG | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9655 | ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIO. (TIPO DE | KG | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9687 | UNIÓN IMC D= 2" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9689 | UNIÓN IMC D= 3/4" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9704 | ESCOLTA - COSTO POR ESCOLTA EN CADA RECORRIDO (UN TRAYECT | VIAJE | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9705 | TRANSPORTE DE EQUIPO DE HASTA 1 TONELADA POR VIAJE DIURNO ( | VIAJE | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9706 | TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO (U | VIAJE | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9707 | TRANSPORTE DE EQUIPO DE 5.1 a 10 TONELADAS POR VIAJE DIURNO | VIAJE | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9708 | TRANSPORTE DE EQUIPO DE 10.1 a 15 TONELADAS POR VIAJE DIURNO | VIAJE | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9720 | DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DE MORTEROS DE CEMENTO HI | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9941 | VALVULA FLOTADORA ROSCADA EN BRONCE D= 1" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9992 | TUBERIA ACERO GALVANIZADO D=3" CALIBRE 14 (E=1.9MM) | ML | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10017 | METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA FINURA DEL CEMENTO H | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10018 | DETERMINACION DE LA VISCOSIDAD DEL ASFALTO EMPLEANDO UN V | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10022 | HUMEDECIMIENTO Y SECADO DE MEZCLAS COMPACTADAS DE SUELO | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10023 | RESISTENCIA A LA COMPRESION DE LOS CILINDROS MOLDEADOS DE S | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10066 | DETERMINACION DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA DE UN SU | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10145 | TEE HD J.H. D=4" x 4 | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10158 | VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VA E.B. D=2" (150 PSI) | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10262 | CODO HD J.H. PARA PVC 22.5° D=4" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10348 | MEDIDOR DE AGUA TIPO VOLUMÉTRICO D= 1/2" R200 | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10591 | BRIDA CIEGA EN ACERO D=24". FABRICADO DE CONFORMIDAD CON L | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10593 | TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 STD 16" 150 PSI | ML | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10600 | TUBO EN ACERO D=16" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMPAN | ML | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10601 | TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 S/C 4" | ML | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10605 | TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 STD 24" 150 PSI | ML | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10621 | REDUCCION HD E.B. D=12" x 6" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10651 | VALVULA VENTOSA HD DOBLE ACCION E.R. D=1 1/2" (150 PSI) | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10655 | TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 S/C 2" | ML | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10656 | VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.B. D=4" (150 PSI) | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10659 | VALVULA MARIPOSA HD VA E.B. D=12" (150 PSI) | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10676 | TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 S/C 1" | ML | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10677 | TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 S/C 1 1/2" | ML | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10684 | VALVULA VENTOSA HD DOBLE ACCION E.B. D=2" (150 PSI) | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10687 | CODO EN ACERO D=16" ENTRE 67.5° Y 90° CON EXTREMOS DE JUNTA | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10690 | CODO EN ACERO D=16" ENTRE 45° Y 67.5° CON EXTREMOS DE JUNTA | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10695 | TUBO EN ACERO D=1" SCH-40 | ML | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10696 | TUBO EN ACERO D=1 1/2" SCH-40 | ML | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10712 | TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO HD | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10756 | VALVULA CHEQUE ANTIRETORNO TIPO SWING HD E.B. D=4" (150 PSI) | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10757 | VALVULA VENTOSA HD TRIPLE ACCION E.B. D=3" (150 PSI) | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10758 | VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VA E.B. D=3" (150 PSI) | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10920 | TEE HD E.B. D=6" x 6" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10957 | METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTE | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10958 | METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTE | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10959 | METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTE | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10960 | METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTE | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10961 | METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTE | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10962 | LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (DIMENSIONAMIENTO). N | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10963 | MUESTREO Y METODOS DE ENSAYO DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10964 | ADOQUINES DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (MEDICIONES - DIMEI | UN | Ajuste de nombre |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10969 | METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL POTENCIAL DE REACTIVID | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10974 | METODO DE ENSAYO PARA LA DETERMINACION DE LA VELOCIDAD DE | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10975 | DETERMINACION DE LA GRAVEDAD ESPECIFICA, ABSORCION Y VACIO | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10976 | BRIDA CIEGA EN ACERO D=16". FABRICADO DE CONFORMIDAD CON L | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10987 | BRIDA CIEGA HD D=2". PRESION DE TRABAJO= 150 PSI. No incluye esp | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10988 | BRIDA CIEGA HD D=4". PRESION DE TRABAJO= 150 PSI. No incluye esp | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10989 | BRIDA CIEGA HD D=12". PRESION DE TRABAJO= 150 PSI. No incluye es | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10992 | CODO HIERRO GALVANIZADO 90° D=4" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11305 | MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL EN ESTRUCTURA | Km-Car | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11381 | NIPLE HD D=4" L=816mm EXTREMOS BRIDA B16.5/LISO. CON PASAMU | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11382 | NIPLE HD D=4" L=1274mm EXTREMOS BRIDA B16.5/LISO. CON PASAM | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11384 | NIPLE HD D=4" L=500mm EXTREMOS BRIDA B16.5/LISO. CON PASAMU | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11385 | NIPLE HD D=4" L=1020mm EXTREMOS BRIDA B16.5/LISO. CON PASAM | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11409 | UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD D=4" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11424 | CODO EN ACERO D=18" ENTRE 5° Y 22.5° CON EXTREMOS DE JUNTA E | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11425 | CODO EN ACERO D=18" ENTRE 22.5° Y 45° CON EXTREMOS DE JUNTA | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11426 | CODO EN ACERO D=18" ENTRE 45° Y 67.5° CON EXTREMOS DE JUNTA | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11427 | CODO EN ACERO D=18" ENTRE 45° Y 67.5° CON EXTREMOS DE JUNTA | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11429 | CODO EN ACERO D=20" ENTRE 5° Y 22.5° CON EXTREMOS DE JUNTA E | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11430 | CODO EN ACERO D=20" ENTRE 22.5° Y 45° CON EXTREMOS DE JUNTA | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11432 | CODO EN ACERO D=24" ENTRE 5° Y 22.5° CON EXTREMOS DE JUNTA E | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11433 | CODO EN ACERO D=24" ENTRE 22.5° Y 45° CON EXTREMOS DE JUNTA | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11434 | CODO EN ACERO D=24" ENTRE 45° Y 67.5° CON EXTREMOS DE JUNTA | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11455 | TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPACTO ( | Pto.3R | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11456 | TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPACTO ( | Pto.3R | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11457 | TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPACTO ( | PUNTO | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11458 | MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | Km-Car | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11459 | MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | Km-Car | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11461 | LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CON SU | Km-Car | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11463 | LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN ZON | Km-Car | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11464 | LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CON SU | Km-Car | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11466 | LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN ZON | Km-Car | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11467 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA DETERMINAR EL ESPESOR DE L | Km-Car | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11470 | MEDICION DE PERFIL TRANSVERSAL EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | Km-Car | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11471 | MEDICION DE PERFIL DE MACROTEXTURA EN ESTRUCTURA DE PAVIM | Km-Car | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11472 | MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL, TRANSVERSAL Y DE MACROTEX | Km-Car | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11485 | EVALUACION DE CONDICIONES AMBIENTALES (EN EL MOMENTO DE L | DIA | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11489 | INSPECCION VISUAL PARA EVALUACION DE DEFECTOS Y DEFINICION D | DIA | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11498 | METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA ENSAYOS DE TENSION DE MA | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11499 | BARRAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO DE BAJA ALEACION, PARA R | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11500 | TRACCION DE ALAMBRE DE ACERO/TORON DE ACERO. Norma técnica: | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11501 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA DETERMINAR LA DUREZA ROC | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11504 | METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA ABRAS | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11505 | FLEXION DE LOSETA EN CONCRETO PRETENSADO. Norma técnica: AST | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11509 | METODOS DE ENSAYO PARA MEDIR EL FLUJO LIBRE, FLUJO RESTRINGI | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11514 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA EL DETERIORO DE GEOTEXTILES | HR | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11518 | CONTENIDO DE CARBON NEGRO. Norma técnica: ASTM D1603-20 AST | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11519 | PROPIEDADES DE TRACCION DE POLIETILENO NO REFORZADO Y GEOM | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11520 | INTEGRIDAD DE LAS COSTURAS UTILIZADAS PARA UNIR GEOMEMBRA | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11521 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA EL TIEMPO DE INDUCCION OXI | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11524 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADE | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11525 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADE | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11526 | METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA IDENTIFICACION DE FIBRA | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11528 | CONTENIDO DE AGUA EN UNA EMULSION ASFALTICA. Norma técnica: | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11531 | CAUCHO VULCANIZADO O TERMOPLASTICO. DETERMINACION DE LAS | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11532 | CAUCHO VULCANIZADO O TERMOPLASTICO. DETERMINACION DE LAS | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11533 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LAS PROPIEDADES DEL CAUCH | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11535 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LAS PROPIEDADES DEL CAUCH | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11537 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LAS PROPIEDADES DEL CAUCH | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11543 | ESPECIFICACION ESTANDAR PARA SOPORTES ELASTOMERICOS LISOS | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11544 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LAS PROPIEDADES DE RIGIDEZ | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11546 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA EL VOLUMEN DE MATERIA NO | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11547 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA CONTENIDO VOLATIL DE RECU | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11550 | DETERMINACION DE PROPIEDADES DE FLEXION. (FLEXION DE LOSETA | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11551 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA RESISTENCIA A LA ABRASIO | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11629 | TUBO EN ACERO D=36" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMPAN | ML | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11630 | CODO EN ACERO D=36" ENTRE 5° Y 22.5° CON EXTREMOS DE JUNTA E | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11631 | CODO EN ACERO D=36" ENTRE 22.5° Y 45° CON EXTREMOS DE JUNTA | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11632 | CODO EN ACERO D=36" ENTRE 45° Y 67.5° CON EXTREMOS DE JUNTA | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11633 | CODO EN ACERO D=36" ENTRE 67.5° Y 90° CON EXTREMOS DE JUNTA | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11634 | REDUCCION EN ACERO D=36" x 24" CON EXTREMOS DE ESPIGO D=36 | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11635 | TEE EN ACERO D=24" x 24" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMP | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11641 | NIPLE ACERO D=16" L=1500MM EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, CON RI | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11642 | NIPLE ACERO D=24" L=2000MM EXTREMOS ESPIGO/BRIDA, CON REVE | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11644 | CINTURON DE CIERRE EN ACERO D=24", CON REVESTIMIENTO EN PIN | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11646 | CODO EN ACERO D=30" ENTRE 45° Y 67.5° CON EXTREMOS DE JUNTA | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11647 | REDUCCION EN ACERO D=30" x 24" CON EXTREMOS DE ESPIGO D=30 | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11649 | UNION DRESSER HD D=30" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11652 | NIPLE ACERO D=30" L=2500MM EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, CON RI | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11653 | TEE EN ACERO D=30" x 24" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMP | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11655 | CINTURON DE CIERRE EN ACERO D=16", CON REVESTIMIENTO EN PIN | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11657 | UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD D=8" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11665 | UNION DRESSER HD D=20" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11666 | VALVULA MARIPOSA HD VA E.B. D=20" (150 PSI) | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11668 | NIPLE ACERO D=3" L=300MM EXTREMOS BRIDA/LISO, CON REVESTIM | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11672 | CODO EN ACERO D=20" ENTRE 45° Y 67.5° CON EXTREMOS DE JUNTA | UN | Ajuste de nombre |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11743 | NIPLE ACERO D=36" L=2500MM EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, CON R | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11776 | TEE HD J.H. D=12" x 12" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11777 | TAPON HD E.L. D=2" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11796 | NIPLE ACERO D=12" L=2500MM EXTREMOS BRIDA/BRIDA, CON REVES | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11798 | CODO HD J.H. PARA PVC 90° D=8" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11799 | TAPON HD J.H. D=8" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11800 | TEE HD J.H. D=8" x 4" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11801 | TEE HD J.H. D=8" x 6" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11803 | VALVULA MARIPOSA HD VA E.B. D=18" (150 PSI) | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11804 | CODO HD J.H. PARA PVC 22.5° D=3" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11805 | CODO HD J.H. PARA PVC 45° D=3" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11806 | CODO HD J.H. PARA PVC 90° D=3" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11807 | TEE HD J.H. D=6" x 6" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11872 | METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA ENSAYO DE FLEXION DE MAT | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11876 | METODO DE ENSAYO NORMALIZADO PARA TEMPERATURA DE FRAGIL | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11877 | RECUBRIMIENTO RICO EN ZINC TIPO I, INORGANICO Y TIPO II ORGANI | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11880 | METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTI | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11886 | TEE HD E.L. D=3" x 3" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11887 | KIT DE NIVELACION PARA HIDRANTE TIPO TRAFICO D=3" LONGITUD 3 | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11910 | CODO ACERO GALVANIZADO 90° D=1/2" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11912 | NIPLE ACERO GALVANIZADO D=1/2" L=80MM | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11913 | TAPON ACERO GALVANIZADO D=1/2" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11942 | TEE HD E.L. D=2" x 2" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11977 | TAPON HD J.H. D=3" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11978 | TEE HD J.H. D=10" x 6" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11979 | CODO HD J.H. PARA PVC 22.5° D=2" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11996 | TAPON HD J.H. D=12" | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12002 | ALCOHOL ANTISÉPTICO (ALCOHOL AL 70%). (Según Apéndice Biosegur | GLN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12004 | DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z._(Según Apéndice Bioseg | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12006 | TERMOMETRO INFRARROJO PARA USO EN HUMANOS, LIBRE DE CON | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12010 | JABÓN LIQUIDO PARA MANOS._(Según Apéndice Bioseguridad Covid 1 | GLN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12015 | GEL ANTIBACTERIAL Antiséptico para manos sin enjuague, a base de gli | LT | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12017 | FUMIGADORA DE ESPALDA. ASPERSOR BOMBA MANUAL 20 LITROS. D | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12028 | DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS (MATERIALES CON CAI | KG | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12031 | TAPABOCAS N95 SIN FILTRO. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19) | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12039 | TAPABOCAS DESECHABLE. _(Según Apéndice Bioseguridad Covid 19) | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12040 | HIPOCLORITO AL 5%._ (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19) | LT | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12236 | METODO DE ENSAYO PARA LA RESISTENCIA A LA TRACCION DE RECU | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12237 | DEFINICIONES Y METODOS PARA LOS ENSAYOS MECANICOS DE PROD | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12238 | METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA PRUEBAS DE FLEXION DE MA | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12255 | LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN VIAS CON SUPERFICIE EN AFIRMADO | Km-Car | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12261 | EVALUACION DEL ESPESOR DE PELICULA DE ZINC. CALIBRACION DE ES | DIA | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12265 | TUBERIA HIERRO GALVANIZADO D=4" CALIBRE 16 (E=1.5MM) | ML | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12272 | BOTIQUIN TIPO B DOTADO PORTÁTIL | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12357 | BOTIQUIN TIPO A DOTADO PORTÁTIL | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12375 | CODO EN ACERO D=24" ENTRE 67.5° Y 90° CON EXTREMOS DE JUNTA | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12376 | TAPON EN ACERO D=16" SOLDADO | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12377 | REDUCCION EN ACERO D=20" x 16" CON EXTREMOS DE ESPIGO D=20 | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12394 | PRUEBA ESTANDAR PARA ELEMENTOS DE CIMENTACION PROFUNDA | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12439 | LAVAMANOS PORTÁTIL EN ACERO INOXIDABLE CON DOS TANQUES P | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12441 | CAMILLA FÉRULA ESPINAL LARGA - FEL PARA ADULTO (POLIETILENO). | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12448 | TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS. TIPO Z.  DOBLE HOJA. (PAQUETE 15 | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12469 | RESISTENCIA DE LA UNION DE LAS GEOCELDAS RELACIONADAS CON | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12472 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA RESISTENCIA A LA ABRASIO | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12473 | DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS (MATERIALES CON CAI | KG | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12476 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA SODIO EN AGUA POR ESPECTR | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12477 | METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA POTASIO EN AGUA POR ESPEC | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12505 | DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z._((Según Apéndice Biosec | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12517 | TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS. TIPO Z.  DOBLE HOJA. (PAQUETE 15 | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12744 | TUBO EN ACERO D=12" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMPAN | ML | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12745 | TUBO EN ACERO D=12" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMPAN | ML | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12746 | TUBO EN ACERO D=12" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMPAN | ML | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12747 | TUBO EN ACERO D=24" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMPAN | ML | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12748 | TUBO EN ACERO D=24" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMPAN | ML | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12778 | TUBO EN ACERO D=30" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMPAN | ML | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12834 | TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS. TIPO Z.  DOBLE HOJA. (PAQUETE 15 | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12925 | MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLA | UN | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13188 | MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL (Incluye punto de monitoreo de ru | PUNTO | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13189 | MONITOREOS DE CALIDAD DE AIRE (Incluye muestra de 20 días como r | ESTACION | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13431 | TRANSPORTE DE EQUIPO DE 15.1 a 25 TONELADAS POR VIAJE DIURNO | VIAJE | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13432 | TRANSPORTE DE EQUIPO DE 25.1 a 35 TONELADAS POR VIAJE DIURNO | VIAJE | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13433 | TRANSPORTE DE EQUIPO DE 35.1 a 40 TONELADAS POR VIAJE DIURNO | VIAJE | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13434 | TRANSPORTE DE EQUIPO DE 40.1 a 45 TONELADAS POR VIAJE DIURNO | VIAJE | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13435 | TRANSPORTE DE EQUIPO DE 45.1 a 60 TONELADAS POR VIAJE DIURNO | VIAJE | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 13436 | TRANSPORTE DE EQUIPO DE 60.1 a 70 TONELADAS POR VIAJE DIURNO | VIAJE | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 6630 | BOMBILLO SODIO 70 W, 208/220V | UN | Eliminado |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7415 | ACOPLE UNIVERSAL D=8" (234 a 252mm) R2 | UN | Eliminado |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7569 | BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS CON MEDICAMENTOS DE 22CM X 27C | UN | Eliminado |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7728 | TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4" | ML | Eliminado |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7818 | CAMILLA MADERA PRIMEROS AUXILIOS INMOVILIZADOR CABEZA | UN | Eliminado |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 7851 | RESPIRADOR PARA GASES DOBLE SIN CARTUCHO | UN | Eliminado |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 8049 | TAPA VALVULA DE SEGURIDAD CIERRE PERMANENTE No.3 | UN | Eliminado |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 8315 | SELLADOR ELÁSTICO  DE POLIURETANO. CARTUCHO 300 ml | UN | Eliminado |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9630 | NEOPRENO - APOYO EN CAUCHO NEOPRENO. DUREZA 50 SIN REFUEF | dm3 | Eliminado |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 9632 | NEOPRENO - APOYO EN CAUCHO NEOPRENO. DUREZA 50 REFORZAD | dm3 | Eliminado |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10189 | UNION DRESSER HD D=24" | UN | Eliminado |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10602 | TUBERIA EN ACERO D=24" CON UNIONES ESPIGO-CAMPANA CON EM | ML | Eliminado |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10604 | GEOMALLA RESISTENCIA ÚLTIMA 60 KN/M | M2 | Eliminado |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10733 | VALVULA COMPUERTA ELASTICA HD DN D=12" PVC L.F. | UN | Eliminado |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10734 | VALVULA COMPUERTA ELASTICA HD DN D=8" PVC L.F. | UN | Eliminado |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10736 | VALVULA COMPUERTA ELASTICA HD DN D=6" PVC L.F. | UN | Eliminado |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10737 | VALVULA COMPUERTA ELASTICA HD DN D=4" PVC L.F. | UN | Eliminado |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10755 | UNION JUNTA DE DESMONTAJE TIPO DRESSER Ø 4" 150 PSI | UN | Eliminado |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10848 | CURVA DE ACERO GALVANIZADA DE 4" X 90° | ML | Eliminado |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10849 | UNIÓN GALVANIZADA DE 4" | ML | Eliminado |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 10891 | VÁLVULA ANTI-RETORNO, (CHEQUE CORTINA) TIPO SWING, D 1 1/2" ( | UN | Eliminado |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11970 | GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN | M2 | Eliminado |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 11976 | EQUIPO DE ELECTROFUSIÓN DE 20 mm A 350 mm (Incluye certificado c | UN | Eliminado |
| 1/08/2025 | Demanda | Insumo | 12346 | RECARGA DE CILINDRO DE GAS 40 LB | UN | Eliminado |
| 1/08/2025 | Proyecto específico | Insumo | 7974 | SELLANTE PARA PISO | GLN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Proyecto específico | Insumo | 8043 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS C/ | dm3 | Inclusión |
| 1/08/2025 | Proyecto específico | Insumo | 9629 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR AV. MEDELL | dm3 | Inclusión |
| 1/08/2025 | Proyecto específico | Insumo | 9631 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARAND | dm3 | Inclusión |
| 1/08/2025 | Proyecto específico | Insumo | 9692 | CABLES POSTENSADOS (Incl. Torón de 5/8" ASTM A 416, Grado 270k, a | TON-M | Inclusión |
| 1/08/2025 | Antiguo | APU | 4931 | ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 5 LBS, CAMILL | UN/MES | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Antiguo | APU | 5953 | TUBERIA ACERO CARBON ASTM A=53 SCH 40 DE D=12", SUMINISTRO | ML | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | DTP - OGA | APU | 9133 | ALQUILER CAMILLA FÉRULA ESPINAL LARGA - FEL PARA ADULTO (POLI | UN/MES | Ajuste de nombre |
| 1/08/2025 | Nuevo Av. 68 | APU | 8242 | TUBERÍA EN ACERO Ø36" CON UNIONES ESPIGO/CAMPANA CON EMP | ML | ajuste de unidad de medida |
| 1/08/2025 | Demanda | APU | 10596 | NEOPRENO DE 35X25X4,6 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCLUYE | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | APU | 10597 | NEOPRENO DE 20X35X4 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCLUYE LI | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | APU | 10598 | NEOPRENO DE 30X35X4 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCLUYE LI | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | APU | 10599 | NEOPRENO DE 50X12X2 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCLUYE LI | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | APU | 10600 | NEOPRENO DE 50X10X2 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCLUYE LI | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | APU | 10601 | NEOPRENO DE 60X30X2 CMS - DUREZA 50 SIN REFUERZO (INCLUYE LI | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | APU | 10602 | NEOPRENO DE 30X15X2,5 CMS - DUREZA 50 SIN REFUERZO (INCLUYE | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | APU | 10603 | NEOPRENO DE 80X50X4 CMS - DUREZA 50 SIN REFUERZO (INCLUYE LI | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | APU | 10604 | NEOPRENO DE 40X50X5 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO DE DOS LA | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | APU | 10605 | NEOPRENO DE 30X30X4 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO DE DOS LA | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | APU | 10606 | NEOPRENO DE 60X15X1 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO DE DOS LA | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | APU | 10607 | APOYO FIJO EN NEOPRENO DE 30X50X0,72 CMS - DUREZA 60 CON RE | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | APU | 10608 | APOYO FIJO EN NEOPRENO DE 40X60X0,47 CMS - DUREZA 60 CON RE | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | APU | 10609 | APOYO MÓVIL EN NEOPRENO DE 30X50X0,72 CMS - DUREZA 60 CON | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | APU | 10610 | APOYO MÓVIL EN NEOPRENO DE 60X20X1,5 CMS - DUREZA 50 CON R | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | APU | 10611 | MEDICION DEL COEFICIENTE DE FRICCION EN ESTRUCTURA DE PAVIM | Km-Car | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | APU | 10612 | TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4". SUMINIST | ML | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | APU | 10613 | VIGA CABEZAL SOBRE PILOTES EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3500 | M3 | Inclusión |
| 1/08/2025 | Demanda | APU | 10614 | VIGA CABEZAL SOBRE COLUMNAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3 | M3 | Inclusión |
| 1/08/2025 | Antiguo | APU | 5952 | BARANDA METÁLICA M81 (INSTALADO Y PINTADO) | ML | Ajuste en Capítulo y Subcapítulo |
| 1/08/2025 | Valor de referencia conservaci | APU | 10592 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN DE ARCILLA | M2 | Ajuste en Subcapítulo |
| 1/08/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13591 | AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13592 | AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13593 | AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS | MES | Inclusión |
| 1/08/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13594 | AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Proyecto específico | Insumo | 13595 | AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Proyecto específico | APU | 10615 | AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS | TON-M | Inclusión |
| 1/08/2025 | Proyecto específico | APU | 10616 | AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Proyecto específico | APU | 10617 | AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Proyecto específico | APU | 10618 | AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS | M3 | Inclusión |
| 1/08/2025 | Proyecto específico | APU | 10619 | AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS | UN | Inclusión |
| 1/08/2025 | Proyecto específico | APU | 10620 | AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS | UN | Inclusión |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# Glosario

Clic para ir al inicio

**Análisis de precios unitarios:** Elemento básico para la elaboración del presupuesto general, su base de cálculo es la unidad de medida correspondiente a cada ítem de dicho presupuesto.

**Artículo o insumo:** corresponde al ítem al cual se le hace el seguimiento de precios periódicamente para poder actualizar la base de datos de precios de referencia.

**Categoría 1 (Profesional):** Profesional calificado para llevar a cabo funciones de director o especialista de proyectos con experiencia profesional no menor de doce (12) años, de los cuales debe demostrar como mínimo diez (10) años de experiencia específica.

**Categoría 2 (Profesional):** Profesional calificado para llevar a cabo funciones de director o especialista de proyectos con experiencia profesional no menor de diez (10) años, de los cuales debe demostrar como mínimo siete (7) años de experiencia específica.

**Categoría 3 (Profesional):** Profesional con experiencia técnica y administrativa para desempeñar funciones de especialista de proyectos o residente de proyectos, con experiencia profesional no menor de ocho (8) años, de los cuales debe demostrar como mínimo cinco (5) años de experiencia específica.

**Categoría 4 (Profesional):** Profesional con experiencia técnica y administrativa para desempeñar funciones de especialista de proyectos o residente de proyectos, con experiencia profesional no menor de seis (6) años, de los cuales debe demostrar como mínimo cuatro (4) años de experiencia específica.

**Categoría 5 (Profesional):** Profesional con experiencia técnica y administrativa para desempeñar funciones de ingeniero residente de proyectos, con experiencia profesional no menor de cuatro (4) años, de los cuales debe demostrar como mínimo tres (3) años de experiencia específica.

**Categoría 6 (Profesional):** Profesional con experiencia profesional no menor de tres (3) años, de los cuales debe demostrar como mínimo un (1) año de experiencia específica.

**Categoría 7 (Profesional):** Profesional con experiencia profesional no menor de dos (2) años.

**Categoría 8 (Profesional):** Profesional con experiencia profesional inferior a dos (2) años.

**Canasta por seguimiento de precios: C**onjunto de insumos o artículos representativos obras de infraestructura vial y espacio público, cuya variación de precios permite la actualización de la Base de Datos.

**Cotización:** Es el accionar y las consecuencias de cotizar (establecer un precio, realizar una estimación de algo, abonar una cuota). Esta palabra es usada para referirse a la documentación que indica valor real de un bien o de un servicio.

**Espacio Público:** El Espacio Público de una ciudad comprende las áreas requeridas para la circulación peatonal, vehicular, la recreación pública (activa o pasiva), para la seguridad y tranquilidad ciudadana. También son aquellas franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amueblamiento urbano en todas sus expresiones. Por otro lado, estos espacios preservan las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos, artísticos. En términos generales, Espacio Público son todas las zonas existentes, debidamente proyectadas, en las que se pone de manifiesto el interés colectivo, y, por tanto, se constituyen en zonas para uso y/o disfrute colectivo.

**Fecha de publicación:** Corresponde a la fecha de cierre del proceso de actualización de la Base de Precios de Referencia, que incluye las fases de alistamiento, acopio, recolección, análisis, depuración y validación.

**Fecha del último ajuste parcial:** Esta fecha hace referencia a la última inclusión, eliminación, ajustes parciales, entre otros aplicados a insumos o APUs, y que responden a las necesidades propias del Instituto. Se precisa que no contiene modificación de los precios definidos a la fecha de publicación. Los ajustes quedan registrados en la pestaña de Novedades BD.

**Fecha del último ajuste parcial:** Esta fecha hace referencia a la última inclusión, eliminación, ajustes parciales, entre otros aplicados a insumos o APUs, y que responden a las necesidades propias del Instituto. Se precisa que no contiene modificación de los precios definidos a la fecha de publicación. Los ajustes quedan registrados en la pestaña de Novedades BD.

**Normas técnicas:** son documentos técnicos que se toman como herramienta para la ejecución de lagunas actividades frente al desarrollo de infraestructura vial y espacio público.

**Precio de referencia:** Precio unitario definido por el IDU que puede ser tomado como referencia al interior o exterior del Instituto, para actividades requeridas en el desarrollo de infraestructura vial y espacio público.

**Proveedor:** Cada insumo de la Base de Datos está asociado con un proveedor, que no sólo suministra la información pertinente sino que se utiliza, además, como criterio de clasificación para localización rápida o para modificaciones masivas de precios. Los proveedores aparecen siempre ordenados por código.