



Entre los suscritos a saber **LORENA IVETTE MENDOZA MARMOLEJO**, mayor de edad identificada con la cédula de ciudadanía No. **66.812.824** expedida en Cali, quien obra en nombre y representación del **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA**, con NIT **805.003.838-9**, en su calidad de **DIRECTORA SECCIONAL**, según Resolución de Nombramiento No. 6141 de fecha diecisiete (17) de junio de 2024, con acta de posesión de fecha cuatro (4) de julio de 2024, debidamente facultada para contratar por medio de la Ley 270 de 1.996 Estatutaria de la Administración de Justicia (Art. 103 #3°), delegada según Resolución No. 8909 de fecha 09 de diciembre de 2024, expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, conforme el Art. 99 de la Ley 270 de 1996 modificado por el Art 45 de la Ley 2430 de 2024), quien en adelante se denominará el **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**, por una parte; y por la otra, **JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ** número de identificación 79.356.655 expedida en Bogotá, quien en el texto de este documento se denominará el **CONTRATISTA**; hemos convenido celebrar la presente Modificación No. 1 al Contrato Estatal de Obra No. 064 de 2025 - SA-13-2025, previas estas consideraciones: **1)** Que el **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** suscribió con el **CONTRATISTA**, en fecha 29 de julio de 2025, el Contrato Estatal de Obra No. 064 de 2025 - SA-13-2025, con el objeto de "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS A LAS SEDES JUDICIALES DEL PALACIO DE JUSTICIA "SIMÓN DAVID CARREJO BEJARANO" Y SEDE JUDICIAL FAMILIA DE PALMIRA, PALACIO DE JUSTICIA "OSCAR TRUJILLO LERMA " DE ROLDANILLO Y PALACIO DE JUSTICA DE CARTAGO, INCLUYENDO MATERIALES A TODO COSTO". **2)** Que se hace necesario realizar la presente MODIFICACION al Contrato Estatal de Obra No. 064 de 2025 - SA-13-2025, de conformidad con el estudio previo de fecha 31 de octubre de 2025, suscrito por el Área Administrativa y aprobado por la Directora Seccional de Administración Judicial Cali - Valle del

Palacio de Justicia "Pedro Elías Serrano Abadía" Carrera 10 No. 12-15 Piso 2
www.ramajudicial.gov.co



SC5780-4-22

HOJA No.2 MODIFICACION No.1 CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 064 DE 2025 - SA-13-2025, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA Y JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ.

Cauca. **3)** Que existe Disponibilidad Presupuestal para atender el gasto, según certificado No.4225 de fecha 31 de octubre de 2025, expedido por la Jefe de Ejecución Presupuestal y Pagos del Área Financiera de esta Dirección Seccional de Administración Judicial Cali - Valle del Cauca. **4)** Que con la presente modificación, no se supera el 50% del valor inicial del Contrato. **5)** Que mediante oficio No. DESAJCLO25-6118 de fecha 31 de octubre de 2025, la Coordinadora del Área Administrativa de la Dirección Seccional de Administración Judicial Cali - Valle del Cauca, solicita la elaboración de la presente Modificación. **CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO:** Modificar el Contrato Estatal de Obra No 064 de 2025 - SA-13-2025, suscrito con el señor JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ, en el sentido de adicionar en valor y modificar la Cláusula segunda - Obligaciones del Contratista - Especificaciones Técnicas, respecto a las actividades de obra ampliando las cantidades de obra para los ítems contractuales conforme el archivo adjunto "Balance de Obra" (replanteo de cantidades - mayores y menores) por cada inmueble. **CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DE LA ADICIÓN:** El valor a adicionar es la suma de **CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS (\$179.193.813,00) M/CTE, INCLUIDO AIU E IVA.** **CLÁUSULA TERCERA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** 1. Modificar el numeral 1 de la CLÁUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, quedando de la siguiente manera: 1. *Ejecutar el objeto del Contrato, conforme lo establecido en el Proceso de selección abreviada de menor cuantía No. SA-13-2025 y de acuerdo con los valores unitarios ofrecidos por el contratista en su oferta económica, la cual se anexa al final de la presente modificación No. 1.* Cumplir con las demás obligaciones inicialmente estipuladas en el Contrato Estatal de Obra No. 064 de 2025 - SA-13-2025. **CLÁUSULA CUARTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, SUJECCIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** El valor de la presente adición, esto es la suma de **CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS (\$179.193.813,00) M/CTE, INCLUIDO AIU E IVA.** se encuentra respaldado con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: SUBUNIDAD 27-01-02-

HOJA No.3 MODIFICACION No.1 CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 064 DE 2025 - SA-13-2025, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA Y JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ.

027 Rubro C-2701-0800-37-20111D-2701019-02, Recurso 16 SSF, Concepto "ADQUIS. DE BYS - VALOR BLOQUEADO DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL", que afecta totalmente el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4225 de fecha 31 de octubre de 2025, Certificado correspondiente a la vigencia fiscal 2025, expedidos por la Jefe de Ejecución Presupuestal y Pagos del Área Financiera de esta Dirección Seccional de Administración Judicial Cali - Valle del Cauca **CLÁUSULA QUINTA -SUPERVISIÓN:** Está a cargo del Profesional Universitario - Arquitecto adscrito al Área Administrativa de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali -Valle del Cauca, con el apoyo del Asistente Administrativo designado por la Directora Seccional, para efectos técnicos de la obra y de ejecución del contrato. **CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE PAGO:** La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca, realizará el pago de la presente adición conforme está establecido en la CLAUSULA SEPTIMA - FORMA DE PAGO del Contrato Estatal de Obra 064 de 2025 - SA-13-2025, para lo cual se deberá anexar los documentos establecidos en dicha cláusula. Lo anterior bajo la modalidad de precios unitarios y de acuerdo con la cantidad de obra ejecutada. El Impacto Tributario se mantendrá conforme se estableció en el contrato estatal de Obra No 064 de 2025. **CONTRATO DE CUANTIA DETERMINADA:** Con la entrada en vigencia del Decreto 175 de 2025, se reactivó el cobro del impuesto de timbre a una tarifa del 1%. No obstante, dado que la Rama Judicial es una entidad de derecho público (conforme al artículo 533 del Estatuto Tributario), se encuentra exenta del pago de este impuesto. En consecuencia, una vez el proceso sea adjudicado y el contrato suscrito y registrado, el contratista deberá cancelar el 0,5% por concepto de impuesto de timbre sobre el valor del contrato o Adición de contrato antes del IVA. El contratista tienen la obligación de pagar el impuesto de timbre, a la tarifa del 0,5%, cuya tarifa será determinada conforme a la normatividad fiscal vigente al momento de perfeccionarse el hecho generador del impuesto y antes del inicio del contrato. El contratista tiene la obligación de

HOJA No.4 MODIFICACION No.1 CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 064 DE 2025 - SA-13-2025, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA Y JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ.

trasladar la constancia de la consignación por el pago del impuesto de timbre al Supervisor del Contrato. Pago del impuesto de timbre por parte del contratista para contratos con cuantía determinada. El contratista deberá efectuar el pago del impuesto de timbre mediante el sistema PSE, del Banco Agrario. Para el detalle del procedimiento de pago, se recomienda consultar el documento "Instructivo de transferencias electrónicas PSE DTN recaudo impuesto de timbre" ", donde se especifican los pasos a seguir. Link de acceso directo al PSE:

<https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=13299> Link de Acceso a los instructivos:

<https://www.minhacienda.gov.co/es/tesoro-acional/operaciones-tesoro-nacional/instructivos-recaudos-bancos-comerciales>. Una vez realizado el pago, el contratista debe remitir el comprobante correspondiente a la entidad contratante a los correos: mpalacio@cendoj.ramajudicial.gov.co y

mcoimeg@cendoj.ramajudicial.gov.co. **CLÁUSULA SÉPTIMA - SOPORTE**

TÉCNICO Y ECONÓMICO DEL VALOR DE LA ADICIÓN: Se determina que el valor de la presente adición es la suma de CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS (\$179.193.813,00) M/CTE, incluido AIU e IVA, que afecta totalmente el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4225 del 31 de octubre de 2025. El valor de la adición a realizar corresponde a un replanteo de cantidades (menores y mayores) en sitio y las necesidades identificadas en los inmuebles, así como la necesidad de ejecutar ítems de otros frentes de trabajo, corresponde a la necesidad de ejecución conforme las visitas técnicas realizadas en sitio, donde se ha detectado que es apremiante realizar dichos trabajos, para atender o culminar los capítulos o actividades priorizadas al momento de establecer el presupuesto oficial estimado, teniendo en cuenta el respectivo proceso constructivo a fin de dejar operativo y funcional cada área, por tanto se pagará conforme los precios ofertados dentro del proceso de selección por parte del señor JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ. **CLÁUSULA OCTAVA - GARANTÍAS:** El Contratista modificará las pólizas establecidas en la Cláusula Décima del Contrato Estatal de Obra No. 064 de 2025 - SA-13-2025, de acuerdo con la

Palacio de Justicia "Pedro Elías Serrano Abadía" Carrera 10 No. 12-15 Piso 2
www.ramajudicial.gov.co

HOJA No.5 MODIFICACION No.1 CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 064 DE 2025 - SA-13-2025, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA Y JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ.

presente modificación, en relación con los valores de los riesgos amparados. **CLÁUSULA NOVENA - VIGENCIA DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS:** Continúan vigentes las demás cláusulas del Contrato Estatal de Obra No. 064 de 2025 - SA-13-2025, que no hayan sido modificadas en este documento. **CLÁUSULA DÉCIMA - PERFECCIONAMIENTO:** La presente Modificación se perfecciona con la suscripción que del mismo efectúen las partes. Para su ejecución se requerirá de la expedición del Registro Presupuestal y la aprobación de las Garantías, por parte del Coordinador del Área Jurídica de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca. En constancia, se firma en Santiago de Cali, los treinta y un (31) días de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Elaboró: Karol Guzmán Porras.

Revisó: Fabio Heriberto Molina Arango 

			CANTIDADES CONTRACTUALES	TOTAL A EJECUTAR	
ITEM	ID	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR
CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA					
Adecuación baño PMR					
1	PR-29	Retiro de tubería hidráulica existente de 1/2	ML	0,00	\$ -
2	PR-35	Regatas en muros	ML	15,00	\$ 275.475,00
3	IH-23	Suministro e instalación de tapa registro de 15x15	UND	2,00	\$ 74.666,00
4	PR-07	Demolición enchape cerámico, incluye retiro de escombros	M2	74,54	\$ 3.006.484,00
5	AC-10	Suministro e instalación enchape formato 0,60 X 0,30 para pared, color a definir por la Entidad	M2	47,30	\$ 6.131.121,00
6	AC-11	Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad	M2	22,64	\$ 2.761.533,00
7	PR-23	Desmonte aparatos sanitarios	UND	16,00	\$ 570.368,00
8	PR-37	Reinstalación de aparatos sanitarios	UND	0,00	\$ -
9	AP-03	Suministro e instalación de lavamanos con pedestal Milano Blanco (incluye grifería)	UND	1,00	\$ 370.168,00
10	AC-52	Suministro e instalación de espejo de 4 mm biselado de 2 cm flotante incluye base en aluminio	M2	1,00	\$ 383.890,00
11	IH-01	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" incluye todos los elementos y accesorios para su instalación	ML	6,00	\$ 317.982,00
12	IH-20	Suministro e instalación de sifón de SÒSCO de 2" incluye todos los elementos para su correcta instalación	UND	2,00	\$ 148.276,00
13	IH-06	Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1/2" incluye accesorios	ML	18,12	\$ 586.871,00
14	IH-07	Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1" incluye accesorios	ML	0,00	\$ -
15	IH-12	Suministro e instalación punto hidráulico 1/2"	UND	5,00	\$ 353.115,00
16	AP-04	Suministro e instalación de Grifería de Push para lavamanos	UND	1,00	\$ 370.448,00
17	IH-19	Suministro e instalación Registro de corte en bronce 1/2"	UND	1,00	\$ 108.686,00
18	IH-15	Suministro e instalación de Acople con Válvula de Regulación, para sanitario	UND	2,00	\$ 115.116,00
19	DI-22	Alistado piso 4cm mortero 1:3	M2	22,64	\$ 1.013.070,00
20	PR-31	Desmontar y retiro las divisiones de baño existentes	UND	6,00	\$ 431.148,00
21	PR-13	Corte de piso en concreto con pulidora	ML	20,00	\$ 328.720,00
22	AC-19	Suministro e instalación de tableta de gress formato 30 x 30 (Aprox)	M2	0,00	\$ -
23	VA-01	Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado	M3	21,00	\$ 2.076.690,00
24	AC-47	suministro y aplicación estuco relleno muros	M2	66,60	\$ 1.442.223,00
25	AC-50	suministro e instalación de accesorios barra de seguridad abatible en acero inoxidable y barra de pared para baño de discapacitados	JGO	1,00	\$ 991.188,00
26	AP-05	suministro e instalación de sanitario para personas en situación de discapacidad	UND	1,00	\$ 1.337.014,00
27	AP-07	suministro e instalación de Lavamanos, para personas en situación de discapacidad, incluye accesorios de soporte	UND	1,00	\$ 1.136.407,00
28	AC-44	Suministro e instalación de espejo de 4mm, dimensiones 80cm x 60cm, con basculante para graduación de inclinación.	UND	1,00	\$ 276.297,00
29	CA-29	Suministro e instalación de puerta de 1.00 x 2mts con pasador y manija fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble a15, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación.	UND	1,00	\$ 1.683.410,00
30	CA-34	Suministro e instalación de división en aluminio para baños de 1.21x2 mts, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble a15, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación, según diseño	UND	2,00	\$ 2.975.468,00
31	CA-37	suministro e instalación de puerta de 0.80x2mts con pasador y manija, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble a15, ángulo 1/2, y	UND	2,00	\$ 2.993.848,00
32	IH-11	suministro e instalación de puntos sanitario de 4"	UND	2,00	\$ 252.728,00
Tratamiento impermeabilización terraza					
33	PR-49	Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros	M2	1.250,00	\$ 31.875.000,00
34	PR-47	Lavada y destronque de terraza a máquina (para retirar material bituminoso)	M2	1.250,00	\$ 45.563.750,00
35	DI-15	Resane de superficie de losa, (agrietamiento y fisuras) con material sellador elástico de poliuretano	ML	750,00	\$ 14.643.000,00
36	RI-24	Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5cm incluye media caña en mortero perimetral altura 10cm (superficie con pendiente)	M2	350,00	\$ 15.419.950,00
37	CC-22	Suministro y aplicación de pintura sellante elongable autonivelante,	M2	0,00	\$ -
38	RI-08	Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación)	M2	1.044,35	\$ 284.311.755,00
39	AC-19	Suministro e instalación de enchape antideslizante	M2	358,92	\$ 52.766.624,00
Arreglo y tratamiento de humedad en fachada lateral					
40	PR-41	Desmonte de placa en fibrocemento (superboard)	M2	0,00	\$ -
41	DI-26	Suministro e instalación de placa en fibrocemento 10 mm, incluye masillada, filos, junta visible y pintura para exterior	M2	165,00	\$ 26.665.980,00
42	DI-27	Suministro e instalación de placa en fibrocemento 10 mm, incluye masillada, filos, junta visible y pintura para exterior	ML	69,05	\$ 7.820.741,00
43	VA-07	Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito (incluye retiro de material extraño y piezas rotas)	M2	621,00	\$ 8.562.969,00
44	AC-02	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior a 3 manos - tipo 1	M2	621,00	\$ 29.169.612,00
45	RI-03	Suministro e instalación de manto asfáltico con foil de aluminio (Impermeabilización, incluye emulsión asfáltica)	M2	35,00	\$ 2.035.845,00
Tratamiento humedades internas					
46	PR-01	Rasquetada de pintura y retiro de mortero en mal estado	M2	84,45	\$ 889.850,00
47	RI-09	Suministro y aplicación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco	M2	85,71	\$ 4.254.216,00
48	AC-01	Suministro y aplicación de estuco plástico (Incluye filos y dilataciones)	M2	129,49	\$ 4.742.342,00
49	AC-42	Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) (Incluye filos y dilataciones)	M2	352,23	\$ 6.847.645,00
otros					
50	DI-28	Suministro e instalación de fachaleta similar a la existente, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y aplicación de hidrófugo	UND	30,00	\$ 3.202.980,00
51	CA-02	Desmonte de puerta metálica	M2	6,72	\$ 331.477,00
52	SH-18	Suministro e instalación de puerta corta fuego para la subestación eléctrica - Resistencia al fuego de 180 minutos bajo la norma americana norma UL108-UL10C con Bisagra en acero de 4 ½" con balineras, manija de apertura exterior certificada UL, barra antipánico tipo push y cerradura automática en aluminio resistente a la corrosión, nave en lamina cold rolled calibre 18, marco en lamina de cold rolled calibre 16, rellenos en honeycomb de papel kraf, junta intuintumescente en el marco	M2	6,72	\$ 16.001.919,00
53	CA-45	Suministro e instalación de reja metálica (puerta) metálica tubular 1"x1"x 1,2mm con parales de en tubo rectangular 90 x 50 x 2,0mm x 6m estructural HR50, incluye marco, perforación de muro, resanes, base o platina para pared, cerradura argolla para candado, acabado de pintura y todo lo necesario para su correcta instalación	M2	2,08	\$ 779.663,00
54	CA-16	Suministro e instalación de pasamanos metálico tipo mueble 2", incluye elementos de fijación (platinas, anclajes, otros), pintura anticorrosiva y pintura de esmalte color a definir	ML	18,00	\$ 1.684.620,00
55	PR-27	Demolición muro en ladrillo (incluye retiro)	M2	6,00	\$ 392.856,00
56	AC-21	Fundición de concreto estampado con color, espesor 10cm , incluye nivelación de piso y malla (color y diseño a definir en sitio)	M2	18,00	\$ 2.774.106,00
57	CA-46	Mantenimiento de pasamanos existente, incluye lijada, masilla de relleno y acaabdo de pintura 3 en 1)	ML	280,30	\$ 12.544.266,00
58	CA-20	Mantenimiento de reja metálica, incluye desmonte, cepillado, limpieza del elemento, cambio de partes afectadas, cambio de chapa donde se requiera, aplicación de pintura epóxica y todo lo necesario para su correcta instalación	M2	247,31	\$ 23.341.059,00
59	CA-47	Suministro e instalación de reja metálica tubular 1"x1"x 1,2mm con parales de en tubo rectangular 90 x 50 x 2,0mm x 6m estructural HR50, incluye soldadura, acabado con pintura 3 en 1 y todo lo necesario para su correcta instalación	M2	0,00	\$ -
60	CA-48	Desmonte y retiro de vidrio existente	M2	3,62	\$ 181.421,00
61	CA-49	Suministro e instalación de vidrio templado de seguridad 5 mm	M2	3,62	\$ 1.077.427,00
62	VA-05	Aseo general.	M2	1.411,77	\$ 8.824.974,00
63	PR-13	Corte de piso en concreto con pulidora	MI	6,00	\$ 98.616,00
64	PR-07	Demolición enchape de piso, incluye retiro de sobrantes	M2	10,00	\$ 403.360,00
65	PR-24	Demolición contrapiso en concreto (incluye cerámica), incluye retiro de escombros	M3	1,50	\$ 745.964,00
66	PR-48	Relleno con rocamuerta 95% PM	M3	3,50	\$ 405.328,00
67	DI-09	Contrapiso en concreto e=0.10m	M2	10,00	\$ 1.099.960,00
68	DI-22	Alistado piso 5cm mortero 1:3	M2	10,00	\$ 559.650,00
69	AC-64	Suministro e instalación de piso en tablera de gress estraque de 7cm x 24cm, incluye pintura de protección	M2	10,00	\$ 1.273.740,00
ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR EN ESTE FRENTE					
1.03	PR-26	Demolición mesones en concreto	ML	5,70	\$ 265.569,00
1.05	PR-28	Demolición de cielo raso	M2	33,88	\$ 734.475,00
1.18	DI-12	Suministro e instalación cielo falso en panel yeso incluye nivelación de estructura.	M2	21,98	\$ 1.994.174,00
3,05	DI-02	Suministro e instalación muro en perfilera de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo	M2	4,00	\$ 595.333,00
1,16	DI-05	Suministro e instalación de carterá en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo	ML	13,70	\$ 855.620,00
1,15	DI-04	Suministro e instalación de alma en madera de 88mm	ML	13,70	\$ 684.055,00

48;	IE-06	Suministro e instalación de solida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra	UND	5,00	\$	720.455,00
49;	IE-01	Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extingible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado RETIE.	ML	15,00	\$	1.189.695,00
50;	IE-07	Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado	ML	10,00	\$	174.840,00
51;	IE-02	Suministro e instalación traquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación	UND	15,00	\$	549.090,00
52;	IE-03	Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH	ML	158,00	\$	1.808.468,00
53;	IE-50	Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6°, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, pochada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación)	UND	5,00	\$	406.450,00
54;	IE-04	Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS)	UND	5,00	\$	110.255,00
55;	IE-22	Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A	UND	5,00	\$	205.515,00
56;	IE-05	Suministro e instalación de solida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado	UND	5,00	\$	610.220,00
57;	IE-16	Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T	UND	1,00	\$	3.195.955,00
58;	IE-23	Suministro e instalación de patch panel de 24 puestos cat. 6a (incluye elementos de fijación)	UND	1,00	\$	554.127,00
1.43	IE-11	Suministro e instalacion de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y solida de iluminación	UND	3,00	\$	300.345,00
7;	CC-14	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación	ML	111,18	\$	11.955.408,00
8;	CC-17	Suministro e instalacion de teja UPVC Translucida (Incluye elementosa de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	58,00	\$	4.969.730,00
1.50	IE-09	Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100-240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000	UND	9,00	\$	916.380,00
1.23	IH-09	suministro e instalación de puntos sanitario de 2"	UND	4,00	\$	434.824,00
1.36	AP-02	Suministro e instalación de sanitario 4.8 lts	UND	1,00	\$	719.169,00
23;	RI-04	Suministro e instalación de membrana líquida impermeabilizante para cubiertas y terrazas, con base en tecnología poliuretano acrílico base agua mejorado.	M2	47,00	\$	9.996.054,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO					\$	687.751.281,00
ADMINISTRACION					\$	185.692.846,00
IMPREVISTO					\$	6.877.513,00
UTILIDAD					\$	34.387.564,00
IVA SOBRE UTILIDAD					\$	6.533.637,00
VALOR TOTAL INCLUIDO AII E IVA (A)					\$	921.242.841,00

CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA					
ITEM	ID	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR
Cubierta					
1	PR-62	Desmonte de teja en policarbonato , incluye estructura en mal estado y respectivo retiro	M2	186,78	\$ 2.901.627,00
2	PR-63	Desmonte de teja termoacustica , incluye retiro	M2	0,00	\$ -
3	DI-16	Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza	UND	14,00	\$ 956.480,00
4	CC-21	Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan entre 12cm a 15 cm de alto x 30 cm de ancho, incluye materiales complementarios de conexión, , corte, soldadura, anclajes, cartels, tornillos	UND	28,00	\$ 1.979.516,00
5	CC-24	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x100 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación	ML	0,00	\$ -
6	CC-13	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación	ML	216,00	\$ 24.788.808,00
7	CC-14	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación	ML	444,00	\$ 47.744.208,00
8	CC-17	Suministro e instalación de teja UPVC Translucida (Incluye elementosa de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	462,85	\$ 39.659.474,00
9	PR-12	Demolición muro existente incluye retiro	M3	1,00	\$ 198.421,00
10	PR-46	Retiro de manto impermeabilizante foil	M2	33,00	\$ 626.868,00
11	DI-24	Fabricación muro en mampostería e:10cm	M2	13,04	\$ 1.993.243,00
12	RI-01	Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5cm	M2	26,08	\$ 1.063.334,00
13	DI-22	Alistado piso 4cm mortero 1:3	M2	24,45	\$ 1.093.893,00
14	RI-24	Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente)	M2	32,60	\$ 1.436.258,00
15	PR-64	Suministro e instalación de cubierta provisional en plastico o lona, incluye cuerda perimetral,alambre, bastidor y todo lo necesario para su correcta instalacion y su posterior retiro.	M2	95,63	\$ 3.795.235,00
16	CC-15	Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal 22, ancho entre 30 y 45 cm ,incluye platina para soporte cana y todo lo necesario para su correcta instalación	ML	0,00	\$ -
17	CC-25	Suministro e instalación de caballete para teja upvc 2.5 mm, incluye accesorios para su correcta instalacion	ML	19,26	\$ 1.646.441,00
18	PR-05	Perforación de muro o piso en concreto y/o mampostería para tubo de 4", incluye retiro	UND	2,00	\$ 386.800,00
19	IH-03	Suministro e instalación tubería sanitaria PVC 4", incluye accesorios para su correcta instalación y elementos de fijación	ML	7,00	\$ 436.863,00
20	CC-26	Suministro e instalación de gárgolas prefabricadas cuyas medidas son 8 x12x 21 cm , incluye todo lo necesario correcta instalación)	UND	0,00	\$ -
21	CC-27	Suministro e instalación de frescaca, incluye malla en alambre galvanizado de 20 cm x 20cm	M2	0,00	\$ -
22	RI-03	Suministro e instalación de manto asfáltica Foil de aluminio adhesivo	M2	20,00	\$ 1.163.340,00
23	RI-04	Suministro e instalación de membrana líquida impermeabilizante para cubiertas y terrazas, con base en tecnología poliuretano acrílico base agua mejorado.	M2	86,00	\$ 18.290.652,00
Areglo Fachada (acceso)					
24	PR-50	Malla sombra, elemento de protección perimetral para mitigar el riesgo de caída de herramientas o materiales.	ML	8,00	\$ 91.256,00
25	PR-41	Desmonte de placa en fibrocemento (superboard)	M2	7,20	\$ 67.140,00
26	PR-41	Desmonte de placa en fibrocemento (superboard)	ML	72,60	\$ 577.606,00
27	DI-21	Suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, filos y pintura para exterior	M2	7,20	\$ 578.340,00
28	DI-21	Suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye estructura, masillada, filos y pintura para exterior 2 manos	ML	128,60	\$ 6.157.111,00
29	AC-09	Suministro e instalación de perfil de dilatación tipo U	ML	30,00	\$ 410.790,00
30	CA-42	Suministro e instalación de alfaja metálica, incluye desmonte de ventana, retiro de alfaja en mal estado, e instalación de nueva alfaja	ML	6,00	\$ 450.822,00
31	VA-03	suministro y aplicación de adhesivo y/o sellador para exterior para elemento metálica	ML	73,10	\$ 2.044.753,00
32	PR-01	Rasquetada de pintura y retiro de mortero en mal estado	M2	22,07	\$ 232.573,00
33	AC-01	Suministro y aplicación de estuco plástico	M2	55,18	\$ 1.279.403,00
34	VA-09	Suministro y aplicación de pintura acrílica a tres manos para exterior Tipo 1 - incluye filos y dilataciones	M2	55,18	\$ 2.350.171,00
Cuarto de residuos solidos					
35	DI-16	Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza	UND	2,00	\$ 136.640,00
36	CC-21	Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan entre 10cm a 15 cm de alto x 15 a 20 cm de ancho, incluye materiales complementarios de conexión, , corte, soldadura, anclajes, cartels, tornillos	UND	6,00	\$ 396.912,00
37	CC-13	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación	ML	22,40	\$ 2.570.691,00
38	CC-14	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación	ML	54,00	\$ 5.806.728,00
39	CC-19	Suministro e instalación de teja UPVC Translucida (Incluye elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	20,00	\$ 1.609.680,00
40	CC-15	Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal 22, incluye platina para soporte cana y todo lo necesario para su correcta instalación	ML	4,35	\$ 409.822,00
41	CC-05	Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro	ML	8,00	\$ 387.568,00
42	IH-03	Suministro e instalación tubería sanitaria PVC 4", incluye accesorios para su correcta instalación y elementos de fijación	ML	3,00	\$ 187.227,00
43	RI-24	Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente)	M2	17,40	\$ 766.592,00
44	AC-48	Suministro y aplicación de pintura epoxica (2 capas)	M2	57,26	\$ 2.411.276,00
45	CA-10	Instalación de puerta existente en aluminio 2,40 mt x2,80 mt), incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	1,00	\$ 163.434,00
46	AC-10	Suministro e instalación enchape formato 0,60 X 0,30 para pared, color a definir por la Entidad	M2	2,88	\$ 373.312,00
47	DI-21	Suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, filos y pintura para exterior	M2	10,26	\$ 824.135,00
Adecuaciones Eléctricas					
48	IE-06	Suministro e instalación de solida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra	UND	7,00	\$ 1.008.637,00

49	IE-01	Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguable y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos, con sus respectivos elementos de Certificado RETIE.	ML	15,00	\$	1.189.695,00
50	IE-07	Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulada	ML	50,00	\$	874.200,00
51	IE-02	Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación	UND	21,00	\$	768.726,00
52	IE-03	Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH	ML	158,00	\$	1.808.468,00
53	IE-50	Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6º, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, pochada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación)	UND	8,00	\$	650.320,00
54	IE-04	Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS)	UND	7,00	\$	154.357,00
55	IE-22	Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A	UND	7,00	\$	287.721,00
56	IE-05	Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado	UND	7,00	\$	854.308,00
57	IE-16	Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T	UND	1,00	\$	3.195.955,00
58	IE-23	Suministro e instalación de patch panel de 24 puestos cat. 6a (incluye elementos de fijación)	UND	1,00	\$	554.127,00
Tratamiento de humedades internas						
59	PR-01	Rasquetada de pintura y retiro de mortero en mal estado	M2	4,80	\$	50.577,00
60	RI-09	Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco	M2	4,80	\$	223.176,00
61	AC-01	Suministro y aplicación de estuco plástico (Incluye filos y dilataciones)	M2	24,00	\$	834.961,00
62	AC-04	Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (2 manos) (Incluye filos y dilataciones)	M2	53,50	\$	1.176.144,00
63	AC-06	Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 2	M2	0,00	\$	-
64	PR-28	Desmonte y retiro de cielo en panel yeso	M2	12,00	\$	211.152,00
Baño PMR						
65	PR-23	Desmonte aparatos sanitarios, incluye todos los accesorios existentes y el respectivo retiro	UND	2,00	\$	71.296,00
66	PR-07	Demolición enchape de piso, incluye retiro, empaque y trasiego de escombros.	M2	6,38	\$	257.344,00
67	PR-08	Demolición enchape de muro, incluye retiro, empaque y trasiego de escombros.	M2	18,32	\$	798.385,00
68	PR-61	Desmonte y retiro de espejo existente	UND	1,00	\$	35.615,00
69	AP-05	suministro e instalación de sanitario para personas en situación de discapacidad	UND	1,00	\$	1.255.599,00
70	AP-07	suministro e instalación de Lavamanos, para personas en situación de discapacidad, incluye accesorios de soporte	UND	1,00	\$	1.085.697,00
71	AC-44	Suministro e instalación de espejo de 4mm, dimensiones 80cm x 60cm, con basculante para graduación de inclinación.	UND	1,00	\$	276.297,00
72	AC-51	suministro e instalación de accesorios barra de seguridad abatible en acero inoxidable y barra de pared para baño de discapacitados	JGO	1,00	\$	925.591,00
Otros						
73	SH-20	Desmonte de escalera tipo gato existente - Incluye retiro de material sobrante y disposición final	ML	4,00	\$	285.756,00
74	SH-01	Suministro e instalación de Escalera tipo gato - certificada - con sus respectivos accesorios,anclajes y demas certificados, que garantices su optima instalación y funcionamiento	ML	4,50	\$	5.268.020,00
75	VA-05	Aseo general.	M2	412,70	\$	2.421.724,00
76	SH-03	Suministro e instalación de placa de identificación	UND	1,00	\$	284.381,00
77	SH-06	Entrega de certificado según Resolución 4272 de 2021.	UND	1,00	\$	2.752.740,00
78	SN	Empaque de escombros en fibra	m3	6,00	\$	577.590,00
79	SN	Cargue material manual	m3	6,00	\$	79.998,00
80	SN	Retiro acarreo material volqueta kilom	m3k	6,00	\$	14.100,00
81	SN	Disposición final de escombros y sobrantes	M3	6,00	\$	27.468,00
82	SN	Movimiento vertical de materiales - escombros	KG	7.006,00	\$	1.043.894,00
ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR EN ESTE FRENTE						
1,05	PR-28	Demolición de cielo raso	M2	181,80	\$	3.941.424,00
48	AC-01	Suministro y aplicación de estuco plástico (Incluye filos y dilataciones)	M2	55,18	\$	2.020.857,00
1,18	DI-12	Suministro e instalación cielo falso en panel yeso incluye estructura.	M2	12,00	\$	1.088.820,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO					\$	218.800.563,00
ADMINISTRACIÓN					\$	54.700.141,00
IMPREVISTO					\$	4.376.012,00
UTILIDAD					\$	10.940.028,00
IVA SOBRE UTILIDAD					\$	2.078.605,00
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA (A)					\$	290.895.349,00

CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO					
ITEM	ID	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR
1. Baterías sanitarias - cocina					
1,01	PR-24	Demolicion contrapiso en concreto (incluye cerámica), incluye retiro de escombros	M2	58,40	\$ 4.054.425,00
1,02	PR-25	Desmonte de puertas en madera	UND	8,00	\$ 496.128,00
1,03	PR-26	Demolicion meson en concreto	ML	6,02	\$ 280.478,00
1,04	PR-27	Demolición muros en ladrillo	M2	5,19	\$ 139.948,00
1,05	PR-28	Demolición de cieloraso	M2	0,00	\$ -
1,06	PR-30	Demolición enchape cerámico, incluye retiro de escombros	M2	116,25	\$ 3.191.042,00
1,07	PR-32	Corte de piso en concreto con pulidora	ML	40,52	\$ 729.076,00
1,08	PR-33	corte de muro, incluye demolición, retiro, empaque y trasiego de escombros.	ML	18,00	\$ 677.034,00
1,09	PR-35	regatas en muros para tubo de 1/2" a 2" incluye retiro	ML	12,00	\$ 130.440,00
1,1	PR-23	Desmonte aparatos sanitarios	UND	15,00	\$ 693.240,00
1,11	DI-09	Contrapiso en concreto e=0,10m	M2	58,40	\$ 4.816.410,00
1,12	DI-22	Alistado piso 5cm mortero 1:3	M2	55,40	\$ 2.657.616,00
1,13	RI-01	Suministro y aplicación de mortero 1:3 impermeabilizado	M2	127,76	\$ 5.241.758,00
1,14	DI-10	cajas de inspección de concreto reforzado 60x60	UND	5,00	\$ 4.423.810,00
1,15	DI-02	suministro y fabricación de muro en periferia de 90mm en super board de 8mm, doble cara, totalmente acabado.	M2	18,00	\$ 2.678.328,00
1,16	DI-05	Suministro e instalación de carter a en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo	ML	0,00	\$ -
1,17	DI-04	Suministro e instalación de alma en madera de 88mm	ML	0,00	\$ -
1,18	DI-12	Suministro e instalación cielo falso en panel yeso incluye estructura.	M2	0,00	\$ -
1,19	AC-10	Suministro e instalación enchape formato 0,60 X 0,30 para pared, color a definir por la Entidad	M2	136,27	\$ 16.346.399,00
1,2	AC-11	Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad	M2	39,87	\$ 4.765.821,00
1,21	AC-19	Suministro e instalación de tableta de gress formato 30 x 30 (Aprox)	M2	11,00	\$ 1.163.866,00
1,22	IH-01	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" incluye todos los elementos y accesorios para su instalación	ML	6,00	\$ 306.624,00
1,23	IH-09	suministro e instalación de puntos sanitario de 2"	UND	9,00	\$ 978.354,00
1,24	IH-20	Suministro e instalación de sifón de SOSCO de 2" incluye todos los elementos para su correcta instalación	UND	6,00	\$ 448.074,00
1,25	IH-10	suministro e instalación de rejilla aluminio/plástica anti- insectos de 2"	UND	7,00	\$ 192.808,00
1,26	IH-03	suministro e instalación de tubería sanitaria de 4" incluye todos los elementos y accesorios para su correcta instalación.	ML	42,00	\$ 3.123.120,00
1,27	IH-11	suministro e instalación de puntos sanitario de 4"	UND	2,00	\$ 252.728,00
1,28	IH-06	Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1/2" incluye accesorios	ML	12,00	\$ 344.808,00
1,29	IH-12	Suministro e instalación punto hidráulico 1/2"	UND	7,00	\$ 494.361,00
1,3	IH-23	suministro e instalación de tapa registro de 15 x 15	UND	5,00	\$ 174.575,00
1,31	IH-19	Suministro e instalación Registro de corte en bronce 1/2"	UND	8,00	\$ 869.488,00
1,32	AC-55	Suministro e instalación de mesón para lavamanos en mármol, e= 20 mm, ancho de 55 cms, incluye estructura metálica y soporte al muro o similar que garantice estabilidad, babero de 15 cms y salpicadero de 10 cms.	ML	3,85	\$ 3.853.700,00
1,33	DI-07	suministro e instalación mesón o cubierta en aglomerado RH de 30mm, ancho de 50cm, incluye soportes de fijación	ML	1,20	\$ 368.041,00
1,34	AP-03	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer, porcelana blanca redondo u ovalado, certificado, incluye sifón.	UND	5,00	\$ 2.197.830,00
1,35	AP-07	suministro e instalación de Lavamanos, para personas en situación de discapacidad, incluye accesorios de soporte	UND	1,00	\$ 1.136.407,00
1,36	AP-02	Suministro e instalación de sanitario 4.8 lts	UND	5,00	\$ 3.595.845,00
1,37	AP-05	Suministro e instalación de sanitario para personas en situación de discapacidad	UND	1,00	\$ 1.337.014,00
1,38	AP-08	Suministro e instalación de grifería sistema push en bronce para Orinal	UND	2,00	\$ 954.018,00
1,39	AC-44	Suministro e instalación de espejo de 4 mm biselado de 2 cm flotante incluye base en aluminio	M2	3,00	\$ 1.224.196,00
1,4	AP-04	Suministro e instalación de Grifería de Push para lavamanos	UND	6,00	\$ 2.135.658,00
1,41	IH-15	Suministro e instalación de Acople con Válvula de Regulación, para sanitario	UND	6,00	\$ 345.348,00
1,42	AC-50	suministro e instalación de accesorios barra de seguridad abatible en acero inoxidable y barra de pared para baño de discapacitados	JGO	1,00	\$ 991.188,00
1,43	AC-44	Suministro e instalación de espejo de 4mm, dimensiones 80cm x 60cm, con basculante para graduación de inclinación.	UND	1,00	\$ 346.512,00
1,44	CA-38	Suministro e instalación de puerta de 1.00 x 2,4mts en madera maciza, inmunizada, pintura para madera color negro mate, diseño similar al existente, incluye marco, chapa tipo bola, bisagras y todos los elementos para su instalación y correcto funcionamiento	UND	2,00	\$ 4.817.320,00
1,45	CA-36	Suministro e instalación de puerta de 0,55 x 2mts con pasador y manija fabricados en tubular 177 (2.5x2.5), paneles f06 de 7,06 cm, platina de ensamble aís, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación.	UND	5,00	\$ 4.383.295,00
1,46	CA-34	suministro e instalación de división en aluminio para baños, fabricados en tubular 177 (2.5x2.5), paneles f06 de 7,06 cm, platina de ensamble aís, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación, según diseño	M2	2,00	\$ 1.669.230,00

1.47	CA-34	suministro e instalación de división en aluminio para orinal de 0,45 x1 mts, fabricados en tubular 177 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación, según diseño	UND	2,00	\$	1.115.292,00
1.48	IE-06	Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra	UND	5,00	\$	627.680,00
1.49	IE-11	Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida de iluminación	UND	5,00	\$	500.575,00
1.5	IE-09	Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100-240 - 1680lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000	UND	5,00	\$	509.100,00
1.51	IE-07	Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado	MI	30,00	\$	574.380,00
1.52	CA-15	suministro e instalacion de mueble inferior en melamina de 18mm, color a definir puertas con cierre lento, medidas ancho 0,55m x altura 0,60m, color similar al existente, incluye topacantos rígido y sistema de instalación, accesorios para su correcto funcionamiento y encimera en acero inoxidable con pozuelo .	MI	1,80	\$	1.751.861,00
1.53	IE-45	Suministro e instalación toma electrica GFCI	UND	3,00	\$	352.209,00
1.54	VA-01	Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado	M3	14,40	\$	1.267.085,00
1.55	AP-01	Suministro e instalación orinal mediano blanco institucional, incluye todos los elementos para su fijación, instalación y correcto funcionamiento	UND	2,00	\$	951.618,00
2. Losa tanques de agua						
2.01	CA-16	Suministro e instalación de pasamanos metálica tipo mueble 2", incluye elementos de fijación (platinas, anclajes, otros), pintura anticorrosiva y pintura de esmalte color a definir	ML	2,00	\$	206.520,00
2.02	DI-22	Alistado piso 5cm mortero 1:3	M2	9,02	\$	432.725,00
2.03	AC-11	Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad	M2	9,02	\$	1.078.251,00
2.04	IH-13	Desmonte y reinstalación tanques de almacenamiento de agua 500lts, incluye accesorios	Und	3,00	\$	508.980,00
2.05	AC-13	Suministro e instalación de enchape cerámico para pared formato 20 cm x 20 cm	M2	0,00	\$	-
3. Varios						
3.01	CA-31	Adecuación dintel de madera 0,05x0,50x1,80, inmunizado y pintado color negro mate, incluye alzaprimada de muro/cubierta, retiro dintel existente, resane y pintura 3 vinilo manos en muro	UND	1,00	\$	481.980,00
3.02	CA-17	Cambio columna de madera 0,15x0,15x3,5, similar al existente inmunizada y pintada color negro mate (similar al existente), incluye alzaprimada de cubierta, retiro de la columna existente y todo lo necesario para su correcta instalación	UND	16,00	\$	9.181.696,00
3.03	CA-18	Suministro e instalación de cerradura de sobreponer acorazada, con cobertura adicional contra apertura forzosa, bulón cuadrado de 35mm y cerrojo de tres (3) golpes para puerta en madera	UND	4,00	\$	1.063.120,00
3.04	CA-40	Suministro e instalación de cerradura de doble cerrojo de 3 golpes con cilindro de llave plana reversibles, backset de 70Mm, para puerta de madera.	UND	1,00	\$	219.712,00
3.05	DI-02	Suministro e instalación muro en periferia de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo	M2	0,00	\$	-
3.06	VA-05	Aseo general	M2	332,96	\$	2.081.333,00
4. Cubierta						
4.01		Desmonte teja de barro (incluye el respectivo almacenamiento para conservar su estado y posterior reinstalación)	M2	158,01	\$	1.833.563,00
4.02		Suministro e instalación manto techfiel 4 mm (el cual se instalará sobre la estructura de cubierta y por debajo de la teja de barro)	M2	158,01	\$	10.695.785,00
4.03		Reinstalación de teja de barro existente, con fijación	M2	0,00	\$	-
4.04		Suministro e instalación de teja de barro	M2	0,00	\$	-
4.05	10	Suministro e instalación caballete Colonial articulado rojo, similar a la teja de barro, incluye accesorios para su correcta instalación.	ML	50,00	\$	3.142.750,00
4.06	CC-15	Suministro e instalación de canal de aguas lluvias sección de 20 cm X 15 cm en lámina galvanizada calibre 22 (incluye los elementos de soporte y fijación)	ML	0,00	\$	-
4.07	IH-04	Suministro e instalación bajante aguas lluvias en PVC de 3" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento.	ML	0,00	\$	-
4.08		mantenimiento general de cubierta tipo colonial, incluye cambio de tejas en mal estado, reacomodación y atraques nuevos para el área general de cubierta, incluir el retiro de escombros.	M2	397,72	\$	21.152.924,00
4.09	CC-05	Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro	ML	0,00	\$	-
5. Seguridad Humana						
5.01	SH-01	Suministro e instalación de Escalera tipo gato - certificada - con sus respectivos accesorios,anclajes y demas certificados, que garantices su optima instalación y funcionamiento	ML	4,00	\$	4.865.044,00
5.02	SH-03	Suministro e instalación de Placa de Identificación	UND	1,00	\$	284.381,00
5.03	SH-06	Entrega de Certificación según RESOLUCION 4272 DE 2021	UND	1,00	\$	4.054.978,00
5.04	SH-20	Desmonte de escalera tipo gato existente - Incluye retiro de material sobrante y disposición final	ML	4,00	\$	401.796,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO					\$	158.361.699,00
ADMINISTRACIÓN					\$	36.423.191,00
IMPREVISTO					\$	1.583.617,00
UTILIDAD					\$	7.918.085,00
IVA					\$	1.504.436,00
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA					\$	205.791.028,00

CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO					
ITEM	ID	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR
1. Baterías sanitarias					
1.01	PR-24	Demolicion contrapiso en concreto (incluye cerámica), incluye retiro de escombros	M2	28,45	\$ 1.974.936,00
1.02	PR-25	Desmonte de puertas en madera	UND	1,00	\$ 62.016,00
1.03	PR-27	Demolicion muros en ladrillo	M2	1,75	\$ 66.189,00
1.04	PR-30	Demolicion enchape cerámico, incluye retiro de escombros	M2	24,78	\$ 680.085,00
1.05	PR-31	Desmontar y retirar las divisiones de baño existentes	UND	7,00	\$ 553.770,00
1.06	PR-32	Corte de piso en concreto con pulidora	ML	4,00	\$ 85.508,00
1.07	PR-33	corte de muro, incluye demolición, retiro, empaque y trasiego de escombros.	ML	6,00	\$ 254.688,00
1.08	PR-35	regatas en muros para tubo de 1/2" a 2" incluye retiro	ML	2,50	\$ 45.912,00
1.09	PR-34	Regata en piso para tubo de 1/2" a 2" incluye retiro	ML	18,00	\$ 323.442,00
1.1	PR-23	Desmonte aparatos sanitarios	UND	7,00	\$ 323.512,00
1.11	PR-37	Reinstalación de aparatos sanitarios	UND	2,00	\$ 109.654,00
1.12	DI-09	Contrapiso en concreto e=0,10m	M2	27,52	\$ 2.269.355,00
1.13	DI-22	Alistado piso 5cm mortero 1:3	M2	27,52	\$ 1.320.004,00
1.14	RI-01	Suministro y aplicación de mortero 1:3 impermeabilizado	M2	44,32	\$ 1.818.364,00
1.15	DI-02	suministro y fabricación de muro en periferia de 90mm en super board de 8mm, doble cara, totalmente acabado.	M2	9,40	\$ 1.398.683,00
1.16	DI-05	Suministro e instalación de carterá en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo	ML	9,00	\$ 562.086,00
1.17	DI-04	Suministro e instalación de alma en madera de 88mm	ML	11,00	\$ 549.241,00
1.18	DI-12	Suministro e instalación cielo falso en panel yeso incluye nivelación de estructura.	M2	31,27	\$ 2.836.830,00
1.19	AC-10	Suministro e instalación enchape formato 0,60 X 0,30 para pared, color a definir por la Entidad	M2	41,94	\$ 5.030.187,00
1.2	AC-11	Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad	M2	27,52	\$ 3.289.143,00
1.21	IH-01	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" incluye todos los elementos y accesorios para su instalación	ML	6,00	\$ 306.624,00
1.22	IH-09	suministro e instalación de puntos sanitario de 2"	UND	4,00	\$ 434.824,00
1.23	IH-20	Suministro e instalación de sifón de SÓSCO de 2" incluye todos los elementos para su correcta instalación.	UND	1,00	\$ 74.679,00
1.24	IH-10	suministro e instalación de rejilla aluminio/plástica anti- insectos de 2"	UND	2,00	\$ 55.088,00
1.25	IH-03	suministro e instalación de tubería sanitaria de 4" incluye todos los elementos y accesorios para su correcta instalación.	ML	15,00	\$ 1.115.400,00
1.26	IH-11	suministro e instalación de puntos sanitario de 4"	UND	3,00	\$ 379.092,00
1.27	IH-06	Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1/2" incluye accesorios	ML	18,00	\$ 517.212,00
1.28	IH-12	Suministro e instalación punto hidráulico 1/2"	UND	12,00	\$ 847.476,00
1.29	IH-23	suministro e instalación de tapa registro de 15 x 15	UND	2,00	\$ 69.830,00
1.3	IH-19	Suministro e instalación Registro de corte en bronce 1/2"	UND	2,00	\$ 217.372,00
1.31	AC-55	Suministro e instalación de mesón para lavamanos en mármol, e= 20 mm, ancho de 55 cms, incluye estructura metálica y soporte al muro o similar que garantice estabilidad, babero de 15 cms y salpicadero de 10 cms.	ML	2,00	\$ 2.001.922,00
1.32	AP-03	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer, porcelana blanca redondo u ovalado, certificado, incluye sifón.	UND	3,00	\$ 1.318.698,00
1.33	AP-02	Suministro e instalación de sanitario 4.8 lts	UND	5,00	\$ 3.595.845,00
1.34	AP-04	Suministro e instalación de Grifería de Push para lavamanos	UND	5,00	\$ 1.852.240,00
1.35	IH-15	Suministro e instalación de Acople con Válvula de Regulación, para sanitario	UND	5,00	\$ 287.790,00
1.36	AC-44	Suministro e instalación de espejo de 4mm, dimensiones 80cm x 60cm, con basculante para graduación de inclinación.	UND	4,00	\$ 1.386.048,00
1.37	CA-38	Suministro e instalación de puerta de 1.00 x 2.4mts en madera maciza, inmunizada, pintura para madera color negro mate, diseño similar al existente, incluye marco, chapa tipo bola, bisagras y todos los elementos para su instalacion y correcto funcionamiento	UND	1,00	\$ 2.408.660,00
1.38	CA-36	Suministro e instalación de puerta de 0,55 x 2mts con pasador y manija fabricados en tubular 177 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble aís, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación.	UND	5,00	\$ 4.383.295,00
1.39	CA-34	suministro e instalación de división en aluminio para baños, fabricados en tubular 177 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble aís, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño	M2	13,92	\$ 11.617.841,00
1.4	CA-34	suministro e instalación de división en aluminio para orinal de 0,45 x1 mts, fabricados en tubular 177 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble aís, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño	UND	2,00	\$ 1.115.292,00
1.41	CA-29	suministro e instalación de puerta de 0.80x2mts con pasador y manija, fabricados en tubular 177 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble aís, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño	UND	5,00	\$ 7.460.445,00
1.42	IE-06	Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1.5m incluye tomacorriente palo a tierra	UND	4,00	\$ 502.144,00
1.43	IE-11	Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida de iluminación	UND	2,00	\$ 200.230,00
1.44	IE-09	Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100-240 - 1680lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000	UND	6,00	\$ 610.920,00
1.45	IE-45	Suministro e instalación toma electrica GFCI	UND	1,00	\$ 117.403,00
1.46	IE-07	Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado	MI	30,00	\$ 574.380,00
1.47	VA-01	Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado	M3	6,10	\$ 551.501,00
1.48	PR-04	Perforación de muro o piso en concreto y/o mampostería para tubo de 2", incluye retiro	UND	3,00	\$ 354.759,00
1.49	PR-05	Perforación de muro o piso en concreto y/o mampostería para tubo de 4", incluye retiro	UND	3,00	\$ 484.923,00
1.5	IH-14	Perforación de muro o piso en concreto y/o mampostería para tubo de 6", incluye retiro	UND	0,00	\$ -
1.51	AP-01	Suministro e instalación orinal mediano blanco institucional, incluye todos los elementos para su fijación, instalacion y correcto funcionamiento	UND	2,00	\$ 951.618,00
1.52	AP-08	Suministro e instalación de grifería sistema push en bronce para Orinal	UND	2,00	\$ 954.018,00
2. Hundimiento hall de acceso					
2.01	PR-24	Demolicion contrapiso en concreto (incluye cerámica), incluye retiro de escombros	M2	61,01	\$ 4.235.737,00
2.02	PR-17	Excavación en tierra a mano	M3	30,50	\$ 3.186.137,00
2.03	PR-48	Relleno rocamuerta compactado 95%PM	M3	30,50	\$ 2.860.144,00
2.04	PR-32	Corte de piso en concreto con pulidora	ML	0,00	\$ -
2.05	DI-09	Contrapiso en concreto e=0,10m	M2	61,01	\$ 5.031.699,00
2.06	DI-22	Alistado piso 5cm mortero 1:3	M2	61,01	\$ 2.926.764,00
2.07	DI-10	cajas de inspección de concreto reforzado 60x60	UND	2,00	\$ 1.769.524,00
2.08	AC-11	Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad	M2	61,01	\$ 7.292.813,00
2.09	AC-16	Suministro e instalación guardaescobas en PVC, color a definir por la Entidad	MI	36,94	\$ 1.146.322,00
2.1	IH-18	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 6", con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento	ML	3,00	\$ 252.369,00
2.11	IH-03	suministro e instalación de tubería sanitaria de 4" incluye todos los elementos y accesorios para su correcta instalación.	ML	15,00	\$ 625.860,00
2.12	IH-12	Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1/2" incluye accesorios	ML	0,00	\$ -
2.13	IH-07	Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1" incluye accesorios	ML	0,00	\$ -
2.14	VA-01	Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado	M3	28,80	\$ 2.534.169,00
2.15	AC-42	Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos)	M2	55,69	\$ 1.160.579,00
2.16	VA-05	Aseo general	M2	96,50	\$ 603.215,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO				\$	103.926.506,00
ADMINISTRACION				\$	23.903.096,00
IMPREVISTO				\$	1.039.265,00
UTILIDAD				\$	5.196.326,00
IVA				\$	987.302,00
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA				\$	135.052.495,00

SUBTOTAL COSTO DIRECTO	\$ 1.168.840.049,00
ADMINISTRACION	\$ 300.719.274,00
IMPREVISTO	\$ 13.876.407,00
UTILIDAD	\$ 58.442.003,00
IVA SOBRE UTILIDAD	\$ 11.103.980,00
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA (A)	\$ 1.552.981.713,00

CONTRATISTA