REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1
SECRETARIA DE PLANEACION
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO

ADECUACION DEL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA OMAR GOMEZ CHAVEZ EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1	**ESTUCO Y PINTURA**				**$ 6.231.815**
1.1	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	71,86	$ 15.589,00	$ 1.120.226
1.2	PINTURA EPOXICA PARA MUROS INTERNOS	M2	71,86	$ 28.434,00	$ 2.043.267
1.3	PINTURA VINILO TOPO 1	M2	214,60	$ 14.298,00	$ 3.068.322
2	**CIELO RASO**				**$ 5.365.194**
2.1	CIELO FALSO LAMINA PANEL INCLUYE ESTRUCTURA, AISLANTE REDUCCION DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	47,73	$ 99.046,01	$ 4.727.466
2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS REDONDAS DE 24WATTS.	UND	8,00	$ 79.716,00	$ 637.728
3	**MESONES EN ACERO INOXIDABLE**				**$ 11.914.299**
3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MESÓN EN LAMINA EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20. MEDIDAS 4 X 1.10 X 1.00 M	UND	2,00	$ 4.971.433,00	$ 9.942.866,00
3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POCETA DOBLE EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20, INCLUYE GRIFERÍA ENTRE PAÑOS	UND	1,00	$ 1.971.433,00	$ 1.971.433,00
4	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS**				**$ 2.125.986**
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO EN TUBERÍA 3". INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	2,00	$ 77.515,00	$ 155.030,00
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO EN TUBERÍA DE 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	2,00	$ 46.015,00	$ 92.030,00
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO TIPO TOMA EN CABLE #12 O ALAMBRE #10. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	4,00	$ 110.522,00	$ 442.088,00
4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO EN CABLE #12 O ALAMBRE #10. PARA ILUMINACIÓN INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	6,00	$ 239.473,00	$ 1.436.838,00
5	**VENTANERIA Y DISPOSICION FINAL**				**$ 4.498.312**
5.1	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA EXISTENTE PARA COLOCACION DE VENTANERIA INCLUYE RETIRO	M2	10,00	$ 78.706,00	$ 787.060,00
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA CON MARCO METÁLICO Y VIDRIO CRUDO 4MM POLARIZADO Y CINTA PROTECCIÓN	UND	2,00	$ 1.035.006,00	$ 2.070.012,00
5.3	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO] RECOLECCION DE AGUAS DE LABORATORIO. INCLUYE EXCAVACIÓN.	UND	1,00	$ 582.462,00	$ 582.462,00
5.4	DEMOLICION DE PISO PARA COLOCACION DE TUBERIA. INCLUYE RESANES DE PISO.	UND	1,00	$ 118.208,00	$ 118.208,00
5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT 8"	UND	10,00	$ 94.057,00	$ 940.570,00
				TOTAL	**$ 30.135.606**

VALOR COSTOS DIRECTOS		**$**	**30.135.606**
VALOR COSTOS DIRECTOS		**$**	**30.135.606**
ADMINISTRACION	28%	$	8.437.970
IMPREVISTO	1%	$	301.356
UTILIDAD	3%	$	904.068
TOTAL AU	32%	$	9.643.394
VALOR TOTAL PRESUPUESTO		**$**	**39.779.000**

SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA- MUNICIPIO DE VALPARAISO

Firma

Nombr **YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO**

INGENIERO CIVIL CONTRATISTA SPDI- MUNICIPIO DE VALPARAISO

Firma

Nombre: **KEVIN RUEDA SANTOS**