Mantenimiento del edificio de la Gerencia Departamental de Casanare de la Contraloría General de la República, ubicado en la Calle 8 Nº 21-10 de la Ciudad de Yopal					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
1	**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EDIFICIO GERENCIA DEPARTAMENTAL CASANARE**				
1,01	Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente	m²	41.95	$ 5,814.78	$ 243,930.02
1,02	Desmonte y retiro de manto asfáltico	m²	41.95	$ 7,402.76	$ 310,545.78
1,03	Desmonte y conexión tanque elevado incluye accesorios	und	4.00	$ 249,181.72	$ 996,726.88
1,04	Impermeabilizacion acrílica con refuerzo en tela de polipropileno para cubiertas y terrazas	m²	41.95	$ 159,022.50	$ 6,670,993.88
1,05	Limpieza de cubierta metálica a nivel interior y exterior, incluye anticorrosivo y pintura	m²	123.30	$ 42,690.55	$ 5,263,744.82
1,06	Suministro e instalación de remate cubierta en mortero 1:4 impermeabilizado (regata con pulidora)	m	63.00	$ 25,714.55	$ 1,620,016.65
1,07	Raspado y resane superficie de muros de fachada en edificación a grandes alturas (Andamio colgante)	m²	650.00	$ 10,373.52	$ 6,742,788.00
1,08	Suministro e instalación de pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos, a grandes alturas (andamio colgante)	m²	650.00	$ 29,871.29	$ 19,416,338.50
1,09	Suministro e instalación de LINEA DE VIDA EN CUERDA POLIESTER 16 mm Y ANCLAJES EN ACERO DE REFUERZO DE 3/8" PDR 60 permanentes de 70 ml	ml	1.00	$ 1,280,120.10	$ 1,280,120.10
1,10	Suministro e instalación de puntos de anclaje anillo tipo D en acero inoxidable de un Perno, fijos cada 3 mts (andamio colgante)	und	17.00	$ 528,120.00	$ 8,978,040.00
1,11	Impermeabilización placa área enchapada (incluye Revisión de bajantes, revisión de ducteria expuesta de aires los cuales generan empozamientos, tuberías hidráulicas etc)	m2	37.79	$ 32,000.00	$ 1,209,280.00
1,12	Mantenimiento de muros internos, incluye resane, estuco y pintura (3 manos).	m²	205.00	$ 45,075.95	$ 9,240,569.75
1,13	Limpieza y suministro e instalación de sello de juntas entre muros y ventanas de 10 mm x 10 mm	m²	505.00	$ 19,935.62	$ 10,067,488.10
1,14	Suministro e instalación de flanche lámina galvanizada cal. 22 A=0.35 m incluye regata con pulidora, remate en mortero imp 1:4.	m	30.00	$ 48,431.20	$ 1,452,936.00
1,15	Suministro e instalación reja tipo bancaria en varilla cuadrada de 9 mm. Pintada e Instalada.	m²	14.80	$ 285,579.07	$ 4,226,570.24
1,16	Mantenimiento y sello de dilataciones mortero 1:3 incluye regata con pulidora y sello con masilla y sellador	m	690.00	$ 21,774.41	$ 15,024,342.90
	SUBTOTAL				$ 92,744,431.62
	AIU (30%)				$ 27,823,329.49
	PRESUPUESTO TOTAL				$ 120,567,761.11