

	COTIZACIÓN
---	-------------------

OBJETO	Realizar un estudio de mercado por precios unitarios con el fin de establecer los valores de referencia para las adecuaciones requeridas en distintas Unidades de Servicios de Salud de las Subredes Integradas de Servicios de Salud Centro Oriente, Norte, Sur y Sur Occidente E.S.E., en los puntos asistenciales priorizados por la Secretaría Distrital de Salud, en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud de Bogotá" y bajo los lineamientos del Modelo de Atención en Salud para Bogotá +MAS Bienestar.
---------------	---

FECHA:	12-sep-25	NIT:	901.410.184-4	CELULAR:	3116439099
EMPRESA:	F&Y CONSTRUCCIONES SAS	CONTACTO:	JUAN FERNANDO BERNAL	CARGO:	DIRECTOR PROYECTOS
		E-MAIL:	fyconstrucciones@gmail.com	CIUDAD:	CALI

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Revisar el documento SOLICITUD COT ADECUACIONES SEDES 2. No modificar el formato. El proponente deberá diligenciar exclusivamente las casillas en color verde: VALOR UNITARIO y PORCENTAJE AIU 3. Establecer VALOR UNITARIO sin decimales 4. Expresar el VALOR UNITARIO en PESOS COLOMBIANOS. Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior. 5. En el AIU propuesto se deberán incluir, entre otros, los impuestos distritales correspondientes exclusivamente a la Gerencia, tales como: Estampillas-UPN y UD, ICA, Timbre Catatumbo y Autorretención. 6. El AIU establecer el porcentaje con máximo un decimal. 7. El personal mínimo requerido es: Residente de acabados y de instalaciones (100% de dedicación), Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (100% de dedicación) e Inspector de Obra (100% de dedicación)					
--	--	--	--	--	--

No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRAS GENERALES	M2	500	13570	\$ 6,785,000
1.2	PROVISIONAL DE OBRA - RED ELECTRICA INCLUYE GESTION Y CONEXIÓN DE LAS REDES PARA EL PROYECTO (Corresponde a la actividad de conexión a la red existente de la sede e instalación de contador)	UN	1	3712534	\$ 3,712,534
1.3	PROVISIONALES DE OBRA - ACUEDUCTO INCLUYE GESTION Y CONEXIÓN DE LAS REDES PARA EL PROYECTO (Corresponde a la actividad de conexión a la red existente de la sede e instalación de contador)	UN	1	3578700	\$ 3,578,700
1.4	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ANDENES, RAMPAS EN CONCRETO SIMPLE O EN CONCRETO REFORZADO ESPESOR VARIABLE ENTRE 0 - 0.20 M. INCLUYE: RETIRO DE CORDONES, CUNETAS, ACABADO EXISTENTE, VARILLAS DE DILATACIÓN, MORTERO DE NIVELACIÓN, CONCRETO, REFUERZO Y ENTRESUELO	M2	20	64397	\$ 1,287,940
1.5	DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN CUALQUIER MATERIAL Y CAPACIDAD ENTRE 500 -2000 L. INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y GRIFERIA.	UND	2	850000	\$ 1,700,000
1.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES EN MAL ESTADO INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES	M2	120	21300	\$ 2,556,000
1.7	DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL MESA EN ACERO INOXIDABLE O CONCRETO DE ANCHO VARIABLE ENTRE 0.40 - 1.00 M. Y APOYOS A UNA ALTURA VARIABLE ENTRE 0.80 - 1.0 M. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE ACABADO EXISTENTE, GUARDAPIÉ, APOYOS EN ADOBE CON SU RESPECTIVO ACABADO.	ML	20	24500	\$ 490,000
1.8	DESMONTE DE MUROS INTERNOS, ATICOS EN LADRILLO HUECO O MACIZO DE ARCILLA COCIDA, BLOQUE DE CONCRETO SIMPLE, SISTEMA LIVIANO, EN CUAQUIER DIMENSIÓN Y ENRASE. INCLUYE: RETIRO DE SOBRECIMENTOS, ESTRUCTURAS EN CONCRETO QUE ESTÁN VINCULADOS A LOS MUROS COMO VIGUETAS AEREAS, DOVELAS.	M2	50	42830	\$ 2,141,500
1.9	DESMONTE Y RETIRO DE PISOS EN BALDOSA DE MORTERO Y GRANO, TABLETA VITRIFICADA CON ARENÓN CHINO Y ADOQUIN EN CUALQUIER DIMENSIÓN. INCLUYE: RETIRO MORTERO DE NIVELACIÓN, PEGA, ENTRESUELO	M2	220	18877	\$ 4,152,940
1.10	DEMOLICIÓN DE PAÑETES EN MAL ESTADO INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES	M2	120	16905	\$ 2,028,600
1.11	DESMONTE DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN MAL ESTADO INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES	M	100	15891	\$ 1,589,100
1.12	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MAL ESTADO INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES	M2	500	27000	\$ 13,500,000
1.13	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS HIDROSANITARIOS. INCLUYE: RETIRO DE GRIFERIA. TAPONADA DE SALIDAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. SANITARIOS	UN	20	45121	\$ 902,420
1.14	DEMOLICION, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE TRAMOS DE ALEROS EXISTENTES EN CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, PLASTICA, ZINC O ASBESTO CEMENTO EXISTENTES	M2	500	34598	\$ 17,299,000
1.15	DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS FUERA DE SERVICIO INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES	UN	15	950000	\$ 14,250,000
1.16	DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LUMINARIAS FUERA DE SERVICIO INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES	UN	90	28500	\$ 2,565,000
1.17	DESMONTE Y RETIRO DE MARCOS CON SU RESPECTIVA ALA DE PUERTAS METÁLICAS, ALUMINIO Y MADERA PARA TODO TIPO DE MURO. DE ANCHO VARIABLE ENTRE 0.70-1.40 M	UN	80	41209	\$ 3,296,720
1.18	DESMONTE DE PUNTOS HIDRÁULICOS CON FILTRACIONES INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES	UN	20	39400	\$ 788,000
1.19	DESMONTE DE PUNTOS SANITARIOS CON FILTRACIONES D=24" INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES	UN	20	39400	\$ 788,000
1.20	DESMONTE Y RETIRO DE VENTANAS EN MADERA, ALUMINIO O LÁMINA INCLUYE: DESMONTE DE VIDRIOS, ALFAJAS, JAMBAS PARA CELOCÍAS, PERSIANAS Y REJAS.	M2	120	34209	\$ 4,105,080
1.21	RASQUETE Y LIJADA DE PINTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES	M2	120	4500	\$ 540,000
1.23	SONDEO DE LIMPIEZA PARA UNIDADES SANITARIAS OBSTRUIDAS	UN	20	150000	\$ 3,000,000
1.23	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN DRYWALL PARA OBRAS. ESTRUCTURA TEMPORAL, FÁCIL DE INSTALAR Y DESINSTALAR, CONSTRUIDA CON PLACAS DE YESO Y PERFILES DE ACERO GALVANIZADO PARA DELIMITAR ESPACIOS DE TRABAJO SEGUROS Y CONTROLADOS, PROTEGER A LOS PACIENTES Y AL PERSONAL DE POLVO Y ESCOMBROS, Y AISLAR ÁREAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN O REMODELACIÓN DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD	M2	30	125500	\$ 2,510,000

	COTIZACIÓN
---	-------------------

OBJETO	Realizar un estudio de mercado por precios unitarios con el fin de establecer los valores de referencia para las adecuaciones requeridas en distintas Unidades de Servicios de Salud de las Subredes Integradas de Servicios de Salud Centro Oriente, Norte, Sur y Sur Occidente E.S.E., en los puntos asistenciales priorizados por la Secretaría Distrital de Salud, en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud de Bogotá" y bajo los lineamientos del Modelo de Atención en Salud para Bogotá +MAS Bienestar.
---------------	---

FECHA:	12-sep-25	NIT:	901.410.184-4	CELULAR:	3116439099
EMPRESA:	F&Y CONSTRUCCIONES SAS	CONTACTO:	JUAN FERNANDO BERNAL	CARGO:	DIRECTOR PROYECTOS
		E-MAIL:	fyconstrucciones@gmail.com	CIUDAD:	CALI

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Revisar el documento SOLICITUD COT ADECUACIONES SEDES 2. No modificar el formato. El proponente deberá diligenciar exclusivamente las casillas en color verde: VALOR UNITARIO y PORCENTAJE AIU 3. Establecer VALOR UNITARIO sin decimales 4. Expresar el VALOR UNITARIO en PESOS COLOMBIANOS. Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior. 5. En el AIU propuesto se deberán incluir, entre otros, los impuestos distritales correspondientes exclusivamente a la Gerencia, tales como: Estampillas-UPN y UD, ICA, Timbre Catatumbo y Autorretención. 6. El AIU establecer el porcentaje con máximo un decimal. 7. El personal mínimo requerido es: Residente de acabados y de instalaciones (100% de dedicación), Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (100% de dedicación) e Inspector de Obra (100% de dedicación)					
--	--	--	--	--	--

No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	EXCAVACIONES				
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES	M3	5.00	94321	\$ 471,605
3	OBRAS DE URBANISMO				
3.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CONCRETO DE F'C 28 MPA PARA ANDEN PERIMETRAL A LAS FACHADAS CON ACABADO ANTIDESLIZANTE CON ESPESOR 0.10 M. INCLUYE: ENTRESUELO Y RECEBO EN PIEDRA CON ESPESOR VARIABLE ENTRE 0.2-0.30 M.	M2	20.00	185200	\$ 3,704,000
3.2	ADECUACIÓN DE RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 cM	M2	20.00	141200	\$ 2,824,000
3.3	REPARACION CONTRAPISO E= 7CM CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZONAS EN MAL ESTADO INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15X15	M2	80.00	135500	\$ 10,840,000
3.4	Suministro e instalación CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA. Debe incluir el suministro e instalación de postes de soporte de la malla, elementos de fijación.	M2	162.00	275852	\$ 44,688,024
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCERTINA SOBRE MURO O REJA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	ML	65.00	31500	\$ 2,047,500
3.6	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE CUNETAS EXISTENTES (INCLUYERESANES,ESMALTADAYCORRECCIÓN DE PENDIENTES) ANCHO < 60 CM	ML	50.00	36800	\$ 1,840,000
3.7	OBRAS EXTERIORES DE JARDINERIA	M2	100.00	15900	\$ 1,590,000
3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO, incluida tierra negra y el costo del riego hasta la entrega de las obras.	M2	100.00	39650	\$ 3,965,000
4	OBRAS EN CUBIERTA				
4.1	ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTAS INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, SOLDADURAS, PLATINERÍA, ANTICORROSIVO Y PINTURA. CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y MONTAJE. (Fabricación, suministro, transporte, montaje y pintura de elementos en metal para conformar la estructura metálica de cubierta con anclajes, columnas, vigas, correas, conexiones, templetes, en: Aceros ASTM A-36 para láminas, A-572 grado 50 y A-36 para ángulos en 1-1/2", A-500 grado C para tuberías, ASTM A 1011 grado 50 fy=3400 Kg/cm2 de 2 mm de espesor para perlines, ASTM A 1008 grado 40 fy=2750 Kg/cm2 de 1.5 mm de espesor para perlines, soldaduras E70XX y E60XX, tornillería GR-5 ZINCADA (A-325) con limpieza manual SSPC-SP2, anticorrosivo alquídico 1.5 MILS terminado esmalte 1.5 MILS) Los trabajos deben contemplar el uso de andamios certificado y todos los elementos requeridos para esta actividad	KG	100.00	28500	\$ 2,850,000
4.2	MEDIAÇAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA LOSAS TÉCNICAS	ML	40.00	17500	\$ 700,000
4.3	PROTECCION DE LOSAS TÉCNICAS CON MORTERO IMPERMEABILIZADOS	M2	30.00	72100	\$ 2,163,000
4.4	SUMINISTRO Y REPOSICIÓN CUBIERTA EN CUBIERTA ARQUITECTONICA PARA ZONAS EN MAL ESTADO. Teja modular similar a la referencia Superthermo 0.35 de Ajover. La cual debe tener un e = 1.9 mm; resistencia térmica (R) de 0.0133 mh°c/Kcal y conductividad térmica (K) de 0.211 Kcal/mh°c, en acero galvanizado, con foil de aluminio, forma trapezoidal, para las cubiertas del proyecto, de acuerdo a lo señalado en los Planos del Proyecto Arquitectónico y de Detalles.Los trabajos deben contemplar el uso de andamios certificado y todos los elementos requeridos para esta actividad. El costo incluye todos los costos de fijación y remates necesarios para el correcto funcionamiento	M2	500.00	95000	\$ 47,500,000
4.5	SUMINISTRO Y REPOSICIÓN CUBIERTA EN TEJA UPVC PARA ZONAS EN MAL ESTADO. Panel termo acústico UPVC Klar de 2.5 mm de espesor con cinco crestas y una altura de 38.00mm. Tamaño: 1.07m X 3.66m. Los trabajos deben contemplar el uso de andamios certificado y todos los elementos requeridos para esta actividad. El costo incluye todos los costos de fijación y remates necesarios para el correcto funcionamiento	M2	100.00	106382	\$ 10,638,200
4.6	SUMINISTRO Y REPOSICIÓN de Domos Fabricados con burbuja de acrílico y policarbonato de alta calidad. Fabricados con burbuja de acrílico y de policarbonato de alta calidad, el marco y perfil son de aluminio R4043. Espesor de la lámina 3 mm 44cm x 44 cm o 60 cm x 60cm Color de la lámina Perla, Blanco o Humo. El costo incluye todos los costos de fijación y remates necesarios para el correcto funcionamiento	UN	80.00	658500	\$ 52,680,000



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

COTIZACIÓN

OBJETO

Realizar un estudio de mercado por precios unitarios con el fin de establecer los valores de referencia para las adecuaciones requeridas en distintas Unidades de Servicios de Salud de las Subredes Integradas de Servicios de Salud Centro Oriente, Norte, Sur y Sur Occidente E.S.E., en los puntos asistenciales priorizados por la Secretaría Distrital de Salud, en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud de Bogotá" y bajo los lineamientos del Modelo de Atención en Salud para Bogotá +MAS Bienestar.

FECHA:

12-sep-25

NIT:

901.410.184-4

CELULAR:

3116439099

EMPRESA:

F&Y CONSTRUCCIONES SAS

CONTACTO:

JUAN FERNANDO BERNAL

CARGO:

DIRECTOR PROYECTOS

E-MAIL:

fyconstrucciones@gmail.com

CIUDAD:

CALI

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO:

1. Revisar el documento SOLICITUD COT ADECUACIONES SEDES
2. No modificar el formato. El proponente deberá diligenciar exclusivamente las casillas en color verde: VALOR UNITARIO y PORCENTAJE AIU
3. Establecer VALOR UNITARIO sin decimales
4. Expresar el VALOR UNITARIO en PESOS COLOMBIANOS. Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
5. En el AIU propuesto se deberán incluir, entre otros, los impuestos distritales correspondientes exclusivamente a la Gerencia, tales como: Estampillas-UPN y UD, ICA, Timbre Catatumbo y Autorretención.
6. El AIU establecer el porcentaje con máximo un decimal.
7. El personal mínimo requerido es: Residente de acabados y de instalaciones (100% de dedicación), Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (100% de dedicación) e Inspector de Obra (100% de dedicación)

No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.7	SUMINISTRO Y REPOSICIÓN CUBIERTA EN POLICARBONATO PARA ZONAS EN MAL ESTADO. Láminas en POLICARBONATO multipared con características de rigidez, bajo peso y aislamiento térmico. Estructura alveolar.Tipo Pesada: Lámina en policarbonato con estructura de doble pared en espesores de 6mm. El costo incluye todos los costos de fijación y remates necesarios para el correcto funcionamiento	M2	80.00	105642	\$ 8,451,360
4.8	SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN PVC D=3-4" TIPO DEL MATERIAL: PVC rígido, material termoplástico compuesto de Poli (cloruro de vinilo), aditivos y exento de plastificantes. Resistencia a la Corrosión, Resistencia a la electrólisis. Resistencia a la Tensión y al Impacto.	ML	35.00	58900	\$ 2,061,500
4.9	SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE CANALES METÁLICAS CALIBRE 22	ML	140.00	157600	\$ 22,064,000
4.10	SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE CANALES PLASTICAS TIPO DEL MATERIAL: PVC rígido, material termoplástico compuesto de Poli (cloruro de vinilo), aditivos y exento de plastificantes. Resistencia a la Corrosión. Resistencia a la electrólisis. Resistencia a la Tensión y al Impacto.	ML	140.00	98000	\$ 13,720,000
4.11	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	ML	40.00	52400	\$ 2,096,000
4.12	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	ML	60.00	75500	\$ 4,530,000
4.13	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM	ML	30.00	101100	\$ 3,033,000
5	MAMPOSTERIA Y PINTURA				
5.1	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES DE MUROS EN LADRILLO A LA VISTA	ML	180.00	13980	\$ 2,516,400
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION MUROS PANEL LIVIANO DIVISORIOS EN SISTEMA DE MURO SECO CONFORMADO POR LÁMINAS DE FIBROCEMENTO RH TIPO SUPERBOARD O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR E=10 MM. ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL GALVANIZADO GR50 CON RECUBRIMIENTO DE ZINC G60 E=2MM (c/40,5cm). RIELES EN PERFIL TIPO "U". LAS UNIONES O JUNTAS ENTRE LOS PANELES DEBEN IR CORRECTAMENTE SELLADAS CON CINTA MALLA Y TRATADAS CON MASILLA TIPO ETERCOAT DE ETERNIT, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR.	M2	90.00	156231	\$ 14,060,790
5.3	PINTURA ACRÍLICA BIOCIDA A BASE DE AGUA PARA AMBIENTES INTERIORES DE ALTA HIGIENE CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES Y ANTIHONGOS, RESISTENCIA AL LAVADO Y FACILIDAD DE LIMPIEZA. TIPO PINTURA ACRÍLICA DE ALTA ASEPSIA DE PINTUCO O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL VAPOR DE AGUA, DE BAJO OLO, LIBRE DE VOC, LIBRE DE PLOMO Y CLORO, Y ALTA RESISTENCIA A LA FRICCIÓN. COLOR: BLANCO PURO RAL 9010.	M2	2,200.00	32600	\$ 71,720,000
5.4	SUMINISTRO E INSTALACION MUROS PANEL LIVIANO DIVISORIOS EN SISTEMA DE MURO SECO CONFORMADO POR LÁMINAS DE YESO RH O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR E=10 MM. ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL GALVANIZADO GR50 CON RECUBRIMIENTO DE ZINC G60 E=2MM (c/40,5cm). RIELES EN PERFIL TIPO "U". LAS UNIONES O JUNTAS ENTRE LOS PANELES DEBEN IR CORRECTAMENTE SELLADAS CON CINTA MALLA Y TRATADAS CON MASILLA TIPO ETERCOAT DE ETERNIT, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR.	M2	30.00	156231	\$ 4,686,930
5.5	SUMINISTRO E INSTALACION MUROS PANEL LIVIANO DIVISORIOS EN SISTEMA DE MURO SECO CONFORMADO POR LÁMINAS DE YESO O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR E=10 MM. ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL GALVANIZADO GR50 CON RECUBRIMIENTO DE ZINC G60 E=2MM (c/40,5cm). RIELES EN PERFIL TIPO "U". LAS UNIONES O JUNTAS ENTRE LOS PANELES DEBEN IR CORRECTAMENTE SELLADAS CON CINTA MALLA Y TRATADAS CON MASILLA TIPO ETERCOAT DE ETERNIT, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR.	M2	20.00	156231	\$ 3,124,620
5.6	PAÑETE 1:3 PARA MUROS EN LADRILLO A LA VISTA	M2	450.00	35450	\$ 15,952,500
5.7	PAÑETE 1:3 PARA MUROS	M2	950.00	36390	\$ 34,570,500
5.8	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 PARA MUROS EXPUESTOS A ZONAS HUMEDAS	M2	250.00	39524	\$ 9,881,000

	COTIZACIÓN
---	-------------------

OBJETO	Realizar un estudio de mercado por precios unitarios con el fin de establecer los valores de referencia para las adecuaciones requeridas en distintas Unidades de Servicios de Salud de las Subredes Integradas de Servicios de Salud Centro Oriente, Norte, Sur y Sur Occidente E.S.E., en los puntos asistenciales priorizados por la Secretaría Distrital de Salud, en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud de Bogotá" y bajo los lineamientos del Modelo de Atención en Salud para Bogotá +MAS Bienestar.
---------------	---

FECHA:	12-sep-25	NIT:	901.410.184-4	CELULAR:	3116439099
EMPRESA:	F&Y CONSTRUCCIONES SAS	CONTACTO:	JUAN FERNANDO BERNAL	CARGO:	DIRECTOR PROYECTOS
		E-MAIL:	fyyconstrucciones@gmail.com	CIUDAD:	CALI

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Revisar el documento SOLICITUD COT ADECUACIONES SEDES 2. No modificar el formato. El proponente deberá diligenciar exclusivamente las casillas en color verde: VALOR UNITARIO y PORCENTAJE AIU 3. Establecer VALOR UNITARIO sin decimales 4. Expresar el VALOR UNITARIO en PESOS COLOMBIANOS. Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior. 5. En el AIU propuesto se deberán incluir, entre otros, los impuestos distritales correspondientes exclusivamente a la Gerencia, tales como: Estampillas-UPN y UD, ICA, Timbre Catatumbo y Autorretención. 6. El AIU establecer el porcentaje con máximo un decimal. 7. El personal mínimo requerido es: Residente de acabados y de instalaciones (100% de dedicación), Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (100% de dedicación) e Inspector de Obra (100% de dedicación)					
--	--	--	--	--	--

No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.9	REPOSICIÓN DE ESTUCO PLASTICO ACRILICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR + TRES MANOS PINTURA ACRILICA BIOCID A BASE DE AGUA PARA AMBIENTES INTERIORES DE ALTA HIGIENE CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES Y ANTIHONGOS, RESISTENCIA AL LAVADO Y FACILIDAD DE LIMPIEZA. TIPO PINTURA ACRILICA DE ALTA ASEPSIA DE PINTUCO O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL VAPOR DE AGUA, DE BAJO OLO, LIBRE DE VOC, LIBRE DE PLOMO Y CLORO, Y ALTA RESISTENCIA A LA FRICCIÓN. COLOR: BLANCO PURO RAL 9010. EN MUROS CON HUMEDADES Y EN MAL ESTADO.	M2	1,550.00	50600	\$ 78,430,000
5.9	ESTUCO PLASTICO ACRILICO (SOBRE ENCHAPES CERAMICOS) PARA INTERIOR + TRES MANOS PINTURA ACRILICA BIOCID A BASE DE AGUA PARA AMBIENTES INTERIORES DE ALTA HIGIENE CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES Y ANTIHONGOS, RESISTENCIA AL LAVADO Y FACILIDAD DE LIMPIEZA. TIPO PINTURA ACRILICA DE ALTA ASEPSIA DE PINTUCO O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL VAPOR DE AGUA, DE BAJO OLO, LIBRE DE VOC, LIBRE DE PLOMO Y CLORO, Y ALTA RESISTENCIA A LA FRICCIÓN. COLOR: BLANCO PURO RAL 9010. EN MUROS CON HUMEDADES Y EN MAL ESTADO.	M2	250.00	52600	\$ 13,150,000
5.11	REPOSICIÓN EN ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE ACEITE RESISTENTE AL AGUA, CON BUENA DURABILIDAD, ALTO BRILLO Y ADHERENCIA. SIN PLOMO NI CLORO PARA CARPINTERIA METALICA EN MAL ESTADO	M2	100.00	28900	\$ 2,890,000
6	PISOS Y CIELO RASO				
6.1	REPARACIÓN ALISTADO PISO 1:3 E=0.04 M PARA ZONAS EN MAL ESTADO (Nivelación y preparación de superficies irregulares y brucas de losas estructurales o placas de contrapiso, para recibir acabados de pisos tales como parquetón de madera, listón, tabletas cerámicas, baldosas de cemento, de gres, de granito, alfombras y vinisol, a los niveles señalados en los planos constructivos y de detalle.)	M2	300.00	41809	\$ 12,542,700
6.2	ALISTADO DE PISO ENDURECIDO	M2	100.00	59484	\$ 5,948,400
6.3	ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO E=0,04 M (Nivelación y preparación de superficies irregulares y brucas de losas estructurales o placas de contrapiso, para recibir acabados de pisos tales como parquetón de madera, listón, tabletas cerámicas, baldosas de cemento, de gres, de granito, alfombras y vinisol, a los niveles señalados en los planos constructivos y de detalle.)	M2	100.00	50891	\$ 5,089,100
6.4	SUMINISTRO E INSTALACION CIELORRASO EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO RH (RESISTENTE A LA HUMEDAD) E=10 MM. EL SISTEMA DE FIJACIÓN SE REALIZARÁ CON PERFILES TIPO C DE LÁMINA EN ACERO GALVANIZADO G60 (c/40,5cm), DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. TORNILLOS PARA LÁMINAS DE FIBROCEMENTO AVELLANADOS NO. 6X1". PARA LA FIJACIÓN DE PERFILES EN CONCRETO SE UTILIZARÁ PISTOLA DE IMPACTO, ANCLAJES DE CAMISA O TORNILLOS CON CHAZO DE PLÁSTICO. EL CIELORRASO DEBE SER TOTALMENTE SELLADO EN SU PERÍMETRO. LAS BASES PARA LA COLOCACIÓN DEL CIELO-RASO DEBEN SER FIRMES Y ESTAR BIEN NIVELADAS. LAS PERFORACIONES PARA LA FIJACIÓN EN LOS PANELES DEBEN SER AVELLANADAS Y REALIZADAS CON BROCA DE TUNGSTENO DE 1-1/32" O 3/8". JUNTAS TECH JOIN + CINTA EN FIBRA DE VIDRIO + MASILLA + PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO RAL 9010 REF.: PURE WHITE O EQUIVALENTE. ACABADO LISO, A LA VISTA Y SIN DILATACIONES. PERFIL PLÁSTICO DE MEDIA CAÑA INSTALADO EN BORDES PERIMETRALES (TECHO-PARED) Y ACCESORIOS ESQUINEROS, INSTALADOS ANTES DE MASILLAR.	M2	400.00	139800	\$ 55,920,000
6.5	CIELO RASO DESMONTABLE EN SISTEMA SUSPENDIDO DE PANELES DE ALUMINIO DE APARIENCIA CONTINUA, PATRÓN DE PERFORADO ESPECIAL TIPO "C - HUNTER DOUGLAS" O EQUIVALENTE, CON ANCHO DE 45 CM, CON FIJACIÓN A SISTEMA DE PORTAPANEL OCULTO EN C FIJADO A LA ESTRUCTURA DE VIGAS.	M2	100.00	124300	\$ 12,430,000
6.6	PANEL CLARABOYA TRANSLÚCIDO ACRILICO 3mm COLOR BLANCO TOTALMENTE SELLADO EN SU PERÍMETRO CON MARQUETE EN ALUMINIO PERFIL "T" CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA.	UN	100.00	77600	\$ 7,760,000
6.7	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO ACÚSTICO FIBRA MINERAL	M2	100.00	115800	\$ 11,580,000

	COTIZACIÓN
---	-------------------

OBJETO	Realizar un estudio de mercado por precios unitarios con el fin de establecer los valores de referencia para las adecuaciones requeridas en distintas Unidades de Servicios de Salud de las Subredes Integradas de Servicios de Salud Centro Oriente, Norte, Sur y Sur Occidente E.S.E., en los puntos asistenciales priorizados por la Secretaría Distrital de Salud, en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud de Bogotá" y bajo los lineamientos del Modelo de Atención en Salud para Bogotá +MAS Bienestar.
---------------	---

FECHA:	12-sep-25	NIT:	901.410.184-4	CELULAR:	3116439099
EMPRESA:	F&Y CONSTRUCCIONES SAS	CONTACTO:	JUAN FERNANDO BERNAL	CARGO:	DIRECTOR PROYECTOS
		E-MAIL:	fyconstrucciones@gmail.com	CIUDAD:	CALI

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Revisar el documento SOLICITUD COT ADECUACIONES SEDES 2. No modificar el formato. El proponente deberá diligenciar exclusivamente las casillas en color verde: VALOR UNITARIO y PORCENTAJE AIU 3. Establecer VALOR UNITARIO sin decimales 4. Expresar el VALOR UNITARIO en PESOS COLOMBIANOS. Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior. 5. En el AIU propuesto se deberán incluir, entre otros, los impuestos distritales correspondientes exclusivamente a la Gerencia, tales como: Estampillas-UPN y UD, ICA, Timbre Catatumbo y Autorretención. 6. El AIU establecer el porcentaje con máximo un decimal. 7. El personal mínimo requerido es: Residente de acabados y de instalaciones (100% de dedicación), Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (100% de dedicación) e Inspector de Obra (100% de dedicación)					
--	--	--	--	--	--

No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.8	SUMINISTRO E INSTALACION CIELORRASO POR LAMINAS DE YESO RH O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR E=10 MM. EL SISTEMA DE FIJACIÓN SE REALIZARÁ CON PERFILES TIPO C DE LÁMINA EN ACERO GALVANIZADO G60 (ø40,5cm), DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. TORNILLOS PARA LÁMINAS DE FIBROCEMENTO AVELLANADOS NO. 6X1". PARA LA FIJACIÓN DE PERFILES EN CONCRETO SE UTILIZARÁ PISTOLA DE IMPACTO, ANCLAJES DE CAMISA O TORNILLOS CON CHAZO DE PLÁSTICO. EL CIELORRASO DEBE SER TOTALMENTE SELLADO EN SU PERÍMETRO. LAS BASES PARA LA COLOCACIÓN DEL CIELO-RASO DEBEN SER FIRMES Y ESTAR BIEN NIVELADAS. LAS PERFORACIONES PARA LA FIJACIÓN EN LOS PANELES DEBEN SER AVELLANADAS Y REALIZADAS CON BROCA DE TUNGSTENO DE 1-1/32" O 3/8". JUNTAS TECH JOIN + CINTA EN FIBRA DE VIDRIO + MASILLA + PINTURA ACRÍLICA COLOR BLANCO RAL 9010 REF.: PURE WHITE O EQUIVALENTE. ACABADO LISO, A LA VISTA Y SIN DILATACIONES. PERFIL PLÁSTICO DE MEDIA CAÑA INSTALADO EN BORDES PERIMETRALES (TECHO-PARED) Y ACCESORIOS ESQUINEROS, INSTALADOS ANTES DE MASILLAR.	M2	80.00	125400	\$ 10,032,000
6.9	SUMINISTRO E INSTALACION CIELORRASO POR LAMINAS DE YESO O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR E=10 MM. EL SISTEMA DE FIJACIÓN SE REALIZARÁ CON PERFILES TIPO C DE LÁMINA EN ACERO GALVANIZADO G60 (ø40,5cm), DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. TORNILLOS PARA LÁMINAS DE FIBROCEMENTO AVELLANADOS NO. 6X1". PARA LA FIJACIÓN DE PERFILES EN CONCRETO SE UTILIZARÁ PISTOLA DE IMPACTO, ANCLAJES DE CAMISA O TORNILLOS CON CHAZO DE PLÁSTICO. EL CIELORRASO DEBE SER TOTALMENTE SELLADO EN SU PERÍMETRO. LAS BASES PARA LA COLOCACIÓN DEL CIELO-RASO DEBEN SER FIRMES Y ESTAR BIEN NIVELADAS. LAS PERFORACIONES PARA LA FIJACIÓN EN LOS PANELES DEBEN SER AVELLANADAS Y REALIZADAS CON BROCA DE TUNGSTENO DE 1-1/32" O 3/8". JUNTAS TECH JOIN + CINTA EN FIBRA DE VIDRIO + MASILLA + PINTURA ACRÍLICA COLOR BLANCO RAL 9010 REF.: PURE WHITE O EQUIVALENTE. ACABADO LISO, A LA VISTA Y SIN DILATACIONES. PERFIL PLÁSTICO DE MEDIA CAÑA INSTALADO EN BORDES PERIMETRALES (TECHO-PARED) Y ACCESORIOS ESQUINEROS, INSTALADOS ANTES DE MASILLAR.	M2	80.00	104500	\$ 8,360,000
6.10	JUNTA ESTRUCTURAL EN CIELO RASO	ML	40.00	14800	\$ 592,000
6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN PVC DE 6 CM. ENTRE CIELO RASO Y PAREDES	ML	60.00	21500	\$ 1,290,000
6.12	PLACA BASE CONCRETO E=0,08 SOBRE EL RELLENO EN RECEBO COMPACTADO Y PREPARADO. SE EJECUTARÁ UNA LOSA MACIZA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZONAS EN MAL ESTADO	M2	20.00	169800	\$ 3,396,000
6.13	PLACA BASE CONCRETO E=0,10 SOBRE EL RELLENO EN RECEBO COMPACTADO Y PREPARADO. SE EJECUTARÁ UNA LOSA MACIZA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZONAS EN MAL ESTADO	M2	25.00	178300	\$ 4,457,500
6.14	PULIDA Y BRILLADA DE PISO EN GRANITO DE MARMOL EXISTENTE	M2	200.00	65950	\$ 13,190,000
6.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO PARA DUROPISO BLANCO 51X51CM, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. RESISTENCIA MECÁNICA AL RAYADO. PARA LA INSTALACIÓN SE USARÁ UN ADHESIVO BAJO EN POLVO TIPO PEGACOR FLEX BLANCO CORONA SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. JUNTAS DE 3 MM CON BOQUILLA CON LÁTEX COLOR BLANCO TIPO CONCOLOR CORONA SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. EL REMATE SUPERIOR SERÁ UN ÁNGULO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE DE 1½" X 1½" E=1/8". ENTRE EL GUARDAESCOBA Y EL ENCHAPE SE INSTALARÁ UNA DILATACIÓN DE 1" EN ALUMINIO TIPO MUNDIAL DE ALUMINIOS REF. 379, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. INCLUYE CERÁMICA, ADHESIVO, CRUCETAS PLÁSTICAS DE 3MM, BOQUILLA, ÁNGULO PARA REMATE SUPERIOR Y DILATACIÓN DE 1" EN ALUMINIO PARA INSTALACIÓN SOBRE GUARDESCOBAS. ENCHAPE INSTALADO HORIZONTALMENTE.	M2	150.00	108652	\$ 16,297,800

	COTIZACIÓN
---	-------------------

OBJETO	Realizar un estudio de mercado por precios unitarios con el fin de establecer los valores de referencia para las adecuaciones requeridas en distintas Unidades de Servicios de Salud de las Subredes Integradas de Servicios de Salud Centro Oriente, Norte, Sur y Sur Occidente E.S.E., en los puntos asistenciales priorizados por la Secretaría Distrital de Salud, en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud de Bogotá" y bajo los lineamientos del Modelo de Atención en Salud para Bogotá +MAS Bienestar.
---------------	---

FECHA:	12-sep-25	NIT:	901.410.184-4	CELULAR:	3116439099
EMPRESA:	F&Y CONSTRUCCIONES SAS	CONTACTO:	JUAN FERNANDO BERNAL	CARGO:	DIRECTOR PROYECTOS
		E-MAIL:	fyconstrucciones@gmail.com	CIUDAD:	CALI

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Revisar el documento SOLICITUD COT ADECUACIONES SEDES 2. No modificar el formato. El proponente deberá diligenciar exclusivamente las casillas en color verde: VALOR UNITARIO y PORCENTAJE AIU 3. Establecer VALOR UNITARIO sin decimales 4. Expresar el VALOR UNITARIO en PESOS COLOMBIANOS. Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior. 5. En el AIU propuesto se deberán incluir, entre otros, los impuestos distritales correspondientes exclusivamente a la Gerencia, tales como: Estampillas-UPN y UD, ICA, Timbre Catatumbo y Autorretención. 6. El AIU establecer el porcentaje con máximo un decimal. 7. El personal mínimo requerido es: Residente de acabados y de instalaciones (100% de dedicación), Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (100% de dedicación) e Inspector de Obra (100% de dedicación)					
--	--	--	--	--	--

No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO BALDOSA DE GRANITO VIBROPRESADA COLOR BLANCO HUILA TIPO ALFA O SIMILAR 30X30CM (INCLUYE EMBOQUILLADO, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA), SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. MORTERO DE PEGA 1:4 CON ESPESOR MÍNIMO DE 3 CM. JUNTAS ENTRE LAS PIEZAS ENTRE 2 Y 7 MM. SELLADO JUNTAS DE HASTA 2 MM, CON LECHADA DE CEMENTO CON COLORANTE MINERAL DE IGUAL COLOR AL BALDOSÍN, ANTES DEL FRAGUADO DEL MORTERO DE PEGA. LIMPIEZA DEL TABLÓN ANTES QUE EL EMBOQUILLADO SE ENDUREZCA. DESTRONCADO, PULIDO Y BRILLADO CON ESMERILES Y A MÁQUINA. LIMPIEZA CON TRAPO IMPREGNADO CON ACPM.	M2	60.00	232000	\$ 13,920,000
6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO DEPORTIVO. Pavimento de vinilo fabricado a partir del Policloruro de Vinilo (PVC). Espesor: 4,5 mm RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO (PUR) 100% VINILICO EN LA CAPA SUPERIOR. REFORZADO CON CAPA INTERIOR DE FIBRA DE VIDRIO. SOPORTE DE ESPUMA UNICELULAR	M2	200.00	135300	\$ 27,060,000
6.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HOMOGÉNEO ANTIDESLIZANTE EN ROLLO CON TRATAMIENTO EN POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES. DEBE CONTAR CON PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS, SER ANTIBACTERIAL E IGNÍFUGO. ESPESOR MÍNIMO 2 MM. INCLUYE SOPORTE CURVO PARA LA GENERACIÓN DE LA MEDIA CAÑA PEGADO CON ADHESIVO DE DOBLE CONTACTO Y REMATE DE ZÓCALO A UNA ALTURA DE 10 CM. COLOR SEGÚN DETALLES DE PISOS. INCLUYE CORDÓN TERMOFUNDIDO EN SITIO, MEDIACAÑA, PIRLANES, REMATES, RINCONES, ESQUINAS, ETC. (INCLUYE RETIROS DE PARCHES DE VINISOL, RESANES Y ALISTADO DEL SUSTRATO)	M2	100.00	112300	\$ 11,230,000
6.19	BANDAS ANTIDESLIZANTES PASOS ESCALERAS Y RAMPAS. (Suministro e instalación de bandas antideslizantes autoadhesivas en los bordes de los escalones y en las rampas a manera de pirlan)	ML	100.00	29500	\$ 2,950,000
7	ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS				
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS BAÑOS EN CERÁMICA RECTIFICADA. CON MEDIDAS 30 X 60 CM COLOR BLANCO BRILLANTE, TIPO PARED ANTÁRTICA CORONA, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. RESISTENCIA MECÁNICA AL RAYADO. PARA LA INSTALACIÓN SE USARÁ UN ADHESIVO BAJO EN POLVO TIPO PEGACOR FLEX BLANCO CORONA SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. JUNTAS DE 3 MM CON BOQUILLA CON LÁTEX COLOR BLANCO TIPO CONCOLOR CORONA SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. EL REMATE SUPERIOR SERÁ UN ÁNGULO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE DE 1½" X 1½" E=1/8". ENTRE EL GUARDAESCOBA Y EL ENCHAPE SE INSTALARÁ UNA DILATACIÓN DE 1" EN ALUMINIO TIPO MUNDIAL DE ALUMINIOS REF. 379, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. INCLUYE CERÁMICA, ADHESIVO, CRUCETAS PLÁSTICAS DE 3MM, BOQUILLA, ÁNGULO PARA REMATE SUPERIOR Y DILATACIÓN DE 1" EN ALUMINIO PARA INSTALACIÓN SOBRE GUARDESCOBAS. ENCHAPE INSTALADO HORIZONTALMENTE.	M2	80.00	115000	\$ 9,200,000
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE MUROS EN CERÁMICA RECTIFICADA CON MEDIDAS 30 X 60 CM COLOR BLANCO BRILLANTE, TIPO PARED ANTÁRTICA CORONA, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. RESISTENCIA MECÁNICA AL RAYADO. PARA LA INSTALACIÓN SE USARÁ UN ADHESIVO BAJO EN POLVO TIPO PEGACOR FLEX BLANCO CORONA SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. JUNTAS DE 3 MM CON BOQUILLA CON LÁTEX COLOR BLANCO TIPO CONCOLOR CORONA SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. EL REMATE SUPERIOR SERÁ UN ÁNGULO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE DE 1½" X 1½" E=1/8". ENTRE EL GUARDAESCOBA Y EL ENCHAPE SE INSTALARÁ UNA DILATACIÓN DE 1" EN ALUMINIO TIPO MUNDIAL DE ALUMINIOS REF. 379, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. INCLUYE CERÁMICA, ADHESIVO, CRUCETAS PLÁSTICAS DE 3MM, BOQUILLA, ÁNGULO PARA REMATE SUPERIOR Y DILATACIÓN DE 1" EN ALUMINIO PARA INSTALACIÓN SOBRE GUARDESCOBAS. ENCHAPE INSTALADO HORIZONTALMENTE.	M2	70.00	119000	\$ 8,330,000

	COTIZACIÓN
---	-------------------

OBJETO	Realizar un estudio de mercado por precios unitarios con el fin de establecer los valores de referencia para las adecuaciones requeridas en distintas Unidades de Servicios de Salud de las Subredes Integradas de Servicios de Salud Centro Oriente, Norte, Sur y Sur Occidente E.S.E., en los puntos asistenciales priorizados por la Secretaría Distrital de Salud, en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud de Bogotá" y bajo los lineamientos del Modelo de Atención en Salud para Bogotá +MAS Bienestar.
---------------	---

FECHA:	12-sep-25	NIT:	901.410.184-4	CELULAR:	3116439099
EMPRESA:	F&Y CONSTRUCCIONES SAS	CONTACTO:	JUAN FERNANDO BERNAL	CARGO:	DIRECTOR PROYECTOS
		E-MAIL:	fyyconstrucciones@gmail.com	CIUDAD:	CALI

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Revisar el documento SOLICITUD COT ADECUACIONES SEDES 2. No modificar el formato. El proponente deberá diligenciar exclusivamente las casillas en color verde: VALOR UNITARIO y PORCENTAJE AIU 3. Establecer VALOR UNITARIO sin decimales 4. Expresar el VALOR UNITARIO en PESOS COLOMBIANOS. Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior. 5. En el AIU propuesto se deberán incluir, entre otros, los impuestos distritales correspondientes exclusivamente a la Gerencia, tales como: Estampillas-UPN y UD, ICA, Timbre Catatumbo y Autorretención. 6. El AIU establecer el porcentaje con máximo un decimal. 7. El personal mínimo requerido es: Residente de acabados y de instalaciones (100% de dedicación), Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (100% de dedicación) e Inspector de Obra (100% de dedicación)					
--	--	--	--	--	--

No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DISEÑO ANTIVANDÁLICO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON POCETA CIRCULAR, TIPO SOCODA REF. 202684 O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR. MEDIDAS: PROFUNDIDAD 44 CM, ANCHO 42 CM, H=44 CM. INCLUYE SIFÓN Y DESAGÜE A PARED. GRIFERÍA INSTITUCIONAL ANTIVANDÁLICA DE DOS PIEZAS TIPO CORONA DE EMPOTRAR CON PUSH Y PICO DE SEGURIDAD O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR, CIERRE AUTOMÁTICO TEMPORIZADO Y CARTUCHO DE CAUDAL GRADUABLE, MATERIAL METÁLICO CON RECUBRIMIENTO EN CROMO. incluida grifería antivandálica.	UN	10.00	859000	\$ 8,590,000
7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EN PORCELANA SANITARIA ESMALTADA COLOR BLANCO, PARA MOVILIDAD REDUCIDA. MODELO DE COLGAR FREE INSTITUCIONAL DE CORONA O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR. INCLUYE SIFÓN Y DESAGÜE A PARED. SUPERIOR. SISTEMA DE FIJACIÓN A MURO POR MEDIO DE DOS BRAZOS METÁLICOS DE SOPORTE Ø=8.7 CM EN ACERO INOXIDABLE TUBULAR REDONDO L=41.7 CM. INCLUIDA GRIFERÍA DE LAVAMANOS	UN	10.00	1050000	\$ 10,500,000
7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL CON MEDIDAS ADA CUMPLE CON CONDICIONES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, CONSTA DE TAZA SANITARIA TIPO ADRIÁTICA ALONGADA DE CORONA, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. MEDIDAS L=64 CM CM A=39 CM H=43 CM. RACOR METÁLICO DE 1 1/2" PARA FÁCIL INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO O VÁLVULAS DE DESCARGA TIPO PUSH INCRUSTADA EN MURO. ENTRADA POSTERIOR OCULTA; . INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON KIT DE INSTALACIÓN PARA SOPORTE DEL SANITARIO, BRIDA DESMONTABLE, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN A PISO. INCLUIDO FLUXÓMETRO	UN	10.00	2550000	\$ 25,500,000
7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPOSICIÓN DE ORINAL PORC. VITRIF. CON ALIMENTACIÓN Y DESAGÜE EMP. CORONA. INCLUIDO FLUXÓMETRO	UN	10.00	1800000	\$ 18,000,000
7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCETA SENCILLA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 PARA EMPOTRAR. MEDIDAS 55 X 43 CM PROFUNDIDAD 17.5 CM. CANASTILLA PARA LAVAPLATOS 4 PULGADAS CON SIFÓN EN P TIPO GRIVAL REF. 935080001, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR.	UN	10.00	584000	\$ 5,840,000
7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCETAS PARA CUARTOS DE ASEO CONSTRUIDAS CON BORDILLO EN CONCRETO H=25 CM, DE ACUERDO CON EL DISEÑO ESTRUCTURAL. SUPERFICIE DE ACABADO EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO E=1,5 CM CON MEDIACAÑA PERIMETRAL INTERNA RADIO 10%. PENDIENTE 2% TANTO DEL BORDILLO COMO DEL INTERIOR DE LA POCETA EN DIRECCIÓN AL DESAGÜE. WIN CURVO DE BORDILLO Y DILATACIONES EN PERFILES DE ALUMINIO COLOR NATURAL. SIFÓN Ø 2".	UN	10.00	384000	\$ 3,840,000
7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA INSTITUCIONAL ANTIVANDÁLICA CON MEZCLADOR, MANERALES REDONDOS A 0.40 M DEL SUELO. REGADERA CUADRADA DE 8" EMBEBIDA A RAS CON EL CIELO RASO	UN	10.00	750000	\$ 7,500,000
7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL ANTIVANDÁLICA PUSH MESA MAX DE CORONA O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR. (ESTACIONES DE ENFERMERÍA)	UN	10.00	450000	\$ 4,500,000
7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE EMPOTRAR PUSH PICO SEGURIDAD DE CORONA O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR. (HABITACIONES)	UN	10.00	725000	\$ 7,250,000
7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA MONOCONTROL EN ACERO INOXIDABLE PARA MEZCLA AGUA FRÍA Y CALIENTE, MODELO CUELLO DE CISNE MARCA PAMO, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. (ESTACIONES DE ENFERMERÍA)	UN	10.00	450000	\$ 4,500,000
7.13	BIDÉ METÁLICO DE SANITARIO PARA LAVADO DE PATOS COMPUESTO POR LAS SIGUIENTES PIEZAS DE INSTALACIÓN: VÁLVULA DE REGULACIÓN DOBLE METÁLICA PARA SALIDA DE AGUA, ACOPLE PARA CONEXIÓN CON SANITARIO, MANGUERA FLEXIBLE CON RECUBRIMIENTO METÁLICO, TELEDUCHA CON SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, PELADO Y DECOLORACIÓN POR AGUA. REF. 937330001 DE GRIVAL O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR. (ESTACION DE ENFERMERÍA)	UN	10.00	310000	\$ 3,100,000

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	COTIZACIÓN
--	-------------------

OBJETO	Realizar un estudio de mercado por precios unitarios con el fin de establecer los valores de referencia para las adecuaciones requeridas en distintas Unidades de Servicios de Salud de las Subredes Integradas de Servicios de Salud Centro Oriente, Norte, Sur y Sur Occidente E.S.E., en los puntos asistenciales priorizados por la Secretaría Distrital de Salud, en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud de Bogotá" y bajo los lineamientos del Modelo de Atención en Salud para Bogotá +MAS Bienestar.
---------------	---

FECHA:	12-sep-25	NIT:	901.410.184-4	CELULAR:	3116439099
EMPRESA:	F&Y CONSTRUCCIONES SAS	CONTACTO:	JUAN FERNANDO BERNAL	CARGO:	DIRECTOR PROYECTOS
		E-MAIL:	fyconstrucciones@gmail.com	CIUDAD:	CALI

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Revisar el documento SOLICITUD COT ADECUACIONES SEDES 2. No modificar el formato. El proponente deberá diligenciar exclusivamente las casillas en color verde: VALOR UNITARIO y PORCENTAJE AIU 3. Establecer VALOR UNITARIO sin decimales 4. Expresar el VALOR UNITARIO en PESOS COLOMBIANOS. Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior. 5. En el AIU propuesto se deberán incluir, entre otros, los impuestos distritales correspondientes exclusivamente a la Gerencia, tales como: Estampillas-UPN y UD, ICA, Timbre Catatumbo y Autorretención. 6. El AIU establecer el porcentaje con máximo un decimal. 7. El personal mínimo requerido es: Residente de acabados y de instalaciones (100% de dedicación), Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (100% de dedicación) e Inspector de Obra (100% de dedicación)					
--	--	--	--	--	--

No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE EXTENSIÓN TIPO JARDÍN METÁLICA DE 1/2", CON ESCUDO DE PARED Y CONEXIÓN A MANGUERA. MEDIDAS: 15 CM X 9 CM. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN POR AGUA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA. INSTALACIÓN EN MURO. (POCETA CUARTO DE ASEO)	UN	10.00	69700	\$ 697,000
7.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE METÁLICA PARA JARDÍN EN ACERO CON SISTEMA DE CANDADO PARA CONEXIÓN A RED DE AGUA FRÍA DE 3/4" CON CONTROL DE GRIFO DE ESFERA. (POCETA CUARTO DE ASEO)	UN	10.00	71300	\$ 713,000
7.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA DE EMERGENCIA CON LAVAOJOS DE ACCIONAMIENTO MANUAL CON PALANCA EN LA DUCHA Y PUSH EN EL LAVAOJOS DE EMERGENCIA. DIÁMETRO DE SUMINISTRO DE 1 1/4", PRESIÓN DE TRABAJO: 30 – 90 PSI, PUNTO A.F. DUCHA LAVA OJOS 1 1/4" Y SALIDA SANITARIA 2". CABEZAL Y RECIPIENTE EN A.B.S. RESISTENTE A QUÍMICOS, SOPORTE GALVANIZADO CON CINTA PREVENTIVA. CERTIFICADA PARA CUMPLIR LAS NORMAS ANSI Z358.1 DE DUCHA Y LAVAOJOS ESTÁNDAR. REFERENCIA 12-AA-8320 LÍNEA HAWS DE ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR.(ESTACIONES DE ENFERMERÍA)	UN	10.00	4352000	\$ 43,520,000
7.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD PARA UNIDADES SANITARIAS DE MOVILIDAD REDUCIDA, DE FIJACIÓN A LA PARED CONFORMADA POR TUBULAR RECTO REDONDO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CALIBRE 18 AISI 304 DE DIÁMETRO 1 1/4" (32MM) CALIBRE 18 L=36", DOS BRIDAS DE SOPORTE CON PERFORACIONES PARA INSTALACIÓN EN MURO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI SAE 304 CALIBRE 14 (ESPESOR 1.9MM), INCLUYE ESCUDOS Y HERRAJES.	UN	10.00	225000	\$ 2,250,000
7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEDUCHA DERIVADA DEL MEZCLADOR, CON UN GRIFO REGULADOR EN LA DUCHA Y OTRO EN LA TELEDUCHA, EN CAJILLA DE PLACA SINTÉTICA 30+30+12CM Y TAPA CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON CERRADURA	UN	10.00	156500	\$ 1,565,000
7.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA RECTANGULAR TIPO "PISO TRADICIONAL 100" (HOMECENTER O SIMILAR) CMX10CM 2" ACERO AISI304, INCLUYE ELEMENTOS Y MANO DE OBRA PARA CORRECTA INSTALACIÓN (BOCA PUERTA BAÑOS)	UN	10.00	360000	\$ 3,600,000
7.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERA DE INCRUSTAR RESINA SINTETICA DE 0.15*0.30*0.12 de profundidad (PARA BAÑOS HABITACIONES)	UN	10.00	419000	\$ 4,190,000
7.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL VERTICAL PARA BATERÍAS DE BAÑOS, TIPO ACCESORIOS & ACABADOS O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR. MODELO DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CHAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE. SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA. DIMENSIONES: 36.9 CM X 28 CM X 10.2 CM.	UN	10.00	536000	\$ 5,360,000
7.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERCHA SENCILLA EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE FIJACIÓN OCULTA CON TORNILLOS. ESCUDO REDONDO Ø 2 CM, BARRA CILINDRICA L=48,5 CM Y ELEMENTO SUJETADOR. TIPO ACCESORIOS & ACABADOS O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR. APLICACIÓN EN BAÑOS Y VESTIERES.	UN	10.00	253600	\$ 2,536,000
7.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE ESCOBAS Y PORTA UTENSILIOS EN ACERO INOXIDABLE DE ATORNILLAR A PARED. DIMENSIONES: L=30 CM, A=3 CM. REF. PORTA ESCOBAS TRIPLE DE ENCHAPES Y APLIQUES, O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR.	UN	10.00	185000	\$ 1,850,000
7.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR PARA AGUA Ø2"	UN	1.00	789000	\$ 789,000
7.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Secador de manos tipo Potenza de Corona para espacios públicos de alto tráfico, en acero inoxidable. Fácil sistema de instalación interna, Sensor automático antivandálico, Rango de sensado entre 9 y 15 cm, Apagado automático con sensor antivandálico y temporizador de 60 segundos, Material en acero inoxidable, Motor de escobillas de alta duración.	UN	10.00	1523000	\$ 15,230,000
7.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN de dispensador de toallas tipo Corona elaborado en acero inoxidable 304, para espacios públicos de alto tráfico, cuenta con una ranura para conocer la cantidad de toallas restantes para abastecimiento.	UN	10.00	5450000	\$ 54,500,000

	COTIZACIÓN
---	-------------------

OBJETO	Realizar un estudio de mercado por precios unitarios con el fin de establecer los valores de referencia para las adecuaciones requeridas en distintas Unidades de Servicios de Salud de las Subredes Integradas de Servicios de Salud Centro Oriente, Norte, Sur y Sur Occidente E.S.E., en los puntos asistenciales priorizados por la Secretaría Distrital de Salud, en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud de Bogotá" y bajo los lineamientos del Modelo de Atención en Salud para Bogotá +MAS Bienestar.
---------------	---

FECHA:	12-sep-25	NIT:	901.410.184-4	CELULAR:	3116439099
EMPRESA:	F&Y CONSTRUCCIONES SAS	CONTACTO:	JUAN FERNANDO BERNAL	CARGO:	DIRECTOR PROYECTOS
		E-MAIL:	fyyconstrucciones@gmail.com	CIUDAD:	CALI

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Revisar el documento SOLICITUD COT ADECUACIONES SEDES 2. No modificar el formato. El proponente deberá diligenciar exclusivamente las casillas en color verde: VALOR UNITARIO y PORCENTAJE AIU 3. Establecer VALOR UNITARIO sin decimales 4. Expresar el VALOR UNITARIO en PESOS COLOMBIANOS. Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior. 5. En el AIU propuesto se deberán incluir, entre otros, los impuestos distritales correspondientes exclusivamente a la Gerencia, tales como: Estampillas-UPN y UD, ICA, Timbre Catatumbo y Autorretención. 6. El AIU establecer el porcentaje con máximo un decimal. 7. El personal mínimo requerido es: Residente de acabados y de instalaciones (100% de dedicación), Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (100% de dedicación) e Inspector de Obra (100% de dedicación)					
--	--	--	--	--	--

No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO ANTIVANDÁLICO INCLINADO Dimensiones: 917 alto x 610 ancho x 123 prof. (mm)	UN	10.00	1550000	\$ 15,500,000
7.28	Suministro, transporte e instalación de grifeira tipo fluxometro de flujo ajustable para sanitarios y/o orinales.	UN	10.00	1590000	\$ 15,900,000
7.29	Suministro, transporte e instalación de Grifería lavamanos tipo push para lavamanos, incluye acople.	UN	10.00	498500	\$ 4,985,000
7.30	Suministro, transporte e instalación Llave de regulación metálica satinada para lavamanos	UN	10.00	96900	\$ 969,000
7.31	Suministro, transporte e instalación de grifería tipo cuello de ganso para lavados tipo monocontrol, incluye acople.	UN	10.00	301500	\$ 3,015,000
8	ELECTRICIDAD, COMUNICACIONES Y ESPECIALES				
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TABLERO A UPS EN CABLE TIPO LS CU 4X#4 AWG +1 # 6 AWG TIERRA AWG	ML	200.00	129000	\$ 25,800,000
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMAL ALIMENTADOR EN TIPO LS CU 12F + 12N + 12T AWG POR BANDEJA O TUBERIA EMT	ML	200.00	29926	\$ 5,985,200
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMAL ALIMENTADOR EN TIPO LS CU 10F + 10N + 12T AWG POR BANDEJA O TUBERIA EMT	ML	200.00	34840	\$ 6,968,000
8.4	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA EMT DE 1", INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECION, ACCESORIOS EMT Y CAJAS DE PASO.	ML	200.00	24430	\$ 4,886,000
8.5	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4", INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECION, ACCESORIOS EMT Y CAJAS DE PASO.	ML	200.00	18918	\$ 3,783,600
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEL CHANEL CON ACCESORIOS DE SUJECIÓN, ABRAZADERAS, GRAPAS, SUJETADORES Y VARILLA ROSCADA PARA SOPORTE DE TUBERIA IMC	ML	200.00	58000	\$ 11,600,000
8.7	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA EN TECHO TIPO MICKEY MOUSE Y AVISO (incluye Luminaria)	UN	10.00	385000	\$ 3,850,000
8.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO. INCLUYE CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO, TRES METROS DE ACOMETIDA 3X12 AWG LS, TRES METROS DE TUBERÍA EMT ¾", CONEXIÓN DE TOMA ELÉCTRICA SEGÚN NORMATIVIDAD TÉCNICA VIGENTE Y SEGÚN NORMATIVIDAD RETIE Y NTC 2050	UN	30.00	165000	\$ 4,950,000
8.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMA DOBLE POLO A TIERRA 15 A 120V NEMA 5 -15R LEVITON. INCLUYE CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO, TRES METROS DE ACOMETIDA 3X12 AWG LS, TRES METROS DE TUBERÍA EMT ¾", CONEXIÓN DE TOMA ELÉCTRICA SEGÚN NORMATIVIDAD TÉCNICA VIGENTE Y SEGÚN NORMATIVIDAD RETIE Y NTC 2050	UN	30.00	153000	\$ 4,590,000
8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMA DOBLE POLO A TIERRA 15 A 120V REGULADA COLOR NARANJA NEMA 5 - 15R LEVITON. INCLUYE CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO, TRES METROS DE ACOMETIDA 3X12 AWG LS, TRES METROS DE TUBERÍA EMT ¾", CONEXIÓN DE TOMA ELÉCTRICA SEGÚN NORMATIVIDAD TÉCNICA VIGENTE Y SEGÚN NORMATIVIDAD RETIE Y NTC 2050	UN	30.00	175000	\$ 5,250,000
8.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMA DOBLE POLO A TIERRA 15 A 120V NEMA 5 -15R LEVITON. INCLUYE CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO, TRES METROS DE ACOMETIDA 3X12 AWG LS, TRES METROS DE TUBERÍA EMT ¾", CONEXIÓN DE TOMA ELÉCTRICA SEGÚN NORMATIVIDAD TÉCNICA VIGENTE Y SEGÚN NORMATIVIDAD RETIE Y NTC 2050	UN	30.00	153000	\$ 4,590,000
8.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMA DOBLE GFCI 15 A 120V NEMA 5 -15R LEVITON. INCLUYE CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO, TRES METROS DE ACOMETIDA 3X12 AWG LS, TRES METROS DE TUBERÍA EMT ¾", CONEXIÓN DE TOMA ELÉCTRICA SEGÚN NORMATIVIDAD TÉCNICA VIGENTE Y SEGÚN NORMATIVIDAD RETIE Y NTC 2050	UN	30.00	224000	\$ 6,720,000
8.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMA BIFASICA 208 V 20A NEMA 5 20R LEVITON, INCLUYE CAJA GALVANIZADA INCLUYE CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO, TRES METROS DE ACOMETIDA 3X12 AWG LS, TRES METROS DE TUBERÍA EMT ¾", CONEXIÓN DE TOMA ELÉCTRICA SEGÚN NORMATIVIDAD TÉCNICA VIGENTE Y SEGÚN NORMATIVIDAD RETIE Y NTC 2050	UN	30.00	194000	\$ 5,820,000

	COTIZACIÓN
---	-------------------

OBJETO	Realizar un estudio de mercado por precios unitarios con el fin de establecer los valores de referencia para las adecuaciones requeridas en distintas Unidades de Servicios de Salud de las Subredes Integradas de Servicios de Salud Centro Oriente, Norte, Sur y Sur Occidente E.S.E., en los puntos asistenciales priorizados por la Secretaría Distrital de Salud, en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud de Bogotá" y bajo los lineamientos del Modelo de Atención en Salud para Bogotá +MAS Bienestar.
---------------	---

FECHA:	12-sep-25	NIT:	901.410.184-4	CELULAR:	3116439099
EMPRESA:	F&Y CONSTRUCCIONES SAS	CONTACTO:	JUAN FERNANDO BERNAL	CARGO:	DIRECTOR PROYECTOS
		E-MAIL:	fyconstrucciones@gmail.com	CIUDAD:	CALI

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Revisar el documento SOLICITUD COT ADECUACIONES SEDES 2. No modificar el formato. El proponente deberá diligenciar exclusivamente las casillas en color verde: VALOR UNITARIO y PORCENTAJE AIU 3. Establecer VALOR UNITARIO sin decimales 4. Expresar el VALOR UNITARIO en PESOS COLOMBIANOS. Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior. 5. En el AIU propuesto se deberán incluir, entre otros, los impuestos distritales correspondientes exclusivamente a la Gerencia, tales como: Estampillas-UPN y UD, ICA, Timbre Catatumbo y Autorretención. 6. El AIU establecer el porcentaje con máximo un decimal. 7. El personal mínimo requerido es: Residente de acabados y de instalaciones (100% de dedicación), Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (100% de dedicación) e Inspector de Obra (100% de dedicación)					
--	--	--	--	--	--

No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMA TRIFÁSICA 208 V 30A NEMA 5 20R LEVITON, INCLUYE CAJA GALVANIZADA INCLUYE CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO, TRES METROS DE ACOMETIDA 3X12 AWG LS, TRES METROS DE TUBERÍA EMT ¾", CONEXIÓN DE TOMA ELÉCTRICA SEGÚN NORMATIVIDAD TÉCNICA VIGENTE Y SEGÚN NORMATIVIDAD RETIE Y NTC 2050	UN	30.00	276000	\$ 8,280,000
8.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE APARATO)	UN	30.00	158700	\$ 4,761,000
8.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE (INCLUYE APARATO)	UN	30.00	165991	\$ 4,979,730
8.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE 30X30X20CM CON BREAKER TIPO INDUSTRIAL T-RAYOS X	UN	1.00	389000	\$ 389,000
8.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 30 CIRCUITOS, TRIFASICO, 5H, 225 A-220V, CON PUERTA Y CHAPA, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR.TAA3P	UN	1.00	1150000	\$ 1,150,000
8.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 24 CIRCUITOS, TRIFASICO, 5H, 225 A-220V, CON PUERTA Y CHAPA, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR.TAA3P	UN	1.00	851000	\$ 851,000
8.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS, TRIFASICO, 5H, 225 A-220V, CON PUERTA Y CHAPA, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR.TAA3P	UN	1.00	750000	\$ 750,000
8.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS, TRIFASICO, 5H, 225 A-220V, CON PUERTA Y CHAPA, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR.TAA3P	UN	1.00	648000	\$ 648,000
8.22	GABINETE DE 30X30X20CM CON BREAKER TIPO INDUSTRIAL ASC.1 Y ASC.2	UN	1.00	389000	\$ 389,000
8.23	TRANSFERENCIA PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO CON PROTECCIÓN INDUSTRIAL DE 3X320A MAGNETICO 100 kA	UN	1.00	9357600	\$ 9,357,600
8.24	GABINETE TABLERO GENERAL AA DE 70X70X30CM, INCLUYE BREAKERS TIPO INDUSTRIAL Y TOTALIZADOR	UN	1.00	8950000	\$ 8,950,000
8.25	BANCO DE CAPACITORES DE 150 kVA, CON RELÉ DE 5 PASOS, CON 1 PASO FIJO Y 4 PASOS AUTOMÁTICOS PARA 150kVA EFECTIVOS A 208V, ACTUACION EN EL QUINTO ARMONICO (5) Y CON CONTACTOR AUXILIAR EN LA ENTRADA COMÚN DEL RELÉ PARA CONMUTACIÓN DE PASOS AUTOMÁTICOS	UN	10.00	1700000	\$ 17,000,000
8.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X600 A 25 kA - BANCO CONDENSADOR	UN	10.00	2000000	\$ 20,000,000
8.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR CAJA MOLDEADA DE 3X200 HASTA 3X250 A 25 kA ,	UN	10.00	786000	\$ 7,860,000
8.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR CAJA MOLDEADA DE 3X100 A HASTA 3X150 A 25 kA ,	UN	10.00	658600	\$ 6,586,000
8.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR CAJA MOLDEADA DE 3X80 A 10 kA ,	UN	10.00	297000	\$ 2,970,000
8.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR CAJA MOLDEADA DE 3X40 HASTA 3X60 A 10 kA ,	UN	10.00	265300	\$ 2,653,000
8.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR CAJA MOLDEADA DE 3X30 A 10 kA ,	UN	10.00	235000	\$ 2,350,000
8.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER ENCHUFABLE 1X40 A 3X30A , 120/240V	UN	10.00	160000	\$ 1,600,000
8.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER ENCHUFABLE 1X30 A 3X30A , 120/240V	UN	10.00	142000	\$ 1,420,000
8.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER ENCHUFABLE 1X15 A 3X30A , 120/240V	UN	10.00	138000	\$ 1,380,000
8.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER ENCHUFABLE 2X30 A 3X30A , 120/240V	UN	10.00	138000	\$ 1,380,000
8.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER ENCHUFABLE 2X20 A 3X30A , 120/240V	UN	10.00	138000	\$ 1,380,000
8.37	SALIDA PARA CAMARAS CCTV INCLUYE CAMARA (INCLUYE CAMARA CCTV)	UN	45.00	329500	\$ 14,827,500
8.38	SALIDA PARA LECTORA BIOMETRICA DE HUELLA (INCLUYE LECTORA)	UN	15.00	558900	\$ 8,383,500
8.39	SALIDA TV	UN	10.00	125000	\$ 1,250,000
8.40	SALIDA PARA TECLADO ALARMA (INCLUYE TECLADO ALARMA)	UN	1.00	298000	\$ 298,000
8.41	SALIDA PARA MONITOR 32" (INCLUYE MONITOR 32")	UN	8.00	198000	\$ 1,584,000
8.42	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE UTP CAT 5E	ML	500.00	8573	\$ 4,286,500
8.43	SALIDA PARA DVR (INCLUYE DVR)	UN	10.00	254000	\$ 2,540,000

	COTIZACIÓN
---	-------------------

OBJETO	Realizar un estudio de mercado por precios unitarios con el fin de establecer los valores de referencia para las adecuaciones requeridas en distintas Unidades de Servicios de Salud de las Subredes Integradas de Servicios de Salud Centro Oriente, Norte, Sur y Sur Occidente E.S.E., en los puntos asistenciales priorizados por la Secretaría Distrital de Salud, en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud de Bogotá" y bajo los lineamientos del Modelo de Atención en Salud para Bogotá +MAS Bienestar.
---------------	---

FECHA:	12-sep-25	NIT:	901.410.184-4	CELULAR:	3116439099
EMPRESA:	F&Y CONSTRUCCIONES SAS	CONTACTO:	JUAN FERNANDO BERNAL	CARGO:	DIRECTOR PROYECTOS
		E-MAIL:	fyconstrucciones@gmail.com	CIUDAD:	CALI

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Revisar el documento SOLICITUD COT ADECUACIONES SEDES 2. No modificar el formato. El proponente deberá diligenciar exclusivamente las casillas en color verde: VALOR UNITARIO y PORCENTAJE AIU 3. Establecer VALOR UNITARIO sin decimales 4. Expresar el VALOR UNITARIO en PESOS COLOMBIANOS. Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior. 5. En el AIU propuesto se deberán incluir, entre otros, los impuestos distritales correspondientes exclusivamente a la Gerencia, tales como: Estampillas-UPN y UD, ICA, Timbre Catatumbo y Autorretención. 6. El AIU establecer el porcentaje con máximo un decimal. 7. El personal mínimo requerido es: Residente de acabados y de instalaciones (100% de dedicación), Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (100% de dedicación) e Inspector de Obra (100% de dedicación)					
--	--	--	--	--	--

No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES DE 300X54 MM TIPO CABLOFIL CON TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO NCLUYE CABLE TIERRA DE BANDEJA CALIBRE 8 AWG	ML	250.00	129500	\$ 32,375,000
8.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES TIPO ESCALERA DE GALVANIZADA DE 30X8X2.4 CON TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN METALICA, INCLUYE CABLE TIERRA DE BANDEJA CALIBRE 8 AWG	ML	250.00	155000	\$ 38,750,000
8.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA EN COLD ROLLED CALIBRE 22 DE 12X5 cm CON DIVISIÓN, EN RECUBRIMIENTO DE PINTURA ELECTROSTÁTICA	UN	100.00	89000	\$ 8,900,000
8.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE INCRUSTAR, 60X60 CM, 40 W, 3600LM, 4100K, IP20, 50000 H (COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA LUMINARIA PANEL LED 60X60CM, 40W, DRIVER MULTIVOLTAJE, 3600LM, BLANCO 4100K, 35.000 HORAS DE VIDA ÚTIL O SUPERIOR, IP 20 O SUPERIOR, MARCO EN ALUMINIO, TENSIÓN DE CONEXIÓN 100-277V.)	UN	50.00	180200	\$ 9,010,000
8.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR, 30 CM, 24W, 1720LM, 4000K, IP20, 30000H. (COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR O SOBREPONER DE 24W, 1720LM O SUPERIOR, BLANCO 4000K, 25.000 HORAS VIDA ÚTIL O SUPERIOR, IP 20 O SUPERIOR, CHASIS EN ALUMINIO, DIFUSOR EN POLICARBONATO.)	UN	50.00	64800	\$ 3,240,000
8.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APLIQUE LED DE SOBREPONER, 18 W, 1260 LM, 6500K, IP20, 25000 H (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APLIQUE LED DE SOBREPONER, 18 W, 1260 LM, 6500K, IP20, 25000 H.)	UN	50.00	45900	\$ 2,295,000
8.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APLIQUE LED DE SOBREPONER, 18 W, 1260 LM, 6500K, IP20, 25000 H (COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA LUMINARIA PARA SOBREPONER O DESCOLGAR HERMÉTICA, DOS TUBOS LED T8 DE 18 W, CON DRIVER INSTANTÁNEO MULTIVOLTAJE, IP65, BLANCO 4000K, 3600LM, DIFUSOR EN POLICARBONATO, TENSIÓN DE CONEXIÓN 100-240V.)	UN	50.00	42500	\$ 2,125,000
8.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS VOZ Y DATOS SENCILLAS O DOBLES -TUBERÍA EMT 1" CAJA ESPECIAL 4X4X4, SUPLEMENTO, TRES METROS DE TUBERÍA EMT ¾"	UN	100.00	208900	\$ 20,890,000
8.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE 2 MT X 90 CM	UN	2.00	2400000	\$ 4,800,000
8.53	SUMINISTRO E INSTALACION PATCH PANEL CAT. 6A 48 PUERTOS.	UN	2.00	1529000	\$ 3,058,000
8.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DOBLE HORIZONTAL DELANTERO-TRASERO 2U ALTA DENSIDAD	UN	10.00	149500	\$ 1,495,000
8.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTITOMAS 5 TOMAS CALIDAD COMPUTO CON CORDON Y CLAVIJA	UN	10.00	126000	\$ 1,260,000
8.56	SUMINISTRO E INSTALACION PATCH CORD CAT. 6A DE 1.5 METROS.	UN	100.00	29850	\$ 2,985,000
8.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT. 6A FUTP LSZH POR TUBERIA O BANDEJA	ML	500.00	16800	\$ 8,400,000
8.58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 48 PTO ADMINSTRABLE INLUYE SLOT PARA FIBRA	UN	2.00	1567000	\$ 3,134,000
8.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENLACE EN FIBRA OPTICA MULTIMODO, 12 HILOS OM5	UN	100.00	53450	\$ 5,345,000
8.60	SUMINISTRO E INSTALACION FACE PLATE 2 INSERTOS BLANCO EJECUTIVO	UN	500.00	8800	\$ 4,400,000
8.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ACCES POINT - TUBERÍA EMT FASE 1" - CAJA ESPECIAL 10 X10X6". SUPLEMENTO, TRES METROS DE TUBERÍA EMT 1"	UN	40.00	159000	\$ 6,360,000
8.62	CERTIFICACIÓN DE PUNTOS VOZ Y DATOS	UN	500.00	14000	\$ 7,000,000
8.63	CERTIFICACION RETIE	UN	1.00	7875000	\$ 7,875,000
8.64	CERTIIFICACION RETILAP	UN	1.00	3250000	\$ 3,250,000
8.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS SENSORES DE HUMO, TERMICOS Y CO	UN	40.00	307348	\$ 12,293,920
8.66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ESTACIONES MANUALES	UN	10.00	335000	\$ 3,350,000
8.67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS SIRENAS Y LUCES ESTROBOSCOPICAS	UN	20.00	589000	\$ 11,780,000
8.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA MODULOS MONITOREO Y/O CONTROL	UN	10.00	416500	\$ 4,165,000

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	<h2 style="margin: 0;">COTIZACIÓN</h2>
--	--

OBJETO	Realizar un estudio de mercado por precios unitarios con el fin de establecer los valores de referencia para las adecuaciones requeridas en distintas Unidades de Servicios de Salud de las Subredes Integradas de Servicios de Salud Centro Oriente, Norte, Sur y Sur Occidente E.S.E., en los puntos asistenciales priorizados por la Secretaría Distrital de Salud, en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud de Bogotá" y bajo los lineamientos del Modelo de Atención en Salud para Bogotá +MAS Bienestar.
---------------	---

FECHA:	12-sep-25	NIT:	901.410.184-4	CELULAR:	3116439099
EMPRESA:	F&Y CONSTRUCCIONES SAS	CONTACTO:	JUAN FERNANDO BERNAL	CARGO:	DIRECTOR PROYECTOS
		E-MAIL:	fyyconstrucciones@gmail.com	CIUDAD:	CALI

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Revisar el documento SOLICITUD COT ADECUACIONES SEDES 2. No modificar el formato. El proponente deberá diligenciar exclusivamente las casillas en color verde: VALOR UNITARIO y PORCENTAJE AIU 3. Establecer VALOR UNITARIO sin decimales 4. Expresar el VALOR UNITARIO en PESOS COLOMBIANOS. Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior. 5. En el AIU propuesto se deberán incluir, entre otros, los impuestos distritales correspondientes exclusivamente a la Gerencia, tales como: Estampillas-UPN y UD, ICA, Timbre Catatumbo y Autorretención. 6. El AIU establecer el porcentaje con máximo un decimal. 7. El personal mínimo requerido es: Residente de acabados y de instalaciones (100% de dedicación), Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (100% de dedicación) e Inspector de Obra (100% de dedicación)					
--	--	--	--	--	--

No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.69	DESMONTE APARATOS (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, FACEPLATE, DETECTORES DE INCENDIO, ESTACION MANUAL, LUZ ESTROBOSCÓPICA, CAMARA DE SEGURIDAD, ETC)	M2	500.00	23500	\$ 11,750,000
8.70	DESMONTE CANALIZACIONES	M2	500.00	8900	\$ 4,450,000
8.71	Suministro, transporte e instalación de luminaria tipo panel LED 30x120cm 45W, incluye encauchetado, clavija, soporte y demás elementos.	UN	10.00	205000	\$ 2,050,000
8.72	Suministro, transporte e instalación de luminaria tipo panel LED 60x60cm 45W, incluye encauchetado, clavija, soporte y demás elementos.	UN	10.00	180200	\$ 1,802,000
8.73	Suministro, transporte e instalación de luminaria tipo panel LED 30x120cm 45W Hermética, incluye encauchetado, clavija, soporte y demás elementos.	UN	10.00	205000	\$ 2,050,000
8.74	Suministro, transporte e instalación de luminaria tipo LED de Emergencia silvania o similar, incluye encauchetado, clavija, soporte y demás elementos. 90 minutos de autonomía.	UN	10.00	112000	\$ 1,120,000
8.75	Luminaria industrial tipo hermética, diseñada con LED de alta eficacia y driver independiente. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento. Flujo luminoso de 4200lm, potencia de 40W, IP65, tensión de 120V, referencia JP27370 LED HERMETICA 40W NW de la marca Sylvania	UN	10.00	94500	\$ 945,000
8.76	Luminaria tipo bala LED resesada con drive independiente, proyeccion uniforme de la luz, flujo luminosos de 3300 LM potencia de 30W, IPE 20, tension de 120 referencia p26829 tipo silvania o similar.	UN	10.00	64800	\$ 648,000
9	HIDRAULICAS				
9.1	TUBERIA PVC-P RDE-21 2"	M	20.00	31876	\$ 637,520
9.2	ACCESORIO PVC-P 2"	UN	40.00	26500	\$ 1,060,000
9.3	TUBERIA ACERO ISO 65 2"	M	60.00	99800	\$ 5,988,000
9.4	ACCESORIO ACERO GALVANIZADO ROSCAR 2"	UN	7.00	34900	\$ 244,300
9.5	VALVULA P.D. ROSCAR 125 PSI VAPOR 200 PSI AGUA 2"	UN	8.00	355000	\$ 2,840,000
9.6	CHEQUE HIDRO 2"	UN	4.00	454000	\$ 1,816,000
9.7	FLOTADOR MECANICO DE 2"	UN	3.00	563822	\$ 1,691,466
9.8	CAJA PARA MEDIDOR TOTALIZADOR 2"	UN	4.00	295000	\$ 1,180,000
9.9	CHEQUE CORTINA 2.1/2"	UN	4.00	429800	\$ 1,719,200
9.10	JUNTA DE EXPANSION BORRACHA 2"	UN	4.00	290000	\$ 1,160,000
9.11	VALVULA DE PIE BRONCE 2"	UN	4.00	301500	\$ 1,206,000
9.12	UNION UNIVERSAL 2.1/2"	UN	10.00	89000	\$ 890,000
9.13	VALVULA P.D. ROSCAR 125 PSI VAPOR 200 PSI AGUA 2"	UN	5.00	355000	\$ 1,775,000
9.14	VALVULA P.D. ROSCAR 125 PSI VAPOR 200 PSI AGUA 2.1/2"	UN	5.00	428300	\$ 2,141,500
9.15	MANOMETROS GLICERINA RANGO HASTA 200 PSI 2"	UN	5.00	95000	\$ 475,000
9.16	VALVULA DE ALIVIO	UN	10.00	115000	\$ 1,150,000
9.17	VALVULA DE BOLA 1.1/2"	UN	10.00	135000	\$ 1,350,000
9.18	TUBERIA ACERO 2.1/2"	M	20.00	135000	\$ 2,700,000
9.19	TUBERIA ACERO 2"	M	20.00	99800	\$ 1,996,000
9.20	ACCESORIO ACERO 2"	UN	4.00	34900	\$ 139,600

	COTIZACIÓN
---	-------------------

OBJETO	Realizar un estudio de mercado por precios unitarios con el fin de establecer los valores de referencia para las adecuaciones requeridas en distintas Unidades de Servicios de Salud de las Subredes Integradas de Servicios de Salud Centro Oriente, Norte, Sur y Sur Occidente E.S.E., en los puntos asistenciales priorizados por la Secretaría Distrital de Salud, en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud de Bogotá" y bajo los lineamientos del Modelo de Atención en Salud para Bogotá +MAS Bienestar.
---------------	---

FECHA:	12-sep-25	NIT:	901.410.184-4	CELULAR:	3116439099
EMPRESA:	F&Y CONSTRUCCIONES SAS	CONTACTO:	JUAN FERNANDO BERNAL	CARGO:	DIRECTOR PROYECTOS
		E-MAIL:	fyyconstrucciones@gmail.com	CIUDAD:	CALI

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Revisar el documento SOLICITUD COT ADECUACIONES SEDES 2. No modificar el formato. El proponente deberá diligenciar exclusivamente las casillas en color verde: VALOR UNITARIO y PORCENTAJE AIU 3. Establecer VALOR UNITARIO sin decimales 4. Expresar el VALOR UNITARIO en PESOS COLOMBIANOS. Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior. 5. En el AIU propuesto se deberán incluir, entre otros, los impuestos distritales correspondientes exclusivamente a la Gerencia, tales como: Estampillas-UPN y UD, ICA, Timbre Catatumbo y Autorretención. 6. El AIU establecer el porcentaje con máximo un decimal. 7. El personal mínimo requerido es: Residente de acabados y de instalaciones (100% de dedicación), Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (100% de dedicación) e Inspector de Obra (100% de dedicación)					
--	--	--	--	--	--

No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9.21	ACCESORIO ACERO 2.1/2"	UN	5.00	45900	\$ 229,500
9.22	COPA EXCENTRICA 2.1/2"	UN	6.00	51200	\$ 307,200
9.23	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE SOLDADO TIPO 316 2"	UN	7.00	480000	\$ 3,360,000
9.24	PUNTO A.F. LAVAMANOS 1/2"	UN	10.00	103500	\$ 1,035,000
9.25	PUNTO A.F. SANITARIO DE TANQUE 1/2"	UN	10.00	103501	\$ 1,035,010
9.26	PUNTO A.F. DUCHA 1/2"	UN	10.00	103502	\$ 1,035,020
9.27	PUNTO A.F. LAVAPLATOS 1/2"	UN	10.00	103503	\$ 1,035,030
9.28	PUNTO A.F. POCETA DE ASEO 1/2"	UN	10.00	103504	\$ 1,035,040
9.29	PUNTO A.F. SILLAS ODONTOLOGIA 1/2"	UN	10.00	103505	\$ 1,035,050
9.30	PUNTO A.F. ORINAL 1/2"	UN	10.00	103506	\$ 1,035,060
9.31	TUBERIA PVC-P RDE-9 1/2"	M	500.00	9520	\$ 4,760,000
9.32	ACCESORIO PVC-P 1/2"	UN	80.00	2500	\$ 200,000
9.33	TUBERIA PVC-P RDE-11 3/4"	M	200.00	12300	\$ 2,460,000
9.34	ACCESORIO PVC-P 3/4"	UN	80.00	3000	\$ 240,000
9.35	TUBERIA PVC-P RDE-13,5 1"	M	80.00	14630	\$ 1,170,400
9.36	ACCESORIO PVC-P 1"	UN	80.00	3650	\$ 292,000
9.37	TUBERIA PVC-P RDE-21 1.1/4"	M	40.00	17300	\$ 692,000
9.38	ACCESORIO PVC-P 1.1/4"	UN	20.00	4000	\$ 80,000
9.39	TUBERIA PVC-P RDE-21 1.1/2"	M	40.00	21432	\$ 857,280
9.40	ACCESORIO PVC-P 1.1/2"	UN	20.00	4320	\$ 86,400
9.41	TUBERIA PVC-P RDE-21 2"	M	20.00	31876	\$ 637,520
9.42	ACCESORIO PVC-P 2"	UN	5.00	9100	\$ 45,500
9.43	TUBERIA PVC-P RDE-21 2.1/2"	M	10.00	56493	\$ 564,930
9.44	ACCESORIO PVC-P 2.1/2"	UN	5.00	10000	\$ 50,000
9.45	VALVULA P.D. ROSCAR 125 PSI VAPOR 200 PSI AGUA 1/2"	UN	1.00	92500	\$ 92,500
9.46	VALVULA P.D. ROSCAR 125 PSI VAPOR 200 PSI AGUA 3/4"	UN	1.00	115000	\$ 115,000
9.47	VALVULA EXPULSORA DE AIRE (Ver especificación) 1"	UN	1.00	98500	\$ 98,500
9.48	PUNTO A.C. CALENTADOR 1/2"	UN	10.00	97500	\$ 975,000
9.49	PUNTO A.C. DUCHA 1/2"	UN	10.00	97500	\$ 975,000
9.50	TUBERIA CPVC 1/2"	M	50.00	22400	\$ 1,120,000
9.51	ACCESORIO CPVC 1/2"	UN	20.00	6900	\$ 138,000
9.52	TUBERIA PVC-P 3"	M	10.00	73500	\$ 735,000
9.53	ACCESORIO TUBERIA PVC-P 3"	UN	3.00	15800	\$ 47,400
9.54	VALVULA P.D. 3"	UN	3.00	195000	\$ 585,000
9.55	CHEQUE CORTINA 3"	UN	3.00	161000	\$ 483,000
9.56	BRIDA PVC 3"	UN	3.00	95300	\$ 285,900
9.57	SANITARIO 4"	UN	10.00	113800	\$ 1,138,000
9.58	LAVAMANOS 2"	UN	10.00	82000	\$ 820,000
9.59	LAVAPLATOS 2"	UN	10.00	82000	\$ 820,000

	COTIZACIÓN
---	-------------------

OBJETO	Realizar un estudio de mercado por precios unitarios con el fin de establecer los valores de referencia para las adecuaciones requeridas en distintas Unidades de Servicios de Salud de las Subredes Integradas de Servicios de Salud Centro Oriente, Norte, Sur y Sur Occidente E.S.E., en los puntos asistenciales priorizados por la Secretaría Distrital de Salud, en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud de Bogotá" y bajo los lineamientos del Modelo de Atención en Salud para Bogotá +MAS Bienestar.
---------------	---

FECHA:	12-sep-25	NIT:	901.410.184-4	CELULAR:	3116439099
EMPRESA:	F&Y CONSTRUCCIONES SAS	CONTACTO:	JUAN FERNANDO BERNAL	CARGO:	DIRECTOR PROYECTOS
		E-MAIL:	fyconstrucciones@gmail.com	CIUDAD:	CALI

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Revisar el documento SOLICITUD COT ADECUACIONES SEDES 2. No modificar el formato. El proponente deberá diligenciar exclusivamente las casillas en color verde: VALOR UNITARIO y PORCENTAJE AIU 3. Establecer VALOR UNITARIO sin decimales 4. Expresar el VALOR UNITARIO en PESOS COLOMBIANOS. Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior. 5. En el AIU propuesto se deberán incluir, entre otros, los impuestos distritales correspondientes exclusivamente a la Gerencia, tales como: Estampillas-UPN y UD, ICA, Timbre Catatumbo y Autorretención. 6. El AIU establecer el porcentaje con máximo un decimal. 7. El personal mínimo requerido es: Residente de acabados y de instalaciones (100% de dedicación), Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (100% de dedicación) e Inspector de Obra (100% de dedicación)					
--	--	--	--	--	--

No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9.60	POCETAS ASEO 3"	UN	10.00	101750	\$ 1,017,500
9.61	SILLAS ODONTOLOGIA 2"	UN	10.00	82000	\$ 820,000
9.62	SIFON DE PISO 2"	UN	10.00	32500	\$ 325,000
9.63	SIFON DE PISO 4"	UN	10.00	49980	\$ 499,800
9.64	TUBERIA PVC-S 2"	M	200.00	35873	\$ 7,174,600
9.65	ACCESORIO PVC-S 2"	UN	10.00	15000	\$ 150,000
9.66	TUBERIA PVC-S 4"	M	200.00	54300	\$ 10,860,000
9.67	ACCESORIO PVC-S 4"	UN	10.00	56000	\$ 560,000
9.68	TUBERIA PVC-S 6"	M	10.00	101000	\$ 1,010,000
9.69	ACCESORIO PVC-S 6"	UN	10.00	99000	\$ 990,000
9.70	TUBERIA PVC-L 2"	M	100.00	35873	\$ 3,587,300
9.71	TUBERIA PVC-L 3"	M	20.00	49500	\$ 990,000
9.72	TUBERIA PVC-L 4"	M	100.00	54300	\$ 5,430,000
9.73	JUNTAS DE EXPANSIÓN PVCS 4"	UN	10.00	59650	\$ 596,500
9.74	VALVULA ADMISORA DE AIRE MINIVENT 2"	UN	3.00	283500	\$ 850,500
9.75	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO PARED ESTRUCTURADA 6"	M	20.00	78900	\$ 1,578,000
9.76	ACCESORIO PARA ALCANTARILLADO 6"	UN	5.00	46200	\$ 231,000
9.77	TUBERIA PVC-S 6"	M	10.00	101000	\$ 1,010,000
9.78	ACCESORIO PVC-S 6"	UN	5.00	99000	\$ 495,000
9.79	TRAGANTE 6*4	UN	10.00	76500	\$ 765,000
9.80	JUNTAS DE EXPANSION PVCS 6"	UN	10.00	64000	\$ 640,000
9.81	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO PARED ESTRUCTURADA 10"	M	5.00	98900	\$ 494,500
9.82	ACCESORIO PARA ALCANTARILLADO 10"	UN	2.00	75600	\$ 151,200
9.83	TUBERIA PVC CORRUGADA 4"	M	10.00	62500	\$ 625,000
9.84	GRAVA PARA FILTRO	M3	20.00	168500	\$ 3,370,000
9.85	GEOTEXTIL NO TEJIDO REF. 1600	M2	100.00	8630	\$ 863,000
9.86	ABRAZADERA TIPO PERA 1/2"	UN	40.00	3500	\$ 140,000
9.87	ABRAZADERA TIPO PERA 3/4"	UN	40.00	4000	\$ 160,000
9.88	ABRAZADERA TIPO PERA 1"	UN	40.00	4500	\$ 180,000
9.89	ABRAZADERA TIPO PERA 1.1/4"	UN	40.00	5500	\$ 220,000
9.90	ABRAZADERA TIPO PERA 1.1/2"	UN	40.00	5500	\$ 220,000
9.91	ABRAZADERA TIPO PERA 2"	UN	40.00	6000	\$ 240,000
9.92	ABRAZADERA TIPO PERA 4"	UN	40.00	10050	\$ 402,000
9.93	ABRAZADERA TIPO PERA 6"	UN	40.00	19600	\$ 784,000
9.94	MONTAJE BOMBAS EYECTORAS	UN	1.00	2060000	\$ 2,060,000
9.95	MONTAJE DE MEDIDORES AGUA FRIA	UN	1.00	1530000	\$ 1,530,000
9.96	EQUIPO DE PRESIÓN PARA SUMINISTRO	UN	1.00	38000000	\$ 38,000,000
10	CAJAS DE INSPECCION (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)				
10.1	CAJA DE INSPECCION 60X60	UN	4.00	538500	\$ 2,154,000

	COTIZACIÓN
---	-------------------

OBJETO	Realizar un estudio de mercado por precios unitarios con el fin de establecer los valores de referencia para las adecuaciones requeridas en distintas Unidades de Servicios de Salud de las Subredes Integradas de Servicios de Salud Centro Oriente, Norte, Sur y Sur Occidente E.S.E., en los puntos asistenciales priorizados por la Secretaría Distrital de Salud, en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud de Bogotá" y bajo los lineamientos del Modelo de Atención en Salud para Bogotá +MAS Bienestar.
---------------	---

FECHA:	12-sep-25	NIT:	901.410.184-4	CELULAR:	3116439099
EMPRESA:	F&Y CONSTRUCCIONES SAS	CONTACTO:	JUAN FERNANDO BERNAL	CARGO:	DIRECTOR PROYECTOS
		E-MAIL:	fyyconstrucciones@gmail.com	CIUDAD:	CALI

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Revisar el documento SOLICITUD COT ADECUACIONES SEDES 2. No modificar el formato. El proponente deberá diligenciar exclusivamente las casillas en color verde: VALOR UNITARIO y PORCENTAJE AIU 3. Establecer VALOR UNITARIO sin decimales 4. Expresar el VALOR UNITARIO en PESOS COLOMBIANOS. Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior. 5. En el AIU propuesto se deberán incluir, entre otros, los impuestos distritales correspondientes exclusivamente a la Gerencia, tales como: Estampillas-UPN y UD, ICA, Timbre Catatumbo y Autorretención. 6. El AIU establecer el porcentaje con máximo un decimal. 7. El personal mínimo requerido es: Residente de acabados y de instalaciones (100% de dedicación), Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (100% de dedicación) e Inspector de Obra (100% de dedicación)					
--	--	--	--	--	--

No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.2	CAJA DE INSPECCION 60X60 EN CONCRETO REFORZADO <= 1,0 MTS CON MARCO Y TAPA METALICA E= 0,20 MTS	M	4.00	950000	\$ 3,800,000
10.3	CAJA DE INSPECCION 80X80	UN	4.00	687500	\$ 2,750,000
10.4	CAJA DE INSPECCION 100X100	UN	4.00	901000	\$ 3,604,000
10.5	CAJA DE INSPECCION 0,7M X 0,7 M EN CONCRETO REFORZADO HASTA 1.50 M.DE ALTURA CON MARCO Y TAPA METALICA E= 0,20 M	UN	4.00	889500	\$ 3,558,000
10.6	CAJA DE INSPECCION 1 M X 1 M EN CONCRETO REFORZADO HASTA 1.50 M.DE ALTURA CON MARCO Y TAPA METALICA E= 0,20 M	UN	4.00	1435000	\$ 5,740,000
10.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION	UN	10.00	280000	\$ 2,800,000
10.8	RENIVELACION CAJAS DE INSPECCION	UN	10.00	235000	\$ 2,350,000
11	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E=4MM	M2	10.00	109500	\$ 1,095,000
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIOS INCOLOROS DE 4MM CON PELICULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS	M2	10.00	213450	\$ 2,134,500
11.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO 5 MM CON PELICULA DE SEGURIDAD	M2	100.00	195000	\$ 19,500,000
11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD ESPESOR 10MM CON SAN BLASTING TIPO PERSIANA	M2	100.00	375000	\$ 37,500,000
11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIOS INCOLOROS DE 6MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS	M2	100.00	232000	\$ 23,200,000
11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)	M2	100.00	79700	\$ 7,970,000
11.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA(AMBASCARAS)	M2	100.00	85300	\$ 8,530,000
11.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION FIJA O MOVIL EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. INC PELICULA DE SEGURIDAD DE 4MICRAS POR UNA CARA.ELEMENTOS DE FIJACION Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS COMO BARRAS DE GIRO MANIJAS, CHAPAS	M2	7.00	1150000	\$ 8,050,000
12	CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA CILINDRICA	UN	40.00	145800	\$ 5,832,000
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE SOBREPONER	UN	40.00	233000	\$ 9,320,000
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO O TIPO TEJO	UN	40.00	123500	\$ 4,940,000
13	FACHADA				
13.1	PANEL IDENTIFICATIVO GENERAL Suministro y colocación de panel identificativo general, compuesta por una placa de acrílico transparente (metacrilato de colada incoloro), tipo POLICRIL o equivalente técnico superior, de 2 cm de espesor, con vinilo adhesivo impreso a 1440 dpi, en transparente espejado más blanco tipo Avery 900 Super Cast o equivalente técnico o superior. Fijado con distanciadores al paramento.	UN	100.00	185000	\$ 18,500,000
13.2	PANEL INFORMATIVO PISO Suministro y colocación de panel informativo de piso compuestos por una placa de acrílico transparente (metacrilato de colada incoloro), tipo POLICRIL o equivalente técnico superior, de 1 cm de espesor, con vinilo adhesivo impreso a 1440 dpi, en transparente espejado más blanco tipo Avery 900 Super Cast o equivalente técnico o superior. La colocación del panel al paramento será mediante fijaciones de acero inoxidable de 1 cm de diámetro tipo INOXFIX o equivalente técnico o superior, siendo la distancia máxima entre ejes de anclajes de 50 cm. La ubicación de estos paneles será a 190cm desde suelo terminado a parte superior del panel. Dimensiones 65x45cm	UN	1.00	895000	\$ 895,000

	COTIZACIÓN
---	-------------------

OBJETO	Realizar un estudio de mercado por precios unitarios con el fin de establecer los valores de referencia para las adecuaciones requeridas en distintas Unidades de Servicios de Salud de las Subredes Integradas de Servicios de Salud Centro Oriente, Norte, Sur y Sur Occidente E.S.E., en los puntos asistenciales priorizados por la Secretaría Distrital de Salud, en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud de Bogotá" y bajo los lineamientos del Modelo de Atención en Salud para Bogotá +MAS Bienestar.
---------------	---

FECHA:	12-sep-25	NIT:	901.410.184-4	CELULAR:	3116439099
EMPRESA:	F&Y CONSTRUCCIONES SAS	CONTACTO:	JUAN FERNANDO BERNAL	CARGO:	DIRECTOR PROYECTOS
		E-MAIL:	fyconstrucciones@gmail.com	CIUDAD:	CALI

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Revisar el documento SOLICITUD COT ADECUACIONES SEDES 2. No modificar el formato. El proponente deberá diligenciar exclusivamente las casillas en color verde: VALOR UNITARIO y PORCENTAJE AIU 3. Establecer VALOR UNITARIO sin decimales 4. Expresar el VALOR UNITARIO en PESOS COLOMBIANOS. Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior. 5. En el AIU propuesto se deberán incluir, entre otros, los impuestos distritales correspondientes exclusivamente a la Gerencia, tales como: Estampillas-UPN y UD, ICA, Timbre Catatumbo y Autorretención. 6. El AIU establecer el porcentaje con máximo un decimal. 7. El personal mínimo requerido es: Residente de acabados y de instalaciones (100% de dedicación), Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (100% de dedicación) e Inspector de Obra (100% de dedicación)					
--	--	--	--	--	--

No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13.3	PANEL INFORMATIVO PISO ASCENSOR Suministro y colocación de panel informativo de piso ascensor compuestos por una placa de acrílico transparente (metacrilato de colada incoloro), tipo POLICRIL o equivalente técnico superior, de 1 cm de espesor, con vinilo adhesivo impreso a 1440 dpi, en transparente espejado más blanco tipo Avery 900 Super Cast o equivalente técnico o superior. La colocación del panel al paramento será mediante fijaciones de acero inoxidable de 1 cm de diámetro tipo INOXFIX o equivalente técnico o superior, siendo la distancia máxima entre ejes de anclajes de 50 cm. La ubicación de estos paneles será a 190cm desde suelo terminado a parte superior del panel. Dimensiones 150x80cm.	UN	1.00	1458000	\$ 1,458,000
13.4	PANEL IDENTIFICATIVO ESPECIFICO SALA Suministro y colocación de Placa de señalización (panel identificativo específico de sala de 300x100mm) compuesto por por una placa de acrílico transparente (metacrilato de colada incoloro), tipo POLICRIL o equivalente técnico superior, de 0,4 cm de espesor, con vinilo adhesivo impreso a 1440 dpi en transparente espejado más blanco tipo Avery 900 Super Cast o equivalente técnico o superior. La colocación del panel al paramento será mediante fijaciones de acero inoxidable de 1 cm de diámetro tipo INOXFIX o equivalente técnico o superior, siendo la distancia máxima entre ejes de anclajes de 50 cm. La ubicación de este panel será a 190cm desde suelo terminado a parte superior del panel.	UN	1.00	158000	\$ 158,000
13.5	PANEL DE INFORMACIÓN Suministro y colocación de panel de información modular (para colocar varias notas informativas tamaño letter con orientación vertical) compuesta por doble placa de acrílico transparente (metacrilato de colada) tipo POLICRIL o equivalente técnico superior, de 0,4 cm de espesor. Ambas placas estarán unidas en la parte inferior y abiertas por la parte superior para facilitar el reemplazo de la información impresa. Dispondrán además de topes interiores verticales también de metacrilato para separación de cada una de las hojas. Colocado sobre el paramento mediante fijaciones de acero inoxidable.	UN	1.00	158000	\$ 158,000
14	TRÁMITES				
14.1	Trámite de Solicitud de concepto de Reparaciones Locativas de Curaduría	UN	1.00	5900000	\$ 5,900,000
15	EQUIPOS DE TIPO INDUSTRIAL				
15.1	Plataforma salvaescaleras que cumplen con la norma colombiana NTC 5926-5. Para escaleras rectas y curvas, permite subir y bajar en silla de ruedas por escaleras con curvas interiores y exteriores; Capacidad de carga: 225kg; Color: Estandar RAL 7035. Dim. max. de la plataforma: Longitud: 1250mm; Anchura: 900mm; Velocidad: 6m / min; Volumen: Bajo 60 dB; Inclinación de guía: 0 – 47°; Alimentación eléctrica: 1 x 110V ó 1 x 220V, para cargar baterías a 24V DC	UN	1.00	92000000	\$ 92,000,000
15.2	Ascensor de Personas Discapacitadas o con Movilidad Reducida que cumpla con la NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4349, cabina con capacidad para una silla de ruedas y un acompañante. 630 kg Ancho de cabina: 1 100 mm Profundidad de cabina: 1 400 mm	UN	1.00	106500000	\$ 106,500,000
15.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA TRIFASICA CABINADA DE 5 KW EFECTIVOS EN L ALTURA DE BOGOTÁ O MÁS.	UN	1.00	10580000	\$ 10,580,000
15.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA TRIFASICA CABINADA DE 12 KW EFECTIVOS EN L ALTURA DE BOGOTÁ O MÁS.	UN	1.00	21750000	\$ 21,750,000
15.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA TRIFASICA CABINADA DE 20 KW EFECTIVOS EN L ALTURA DE BOGOTÁ O MÁS.	UN	1.00	46000000	\$ 46,000,000
15.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA TRIFASICA CABINADA DE 40 KW EFECTIVOS EN L ALTURA DE BOGOTÁ O MÁS.	UN	1.00	75000000	\$ 75,000,000
15.7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBOMBAS EQUIPO PRESION-RED CONTRAINCENDIOS Y EYECTORAS INC DESMONTE-DESARME-CAMBIO SELLOMECANICO-CAMBIO DE RODAMIENTOS- CAMBIO AROSELLO-SECADO DE EMBOBINADO-BARNIZADO EMBOBINADO-CAMBIO BORNERA DE CONEXIÓN-PINTURA PROTECCION - INSTALACIÓN	UN	1.00	20000000	\$ 20,000,000
16	CARPINTERÍA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN				
16.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO,BISAGRAS,PASADOR,TERMINADA CON ANTICORROSIVO,PINTADA E INSTALADA (Puertas con ancho variable entre 0,85m a 1,00 m de ancho y de altura variable entre 2,30m a 2,70m)	M2	30.00	882500	\$ 26,475,000

	COTIZACIÓN
---	-------------------

OBJETO	Realizar un estudio de mercado por precios unitarios con el fin de establecer los valores de referencia para las adecuaciones requeridas en distintas Unidades de Servicios de Salud de las Subredes Integradas de Servicios de Salud Centro Oriente, Norte, Sur y Sur Occidente E.S.E., en los puntos asistenciales priorizados por la Secretaría Distrital de Salud, en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud de Bogotá" y bajo los lineamientos del Modelo de Atención en Salud para Bogotá +MAS Bienestar.
---------------	---

FECHA:	12-sep-25	NIT:	901.410.184-4	CELULAR:	3116439099
EMPRESA:	F&Y CONSTRUCCIONES SAS	CONTACTO:	JUAN FERNANDO BERNAL	CARGO:	DIRECTOR PROYECTOS
		E-MAIL:	fyconstrucciones@gmail.com	CIUDAD:	CALI

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Revisar el documento SOLICITUD COT ADECUACIONES SEDES 2. No modificar el formato. El proponente deberá diligenciar exclusivamente las casillas en color verde: VALOR UNITARIO y PORCENTAJE AIU 3. Establecer VALOR UNITARIO sin decimales 4. Expresar el VALOR UNITARIO en PESOS COLOMBIANOS. Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior. 5. En el AIU propuesto se deberán incluir, entre otros, los impuestos distritales correspondientes exclusivamente a la Gerencia, tales como: Estampillas-UPN y UD, ICA, Timbre Catatumbo y Autorretención. 6. El AIU establecer el porcentaje con máximo un decimal. 7. El personal mínimo requerido es: Residente de acabados y de instalaciones (100% de dedicación), Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (100% de dedicación) e Inspector de Obra (100% de dedicación)					
--	--	--	--	--	--

No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR-EXTERIOR Y CON DOS PERSIANAS (SUPERIOR E INFERIOR) DEH=0,30X0,60M, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA (Puertas con ancho variable entre 0,85m a 1,00 m de ancho y de altura variable entre 2,30m a 2,70m).	M2	10.00	803500	\$ 8,035,000
16.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, CON BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA (Puertas con ancho variable entre 0,85m a 1,00 m de ancho y de altura variable entre 2,30m a 2,70m).	M2	20.00	795000	\$ 15,900,000
16.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBRE PONER LLAVE MULTIPUNTO, MANIJA INTERIOR-EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA (Puertas con ancho variable entre 0,85m a 1,00 m de ancho y de altura variable entre 2,30m a 2,70m).	M2	10.00	975000	\$ 9,750,000
16.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA SIN MARCO EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA.	M2	20.00	178900	\$ 3,578,000
16.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR-EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA. (Puertas con ancho variable entre 0,85m a 1,00 m de ancho y de altura variable entre 2,30m a 2,70m).	M2	15.00	850000	\$ 12,750,000
16.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR-EXTERIOR Y CON DOS PERSIANAS (SUPERIOR E INFERIOR) DEH=0,30X0,60M, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA. (Puertas con ancho variable entre 0,85m a 1,00 m de ancho y de altura variable entre 2,30m a 2,70m).	M2	15.00	945000	\$ 14,175,000
16.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBRE PONER LLAVE MULTIPUNTO, MANIJA INTERIOR-EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA. (Puertas con ancho variable entre 0,85m a 1,00 m de ancho y de altura variable entre 2,30m a 2,70m).	M2	10.00	882000	\$ 8,820,000
16.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE POMO METÁLICA, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA. (Puertas con ancho variable entre 0,85m a 1,00 m de ancho y de altura variable entre 2,30m a 2,70m).	M2	10.00	985000	\$ 9,850,000
16.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS CORREDIZA EN ALUMINIO Y ACRÍLICO (INCLUYE MARCO, BISAGRAS Y PASADOR. (Puertas con ancho variable entre 0,85m a 1,00 m de ancho y de altura variable entre 2,30m a 2,70m).	M2	10.00	512000	\$ 5,120,000
16.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA DE 1-1/4" PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR CON SOPORTES PLÁSTICO, INSTALADO.	ML	10.00	165000	\$ 1,650,000
16.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DEFUJACION Y ESCALERILLA VERTICAL EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR, INSTALADO.	ML	10.00	368000	\$ 3,680,000
16.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 SIN BATIENTES, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE COLOR, INCLUYE VIDRIO DE 4MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES, INSTALADA.	M2	10.00	370000	\$ 3,700,000
16.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE COLOR, INCLUYE VIDRIO DE 4MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES, INSTALADA.	M2	10.00	370000	\$ 3,700,000

	COTIZACIÓN
---	-------------------

OBJETO	Realizar un estudio de mercado por precios unitarios con el fin de establecer los valores de referencia para las adecuaciones requeridas en distintas Unidades de Servicios de Salud de las Subredes Integradas de Servicios de Salud Centro Oriente, Norte, Sur y Sur Occidente E.S.E., en los puntos asistenciales priorizados por la Secretaría Distrital de Salud, en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud de Bogotá" y bajo los lineamientos del Modelo de Atención en Salud para Bogotá +MAS Bienestar.
---------------	---

FECHA:	12-sep-25	NIT:	901.410.184-4	CELULAR:	3116439099
EMPRESA:	F&Y CONSTRUCCIONES SAS	CONTACTO:	JUAN FERNANDO BERNAL	CARGO:	DIRECTOR PROYECTOS
		E-MAIL:	fyconstrucciones@gmail.com	CIUDAD:	CALI

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Revisar el documento SOLICITUD COT ADECUACIONES SEDES 2. No modificar el formato. El proponente deberá diligenciar exclusivamente las casillas en color verde: VALOR UNITARIO y PORCENTAJE AIU 3. Establecer VALOR UNITARIO sin decimales 4. Expresar el VALOR UNITARIO en PESOS COLOMBIANOS. Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior. 5. En el AIU propuesto se deberán incluir, entre otros, los impuestos distritales correspondientes exclusivamente a la Gerencia, tales como: Estampillas-UPN y UD, ICA, Timbre Catatumbo y Autorretención. 6. El AIU establecer el porcentaje con máximo un decimal. 7. El personal mínimo requerido es: Residente de acabados y de instalaciones (100% de dedicación), Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (100% de dedicación) e Inspector de Obra (100% de dedicación)					
--	--	--	--	--	--

No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE COLOR, INCLUYE VIDRIO DE 4MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES INSTALADA.	M2	10.00	350000	\$ 3,500,000
16.16	PASAMANOS EN PERFIL METALICO 2" X 1/2" EN PINTURA ESMALTE COLOR GRIS GRAFITO.	ML	30.00	205000	\$ 6,150,000
16.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METALICA PARA CARCAMO, INC MARCO Y CONTRAMARCO B= 0.35 a 0.45, INC ANTICORROSIVO	ML	10.00	206500	\$ 2,065,000
16.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METALICA PARA CARCAMO ANCHO = 0.47 M	ML	10.00	245300	\$ 2,453,000
16.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METALICA PARA CARCAMO ANCHO = 0.30 M	ML	10.00	165000	\$ 1,650,000
16.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA PARA CARCAMO EN ÁNGULO DE 1-1/4"x1/8"(MARCO), PLATINA DE ARRIOSTRAMIENTO EN 1"x1/8", Y CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE 1"x3/16", INCLYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE TIPO ACABADO	ML	10.00	186800	\$ 1,868,000
16.21	MARCO DE PUERTAS (INCLUYE PINTURA Y BASE ANTICORROSIVO)	ML	15.00	123000	\$ 1,845,000
16.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTAS EN PERSIANA EN TUBULAR 9 DE 4X8 CALIBRE 18 Y PERSIANA CALIBRE 18 PINTADAS EN ANTICORROSIVO (NO INCLUYE BARRA ANTIPANICO)	M2	10.00	865000	\$ 8,650,000
16.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA METALICA EN PEINASO 10X4CAL18 CON PISA VIDRIO Y VIDRIO LAMINADO 3+3 (NO INCLUYE BARRA ANTIPANICO)	M2	10.00	562000	\$ 5,620,000
16.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO PEATONAL DE CERRAMIENTO CON SOPORTE PRINCIPAL EN TUBO CUADRADO DE 100X100 EN 2MM TUBO PERIMETRAL DE 2"POR1-1/8", MALLA ONDULADA GALVANIZADA DE 2" PISA DORES EN ÁNGULO FALLEBAS Y PASADOR EN 3/8"	M2	10.00	1256000	\$ 12,560,000
16.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA GALVANIZADA PARA JUNTAS DE PISO ESTRUCTURAS, 40CM ANCHO, CAL 20.	M2	10.00	165000	\$ 1,650,000
17	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES INSTALADA. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	10.00	485000	\$ 4,850,000
17.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	10.00	435000	\$ 4,350,000
17.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES INSTALADA. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	10.00	458700	\$ 4,587,000
17.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES INSTALADA. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	20.00	443800	\$ 8,876,000
17.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA-VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	20.00	609600	\$ 12,192,000
17.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA-VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	20.00	589000	\$ 11,780,000
17.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA	M2	20.00	235000	\$ 4,700,000
17.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO DE 20 X 30 CM	UN	10.00	65000	\$ 650,000
17.9	Suministro, transporte e instalación de Ventanería en aluminio anodizado natural tipo celosía de acuerdo a diseño arquitectónico, incluye vidrio con película de seguridad, incluye el sello perimetral.	M2	15.00	325000	\$ 4,875,000
18	CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				

	COTIZACIÓN
---	-------------------

OBJETO	Realizar un estudio de mercado por precios unitarios con el fin de establecer los valores de referencia para las adecuaciones requeridas en distintas Unidades de Servicios de Salud de las Subredes Integradas de Servicios de Salud Centro Oriente, Norte, Sur y Sur Occidente E.S.E., en los puntos asistenciales priorizados por la Secretaría Distrital de Salud, en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud de Bogotá" y bajo los lineamientos del Modelo de Atención en Salud para Bogotá +MAS Bienestar.
---------------	---

FECHA:	12-sep-25	NIT:	901.410.184-4	CELULAR:	3116439099
EMPRESA:	F&Y CONSTRUCCIONES SAS	CONTACTO:	JUAN FERNANDO BERNAL	CARGO:	DIRECTOR PROYECTOS
		E-MAIL:	fyyconstrucciones@gmail.com	CIUDAD:	CALI

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Revisar el documento SOLICITUD COT ADECUACIONES SEDES 2. No modificar el formato. El proponente deberá diligenciar exclusivamente las casillas en color verde: VALOR UNITARIO y PORCENTAJE AIU 3. Establecer VALOR UNITARIO sin decimales 4. Expresar el VALOR UNITARIO en PESOS COLOMBIANOS. Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior. 5. En el AIU propuesto se deberán incluir, entre otros, los impuestos distritales correspondientes exclusivamente a la Gerencia, tales como: Estampillas-UPN y UD, ICA, Timbre Catatumbo y Autorretención. 6. El AIU establecer el porcentaje con máximo un decimal. 7. El personal mínimo requerido es: Residente de acabados y de instalaciones (100% de dedicación), Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (100% de dedicación) e Inspector de Obra (100% de dedicación)					
--	--	--	--	--	--

No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON DOBLE ANTIMACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO MANIJA METÁLICA Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA.	M2	20.00	750000	\$ 15,000,000
18.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN MADERA A MEDIA ALTURA (1,20M) MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON ANTIMACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA TERMINADA, PINTADA E INSTALADA.	M2	10.00	700000	\$ 7,000,000
18.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO MANIJA METÁLICA, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA.	M2	10.00	700000	\$ 7,000,000
18.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA EN MADERA CON RIELES, HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA, INCLUYE HERRAJES, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA.	M2	20.00	825000	\$ 16,500,000
18.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA, HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA, INCLUYE HERRAJES, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA.	M2	20.00	498000	\$ 9,960,000
18.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA EN MADERA DE TRIPLEX ENTAMBORADA SIN MARCO CON REFUERZO INTERNO, DOBLE ANTIMACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO MANIJA EN METAL Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA.	M2	20.00	365000	\$ 7,300,000
18.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA EN MADERA A MEDIA ALTURA (1,20M) DE TRIPLEX ENTAMBORADA SIN MARCO CON REFUERZO INTERNO CON ANTIMACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA TERMINADA, PINTADA E INSTALADA.	M2	20.00	335000	\$ 6,700,000
18.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA EN MADERA DE TRIPLEX ENTAMBORADA SIN MARCO CON REFUERZO INTERNO, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO MANIJA METÁLICA, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA.	M2	20.00	365000	\$ 7,300,000
18.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA CORREDIZA EN MADERA DE TRIPLEX SIN RIELES, ENTAMBORADA, INCLUYE HERRAJES, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA.	M2	25.00	336800	\$ 8,420,000
18.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA CORREDIZA EN MADERA DE TRIPLEX SIN MARCO, ENTAMBORADA, INCLUYE HERRAJES, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA.	M2	30.00	333800	\$ 10,014,000
18.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARMARIO DE 180CM X 90CM X 45CM - ELABORADO EN MADERA AGLOMERADA DE ALTA RESISTENCIA, ACABADO CON RECUBRIMIENTO MELAMÍNICO POR DENTRO Y POR FUERA PARA MAYOR DURACIÓN, ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, AL CALOR Y A LOS RAYONES Y BORDES REDONDEADOS QUE BRINDAN UNA MEJOR APARIENCIA Y MAYOR SEGURIDAD, INSTALADO, CON DOS PUERTAS ABATIBLES, CON MANIJAS METÁLICAS, CON BISAGRAS METÁLICAS, ENTREPAÑOS REGULABLES PARA MAYOR CAPACIDAD.	UN	3.00	1750000	\$ 5,250,000
18.12	Mueble con superficies para estación de enfermería elaborado según muestra y medidas, en madera melanina RH 15 mm, incluye accesorios de conexión (grommet eléctricos), archivadores metálicos con ruedas para 4 puestos de trabajo.	UN	2.00	3500000	\$ 7,000,000
18.13	Suministro, transporte e instalación de mueble bajo o alto en madera de Melamina, incluye diseño previamente aprobado por la supervisión, de acuerdo a la modulación de espacios.	ML	20.00	890000	\$ 17,800,000
18.14	Suministro, transporte e instalación de puerta de ala de 0.80m a 1.00m de ancho h=2.10 a 2.2, incluye el suministro de marco nuevo, Ala nueva con triplex 4mm por ambas caras reforzada con bastidores cada 30cm de 2"x2" cepillados e inmunizados, masillada de la superficie para empujar, aplicación de pintura con laca blanca catalizada, bisagras, chapa y tope.	UN	1.00	1500000	\$ 1,500,000

	COTIZACIÓN
---	-------------------

OBJETO	Realizar un estudio de mercado por precios unitarios con el fin de establecer los valores de referencia para las adecuaciones requeridas en distintas Unidades de Servicios de Salud de las Subredes Integradas de Servicios de Salud Centro Oriente, Norte, Sur y Sur Occidente E.S.E., en los puntos asistenciales priorizados por la Secretaría Distrital de Salud, en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud de Bogotá" y bajo los lineamientos del Modelo de Atención en Salud para Bogotá +MAS Bienestar.
---------------	---

FECHA:	12-sep-25	NIT:	901.410.184-4	CELULAR:	3116439099
EMPRESA:	F&Y CONSTRUCCIONES SAS	CONTACTO:	JUAN FERNANDO BERNAL	CARGO:	DIRECTOR PROYECTOS
		E-MAIL:	fyconstrucciones@gmail.com	CIUDAD:	CALI

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Revisar el documento SOLICITUD COT ADECUACIONES SEDES 2. No modificar el formato. El proponente deberá diligenciar exclusivamente las casillas en color verde: VALOR UNITARIO y PORCENTAJE AIU 3. Establecer VALOR UNITARIO sin decimales 4. Expresar el VALOR UNITARIO en PESOS COLOMBIANOS. Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior. 5. En el AIU propuesto se deberán incluir, entre otros, los impuestos distritales correspondientes exclusivamente a la Gerencia, tales como: Estampillas-UPN y UD, ICA, Timbre Catatumbo y Autorretención. 6. El AIU establecer el porcentaje con máximo un decimal. 7. El personal mínimo requerido es: Residente de acabados y de instalaciones (100% de dedicación), Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (100% de dedicación) e Inspector de Obra (100% de dedicación)					
--	--	--	--	--	--

No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18.15	Suministro transporte e instalación de puertas doble ala 1.50x2.20m, doble ala, entamborada en lamina triplex con bastidores perimetrales, con bisagras baiben, puertas batientes. Acabado cromo mate de zocalo a plomo con puerta de lámina en acero inoxidable de cal 18, h=0.10m pegado al ala en todo su perimetro. incluido el canto del ala, bisagras, tope y todo lo necesario para su correcta instalación.)	UN	1.00	18900000	\$ 18,900,000
18.16	Suministro transporte e instalación de puerta ala entamborada en lamina triplex con bastidores perimetrales 1.30x2.20m, marco en lamina doblada calibre 18. Incluye fijo de 0.3x2.2m, cerradura de manija tipo palanca, mirilla en vidrio templado de 15x40cm. Acabado cromo mate de zocalo a plomo con puerta de lámina en acero inoxidable de 2mm, h=0.10m pegado al ala en todo su perimetro, incluido el canto del ala, bisagras, tope y todo lo necesario para su correcta instalación.	UN	10.00	1700000	\$ 17,000,000
18.17	Suministro transporte e instalación de puertas doble ala Tipo celosia de 1.50x2.20m, marco en lamina doblada calibre 18. (Incluye cerradura de seguridad, ventana batiente con vidrio templado, bisagras vaieven. Zócalo a plomo con puerta en lámina de acero inoxidable de 2mm, h=0.30m pegado al ala en todo su perimetro (incluido el canto del ala), bisagras, tope y todo lo necesario para su correcta instalación.)	UN	10.00	1970000	\$ 19,700,000
18.18	Suministro transporte e instalación de puertas 1.20x2.10, ala en Celosia, marco en lamina doblada calibre 18. (Incluye, cerradura de manija tipo palanca. Acabado cromo mate de zocalo a plomo con puerta de lámina en acero inoxidable de 2mm, h=0.10m pegado al ala en todo su perimetro. incluido el canto del ala, bisagras, tope y todo lo necesario para su correcta instalación.)	UN	5.00	1580000	\$ 7,900,000
18.19	PORTON DE PORTON 3 (P3), 2.5X1.5M PUERTAS ENTAMBORADAS EN MELAMINA , ESTRUCTURA INTERNA EN MADERA MACIZA, CON VISOR EN VIDRIO DE 4MM, CON PROTECTOR DE PUERTA PARA CAMILLA. JAMPAS EN MELAMINA , CON CARTERAS. (INCLUYE CERRADURA)	UN	1.00	1460000	\$ 1,460,000
18.20	PORTON 4 (P4), 2.5X1.2M PUERTAS ENTAMBORADAS EN MELAMINA , ESTRUCTURA INTERNA EN MADERA MACIZA. JAMPAS EN MELAMINA , CON CARTERAS. (INCLUYE CERRADURA)	UN	10.00	1260000	\$ 12,600,000
18.21	PUERTA DE 2.5X1.0M PUERTA ENTAMBORADA EN MELAMINA , ESTRUCTURA INTERNA EN MADERA MACIZA, CON TABLERO SUPERIOR FIJO . JAMPAS EN MELAMINA , CON CARTERAS. (INCLUYE CERRADURA ANTIPANICO)	UN	10.00	1320000	\$ 13,200,000
18.22	PUERTA DE 2.5X0.90M PUERTA ENTAMBORADA EN MELAMINA , ESTRUCTURA INTERNA EN MADERA MACIZA, CON TABLERO SUPERIOR FIJO . JAMPAS EN MELAMINA , CON CARTERAS. (INCLUYE CERRADURA ANTIPANICO)	UN	4.00	1050000	\$ 4,200,000
18.23	PUERTA DE 2.5X0.80M PUERTA ENTAMBORADA EN MELAMINA, ESTRUCTURA INTERNA EN MADERA MACIZA, CON TABLERO SUPERIOR FIJO . JAMPAS EN MELAMINA, CON CARTERAS. (INCLUYE CERRADURA ANTIPANICO)	UN	4.00	1050000	\$ 4,200,000
18.24	PUERTA DE 2.5X0.85 M PUERTA ENTAMBORADA EN MELAMINA, ESTRUCTURA INTERNA EN MADERA MACIZA, CON PERSIANA SUPERIOR FIJA . JAMPAS EN MELAMINA , CON CARTERAS. (INCLUYE CERRADURA ANTIPANICO)	UN	4.00	1050000	\$ 4,200,000
18.25	GUARDA CAMILLAS EN ACERO INOXIDABLE O LAMINA VINILO DE ALTO IMPACTO	ML	30.00	459800	\$ 13,794,000
18.26	PUERTA DE 2,5X0,9M PUERTA ENTAMBORADA EN MELAMINA, CON CANTO PVC EN CONTORNO, ESTRUCTURA INTERNA EN MADERA MACIZA. JAMPAS EN MELAMINA , CON CARTERAS. (INCLUYE CERRADURA)	UN	4.00	1225000	\$ 4,900,000
19	OTROS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
19.1	POYO DUCHA	ML	20.00	35650	\$ 713,000
19.2	POYOS E=0,10CM, ANCHO ENTRE 0.45 Y 0.60M (INCLUYE MAMPOSTERIA, PAÑETE, ACABADO EN GRANITO PULIDO)	ML	20.00	99300	\$ 1,986,000
19.3	POYO EN CONCRETO PARA VESTIER (ANCHO 0,43 ESPESOR 0,12)	ML	5.00	75850	\$ 379,250
19.4	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE	ML	40.00	65900	\$ 2,636,000
19.5	ALFAJIA EN LADRILLO ESTRUCTURAL A LA VISTA, INCLUYE REFUERZO	ML	30.00	48900	\$ 1,467,000



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

COTIZACIÓN

OBJETO

Realizar un estudio de mercado por precios unitarios con el fin de establecer los valores de referencia para las adecuaciones requeridas en distintas Unidades de Servicios de Salud de las Subredes Integradas de Servicios de Salud Centro Oriente, Norte, Sur y Sur Occidente E.S.E., en los puntos asistenciales priorizados por la Secretaría Distrital de Salud, en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud de Bogotá" y bajo los lineamientos del Modelo de Atención en Salud para Bogotá +MAS Bienestar.

FECHA:

12-sep-25

NIT:

901.410.184-4

CELULAR:

3116439099

EMPRESA:

F&Y CONSTRUCCIONES SAS

CONTACTO:

JUAN FERNANDO BERNAL

CARGO:

DIRECTOR PROYECTOS

E-MAIL:

fyyconstrucciones@gmail.com

CIUDAD:

CALI

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO:
1. Revisar el documento SOLICITUD COT ADECUACIONES SEDES
2. No modificar el formato. El proponente deberá diligenciar exclusivamente las casillas en color verde: VALOR UNITARIO y PORCENTAJE AIU
3. Establecer VALOR UNITARIO sin decimales
4. Expresar el VALOR UNITARIO en PESOS COLOMBIANOS. Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
5. En el AIU propuesto se deberán incluir, entre otros, los impuestos distritales correspondientes exclusivamente a la Gerencia, tales como: Estampillas-UPN y UD, ICA, Timbre Catatumbo y Autorretención.
6. El AIU establecer el porcentaje con máximo un decimal.
7. El personal mínimo requerido es: Residente de acabados y de instalaciones (100% de dedicación), Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (100% de dedicación) e Inspector de Obra (100% de dedicación)

No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19.6	DINTEL EN LADRILLO ESTRUCTURAL A LA VISTA, INCLUYE REFUERZO	ML	30.00	44549	\$ 1,336,470
19.7	PULIDA DE MESONES EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL, (ANCHO < 0.75 M)	ML	30.00	56900	\$ 1,707,000
19.8	SUMINISTRO E INSTALACION MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM-INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	ML	10.00	325000	\$ 3,250,000
19.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD 6MM PARA RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS ANCHO HASTA 0.35M POR UNA SOLA CARA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y MASILLA	ML	20.00	63300	\$ 1,266,000
19.10	Suministro, transporte y colocación de lavados en acero inoxidable antiácido - antimagnético 304, calibre 20, incluye llave cuello de ganso de pedal, accesorios, válvula economizadora, sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, medida máxima de 700x700x400, incluye faldón	UN	10.00	1800000	\$ 18,000,000
19.11	Suministro, transporte y colocación de superficies de trabajo en acero inoxidable antiácido - antimagnético 304, calibre 20, incluye llave cuello de ganso de pedal, accesorios, válvula economizadora, sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, incluye un pozuco de 600x600x300, salpicadero instalado sobre mueble en madera.	UN	3.00	1670000	\$ 5,010,000
19.12	Suministro, transporte e instalación de lavado de patos en acero inoxidable	UN	2.00	1450000	\$ 2,900,000
19.13	Suministro, transporte e instalación de mueble de enfermería y/o recepción, incluye madera melaminica color blanca y gris humo, incluye soportes en acero inoxidable, superficie de trabajo de 60cm de ancho, portacables, canaleta, superficie en acero inoxidable de recibo en acero inoxidable, incluyen los apliques necesarios en acero inoxidable.	ML	10.00	1890000	\$ 18,900,000
19.14	Suministro, transporte e instalación de barras para personal con movilidad reducida, incluye anclajes en pisos y pared.	UN	10.00	429000	\$ 4,290,000
19.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE20.DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL. REF. 304 ANTIÁCIDO. ENTAMBORADAS	M2	10.00	1350000	\$ 13,500,000
19.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ACERO INOXIDABLE A DOS HOJAS CON MARCO Y PASADOR. INCLUYE INSTALACIÓN.	M2	20.00	1350000	\$ 27,000,000
19.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS FIJA A MURO L= 60CMS	UN	10.00	200000	\$ 2,000,000
19.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA ABATIBLE AMURO EN ACERO INOXIDABLE-DISCAPACITADOS	UN	10.00	496000	\$ 4,960,000
19.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA FIJA EN "L" EN ACERO INOXIDABLE-DISCAPACITADOS	UN	10.00	405000	\$ 4,050,000
19.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD DE 18" FIJA	UN	10.00	175000	\$ 1,750,000
19.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO PLEGABLE PARA DUCHAS EN ACERO INOXIDABLE	UN	4.00	2100000	\$ 8,400,000
19.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	UN	4.00	890000	\$ 3,560,000
19.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA(ANGE),INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	60.00	69300	\$ 4,158,000
19.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN POLICUARZO, LONGITUD=X ANCHO DE 60CM INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. ALTURA 30 CM, CON SALPICADERO	M2	20.00	1250000	\$ 25,000,000
19.25	REINSTALACION DE TODO TIPO DE VENTANAS O REJAS EXISTENTES	M2	60.00	28500	\$ 1,710,000
19.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TAMAÑO MAXIMO 80X80 EN LAMINA DE ALFAJOR ANTIDESLIZANTE CAL 12 PARA PISOS, TAPAS, ESCLUSAS. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO	UN	15.00	350000	\$ 5,250,000
19.27	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE ORNAMENTAL 2"X3M FLANCHE 25X25CM+FAROL BOMBILLA LED 10V	UN	10.00	1250000	\$ 12,500,000
19.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PARA CARCAMO EN ACERO INOX DE 0.28X0.80X0.15 EN LAMINA MICRO PERFORADA CALIBRE 18	UN	10.00	950000	\$ 9,500,000

	COTIZACIÓN
---	-------------------

OBJETO	Realizar un estudio de mercado por precios unitarios con el fin de establecer los valores de referencia para las adecuaciones requeridas en distintas Unidades de Servicios de Salud de las Subredes Integradas de Servicios de Salud Centro Oriente, Norte, Sur y Sur Occidente E.S.E., en los puntos asistenciales priorizados por la Secretaría Distrital de Salud, en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud de Bogotá" y bajo los lineamientos del Modelo de Atención en Salud para Bogotá +MAS Bienestar.
---------------	---

FECHA:	12-sep-25	NIT:	901.410.184-4	CELULAR:	3116439099
EMPRESA:	F&Y CONSTRUCCIONES SAS	CONTACTO:	JUAN FERNANDO BERNAL	CARGO:	DIRECTOR PROYECTOS
		E-MAIL:	fyyconstrucciones@gmail.com	CIUDAD:	CALI

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Revisar el documento SOLICITUD COT ADECUACIONES SEDES 2. No modificar el formato. El proponente deberá diligenciar exclusivamente las casillas en color verde: VALOR UNITARIO y PORCENTAJE AIU 3. Establecer VALOR UNITARIO sin decimales 4. Expresar el VALOR UNITARIO en PESOS COLOMBIANOS. Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior. 5. En el AIU propuesto se deberán incluir, entre otros, los impuestos distritales correspondientes exclusivamente a la Gerencia, tales como: Estampillas-UPN y UD, ICA, Timbre Catatumbo y Autorretención. 6. El AIU establecer el porcentaje con máximo un decimal. 7. El personal mínimo requerido es: Residente de acabados y de instalaciones (100% de dedicación), Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (100% de dedicación) e Inspector de Obra (100% de dedicación)					
--	--	--	--	--	--

No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA MICROPERFORADA CAL18(PROTECTOR MALLA CALIBRE18 MICROPERFORADA)	UN	10.00	108000	\$ 1,080,000
19.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA ACRILICA 2MM	M2	20.00	180000	\$ 3,600,000
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				
20.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	500.00	7145	\$ 3,572,500
20.2	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIODEGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG	6,000.00	300	\$ 1,800,000
20.3	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)	KG	6,000.00	180	\$ 1,080,000
21	MANTENIMIENTO ARBOLES Y ZONAS VERDES				
21.1	TALA DE ARBOLES CLASEII (5M<H<10M) INCLUYE PROCESO DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO	UN	3.00	150000	\$ 450,000
21.2	PODA DE ARBOLES CLASEI (H<5M) INCLUYE EL RETIRO Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL VEGETAL SOBRANTE.	UN	3.00	324000	\$ 972,000
21.3	PODA DE CESPED.	M2	60.00	3500	\$ 210,000
21.4	CORTE DE RAICES ARBOL A NIVEL DE EMPRADIZACION	UN	20.00	185000	\$ 3,700,000
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 2,966,375,959
ADMINISTRACIÓN			%	28%	\$ 830,585,269
UTILIDAD			%	5%	\$ 148,318,798
IMPREVISTOS			%	3%	\$ 88,991,279
IVA UTILIDAD			%	19%	\$ 28,180,572
TOTAL COSTO DIRECTO+AIU					\$ 4,062,451,876

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN	90 DÍAS	SI		NO	
		OTRO		UNIDAD DE TIEMPO	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE
NOMBRE: YINA BERNAL
CEDULA:1130.664.835
CONTACTO: 3116439099