Bedoya Publicidad

Bogotá D.C. agosto 11 de 2025 **CTZ:1108202501**

Señor
JUAN CARLOS ROZO
Email. juankhagen@gmail.com
Ciudad.

Ref: Cotización de Señalización

Atendiendo su amable solicitud le estamos cotizando lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
Ref.1. SEÑALIZACION EN ACRILICO SIN BRAILLE. Suministro de señalización elaborada en acrílico de 3 mm con bordes redondeados, letras en acrílico corte laser de 2 mm sobrepuestas, franja morada inferior en impresión a 1.440 Dpi de resolución, sistema de instalación cinta doble faz. **Dimensiones: 25 cms de ancho x 10 cms de alto**	30 uds	$17.200	$516.000
Ref.2. SEÑALIZACION EN ACRILICO CON BRAILLE. Suministro de señalización elaborada en acrílico de 3 mm con bordes redondeados, letras en acrílico corte laser de 2 mm sobrepuestas, franja morada inferior en impresión a 1.440 Dpi de resolución, **sistema braille de 15 caracteres en promedio**, sistema de instalación cinta doble faz. **Dimensiones: 30 cms de ancho x 15 cms de alto**	32 uds	$59.900	$1.916.800
Ref.3. SEÑALIZACION EN ACRILICO CON BRAILLE. Suministro de señalización elaborada en acrílico de 3 mm con bordes redondeados, letras en acrílico corte laser de 2 mm sobrepuestas, franja morada inferior en impresión a 1.440 Dpi de resolución, **sistema braille de 15 caracteres en promedio**, sistema de instalación cinta doble faz. **Dimensiones: 25 cms de ancho x 15 cms de alto**	27 uds	$51.300	$1.385.100
Ref.4. SEÑALIZACION EN ACRILICO SIN BRAILLE. Suministro de señalización elaborada en acrílico de 3 mm con bordes redondeados, letras en acrílico corte laser de 2 mm sobrepuestas, franja morada inferior en impresión a 1.440 Dpi de resolución, sistema de instalación cinta doble faz. **Dimensiones: 25 cms de ancho x 15 cms de alto**	11 uds	$24.900	$273.900
Ref.5. SEÑALIZACION EN ACRILICO CON BRAILLE. Suministro de señalización elaborada en acrílico de 3 mm con bordes redondeados, letras en acrílico corte laser de 2 mm sobrepuestas, franja morada inferior en impresión a 1.440 Dpi de resolución, **sistema braille de 15 caracteres en promedio**, sistema de instalación cinta doble faz. **Dimensiones: 30 cms de ancho x 20 cms de alto**	2 uds	$84.400	$168.800
Ref.6. SEÑALIZACION EN ACRILICO CON BRAILLE. Suministro de señalización elaborada en acrílico de 3 mm con bordes redondeados, letras en acrílico corte laser de 2 mm sobrepuestas, franja morada inferior en impresión	1 ud	$89.700	$89.700

a 1.440 Dpi de resolución, **sistema braille de 15 caracteres en promedio**, sistema de instalación cinta doble faz. **Dimensiones: 30 cms de ancho x 30 cms de alto**			
Ref.7. SEÑALIZACION EN ACRILICO SIN BRAILLE. Suministro de señalización elaborada en acrílico de 3 mm con bordes redondeados, letras en acrílico corte laser de 2 mm sobrepuestas, franja morada inferior en impresión a 1.440 Dpi de resolución, sistema de instalación cinta doble faz. **Dimensiones: 25 cms de ancho x 45 cms de alto**	5 uds	$71.900	$359.500
Ref.8. SEÑALIZACION EN ACRILICO CON BRAILLE. Suministro de señalización elaborada en **acrílico de 5 mm** con bordes redondeados, letras en acrílico corte laser de 3 mm sobrepuestas, franja morada inferior en impresión a 1.440 Dpi de resolución, **sistema braille de 50 caracteres en promedio**, sistema de instalación cinta doble faz. **Dimensiones: 60 cms de ancho x 50 cms de alto**	2 uds	$312.000	$624.000
Ref.9. SEÑALIZACION EN ACRILICO CON FOTOLUMISCENTE Y BRAILLE Suministro de señalización elaborada en acrílico de 3 mm con bordes redondeados, letras en acrílico corte laser de 2 mm sobrepuestas, material foto luminiscente y **sistema Braille de 20 caracteres en promedio,** sistema de instalación cinta doble faz. **Dimensiones: 30 cms de ancho x 15 cms de alto**	28 uds	$95.900	$2.685.200
Ref.10. SEÑALIZACION EN ACRILICO CON FOTOLUMISCENTE Y BRAILLE Suministro de señalización elaborada en acrílico de 3 mm con bordes redondeados, letras en acrílico corte laser de 2 mm sobrepuestas, material foto luminiscente y **sistema Braille de 20 caracteres en promedio,** sistema de instalación cinta doble faz. **Dimensiones: 25 cms de ancho x 15 cms de alto**	7 uds	$73.500	$514.500
Ref.11. SEÑALIZACION EN ACRILICO CON FOTOLUMISCENTE Y BRAILLE Suministro de señalización elaborada en acrílico de 3 mm con bordes redondeados, letras en acrílico corte laser de 2 mm sobrepuestas, material foto luminiscente y **sistema Braille de 20 caracteres en promedio,** sistema de instalación cinta doble faz. **Dimensiones: 25 cms de ancho x 10 cms de alto**	5 uds	$53.500	$267.500
Ref.12. SEÑALIZACION EN ACRILICO CON FOTOLUMISCENTE Y BRAILLE Suministro de señalización elaborada en acrílico de 3 mm con bordes redondeados, letras en acrílico corte laser de 2 mm sobrepuestas, material foto luminiscente y **sistema Braille de 20 caracteres en promedio,** sistema de instalación cinta doble faz. **Dimensiones: 35 cms de ancho x 15 cms de alto**	2 uds	$102.000	$204.000
Ref.13. VINILO FROST CON IMPRESIÓN. Suministro de vinilo transparente al espejo con vinilo frots en plotter de corte y franjas con impresión a color. **Dimensiones: 20,84 mts de largo 35 cms de alto**	1 ud	$6.500	$6.500

Ref.14. CENEFA EN VINILO ADHESIVO. Suministro de vinilo adhesivo color amarillo. **Dimensiones: 13 mts de largo x 6 cms de ancho**	1 ud	$78.000	$78.000
Ref.15. SEÑALIZACION EN ACRILICO SIN BRAILLE. Suministro de señalización elaborada en acrílico de 3 mm con bordes redondeados, letras en acrílico corte laser de 2 mm sobrepuestas, franja morada inferior en impresión a 1.440 Dpi de resolución, sistema de instalación cinta doble faz. **Dimensiones: 23,7 cms de ancho x 21 cms de alto**	7 uds	$45.600	$319.200
Ref.16. AVISO EN ACRILICO. Suministro de aviso elaborado en acrílico negro de 3 mm de espesor con textos sobrepuestos en acrílico de 3 mm en técnica corte laser, sistema de instalación cinta doble faz**. Dimensiones. 50 x 50 cms**	1 ud	$149.700	$149.700
Instalación en la Calle 10 # 2 – 54 Barrio la Candelaria, se hace con personal certificado en horario diurno		$380.000	$380.000
		SUBTOTAL	$9.938.400
		IVA	**$1.888.296**
		TOTAL	**$11.826.696**

Nota:
La cotización está sujeta a cambios una vez se tengan diseños finales y se verifiquen sistemas de instalación.

Forma de pago: 60% anticipo y 40% contra entrega.
Tiempo de entrega: a convenir
Validez de la oferta: 30 días

Cualquier cambio en las especificaciones de la cotización genera una nueva propuesta comercial.
En caso de ser aprobada la cotización por favor confirme su aprobación con orden de compra y/o correo electrónico.

Cualquier inquietud con gusto la atenderemos.

Atentamente,

Diego Fernando Hurtado
Ejecutivo de Cuenta.
Cel. 312 703 5915