Grupo Empresarial Patrifred
FERROMASTER

Apartado, octubre 21 de 2025

COTIZACION ACTIVIDADES
AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO - SENA

ITEM	ACTIVIDADES BASICAS A EJECUTAR	UNI	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Aplicación de estuco plástico para exteriores e interiores, incluye materiales y lijado de superficies, sobre parámetros exteriores e interiores a las areas asignadas por supervisor SENA,cubrir las areas de trabajo con plastico negro y/o material resistente al polvo y/o otros agentes que contaminen los accesorios internos	M2	70,5	24.500,00	1.727.250,00
2	Pintura acrilica para uso de exteriores e interiores, ubicado en areas asignadas por el supervisor, cubrir las areas de trabajo con plastico negro y/o material resistente al polvo y/o otros agentes que contaminen los accesorios internos	M2	187	23.800,00	4.450.600,00
3	Suministro e instalación de topellanta plástico con chazos, base 12cm x15 cm de alto.	ML	12,5	185.000,00	2.312.500,00
4	Demolicion de piso en concreto de e = 10 cm, incluye disposicion final de material sobrante	M2	6,8	65.200,00	443.360,00
5	Construccion de piso en concreto 3000 psi, de e = 10 cm, incluye malla electrotrosoldada y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	M2	6,8	106.000,00	720.800,00
6	Construccion de caracamo en concreto de ancho = 17 cm y profundidad de 25 cm y rejilla en angulo de 11/2" *1/8" con varilla lisa transverasal de Ø 1/2" cada 4 cm, incluye mano de obra , materiales y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	ML	4	320.000,00	1.280.000,00
7	Suministro e intalacion de tuberia sanitaria para desague de Ø 2 ", incluye demolicion y resane de piso, rejillas de Ø 2", mano de obra , materiales y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	ml	4	74.500,00	298.000,00
8	Pintura alto trafico para delimitar parqueadero de color amarillo. uso de exteriores, ubicado en areas asignadas por el supervisor, cubrir las areas de trabajo con plastico negro y/o m	ML	100	19.500,00	1.950.000,00
				COSTO DIRECTO	13.182.510,00
				ADMINISTRACIÓN 15%	1.977.376,50
				UTILIDAD 5%	659.125,50
				IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	125.233,85
				VALOR TOTAL	15.944.246



_____

GLADYS PATRICIA FRANCO
C.C. 39.412.919
REPRESENTANTE LEGAL
TEL: 3225423830

Grupo Empresarial Patrifred
FERROMASTER

Apartado, octubre 15 de 2025

COTIZACION ADECUACIÓN CUBIERTA
AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO - SENA APARTADO

POR VALOR DE $ 40.239.460

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO PROMEDIO	VALOR TOTAL PROMEDIO
14	Realizar adecuación de cubierta en teja TEJA TERMOACUSTICA UPVC CRESTA ALTA, incluye CABALLETERAS , RUANAS METALICAS, desmonte de tejas, suministro mano de obra y equipos todo lo necesaio para su correcto funcionamiento.	m2	263	$ 126.500	$ 33.269.500
COSTO INDIRECTO					$ 33.269.500
ADMINISTRACION 15%					$ 4.990.425
UTILIDAD 5%					$ 1.663.475
IVA SOBRE UTILIDAD 19%					$ 316.060
VALOR TOTAL					$ 40.239.460

GLADYS PATRICIA FRANCO
C.C. 39.412.919
REPRESENTANTE LEGAL
TEL: 3225423830