	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-05
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA	25/02/2025

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CENTRO POBLADO RURAL BARANDILLAS A LA VEREDA PASOANCHO SECTOR ESTACIÓN DE BOMBEO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	9,17	$ 65.346,00	$ 599.222,82
2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	32,86	$ 710.899,00	$ 23.360.141,14
3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	29,07	$ 481.709,00	$ 14.003.280,63
4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	19,56	$ 549.242,00	$ 10.743.173,52
5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.352,18	$ 7.900,00	$ 26.482.222,00
COSTOS DIRECTOS					**$ 75.188.040,11**
		AI	**33%**		$ 24.812.053,24
COSTOS INDIRECTOS					**$ 24.812.053,24**
SUBTOTAL					**$ 100.000.093,35**
	AJUSTE				-$ 93,35
TOTAL APORTE ICCU					**$ 100.000.000,00**

Vo. Bo. ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
Subdirectora de Infraestructura Vial

ING. NOEL EDUARDO BARRIGA MUÑOZ
Profesional de Apoyo a la Supervisión