COTIZACION ACTIVIDADES INDEPENDIENTES DE OBRA
INVITACIÓN PRIVADA SONDEO MERCADO RDN-001-2025

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI

COTIZACION ACTIVIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO
1	**PRELIMINARES**			
1.1	**GENERALIDADES**			
1.1.8	CORTE ARBOL MAS RETIRO(INCL.RAICES)H>3.0	UND	1	$ 111.841
1.1.9	CORTE ARBOL MAS RETIRO(INCL.RAICES)H<3.0	UND	1	$ 472.167
7	**MUROS Y REVESTIMIENTOS**			
7.1	**MAMPOSTERIA Y DRYWALL**			
7.1.5	REFUERZO CUARTON MADERA	ML	1	$ 15.739
12	**CARPINTERIA DE MADERA**			
12.1	**CARPINTERIA DE MADERA**			
12.1.1	PUERTA SENCILLA P1 - RH MACIZA 36 MM COLOR CAFÉ EXPRESO CON FRANJA EN ACERO INOXIDABLE. 0,90X2,55 MTS	UND	1	$ 1.105.464
12.1.2	PUERTA SENCILLA P2 - RH MACIZA 36 MM COLOR CAFÉ EXPRESO CON FRANJA EN ACERO INOXIDABLE. 0,70X2,55 MTS	UND	1	$ 920.463
12.1.3	PUERTA DOBLE P3 - RH MACIZA 36 MM COLOR CAFÉ EXPRESO CON FRANJA EN ACERO INOXIDABLE. 1,80X2,55 MTS	UND	1	$ 2.210.927
12.1.10	MUEBLE ALTO RH	M2	1	$ 395.680
13	**CARPINTERIA METALICA**			
13.1	**CARPINTERIA ALUMINIO, VIDRIO, ACERO Y MARMOL**			
13.1.5	FACHADA EXTERIOR / INTERIOR VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD 10MM. INCLUYE SISTEMA SOPORTES Y ANCLAJES EN ACERO	M2	1	$ 1.306.853
13.1.7	PUERTA DOBLE P4 VIDRIO TEMPLADO 12 MM CON OPALIZADO TIPO VINILO SANBLASTING CON PIVOTE EN ACERO INOXIDABLE CON CONECTORES SENCILLOS A	UND	1	$ 3.587.000
13.1.14	PUERTA BATIENTE METALICA DOBLE ENTRADA VEHICULOS INCLUYE BRAZOS NEUMATICOS 3,70X5,00	UND	1	$ 12.199.648
13.3	**MATERAS-ESTRUCTURAS Z.VERDES**			
13.3.2	SUPERFICIE BANCA EN TABLILLA DE MADERA PLASTICA	M2	1	$ 411.397
14	**REDES HIDROSANITARIAS, APARATOS Y RED CONTRA INCENDIOS**			
14.1	**OBRAS Y ACCESORIOS SANITARIOS**			
14.1.9	YEE 4X2"	M3	1	$ 38.028
14.1.10	YEE 2X2"	UND	1	$ 11.271
14.2	**AGUAS LLUVIAS**			
14.2.10	YEE 6X4"	UND	1	$ 51.099
14.2.11	YEE 4X4"	UND	1	$ 40.606
14.2.12	YEE 3X3"	UND	1	$ 27.805
14.2.13	REDUCCION SANITARIA 4X3"	UND	1	$ 19.621
14.3	**OBRAS Y ACCESORIOS HIDRAULICOS**			
14.3.24	PUNTO HIDRAULICO 1 1/4"	UND	1	$ 76.638
14.10	**TANQUE ENTERRADO AGUA POTABLE**			
14.10.4	TAPA+MARCO CUARTO DE MÁQUINAS EN LÁMINA DE ALFAJOR	M2	1	$ 541.995
14.11	**TANQUE ENTERRADO AGUA LLUVIAS**			
14.11.4	TAPA+MARCO CUARTO DE MÁQUINAS EN LÁMINA DE ALFAJOR	M2	1	$ 541.995
14.12	**TANQUE ENTERRADO AGUA RCI**			
14.12.4	TAPA+MARCO CUARTO DE MÁQUINAS EN LÁMINA DE ALFAJOR	M2	1	$ 541.995
14.13	**OBRAS Y ACCESORIOS RED CONTRAINCENDIOS**			
14.13.1	TUBERIA ACERO AL CARBON D 4" - SCH 10.	ML	1	$ 192.957
14.13.2	TUBERIA ACERO AL CARBON D 2 1/2" - SCH 10.	ML	1	$ 114.796
14.13.3	TUBERIA ACERO AL CARBON D 1" - SCH 10.	ML	1	$ 51.937
14.13.4	TUBERIA ACERO AL CARBON D 1/2" - SCH 10.	ML	1	$ 32.001
14.13.5	CODO 90X4 AC	UND	1	$ 47.178
14.13.6	TEE REDUCIDA 4X2 1/2" AC	UND	1	$ 45.589

COTIZACION ACTIVIDADES INDEPENDIENTES DE OBRA
INVITACIÓN PRIVADA SONDEO MERCADO RDN-001-2025

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI

COTIZACION ACTIVIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO
14.13.7	CODO 90X2 1/2" A C	UND	1	$ 35.180
14.13.8	REDUCCIO DE COPA 4"X2 1/2"	UND	1	$ 35.578
14.13.9	REDUCCIO DE COPA 2 /2"X1"	UND	1	$ 20.385
14.13.10	STRAP 2 1/2"X1"	UND	1	$ 35.054
14.13.11	TEE GALVANIZADA DE 1"	UND	1	$ 16.608
14.13.12	CODO 90X1" GALVANIZADA	UND	1	$ 24.057
14.13.13	REDUCCION DE COPA 1X1/2"	UND	1	$ 14.509
14.13.14	ROCIADOR UPRIGHT 1/2" K= 5.6 T=68° SC QR	UND	1	$ 62.528
14.13.15	SOPORTERIA UL/FM 4"	UND	1	$ 20.448
14.13.16	SOPORTERIA UL/FM 2 1/2"	UND	1	$ 17.510
14.13.17	SOPORTERIA UL/FM 1"	UND	1	$ 13.313
14.13.18	SOPORTE SISMORESISTENTE LATERAL 2 1/2"	UND	1	$ 92.798
14.13.19	SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL 2 1/2"	UND	1	$ 114.022
14.13.20	GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE II	UND	1	$ 1.027.855
14.13.21	VALVULA CON SWITCH SUPERVISADA UL/FM 2 1/2"	UND	1	$ 918.663
14.13.22	VALVULA DE ALIVIO 1/2"	UND	1	$ 230.461
14.13.23	SENSOR DE FLUJO TIPO PALETA UL/FM 2 1/2"	UND	1	$ 675.644
14.13.24	VALVULA DE CHEQUE RANURADA 2 1/2"	UND	1	$ 484.899
14.13.25	VALVULA DE DRENAJE CON VISOR DE 1/2" I.T.C. 1 1/4"	UND	1	$ 293.291
14.13.26	PUNTO GABINETE	UND	1	$ 81.088
14.13.27	PUNTO ROCIADOR	UND	1	$ 67.573
14.13.28	SIAMESA DE INYECCION DE COLUMNA D 4"	UND	1	$ 1.080.150
14.13.29	SIAMESA INYECCION DE TANQUE D 4"	UND	1	$ 1.045.525
14.13.30	PRUEBA HIDARULICA RED	UND	1	$ 1.468.964
14.14	**CUARTO DE BOMBAS - RED CONTRA INCENDIO**			
14.14.1	TUBERÍA ACERO AL CARBÓN - CON COSTURA 4" - SCH 40.	ML	1	$ 232.074
14.14.2	CODO HIERRO DÚCTIL RANURADO 4" * 90°	UN	1	$ 63.593
14.14.3	COUPLING RÍGIDO HIERRO DÚCTIL 4"	UN	1	$ 39.206
14.14.4	TEE HIERRO DÚCTIL RANURADA 4"	UN	1	$ 103.188
14.14.8	CODO ROSCADO ACERO INOXIDABLE 1/2" * 90°	UN	1	$ 10.491
14.14.9	TEE ROSCADO ACERO INOXIDABLE 1/2"	UN	1	$ 13.113
14.14.10	PLACA ANTIVORTICE	UN	1	$ 356.748
14.14.11	NIPLE ACEROINOXIDABLE 4" * 0.60 BRIDADO	UN	1	$ 188.867
14.14.12	VÁLVULA DE CORTINA OS&Y BRIDADA 4"	UN	1	$ 1.714.415
14.14.13	VÁLVULA CHEQUE RANURADO 4" OS&Y	UN	1	$ 701.497
14.14.14	VÁLVULA INDICADORA CON SWITCH DE SUPERVISIÓN UL/FM. - RANURADA 4"	UN	1	$ 2.354.698
14.14.15	VÁLVULA PASO DIRECTO RED WHITE TIPO PESADO 2.1/2"	UN	1	$ 511.729
14.14.16	VÁLVULA CHEQUE RESORTE 2.1/2"	UN	1	$ 371.865
14.14.17	VÁLVULA DE BOLA CIERRE RÁPIDO - ACERO INOXIDABLE 1/2"	UN	1	$ 445.128
15	**REDES ELECTRICAS Y APARATOS**			
15.1	**TABLEROS, CAJAS Y SUMINISTROS**			
15.1.1	TABLERO GENERAL TOMAS NORMALES Y REGULADOS. FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED, CALIBRE 16, TRATADA QUÍMICAMENTE PARA LA DESOXIDACIÓN, DESENGRASE Y FOSFATADO CON ACABADO FINAL EN PINTURA EN POLVO DEPOSITADA ELECTROSTÁTICAMENTE. COLOR GRIS RAL 7035. TIPO INTERIOR. GRADO DE PROTECCIÓN IP44.	UND	1	$ 30.631.965
15.1.2	DUCTO CERRADO CON TAPA Y PELDAÑOS COLD ROLLED DE 400X800 MM SISTEMA REGULADO. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN EMPALME, CAMBIO DE DIRECCIÓN, INSTALACIÓN CABLE A TIERRA # 8 COBRE COBRE DESNUDO ACOPLADO A LA BANDEJA CON SUS RESPECTIVOS CONECTORES EN COBRE.	ML	1	$ 544.296

COTIZACION ACTIVIDADES INDEPENDIENTES DE OBRA
INVITACIÓN PRIVADA SONDEO MERCADO RDN-001-2025

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI

COTIZACION ACTIVIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO
15.1.3	DUCTO CERRADO CON TAPA Y PELDAÑOS COLD ROLLED DE 400X800 MM SISTEMA NORMAL COLOR GRIS . INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN EMPALME, CAMBIO DE DIRECCIÓN, INSTALACIÓN CABLE A TIERRA # 8 COBRE COBRE DESNUDO ACOPLADO A LA BANDEJA CON SUS RESPECTIVOS CONECTORES EN COBRE.	ML	1	$ 544.296
15.1.4	CANALETA TIPO DUCTO CERRADO COLD ROLLED DE 100X50 MM CON SEPARADOR CENTRAL. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN EMPALME, CAMBIO DE DIRECCIÓN Y TROQUELES PIRAMIDALES TRIPLES: PARA TOMAS NORMALES, REGULADOS Y DATOS. LA CUAL SE UTILIZARA EN LA RECEPCIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS ANTES MENCIONADOS.	ML	1	$ 211.215
15.1.5	BANDEJA PORTA CABLE TIPO MALLA 50X300X3000 MM SISTEMA DATOS Y VOZ. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN EMPALME, CAMBIO DE DIRECCIÓN, INSTALACIÓN CABLE A TIERRA # 8 COBRE COBRE DESNUDO ACOPLADO A LA BANDEJA CON SUS RESPECTIVOS CONECTORES EN COBRE.	ML	1	$ 1.056.120
15.1.6	UPS POWEST NICOMAR EA9915 UL 15 KVA + BANCO DE BATERIAS 15KVA (15,000VA) O 15,000 VATIOS.	UND	1	$ 31.320.411
15.1.7	TABLERO AIRES ACONDICIONADOS. FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED, CALIBRE 16 TIPO INTEMPERIE, TRATADA QUÍMICAMENTE PARA LA DESOXIDACIÓN, DESENGRASE Y FOSFATADO CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. COLOR GRIS RAL 7032. TIPO INTERIOR. GRADO DE PROTECCIÓN IP65.	UND	1	$ 17.955.788
15.1.8	TABLERO BANCO DE CONDENSADORES 59 KVAR-220 VAC. UN PASO FIJO DE 1 KVAR; UN PASO DE 2KVAR; UN PASO DE 5 KVAR DOS PASOS MOVIL DE 10 KVAR; DOS PASOS (02) MÓVILE 20 220V. FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED, CALIBRE 18, TRATADA QUÍMICAMENTE PARA LA DESOXIDACIÓN, DESENGRASE Y FOSFATADO CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. COLOR GRIS RAL 7032. TIPO INTERIOR. GRADO DE PROTECCIÓN IP44.	UND	1	$ 17.321.908
15.1.9	TABLERO TRANSFERENCIA A 208 VOL. FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED, CALIBRE 18, TRATADA QUÍMICAMENTE PARA LA DESOXIDACIÓN, DESENGRASE Y FOSFATADO CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. COLOR GRIS RAL 7032. TIPO INTERIOR. GRADO DE PROTECCIÓN IP44.	UND	1	$ 31.614.694
15.1.10	TABLERO BOMBAS JOCKEY A 208 VOL. TABLERO TERCOL TRIFÁSICO 12 CIRCUITOS TOTALIZADOR CON TOTALIZADOR	UND	1	$ 1.854.648
15.1.11	TABLERO INTERNO DENTRO DE LOS MAMÓGRAFOS 1 Y 2: FABRICADOS EN COLOR BLANCO CON LAS PROTECCIONES REQUERIDAS CON HONGO, STAR Y STOP DE ENCENDIDO, EN SERIE CON EL HONGO DE PARADA CERCA A LA CONSOLA DISPARO INCLUYE EL CABLE VEHICULAR	UND	1	$ 5.118.563
15.2	**SISTEMA ELECTRICO REGULADO Y DE RESPALDO PARA PUESTOS DE TRABAJO**			
15.2.1	TOMA NORMALES DOBLE P/T EN MUEBLE O MURO, MARCA LEVITON COLOR BLANCO TIPO 1, 15 AMPS EN TUBERÍA EMT 3/4" CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS POR CIELO RASO Y CABLE 7 HILOS DE COBRE TRENZADO 3#12 LSHF (LIBRE DE HALÓGENOS) INCLUYE ACOMETIDA DESDE TABLERO TB P1 UBICADO EN CUARTO ELÉCTRICO.	UND	1	$ 541.401
15.2.2	TOMA NORMALES DOBLE P/T EN MUEBLE O MURO, MARCA LEVITON GFCI 15 AMPS EN TUBERÍA EMT 3/4" CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS POR CIELO RASO Y CABLE 7 HILOS DE COBRE TRENZADO 3#12 LSHF (LIBRE DE HALÓGENOS) INCLUYE ACOMETIDA DESDE TABLERO TB P1 UBICADO EN CUARTO ELÉCTRICO.	UND	1	$ 436.355
15.2.3	TOMA NORMALES DOBLE P/T EN MUEBLE O MURO, MARCA LEVITON A 220 VOL 15 AMPS EN TUBERÍA EMT 3/4" CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS POR CIELO RASO Y CABLE 7 HILOS DE COBRE TRENZADO 3#12 LSHF (LIBRE DE HALÓGENOS) INCLUYE ACOMETIDA DESDE TABLERO TB P1 UBICADO EN CUARTO ELÉCTRICO.	UND	1	$ 977.472
15.2.4	TOMA NORMALES DOBLE P/T EN MUEBLE O MURO, MARCA LEVITON TIPO HOSPITALARIO 15 AMPS EN TUBERÍA EMT 3/4" CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS POR CIELO RASO Y CABLE 7 HILOS DE COBRE TRENZADO 3#12 LSHF (LIBRE DE HALÓGENOS) INCLUYE ACOMETIDA DESDE TABLERO TB P1 UBICADO EN CUARTO ELÉCTRICO.	UND	1	$ 597.353

COTIZACION ACTIVIDADES INDEPENDIENTES DE OBRA
INVITACIÓN PRIVADA SONDEO MERCADO RDN-001-2025

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI

COTIZACION ACTIVIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO
15.2.5	TOMA DOBLE P/T EN MUEBLE O MURO MARCA LEVINTON COLOR NARANJA 15 AMPS, TUBERÍA EMT 3/4" CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS POR CIELO RASO. EN CABLE 3X12 TRENZADO LSHF (LIBRE DE HALÓGENOS) SISTEMA ENERGÍA REGULADA, INCLUYE ACOMETIDA DESDE TABLERO TB P1 UBICADO EN CUARTO ELÉCTRICO.	UND	1	$ 673.854
15.2.6	TOMA DOBLE P/T EN MUEBLE O MURO MARCA LEVINTON COLOR ROJO HOSPITALARIO 15 AMPS, TUBERÍA EMT 3/4" CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS POR CIELO RASO. EN CABLE 3X12 TRENZADO LSHF (LIBRE DE HALÓGENOS) SISTEMA ENERGÍA REGULADA, INCLUYE ACOMETIDA DESDE TABLERO TB P1 UBICADO EN CUARTO ELÉCTRICO.	UND	1	$ 1.004.342
15.3	**SALIDAS ILUMINACION**			
15.3.1	LUMINARIA TIPO PANEL 30X30 LED 24 W DE INCRUSTAR.	UND	1	$ 204.494
15.3.2	LUMINARIA TIPO LED 17X17 CMS 12 W.	UND	1	$ 13.923
15.3.3	LAMPARA TORTUGA CON BOMBILLO 18 V SYLVANIA.	UND	1	$ 190.764
15.3.4	LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO HERMÉTICA, CON TUBO LED DIFUSOR EN VIDRIO, 2X18W T8, DE ALTA EFICACIA.	UND	1	$ 350.106
15.3.5	BALA LED DE EMERGENCIA SLIM 5W DE USO NO PERMANENTE COLOR DE LUZ 6500K.	UND	1	$ 337.591
15.3.6	TEMPERATURA DE COLOR FRIA, FLUJO LUMINOSO N/D ÁNGULO DE APERTURA N/A FIJACIÓN INCRUSTAR FORMA REDONDO, TIPO DE ATENUACIÓN ON/OFF. MATERIAL POLICARBONATO COLOR DEL CHASIS BLANCO, INDICE DE PROTECCIÓN IP20, VOLTAJE DE OPERACIÓN 100 V – 240 V, HORAS DE VIDA ÚTIL N/D IRC N/A, REFERENCIA FABRICANTE 037LUK010	UND	1	$ 345.700
15.3.7	AVISO SALIDA EN LED 3 W. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN LED 5W DE EMPOTRAR.	UND	1	$ 580.539
15.3.8	LUMINARIAS LED TIPO PROYECTOR DE ALTA EFICACIA.	UND	1	$ 338.589
15.3.9	BALA DE INTERIOR LED PARA EMPOTRAR 5.5 W LUZ, DÍA DIRIGIBLE.	UND	1	$ 5.985.649
15.4	**VOZ Y DATOS**			
15.4.1	PUNTOS CAJAS PARA TOMAS DATOS Y VOZ. EN TUBERÍA SCH40 1 1/4", 3/4". CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS; POR CIELO RASO.	UND	1	$ 248.093
15.4.2	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORÍA 7A, DATOS Y VOZ	UND	1	$ 168.178
15.4.3	FACE PLATE 1 PUNTO BLANCO ANGULO SENCILLOS RJ 45 DE EMPOTRAR CATEGORÍA 7ª	UND	1	$ 185.468
15.4.4	PATCH CORD DE 2 MTS CATEGORÍA 7A COLOR AZUL Y ROJO DE 2 TERAS, PC Y TELEFONO IPD.	UND	1	$ 18.714
15.4.5	PATCH CORD DE 2 MTS CATEGORÍA 7A COLOR AZUL 4 TERAS, PUNTOS IMPRESORAS	UND	1	$ 81.649
15.4.6	PATCH CORD DE 1 MTS CATEGORÍA 7A 2 TERAS COLOR AZUL, ROJO PAR PC Y TELEFONO IP	UND	1	$ 85.992
15.4.7	PATCH CORD DE 1 MTS CATEGORÍA 7A 4 TERAS COLOR AZUL IMPRESORAS	UND	1	$ 140.916
15.4.8	CANALETA RANURADA DIMENSIONES 60 ANCHO X 80 ALTO (MM) LONGITUD 2 METROS	UND	1	$ 326.218
15.4.9	REGLETA ORGANIZADORA DE CABLE DE 80X40 CMS VERTICAL CABLE 2U	UND	1	$ 435.255
15.4.10	RACK ABIERTO DE 19" DE ANCHO X 2.10 MTS 45 UND RACK DE ALTURA TIPO PESADO, INCLUYE 2 PDU. CON 6 SALIDAS	UND	1	$ 1.489.445
15.4.11	SWITCH CISCO CATALYST 9200L 48G 4SFP C9200L-48T-4G-E: RESISTENCIA CON UNIDADES REEMPLAZABLES EN CAMPO (FRU) Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN REDUNDANTE, VENTILADORES Y ENLACES ASCENDENTES MODULARES PARA C9200. OPCIONES FLEXIBLES DE ENLACE DESCENDENTE CON DATOS, POE+ O MGIG EFICIENCIA OPERATIVA CON APILAMIENTO DE BACKPLANE OPCIONAL, QUE ADMITE UN ANCHO DE BANDA DE APILAMIENTO DE HASTA 80 GBPS. UADP 2.0 MINI CON CPU INTEGRADA OFRECE A LOS CLIENTES UNA ESCALA OPTIMIZADA CON UNA MEJOR ESTRUCTURA DE COSTOS. SEGURIDAD MEJORADA CON CIFRADO AES-128 MACSEC EN C9200, SEGMENTACIÓN BASADA EN POLÍTICAS Y SOLUCIONES CONFIABLES PARA TODA LA FAMILIA C9200. CAPACIDADES DE CAPA 3, INCLUIDOS OSPF, EIGRP, ISIS, RIP Y ACCESO ENRUTADO. MONITOREO DE RED AVANZADO CON FULL FLEXIBLE NETFLOW	UND	1	$ 6.281.510
15.4.12	CABLE UTP 7A MARCA SIEMON	UND	1	$ 9.439

COTIZACION ACTIVIDADES INDEPENDIENTES DE OBRA
INVITACIÓN PRIVADA SONDEO MERCADO RDN-001-2025

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI

COTIZACION ACTIVIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO
15.5	**SISTEMA DE APANTALLAMIENTO**			
15.5.1	ALAMBRON DE ALUMINIO Ø8mm			
15.5.2	CABLE DESNUDO COBRE 2/0 THHN			
15.5.3	CAJAS DE 20X20 PARA TRANSICION PLASTICAS			
15.5.4	Grapa Union Alambrón - Alambrón 8 - 10 mm Bimetálica			
15.5.5	FICHAS DISTANCIADORAS MARCA HOLDER O DEHN			
15.5.6	GRAPA CRUCE CABLE -PUNTA CAPTORA			
15.5.7	GRAPA SOPORTE BAJANTE	UND	1	$ 18.321.900
15.5.8	PUNTA CAPTORA ALAMBRON A LUMNIO			
15.5.9	SOLDADURA TERMOWELD X115 GR			
15.5.10	SOPORTE DE PUNTAS CAPTADORA A MURO			
15.5.11	TAPA METALICA DE REGISTRO 30X30 EN CONCRETO Y CON TAPA DE INSPECCION			
15.5.12	TUBOS DE 3/4" IMC			
15.5.13	VARILLA CU-CU 5/8X 2.40			
15.6	**SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS**			
15.6.1	SALIDA RED DETENCIÓN DE INCENDIOS EN TUBERÍA EMT 3/4" INCLUYE CABLE DE INCENDIO FPLR 2x16 SIN BLINDAJE X 305 MTS HONEYWELL, CAJA 2400 GALVANIZADAS POR CADA SALIDA CON TAPA CIEGA 4X4 GALVANIZADA. CORAZA 1/2" PVC LIBRE DE HALÓGENOS Y SUS RESPECTIVOS CONECTORES. PARA LOS CENSORES DE HUMO DIRECCIONABLES, ESTACIONES. MANUALES Y LUCES ESTROBOSCÓPICAS	UND	1	$ 204.711
15.6.2	SSD HEAT SENSOR MARCA SIMPLES	UND	1	$ 183.035
15.6.3	SSD HEAT SENSOR BASE MARCA SIMPLEX	UND	1	$ 235.498
15.6.4	STATION - LED DA PUSH ADDR MARCA SIMPLES	UND	1	$ 299.293
15.6.5	AV, WALL RED FIRE	UND	1	$ 404.219
15.6.6	4077ES FACP INDAC, RED	UND	1	$ 6.737.577
15.6.7	BATERIAS CARGA SECA 12V-7A	UND	1	$ 130.162
15.7	**SISTEMA CCTV**			
15.7.1	PUNTOS CAJAS PARA TOMAS CCTV EN TUBERÍA SCH40 1 1/4", 3/4". CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS; POR CIELO RASO.	UND	1	$ 290.939
15.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6 SISTEMAS CCTV	ML	1	$ 11.759
15.7.3	CAMARA BALA 5 MP HDCV1 ER EN 1D/N REAL DAHUA	UND	1	$ 237.036
15.7.4	NVR4432-4KS2/I. GRABADOR NVR 8MP IP,MAX 200MBPS,32CH,H.265+,4DD SATA 10TB INCLUYE LA PROGRAMACION DEL SISTEMA	UND	1	$ 3.256.557
15.7.5	DISCO DURO 4TB SATA3 64MB INTELLIPOWER	UND	1	$ 693.932
15.8	**ACOMETIDAS**			
15.8.1	ACOMETIDA DESDE SUBESTACION EN POSTE 150 KVA HASTA HASTA EL TABLERO TB01 GENERAL (TRANSFERENCIA AUTOMATICA) UBICADO EN CUARTO TECNICO PISO TRES EN 2(3 FASES 350+1NEUTRO350)+ TIERRA 2/0; CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS EN TUBERIA 4"EMT.	ML	1	$ 1.729.765
15.8.2	ACOMETIDA DESDE BANCO DE CONDESADORES HASTA TABLERO TRANSFERENCIA TB01 GENERAL (TRANSFERENCIA AUTOMATICA) UBICADO EN CUARTO TECNICO PISO TRES EN (3 FASES 1/0+1NEUTRO1/0); CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS EN TUBERIA 4"EMT.	ML	1	$ 208.151
15.8.3	ACOMETIDA DESDE SUBESTACION EN POSTE 150 KVA HASTA HASTA EL TABLERO T.B.INC GENERAL (TRANSFERENCIA AUTOMATICA SISTEMA DE INCENDIOS) UBICADO EN CUARTODE BOMBAS PRIMER PISO EN (3 FASES 1/0+1 TIERRA 1/0) CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS EN TUBERIA 4"EMT.	ML	1	$ 530.412
15.8.4	ACOMETIDA DESDE TABLERO TB01 GENERAL HASTA EL TABLERO T.B. JOKEY GENERAL. UBICADO EN CUARTO DE BOMBAS PRIMER PISO EN (3 FASES #8+1 NEUTRO #8+1 TIERRA #8 LIBRE DE ALOGENOS) CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS EN TUBERIA 4"EMT.	ML	1	$ 175.519

COTIZACION ACTIVIDADES INDEPENDIENTES DE OBRA
INVITACIÓN PRIVADA SONDEO MERCADO RDN-001-2025

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI

COTIZACION ACTIVIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO
15.8.5	ACOMETIDA DESDE LA PLANTA ELECTRICA AGUS ARRIBA DEL TOTALIZADOR HASTA HASTA EL TABLERO T.B.INC GENERAL (TRANSFERENCIA AUTOMATICA SISTEMA DE INCENDIOS) UBICADO EN CUARTODE BOMBAS PRIMER PISO EN (3 FASES 1/0+1 TIERRA 1/0) CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS EN TUBERIA 4"EMT.	ML	1	$ 666.627
15.8.6	MALLA A TIERRA EN CABLE DESNUDO 2/0, VARILLAS COBRE COBRE 2,40 MTS-ML, TAPA DE REGISTRO, QUEMAS DE 115 GRS; ESCABACION DEL TERRENO; INCLUYE LA COLA HASTA EL TABLERO TB01 GENERAL	ML	1	$ 200.160
15.8.7	ACOMETIDAS DE DOS UPS 15KVA A TABLERO TB P1 UBICADO EN CUARTO ELECTRICO PISO UNO EN CABLE CENTENFLEX LIBRE DE ALÓGENOS 3FASES#4 +1N#4+1TIERRA#4. POR DUCTO 10X10 CON TAPA 1", CORAZA AMERICANA1 ¼"; ACCESORIOS	ML	1	$ 232.133
15.8.8	ACOMETIDA EN PUNTO CERO DE FANCOILS 3X12 LIBRE DE ALOGENOS; TUBERIA 3/4" EMT Y SUS RESPESTIVOS ACCESORIOS	ML	1	$ 29.118
15.8.9	ACOMETIDA EN PUNTO CERO DE FANCOILS CABLE DE CONTROL 2X18 APANTALLADO EN BUCLE; TUBERIA 3/4" EMT Y SUS RESPESTIVOS ACCESORIOS	ML	1	$ 34.177
15.8.10	ACOMETIDA TABLE TB01 HASTA EL TABLERO TB05 AIRE ACONDICINADOS EN CABLE 3 FASES3/0+ 1 TIERRA 1/0. EN TUBERIA 3" EMT CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS	ML	1	$ 213.326
15.8.11	ACOMETIDA TABLE TB05 AIRE ACONDICINADOS UNIDAD CONDESADORA 1 EN CABLE 3 FASES #6 + 1 TIERRA #6 EN TUBERIA EMT 1" CONS SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.	ML	1	$ 140.513
15.8.12	ACOMETIDA TABLE TB05 AIRE ACONDICINADOS UNIDAD CONDESADORA 2 EN CABLE 3 FASES #6 + 1 TIERRA #6 EN TUBERIA EMT 1" CONS SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.	ML	1	$ 140.832
15.8.13	ACOMETIDA TABLE TB05 AIRE ACONDICINADOS UNIDAD CONDESADORA 3 EN CABLE 3 FASES #8 + 1 TIERRA #8 EN TUBERIA EMT 1" CONS SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.	ML	1	$ 219.987
15.8.14	ACOMETIDA TABLE TB05 AIRE ACONDICINADOS UMA 01 EN CABLE 3 FASES # 10+ 1 TIERRA #10 EN TUBERIA EMT 1" CONS SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.	ML	1	$ 196.601
15.8.15	ACOMETIDA TABLE TB05 AIRE ACONDICINADOS UE-01 EN CABLE 3 FASES # 10+ 1 TIERRA #10 EN TUBERIA EMT 1" CONS SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.	ML	1	$ 164.413
15.8.16	ACOMETIDA TABLE TB01 GENERAL HASTA TB04 (MOTORES DUPLICADORES) EN CABLE 3 FASES # 8+ 1 TIERRA #8 EN TUBERIA EMT 1" CONS SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.	ML	1	$ 141.407
15.8.17	ACOMETIDA TABLE TB01 GENERAL TB.ASC EN CABLE 3 FASES # 6+1 NEUTRO #6+ 1 TIERRA #6 EN TUBERIA EMT 1" CONS SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.	ML	1	$ 240.162
15.8.18	ACOMETIDA TABLE TB01 A TB.MAMOGRAFO 1 EN CABLE 3 FASES # 6+ 1 TIERRA # 6 EN TUBERIA EMT 1" CONS SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.	ML	1	$ 249.668
15.8.19	ACOMETIDA TABLE TB01 A TB.MAMOGRAFO 2 EN CABLE 3 FASES # 6+ 1 TIERRA # 6 EN TUBERIA EMT 1" CONS SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.	ML	1	$ 249.668
16	**REDES AA CONTROL Y REFRIGERANTE**			
16.1	**ACCESORIOS REDES Y CONTROL SISTEMAS A.A.**			
16.1.2	VALVULA DE EXPANSION ELECTRONICA 96.000BTU/hr	UND	1	$ 1.798.934
16.1.4	KIT DE COMUNICACION	UND	1	$ 5.536.330
16.1.5	TERMOSTATO LCD TOUCH	UND	1	$ 1.885.391
16.1.12	BRANCH 3/8 X 7/8, 3/8 X ¾	UND	1	$ 406.989
16.1.13	BRANCH 3/8 X 5/8, 1/4 X ½	UND	1	$ 275.789
16.1.14	BRANCH 5/8 X 1 1/8	UND	1	$ 637.598
16.1.15	CONTROL CENTRAL TOUCH 64 IDU 5 HORARIOS	UND	1	$ 6.000.356
16.1.16	TRASLADO E IZAJE 50 TON	HR	1	$ 901.396
16.2	**CONDUCTOS METALICOS CONSTRUIDOS EN LAMINA GALVANIZADA AISLADOS CON THERMOLON METALIZADO**			
16.2.1	CALIBRE 26 CHAQUETA PARA CONDUCTOS EN TERRAZA	M2	1	$ 113.748
16.2.2	CALIBRE 24	M2	1	$ 121.479
16.2.3	CALIBRE 20	M2	1	$ 146.949
16.2.4	AISLAMIENTO TERMICO	M2	1	$ 48.725
16.3	**DIFUSORES, REJILLAS Y DAMPERS**			

COTIZACION ACTIVIDADES INDEPENDIENTES DE OBRA
INVITACIÓN PRIVADA SONDEO MERCADO RDN-001-2025

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI

COTIZACION ACTIVIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO
16.3.1	DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS CON DAMPER 18 X 18 COLOR BLANCO, MARCO DESCOLGADO ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE	UND	1	$ 543.533
16.3.2	DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS CON DAMPER 15 X 15 COLOR BLANCO, MARCO DESCOLGADO ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE	UND	1	$ 490.865
16.3.3	DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS CON DAMPER 9 X 9 COLOR BLANCO, MARCO DESCOLGADO ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE	UND	1	$ 253.861
16.3.4	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER 18 X 18 COLOR BLANCO, MARCO DESCOLGADO ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE	UND	1	$ 328.013
16.3.5	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER 14 X 14 COLOR BLANCO, MARCO DESCOLGADO ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE	UND	1	$ 225.172
16.3.6	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER 12 X 12 COLOR BLANCO, MARCO DESCOLGADO ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE	UND	1	$ 171.774
16.3.7	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER 10 X 10 COLOR BLANCO, MARCO DESCOLGADO ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE	UND	1	$ 142.108
16.3.8	REJILLA DE RETORNO TIPO CUBO CON DAMPER 26 X 8 COLOR BLANCO, MARCO DESCOLGADO ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE	UND	1	$ 269.661
16.3.9	DAMPER 22 X 10 SUMINISTRO ALETA MULTIPLE	UND	1	$ 606.661
16.3.10	DAMPER 22 X 10 RETORNO ALETA MULTIPLE	UND	1	$ 606.661
16.3.11	DAMPER 12 X 4	UND	1	$ 251.199
16.4	**TUBERIAS DE COBRE**			
16.4.4	TUBERIA 5/8	ML	1	$ 47.180
16.4.6	TUBERIA 7/8	ML	1	$ 76.515
16.4.7	TUBERIA 1 1/8	ML	1	$ 104.790
16.4.8	AISLAMIENTO TERMICO PARA TUBERIAS EN TERRAZA CONSTRUIDO CON CHAQUETA DE ACERO INOXIDABLE 430 INYECTADO CON POLIURETANO DIAMETRO 1 ¾ ESPESOR 1 ½ PULG	ML	1	$ 58.546
16.4.9	AISLAMIENTO TERMICO PARA ACCESORIOS TUBERIAS EN TERRAZA CONSTRUIDO CON CHAQUETA DE ACERO INOXIDABLE 430 INYECTADO CON POLIURETANO DIAMETRO 1 ¾ ESPESOR 1 ½ PULG	UND	1	$ 30.747
17	**OBRAS EXTERIORES Y FACHADA**			
17.1	**FACHADAS**			
17.1.5	PUNTO DE ANCLAJE METEORA DE 10.000 LBS EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE INSTALACION Y CERTIFICACION CONFORME A REGULACIONES OSHA Y NORMAS ANSI, CSA. Y EN-795	UND	1	$ 290.488
17.1.6	CORTASOL CELOSIA C40E LISO HUNTER DOUGLAS. ALUZINC. COLOR GRIS, PINTADO POR AMBAS CARAS.INCLUYE: ESTRUCTURA DE ANCLAJE DE CELOSIA TUBULAR DE ALUMINIO DE 3" X 1 1/2".	M2	1	$ 879.154
17.1.7	BOLARDOS METÁLICOS TIPO DISEÑO	UND	1	$ 472.167

LUIS EDUARDO BONILLA
CC 16.714.708
FEXXA S.A.S.
NIT 900091915-8