ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI - 22,0 Mpa					**Unidad: M3** **ITEM: BASICO**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
AGUA	LTS	190	0,03	27,00	5.131,53
ARENA GRUESA	M3	0,56	0,03	85.500,00	47.894,36
GRAVA TRITURADA .3/4	M3	0,84	0,03	145.377,00	122.153,31
GASOLINA CORRIENTE	GLN	0,1		19.100,00	1.910,00
CEMENTO GRIS	KLS	350		750,00	262.500,00
ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS	GLN	0,006		76.000,00	456,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**440.045,20**
MANO DE OBRA					
M.O. ALBANILERIA 3 AYUDANTE	HC	2		41.187,00	82.374,00
MANO OBRA OFICIAL ALBANILERIA	HRS	1		15.173,00	15.173,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**97.547,00**
EQUIPO					
MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS	DIA	0,06		38.800,00	2.328,00
HERRAMIENTA MENOR	GLB	2,7		1.600,00	4.320,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**6.648,00**
		COSTO DIRECTO		544.240,20	**544.240,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

CORTE ARBOL MAS RETIRO(INCL.RAICES)H>3.0					**Unidad: UND** **ITEM: 1.1.8**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MANO DE OBRA					
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE	HC	3,9		13.729,00	53.543,10
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**53.543,10**
EQUIPO					
VOLQUETA	HORA	0,705		66.000,00	46.530,00
HERRAMIENTA MENOR	GLB	4,0732		1.600,00	6.517,12
				SUBTOTAL EQUIPO	**53.047,12**
			COSTO DIRECTO	106.590,22	**106.590,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

CORTE ARBOL MAS RETIRO(INCL.RAICES)H<3.0					**Unidad: UND** **ITEM: 1.1.9**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MANO DE OBRA					
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE	HC	6		13.729,00	82.374,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**82.374,00**
EQUIPO					
MOTOSIERRA	DIA	6		35.000,00	210.000,00
VOLQUETA	HORA	2,3		66.000,00	151.800,00
HERRAMIENTA MENOR	GLB	3,6414		1.600,00	5.826,24
				SUBTOTAL EQUIPO	**367.626,24**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO	450.000,24	**450.000,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

REFUERZO CUARTON MADERA					**UNIDAD: ML** **ITEM: 7.1.5**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CUARTON 2"X4"X240	UND	0,42		17.200,00	7.224,00
PUNTILLA 3.1/2 CC	LBS	0,3		6.000,00	1.800,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**9.024,00**
MANO DE OBRA					
M.O. CARP.MADERA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,14		37.147,00	5.200,58
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**5.200,58**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,4846		1.600,00	775,36
				SUBTOTAL EQUIPO	**775,36**
			COSTO DIRECTO	14.999,94	**15.000,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

PUERTA SENCILLA P1 - RH MACIZA 36 MM COLOR CAFÉ EXPRESO CON FRANJA EN ACERO INOXIDABLE. 0,90X2,55 MTS					**UNIDAD: UND** **ITEM: 12.1.1**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PUERTA SENCILLA P1 - RH MACIZA 36 MM COLOR CAFÉ EXPRESO CON FRANJA EN ACERO INOXIDABLE. 0,90X2,55 MTS	UND	1		710.200,00	710.200,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**710.200,00**
MANO DE OBRA					
M.O. CARP.MADERA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	8,8		37.147,00	326.893,60
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**326.893,60**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	10,2945		1.600,00	16.471,20
				SUBTOTAL EQUIPO	**16.471,20**
			COSTO DIRECTO	1.053.564,80	**1.053.565,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

PUERTA SENCILLA P2 - RH MACIZA 36 MM COLOR CAFÉ EXPRESO CON FRANJA EN ACERO INOXIDABLE. 0,70X2,55 MTS					**UNIDAD: UND** **ITEM: 12.1.2**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PUERTA SENCILLA P2 - RH MACIZA 36 MM COLOR CAFÉ EXPRESO CON FRANJA EN ACERO INOXIDABLE. 0,70X2,55 MTS	UND	1		610.000,00	610.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**610.000,00**
MANO DE OBRA					
M.O. CARP.MADERA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	7		37.147,00	260.029,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**260.029,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	4,5132		1.600,00	7.221,12
				SUBTOTAL EQUIPO	**7.221,12**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO	877.250,12	**877.250,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

PUERTA DOBLE P3 - RH MACIZA 36 MM COLOR CAFÉ EXPRESO CON FRANJA EN ACERO INOXIDABLE. 1,80X2,55 MTS					**UNIDAD: UND** **ITEM: 12.1.3**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PUERTA DOBLE P3 - RH MACIZA 36 MM COLOR CAFÉ EXPRESO CON FRANJA EN ACERO INOXIDABLE. 1,80X2,55 MTS	UND	1		1.414.000,00	1.414.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**1.414.000,00**
MANO DE OBRA					
M.O. CARP.MADERA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	18		37.147,00	668.646,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**668.646,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	15,3025		1.600,00	24.484,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**24.484,00**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO	2.107.130,00	**2.107.130,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

MUEBLE ALTO RH					**UNIDAD: M2** **ITEM: 12.1.10**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PASADOR FIJADOR CROMADO 2-	UND	1		12.500,00	12.500,00
SILICONA	UND	0,962		25.955,00	24.968,71
PUNTILLA 3/4 SC	LBS	1		5.000,00	5.000,00
TORN P/MAD 2 x 8	UND	10		91,00	910,00
LAMINA RH 188MM 244X183 ME	UND	0,255	5	335.000,00	89.696,25
LAMINA RH 15MM 244X183 MEL	UND	0,085	5	300.000,00	26.775,00
CANTO RIGIDO PVC 22MM	ML	7	1	5.600,00	39.592,00
BISAGRA PARCHE 35MM	UND	4		5.500,00	22.000,00
BISAGRA GABINETE CROMADA	UND	4		8.300,00	33.200,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**254.641,96**
MANO DE OBRA					
M.O. CARP.MADERA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	3,0727		37.147,00	114.141,58
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**114.141,58**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	5,2		1.600,00	8.320,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**8.320,00**
			COSTO DIRECTO	377.103,54	**377.104,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA:	28-feb-25

FACHADA EXTERIOR / INTERIOR VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD 10MM. INCLUYE SISTEMA SOPORTES Y ANCLAJES EN ACERO					**UNIDAD: M2** **ITEM: 13.1.5**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
FACHADA EXTERIOR / INTERIOR VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD 10MM. INCLUYE SISTEMA SOPORTES Y ANCLAJES EN ACERO	M2	1		700.000,00	700.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**700.000,00**
MANO DE OBRA					
M.O. CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	11		33.017,00	363.187,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**363.187,00**
EQUIPO					
ANDAMIO CERTIFICADO	DIA	1		161.300,00	161.300,00
HERRAMIENTA MENOR	GLB	13,1331		1.600,00	21.012,96
				SUBTOTAL EQUIPO	**182.312,96**
			COSTO DIRECTO	1.245.499,96	**1.245.500,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA:	28-feb-25

PUERTA DOBLE P4 VIDRIO TEtemplado 12 MM CON OPALIZADO TIPO VINILO SANBLASTING CON PIVOTE EN ACERO INOXIDABLE CON CONECTORES SENCILLOS A PIVOTE 1,40X2,55

Unidad: und

ITEM: 13.1.7

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PUERTA DOBLE P4 VIDRIO TEMPLADO 12 MM CON OPALIZADO TIPO VINILO SANBLASTING CON PIVOTE EN ACERO INOXIDABLE CON CONECTORES SENCILLOS A PIVOTE SEGUN DISEÑO	UND	1		2.350.000,00	2.350.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**2.350.000,00**
MANO DE OBRA					
M.O. CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	31,5		33.017,00	1.040.035,50
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	1.040.035,50
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	17,8529		1.600,00	28.564,64
				SUBTOTAL EQUIPO	28.564,64
			COSTO DIRECTO	3.418.600,14	**3.418.600,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

PUERTA BATIENTE METALICA DOBLE ENTRADA VEHICULOS INCLUYE BRAZOS NEUMATICOS 3,70X5,00					**UNIDAD: UND** **ITEM: 13.1.14**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PUERTA BATIENTE METALICA DOBLE ENTRADA VEHICULOS INCLUYE BRAZOS NEUMATICOS 3,70X5,00	UND	1		9.250.000,00	9.250.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**9.250.000,00**
MANO DE OBRA					
M.O. METALISTERIA 2 AYUDANTE-1 OFI	HC	50		37.196,00	1.859.800,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	1.859.800,00
EQUIPO					
SOLDADOR ELECTRICO	DIA	7		69.900,00	489.300,00
HERRAMIENTA MENOR	GLB	17,3791		1.600,00	27.806,56
				SUBTOTAL EQUIPO	517.106,56
			COSTO DIRECTO	############	**11.626.907,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

YEE 4X2"					**UNIDAD: UND** **ITEM: 14.1.9**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
YEE 4X2"	UND	1		30.195,00	30.195,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**30.195,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,1724		35.084,00	6.048,48
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**6.048,48**
			COSTO DIRECTO	36.243,48	**36.243,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

YEE 2X2"					**UNIDAD: UND** **ITEM: 14.1.10**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
YEE 2"X2"	UND	1		9.002,00	9.002,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**9.002,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,0496		35.084,00	1.740,16
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**1.740,16**
			COSTO DIRECTO	10.742,16	**10.742,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA:	28-feb-25

YEE 6X4"					**UNIDAD: UND** **ITEM: 14.2.10**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
YEE 6X4"	UND	1		46.946,00	46.946,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**46.946,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,05		35.084,00	1.754,20
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**1.754,20**
			COSTO DIRECTO	48.700,20	**48.700,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

YEE 4X4"					**UNIDAD: UND** **ITEM: 14.2.11**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
YEE 4X4	UND	1		36.946,00	36.946,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**36.946,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,05		35.084,00	1.754,20
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**1.754,20**
			COSTO DIRECTO	38.700,20	**38.700,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA:	28-feb-25

YEE 3X3"					**UNIDAD: UND** **ITEM: 14.2.12**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
YEE 3X3"	UND	1		24.746,00	24.746,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**24.746,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,05		35.084,00	1.754,20
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**1.754,20**
			COSTO DIRECTO	26.500,20	**26.500,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

REDUCCION SANITARIA 4X3"					**UNIDAD: UND** **ITEM: 14.2.13**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
REDUCCION SANITARIA 4X3	UND	1		16.946,00	16.946,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**16.946,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,05		35.084,00	1.754,20
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**1.754,20**
			COSTO DIRECTO	18.700,20	**18.700,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA:	28-feb-25

PUNTO HIDRAULICO 1 1/4"					**UNIDAD: PTO** **ITEM: 14.3.24**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
ADAP.M PRS PVC 1-1/4"	UND	1		2.200,00	2.200,00
CODO PRS 1 1-4 X90	UND	1		2.450,00	2.450,00
TAPON PRS PVC 1 -1/4R	UND	1		2.300,00	2.300,00
TEE PRS PVC 1 -1/4	UND	1		4.030,00	4.030,00
TUBO PRS 1-1/4 RDE-21	ML	1,5		13.900,00	20.850,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**31.830,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	1,1519		35.084,00	40.413,25
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**40.413,25**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,498		1.600,00	796,80
				SUBTOTAL EQUIPO	**796,80**
			COSTO DIRECTO	73.040,05	**73.040,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

TAPA+MARCO CUARTO DE MÁQUINAS EN LÁMINA DE ALFAJOR					**UNIDAD: M2** **ITEM: 14.11.4**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
ANGULO 1 x 1/ 8	UND	2		42.200,00	84.400,00
LAMINA ALFAJOR	M2	1		245.000,00	245.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**329.400,00**
MANO DE OBRA					
M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	4		39.620,00	158.480,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**158.480,00**
EQUIPO					
SOLDADOR ELECTRICO	DIA	0,4		69.900,00	27.960,00
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,444		1.600,00	710,40
				SUBTOTAL EQUIPO	**28.670,40**
			COSTO DIRECTO	516.550,40	**516.550,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

TAPA+MARCO CUARTO DE MÁQUINAS EN LÁMINA DE ALFAJOR					**UNIDAD: M2** **ITEM: 14.12.4**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
ANGULO 1 x 1/ 8	UND	2		42.200,00	84.400,00
LAMINA ALFAJOR	M2	1		245.000,00	245.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**329.400,00**
MANO DE OBRA					
M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	4		39.620,00	158.480,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**158.480,00**
EQUIPO					
SOLDADOR ELECTRICO	DIA	0,4		69.900,00	27.960,00
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,444		1.600,00	710,40
				SUBTOTAL EQUIPO	**28.670,40**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO	516.550,40	**516.550,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

TUBERIA ACERO AL CARBON D 4" - SCH 10.					**UNIDAD: ML** **ITEM: 14.13.1**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
SHELADK CREMA SELLANTE	UND	0,108		8.560,00	924,48
DISOLVENTE	GLN	0,008		29.600,00	236,80
WIPE	KLS	0,15		6.000,00	900,00
ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,08		37.900,00	3.032,00
PIOLA GRUESA 50 METROS	ROL	0,115		2.700,00	310,50
TAPA GALVANIZADA 4X4	UND	0,335		2.000,00	670,00
TUBO A.CARBON D=4" SCH 10	ML	1		138.200,00	138.200,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**144.273,78**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTE - 1 OFIC.	HC	0,65		49.939,00	32.460,35
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,15		35.084,00	5.262,60
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**37.722,95**
EQUIPO					
ROSCADORA DE TUBERIA - TORNO	HORA	0,055		28.500,00	1.567,50
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,2087		1.600,00	333,92
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.901,42**
			COSTO DIRECTO	183.898,15	**183.898,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

TUBERIA ACERO AL CARBON D 2 1/2" - SCH 10.					**UNIDAD: ML** **ITEM: 14.13.2**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TUBO A.CARBON D=2,1/2	ML	1		83.693,00	83.693,00
DISOLVENTE	GLN	0,003		29.600,00	88,80
WIPE	KLS	0,07		6.000,00	420,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**84.201,80**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTE - 1 OFIC.	HC	0,5		49.939,00	24.969,50
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**24.969,50**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,147		1.600,00	235,20
				SUBTOTAL EQUIPO	**235,20**
			COSTO DIRECTO	109.406,50	**109.407,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

TUBERIA ACERO AL CARBON D 1" - SCH 10.					**UNIDAD: ML** **ITEM: 14.13.3**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TUBO A.CARBON D=1"	ML	1		39.752,00	39.752,00
DISOLVENTE	GLN	0,001		29.600,00	29,60
WIPE	KLS	0,04		6.000,00	240,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**40.021,60**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTE - 1 OFIC.	HC	0,185		49.939,00	9.238,71
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**9.238,71**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,149		1.600,00	238,40
				SUBTOTAL EQUIPO	**238,40**
			COSTO DIRECTO	49.498,71	**49.499,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

TUBERIA ACERO AL CARBON D 1/2" - SCH 10.					**UNIDAD: ML** **ITEM: 14.13.4**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TUBO A.CARBON D=1,1/2"	ML	1		20.002,00	20.002,00
DISOLVENTE	GLN	0,001		29.600,00	29,60
WIPE	KLS	0,04		6.000,00	240,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**20.271,60**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTE - 1 OFIC.	HC	0,2		49.939,00	9.987,80
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**9.987,80**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,15		1.600,00	240,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**240,00**
			COSTO DIRECTO	30.499,40	**30.499,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

CODO 90X4 AC					**UNIDAD: UND** **ITEM: 14.13.5**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CODO 90X4 AC	UND	1		42.432,00	42.432,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**42.432,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTE - 1 OFIC.	HC	0,05		49.939,00	2.496,95
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**2.496,95**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,021		1.600,00	33,60
				SUBTOTAL EQUIPO	**33,60**
			COSTO DIRECTO	44.962,55	**44.963,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

TEE REDUCIDA 4X2 1/2" AC					**UNIDAD: UND** **ITEM: 14.13.6**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TEE REDUCIDA 4X2 1/2 AC	UND	1		40.917,00	40.917,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**40.917,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTE - 1 OFIC.	HC	0,05		49.939,00	2.496,95
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**2.496,95**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,022		1.600,00	35,20
				SUBTOTAL EQUIPO	**35,20**
			COSTO DIRECTO	43.449,15	**43.449,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

CODO 90X2 1/2" A C					**UNIDAD: UND** **ITEM: 14.13.7**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CODO 90X2 1/2" A C	UND	1		31.739,00	31.739,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**31.739,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,05		35.084,00	1.754,20
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**1.754,20**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,022		1.600,00	35,20
				SUBTOTAL EQUIPO	**35,20**
			COSTO DIRECTO	33.528,40	**33.528,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

REDUCCIO DE COPA 4"X2 1/2"					**UNIDAD: UND** **ITEM: 14.13.8**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
REDUCCIO DE COPA 4"X2 1/2"	UND	1		32.119,00	32.119,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**32.119,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,05		35.084,00	1.754,20
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**1.754,20**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,022		1.600,00	35,20
				SUBTOTAL EQUIPO	**35,20**
			COSTO DIRECTO	33.908,40	**33.908,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

REDUCCIO DE COPA 2 /2"X1"					**UNIDAD: UND** **ITEM: 14.13.9**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
REDUCCIO DE COPA 2 /2"X1"	UND	1		17.639,00	17.639,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**17.639,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,05		35.084,00	1.754,20
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**1.754,20**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,022		1.600,00	35,20
				SUBTOTAL EQUIPO	**35,20**
			COSTO DIRECTO	19.428,40	**19.428,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

STRAP 2 1/2"X1"					**UNIDAD: UND** **ITEM: 14.13.10**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
STRAP 2 1/2"X1"	UND	1		31.619,00	31.619,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**31.619,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,05		35.084,00	1.754,20
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**1.754,20**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,022		1.600,00	35,20
				SUBTOTAL EQUIPO	**35,20**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO	33.408,40	**33.408,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

TEE GALVANIZADA DE 1"					**UNIDAD: UND** **ITEM: 14.13.11**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TEE GALV 1	UND	1		12.320,00	12.320,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**12.320,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,1		35.084,00	3.508,40
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**3.508,40**
			COSTO DIRECTO	15.828,40	**15.828,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

CODO 90X1" GALVANIZADA					**UNIDAD: UND** **ITEM: 14.13.12**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CODO GALV 1 x90	UND	1		19.420,00	19.420,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**19.420,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,1		35.084,00	3.508,40
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**3.508,40**
			COSTO DIRECTO	22.928,40	**22.928,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

REDUCCION DE COPA 1X1/2"					**UNIDAD: UND** **ITEM: 14.13.13**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
REDUCCION DE COPA 1X1/2"	UND	1		10.320,00	10.320,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**10.320,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,1		35.084,00	3.508,40
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**3.508,40**
			COSTO DIRECTO	13.828,40	**13.828,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

ROCIADOR UPRIGHT 1/2" K= 5.6 T=68° SC QR					**UNIDAD: UND** **ITEM: 14.13.14**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
ROCIADOR UPRIGHT 1/2" K= 5.6 T=68° SC QR	UND	1		50.581,00	50.581,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**50.581,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,25		35.084,00	8.771,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**8.771,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,15		1.600,00	240,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**240,00**
			COSTO DIRECTO	59.592,00	**59.592,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

SOPORTERIA UL/FM 4"					**UNIDAD: UND** **ITEM: 14.13.15**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
SOPORTE TIPO PERA UL/FM 4"	UND	1		12.000,00	12.000,00
ANCLAJE MECANICO DE EXPANSION	UND	1		3.700,00	3.700,00
VARILLA ROSCADA 1/2" 1000MM	UND	0,25		3.700,00	925,00
BROCA TUGSTENO ,1/2"-30	UND	0,001		22.000,00	22,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**16.647,00**
MANO DE OBRA					
M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,0663		39.620,00	2.626,80
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**2.626,80**
EQUIPO					
TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI	DIA	0,0005		50.000,00	25,00
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,0213		1.600,00	34,08
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,05		3.100,00	155,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**214,08**
			COSTO DIRECTO	19.487,88	**19.488,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

SOPORTERIA UL/FM 2 1/2"					**UNIDAD: UND** **ITEM: 14.13.16**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
SOPORTERIA UL/FM 2 1/2"	UND	1		9.200,00	9.200,00
ANCLAJE MECANICO DE EXPANSION	UND	1		3.700,00	3.700,00
VARILLA ROSCADA 1/2" 1000MM	UND	0,25		3.700,00	925,00
BROCA TUGSTENO ,1/2"-30	UND	0,001		22.000,00	22,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**13.847,00**
MANO DE OBRA					
M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,0663		39.620,00	2.626,80
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**2.626,80**
EQUIPO					
TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI	DIA	0,0005		50.000,00	25,00
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,0213		1.600,00	34,08
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,05		3.100,00	155,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**214,08**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO	16.687,88	**16.688,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

SOPORTERIA UL/FM 1"					**UNIDAD: UND** **ITEM: 14.13.17**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
SOPORTERIA UL/FM 1"	UND	1		5.200,00	5.200,00
ANCLAJE MECANICO DE EXPANSION	UND	1		3.700,00	3.700,00
VARILLA ROSCADA 1/2" 1000MM	UND	0,25		3.700,00	925,00
BROCA TUGSTENO ,1/2"-30	UND	0,001		22.000,00	22,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**9.847,00**
MANO DE OBRA					
M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,0663		39.620,00	2.626,80
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**2.626,80**
EQUIPO					
TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI	DIA	0,0005		50.000,00	25,00
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,0213		1.600,00	34,08
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,05		3.100,00	155,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**214,08**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO	12.687,88	**12.688,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

SOPORTE SISMORESISTENTE LATERAL 2 1/2"					**UNIDAD: UND** **ITEM: 14.13.18**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
SOPORTE SISMORESISTENTE LATERAL 2 1/2"	UND	1		85.578,00	85.578,00
BROCA TUGSTENO ,1/2"-30	UND	0,001		22.000,00	22,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**85.600,00**
MANO DE OBRA					
M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,0663		39.620,00	2.626,80
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**2.626,80**
EQUIPO					
TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI	DIA	0,0005		50.000,00	25,00
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,0213		1.600,00	34,08
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,05		3.100,00	155,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**214,08**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO	88.440,88	**88.441,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL 2 1/2"					**UNIDAD: UND** **ITEM: 14.13.19**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL 2 1/2'	UND	1		105.806,00	105.806,00
BROCA TUGSTENO ,1/2"-30	UND	0,001		22.000,00	22,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**105.828,00**
MANO DE OBRA					
M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,0663		39.620,00	2.626,80
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**2.626,80**
EQUIPO					
TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI	DIA	0,0005		50.000,00	25,00
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,0213		1.600,00	34,08
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,05		3.100,00	155,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**214,08**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO	108.668,88	**108.669,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE II					**UNIDAD: UND** **ITEM: 14.13.20**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
GABINETE INCENDIO TII	UND	1		901.826,00	901.826,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**901.826,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,5		35.084,00	17.542,00
M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	1,5		39.620,00	59.430,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**76.972,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,501		1.600,00	801,60
				SUBTOTAL EQUIPO	**801,60**
			COSTO DIRECTO	979.599,60	**979.600,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

VALVULA CON SWITCH SUPERVISADA UL/FM 2 1/2"					**UNIDAD: UND** **ITEM: 14.13.21**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
VALVULA CON SWITCH SUPERVISADA UL/FM 2 1/2"	UND	1		843.562,00	843.562,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**843.562,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,9113		35.084,00	31.972,04
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**31.972,04**
			COSTO DIRECTO	875.534,04	**875.534,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

VALVULA DE ALIVIO 1/2"					**UNIDAD: UND** **ITEM: 14.13.22**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
VALVULA DE ALIVIO 1/2"	UND	1		183.992,00	183.992,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**183.992,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	1,0161		35.084,00	35.648,85
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**35.648,85**
			COSTO DIRECTO	219.640,85	**219.641,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

SENSOR DE FLUJO TIPO PALETA UL/FM 2 1/2"					**UNIDAD: UND** **ITEM: 14.13.23**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
SENSOR DE FLUJO TIPO PALETA UL/FM 2 1/2"	UND	1		608.045,00	608.045,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**608.045,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	1		35.084,00	35.084,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**35.084,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,497		1.600,00	795,20
				SUBTOTAL EQUIPO	**795,20**
			COSTO DIRECTO	643.924,20	**643.924,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

VALVULA DE CHEQUE RANURADA 2 1/2"					**UNIDAD: UND** **ITEM: 14.13.24**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
VALVULA DE CHEQUE RANURADA 2 1/2"	UND	1		430.857,00	430.857,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**430.857,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,8915		35.084,00	31.277,38
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**31.277,38**
			COSTO DIRECTO	462.134,38	**462.134,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

VALVULA DE DRENAJE CON VISOR DE 1/2" I.T.C. 1 1/4"					**UNIDAD: UND** **ITEM: 14.13.25**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
VALVULA DE DRENAJE CON VISOR DE 1/2" I.T.C. 1 1/4"	UND	1		248.245,00	248.245,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**248.245,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,8915		35.084,00	31.277,38
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**31.277,38**
			COSTO DIRECTO	279.522,38	**279.522,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

PUNTO GABINETE					**UNIDAD: UND** **ITEM: 14.13.26**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES PARA CONEXIÓN DE GABINETE A RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA.	UND	1		61.000,00	61.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**61.000,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,45		35.084,00	15.787,80
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**15.787,80**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,3081		1.600,00	492,96
				SUBTOTAL EQUIPO	**492,96**
			COSTO DIRECTO	77.280,76	**77.281,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

PUNTO ROCIADOR					**UNIDAD: UND** **ITEM: 14.13.27**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES PARA CONEXIÓN DE ROCIADOR A RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA.	UND	1		50.000,00	50.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**50.000,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,36		35.084,00	12.630,24
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**12.630,24**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,1069		1.600,00	1.771,04
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.771,04**
OTROS					
				SUBTOTAL TRANSPORTE	-
			COSTO DIRECTO	64.401,28	**64.401,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

SIAMESA DE INYECCION DE COLUMNA D 4"					**UNIDAD: UND** **ITEM: 14.13.28**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
SIAMESA DE INYECCION DE COLUMNA D 4"	UND	1		974.418,00	974.418,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**974.418,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	1,5		35.084,00	52.626,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**52.626,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,4974		1.600,00	2.395,84
				SUBTOTAL EQUIPO	**2.395,84**
			COSTO DIRECTO	1.029.439,84	**1.029.440,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

SIAMESA INYECCION DE TANQUE D 4"					**UNIDAD: UND** **ITEM: 14.13.29**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
SIAMESA INYECCION DE TANQUE D 4"	UND	1		941.418,00	941.418,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**941.418,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	1,5		35.084,00	52.626,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**52.626,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,4974		1.600,00	2.395,84
				SUBTOTAL EQUIPO	**2.395,84**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO	996.439,84	**996.440,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

PRUEBA HIDARULICA RED					**UNIDAD: UND** **ITEM: 14.13.30**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PRUEBA DE SERVICIO PARA COMPROBAR LA RED CONTRAINCENDIOS MEDIANTE PRUEBA HIDRAULICA INCLUYE DESPLAZAMIENTO A OBRA E INFORME DE RESULTADOS	UND	1		1.385.000,00	1.385.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**1.385.000,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	9,375		1.600,00	15.000,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**15.000,00**
			COSTO DIRECTO	1.400.000,00	**1.400.000,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

TUBERÍA ACERO AL CARBÓN - CON COSTURA 4" - SCH 40.					**UNIDAD: ML** **ITEM: 14.14.1**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
DISOLVENTE	GLN	0,002		29.600,00	59,20
WIPE	KLS	0,045		6.000,00	270,00
ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,03		37.900,00	1.137,00
TAPA GALVANIZADA 4X4	UND	0,115		2.000,00	230,00
TUBO A.CARBON D=4" CON COSTURA SCH 40	ML	1		196.095,00	196.095,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**197.791,20**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTE - 1 OFIC.	HC	0,45		49.939,00	22.472,55
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**22.472,55**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5718		1.600,00	914,88
				SUBTOTAL EQUIPO	**914,88**
			COSTO DIRECTO	221.178,63	**221.179,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

CODO HIERRO DÚCTIL RANURADO 4" * 90°					**UNIDAD: UN** **ITEM: 14.14.2**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CODO HIERRO DÚCTIL RANURADO 4" * 90°	UND	1		55.294,00	55.294,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**55.294,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTE - 1 OFIC.	HC	0,1		49.939,00	4.993,90
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**4.993,90**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,2		1.600,00	320,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**320,00**
			COSTO DIRECTO	60.607,90	**60.608,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

COUPLING RÍGIDO HIERRO DÚCTIL 4"					**UNIDAD: UN** **ITEM: 14.14.3**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
COUPLING RÍGIDO HIERRO DÚCTIL 4"	UND	1		33.780,00	33.780,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**33.780,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,1		35.084,00	3.508,40
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**3.508,40**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,048		1.600,00	76,80
				SUBTOTAL EQUIPO	**76,80**
			COSTO DIRECTO	37.365,20	**37.365,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

TEE HIERRO DÚCTIL RANURADA 4"					**UNIDAD: UN** **ITEM: 14.14.4**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TEE HIERRO DÚCTIL RANURADA 4"	UND	1		94.755,00	94.755,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**94.755,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,1		35.084,00	3.508,40
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**3.508,40**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,05		1.600,00	80,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**80,00**
			COSTO DIRECTO	98.343,40	**98.343,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

CODO ROSCADO ACERO INOXIDABLE 1/2" * 90°					**UNIDAD: UN** **ITEM: 14.14.8**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CODO ROSCADO AINOX 1/2 X 90	UND	1		7.999,00	7.999,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**7.999,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,0546		35.084,00	1.915,58
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**1.915,58**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,053		1.600,00	84,80
				SUBTOTAL EQUIPO	**84,80**
			COSTO DIRECTO	9.999,38	**9.999,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

TEE ROSCADO ACERO INOXIDABLE 1/2"					**UNIDAD: UN** **ITEM: 14.14.9**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TEE ROSCADO ACERO INOXIDABLE 1/2"	UND	1		10.498,00	10.498,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**10.498,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,0546		35.084,00	1.915,58
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**1.915,58**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,053		1.600,00	84,80
				SUBTOTAL EQUIPO	**84,80**
			COSTO DIRECTO	12.498,38	**12.498,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

PLACA ANTIVORTICE					**UNIDAD: UN** **ITEM: 14.14.10**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PLACA ANTIVORTICE	UND	1		313.841,00	313.841,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**313.841,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,7		35.084,00	24.558,80
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**24.558,80**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1		1.600,00	1.600,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.600,00**
			COSTO DIRECTO	339.999,80	**340.000,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

NIPLE ACEROINOXIDABLE 4" * 0.60 BRIDADO					**UNIDAD: UN** **ITEM: 14.14.11**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
NIPLE ACERO INOXIDABLE 4" * 0.60 BRIDADO	UND	1		160.058,00	160.058,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**160.058,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,5		35.084,00	17.542,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**17.542,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,5		1.600,00	2.400,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**2.400,00**
			COSTO DIRECTO	180.000,00	**180.000,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

VÁLVULA DE CORTINA OS&Y BRIDADA 4"					**UNIDAD: UN** **ITEM: 14.14.12**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
VÁLVULA DE CORTINA OS&Y BRIDADA 4"	UND	1		1.500.000,00	1.500.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**1.500.000,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	3,8		35.084,00	133.319,20
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**133.319,20**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,3801		1.600,00	608,16
				SUBTOTAL EQUIPO	**608,16**
			COSTO DIRECTO	1.633.927,36	**1.633.927,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

VÁLVULA CHEQUE RANURADO 4" OS&Y					**UNIDAD: UN** **ITEM: 14.14.13**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
VÁLVULA CHEQUE RANURADO 4" OS&Y	UND	1		595.999,00	595.999,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**595.999,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	2		35.084,00	70.168,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**70.168,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,498		1.600,00	2.396,80
				SUBTOTAL EQUIPO	**2.396,80**
			COSTO DIRECTO	668.563,80	**668.564,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

VÁLVULA INDICADORA CON SWITCH DE SUPERVISIÓN UL/FM. - RANURADA 4"					**UNIDAD: UN** **ITEM: 14.14.14**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
VÁLVULA INDICADORA CON SWITCH DE SUPERVISIÓN UL/FM. - RANURADA 4"	UND	1		1.989.656,00	1.989.656,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**1.989.656,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTE - 1 OFIC.	HC	5		49.939,00	249.695,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**249.695,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	3		1.600,00	4.800,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**4.800,00**
			COSTO DIRECTO	2.244.151,00	**2.244.151,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

VÁLVULA PASO DIRECTO RED WHITE TIPO PESADO 2.1/2"					**UNIDAD: UN** **ITEM: 14.14.15**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
VÁLVULA PASO DIRECTO RED WHITE TIPO PESADO 2.1/2"	UND	1		409.603,00	409.603,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**409.603,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTE - 1 OFIC.	HC	1,5		49.939,00	74.908,50
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**74.908,50**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,996		1.600,00	3.193,60
				SUBTOTAL EQUIPO	**3.193,60**
			COSTO DIRECTO	487.705,10	**487.705,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

VÁLVULA CHEQUE RESORTE 2.1/2"					**UNIDAD: UN** **ITEM: 14.14.16**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
VÁLVULA CHEQUE RESORTE 2.1/2"	UND	1		300.000,00	300.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**300.000,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	1,46		35.084,00	51.222,64
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**51.222,64**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,9904		1.600,00	3.184,64
				SUBTOTAL EQUIPO	**3.184,64**
			COSTO DIRECTO	354.407,28	**354.407,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

VÁLVULA DE BOLA CIERRE RÁPIDO - ACERO INOXIDABLE 1/2"					**UNIDAD: UN** **ITEM: 14.14.17**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
VÁLVULA DE BOLA CIERRE RÁPIDO - ACERO INOXIDABLE 1/2"	UND	1		368.410,00	368.410,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**368.410,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	1,5		35.084,00	52.626,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**52.626,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,996		1.600,00	3.193,60
				SUBTOTAL EQUIPO	**3.193,60**
			COSTO DIRECTO	424.229,60	**424.230,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA:	28-feb-25

TABLERO GENERAL TOMAS NORMALES Y REGULADOS. FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED, CALIBRE 16, TRATADA QUÍMICAMENTE PARA LA DESOXIDACIÓN, DESENGRASE Y FOSFATADO CON ACABADO FINAL EN PINTURA EN POLVO DEPOSITADA ELECTROSTÁTICAMENTE. COLOR GRIS RAL 7035. TIPO INTERIOR. GRADO DE PROTECCIÓN IP44.					**UNIDAD: UND** **ITEM: 15.1.1**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TABLERO GENERAL TOMAS NORMALES Y REGULADOS. FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED, CALIBRE 16, TRATADA QUÍMICAMENTE PARA LA DESOXIDACIÓN, DESENGRASE Y FOSFATADO CON ACABADO FINAL EN PINTURA EN POLVO DEPOSITADA ELECTROSTÁTICAMENTE. COLOR GRIS RAL 7035. TIPO INTERIOR. GRADO DE PROTECCIÓN IP44.	UND	1		25.000.000,00	25.000.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**25.000.000,00**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	90		46.224,00	4.160.160,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**4.160.160,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	21,0719		1.600,00	33.715,04
				SUBTOTAL EQUIPO	**33.715,04**
			COSTO DIRECTO	###########	**29.193.875,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

UNIDAD: ML

DUCTO CERRADO CON TAPA Y PELDAÑOS COLD ROLLED DE 400X800 MM SISTEMA REGULADO. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN EMPALME, CAMBIO DE DIRECCIÓN, INSTALACIÓN CABLE A TIERRA # 8 COBRE COBRE DESNUDO ACOPLADO A LA BANDEJA CON SUS RESPECTIVOS CONECTORES EN COBRE.

ITEM: 15.1.2

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CONECTOR DE COBRE	UND	0,2		3.618,00	723,60
CABLE COBRE DESNUDO #8	ML	1		6.180,00	6.180,00
CURVAS, TEE, CRUCES - CAMBIOS DE DIRECCION BANDEJA 400X800	UND	0,2		161.340,00	32.268,00
SOPORTE	UND	2		55.000,00	110.000,00
DUCTO CERRADO CON TAPA Y PELDAÑOS COLD ROLLED DE 400X800 MM	ML	1		275.525,00	275.525,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**424.696,60**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	2		46.224,00	92.448,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**92.448,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,9992		1.600,00	1.598,72
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.598,72**
			COSTO DIRECTO	518.743,32	**518.743,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

DUCTO CERRADO CON TAPA Y PELDAÑOS COLD ROLLED DE 400X800 MM SISTEMA NORMAL COLOR GRIS . INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN EMPALME, CAMBIO DE DIRECCIÓN, INSTALACIÓN CABLE A TIERRA # 8 COBRE COBRE DESNUDO ACOPLADO A LA BANDEJA CON SUS RESPECTIVOS CONECTORES EN COBRE.

UNIDAD: ML

ITEM: 15.1.3

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CONECTOR DE COBRE	UND	0,2		3.618,00	723,60
CABLE COBRE DESNUDO #8	ML	1		6.180,00	6.180,00
CURVAS, TEE, CRUCES - CAMBIOS DE DIRECCION BANDEJA 400X800	UND	0,2		161.340,00	32.268,00
SOPORTE	UND	2		55.000,00	110.000,00
DUCTO CERRADO CON TAPA Y PELDAÑOS COLD ROLLED DE 400X800 MM	ML	1		275.525,00	275.525,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**424.696,60**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	2		46.224,00	92.448,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**92.448,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,9992		1.600,00	1.598,72
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.598,72**
			COSTO DIRECTO	518.743,32	**518.743,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

CANALETA TIPO DUCTO CERRADO COLD ROLLED DE 100X50 MM CON SEPARADOR CENTRAL. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN EMPALME, CAMBIO DE DIRECCIÓN Y TROQUELES PIRAMIDALES TRIPLES: PARA TOMAS NORMALES, REGULADOS Y DATOS. LA CUAL SE UTILIZARA EN LA RECEPCIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS ANTES MENCIONADOS.

UNIDAD: ML

ITEM: 15.1.4

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
SOPORTE	UND	2		15.000,00	30.000,00
TROQUELES PIRAMIDALES TRIPLES	UND	0,2		35.000,00	7.000,00
CURVAS, TEE, CRUCES - CAMBIOS DE DIRECCION PARA CANALETA 100X50	UND	0,2		90.000,00	18.000,00
CANALETA TIPO DUCTO CERRADO COLD ROLLED DE 100X50 MM CON SEPARADOR CENTRAL.	ML	1		121.592,00	121.592,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**176.592,00**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,5		46.224,00	23.112,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**23.112,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,997		1.600,00	1.595,20
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.595,20**
			COSTO DIRECTO	201.299,20	**201.299,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

BANDEJA PORTA CABLE TIPO MALLA 50X300X3000 MM SISTEMA DATOS Y VOZ. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN EMPALME, CAMBIO DE DIRECCIÓN, INSTALACIÓN CABLE A TIERRA # 8 COBRE COBRE DESNUDO ACOPLADO A LA BANDEJA CON SUS RESPECTIVOS CONECTORES EN COBRE.

UNIDAD: ML

ITEM: 15.1.5

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CABLE COBRE DESNUDO #8	ML	3	5	6.180,00	19.467,00
CONECTOR DE COBRE	UND	0,6		3.618,00	2.170,80
SOPORTE	UND	6		55.000,00	330.000,00
CURVAS, TEE, CRUCES - CAMBIOS DE DIRECCION	UND	0,4		220.000,00	88.000,00
BANDEJA PORTA CABLE TIPO MALLA 50X300X3000 MM	UND	1		427.423,00	427.423,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**867.060,80**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	3		46.224,00	138.672,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**138.672,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,503		1.600,00	804,80
				SUBTOTAL EQUIPO	**804,80**
			COSTO DIRECTO	1.006.537,60	**1.006.538,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

UPS POWEST NICOMAR EA9915 UL 15 KVA + BANCO DE BATERIAS 15KVA (15,000VA) O 15,000 VATIOS.					**UNIDAD: UND** **ITEM: 15.1.6**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
UPS POWEST NICOMAR EA9915 UL 15 KVA + BANCO DE BATERIAS 15KVA (15,000VA) O 15,000 VATIOS.	UND	1		28.600.000,00	28.600.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**28.600.000,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA TELECOMUNIC. 1 AYUD-1 TECNICO	HC	48,81		25.263,00	1.233.087,03
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**1.233.087,03**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	10,5706		1.600,00	16.912,96
				SUBTOTAL EQUIPO	**16.912,96**
			COSTO DIRECTO	###########	**29.850.000,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

UNIDAD: UND

TABLERO AIRES ACONDICIONADOS. FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED, CALIBRE 16 TIPO INTEMPERIE, TRATADA QUÍMICAMENTE PARA LA DESOXIDACIÓN, DESENGRASE Y FOSFATADO CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. COLOR GRIS RAL 7032. TIPO INTERIOR. GRADO DE PROTECCIÓN IP65.

ITEM: 15.1.7

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TABLERO AIRES ACONDICIONADOS. FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED, CALIBRE 16 TIPO INTEMPERIE, TRATADA QUÍMICAMENTE PARA LA DESOXIDACIÓN, DESENGRASE Y FOSFATADO CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. COLOR GRIS RAL 7032. TIPO INTERIOR. GRADO DE PROTECCIÓN IP65.	UND	1		16.250.000,00	16.250.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**16.250.000,00**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	18,3		46.224,00	845.899,20
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**845.899,20**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	10,5699		1.600,00	16.911,84
				SUBTOTAL EQUIPO	**16.911,84**
			COSTO DIRECTO	############	**17.112.811,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

TABLERO BANCO DE CONDENSADORES 59 KVAR-220 VAC. UN PASO FIJO DE 1 KVAR; UN PASO DE 2KVAR; UN PASO DE 5 KVAR DOS PASOS MOVIL DE 10 KVAR; DOS PASOS (02) MÓVILE 20 220V. FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED, CALIBRE 18, TRATADA QUÍMICAMENTE PARA LA DESOXIDACIÓN, DESENGRASE Y FOSFATADO CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. COLOR GRIS RAL 7032. TIPO INTERIOR. GRADO DE PROTECCIÓN IP44.

UNIDAD: UND

ITEM: 15.1.8

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TABLERO BANCO DE CONDENSADORES 59 KVAR-220 VAC. UN PASO FIJO DE 1 KVAR; UN PASO DE 2KVAR; UN PASO DE 5 KVAR DOS PASOS MOVIL DE 10 KVAR; DOS PASOS (02) MÓVILE 20 220V. FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED, CALIBRE 18, TRATADA QUÍMICAMENTE PARA LA DESOXIDACIÓN, DESENGRASE Y FOSFATADO CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. COLOR GRIS RAL 7032. TIPO INTERIOR. GRADO DE PROTECCIÓN IP44.	UND	1		15.645.879,00	15.645.879,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**15.645.879,00**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	18,3		46.224,00	845.899,20
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**845.899,20**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	10,57		1.600,00	16.912,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**16.912,00**
			COSTO DIRECTO	###########	**16.508.690,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA:	28-feb-25

TABLERO TRANSFERENCIA A 208 VOL. FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED, CALIBRE 18, TRATADA QUÍMICAMENTE PARA LA DESOXIDACIÓN, DESENGRASE Y FOSFATADO CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. COLOR GRIS RAL 7032. TIPO INTERIOR. GRADO DE PROTECCIÓN IP44.

UNIDAD: UND

ITEM: 15.1.9

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TABLERO TRANSFERENCIA A 208 VOL. FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED, CALIBRE 18, TRATADA QUÍMICAMENTE PARA LA DESOXIDACIÓN, DESENGRASE Y FOSFATADO CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. COLOR GRIS RAL 7032. TIPO INTERIOR. GRADO DE PROTECCIÓN IP44.	UND	1		29.265.368,00	29.265.368,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**29.265.368,00**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	18,3		46.224,00	845.899,20
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**845.899,20**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	12		1.600,00	19.200,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**19.200,00**
			COSTO DIRECTO	############	**30.130.467,00**

TABLERO BOMBAS JOCKEY A 208 VOL. TABLERO TERCOL TRIFÁSICO 12 CIRCUITOS TOTALIZADOR CON TOTALIZADOR

UNIDAD: UND

ITEM: 15.1.10

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TOTALIZADOR SEGUN DISEÑO	UND	1		400.000,00	400.000,00
TABLERO TERCOL 3X12 CTOS	UND	1		1.103.936,00	1.103.936,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**1.503.936,00**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	5,7		46.224,00	263.476,80
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**263.476,80**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,103		1.600,00	164,80
				SUBTOTAL EQUIPO	**164,80**
			COSTO DIRECTO	1.767.577,60	**1.767.578,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

TABLERO INTERNO DENTRO DE LOS MAMÓGRAFOS 1 Y 2: FABRICADOS EN COLOR BLANCO CON LAS PROTECCIONES REQUERIDAS CON HONGO, STAR Y STOP DE ENCENDIDO, EN SERIE CON EL HONGO DE PARADA CERCA A LA CONSOLA DISPARO INCLUYE EL CABLE VEHICULAR

UNIDAD: UND

ITEM: 15.1.11

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TABLERO FABRICADOS EN COLOR BLANCO CON LAS PROTECCIONES REQUERIDAS CON HONGO, STAR Y STOP DE ENCENDIDO, EN SERIE CON EL HONGO DE PARADA CERCA A LA CONSOLA DISPARO INCLUYE EL CABLE VEHICULAR	UND	1		4.408.020,00	4.408.020,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**4.408.020,00**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	10		46.224,00	462.240,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**462.240,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	5		1.600,00	8.000,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**8.000,00**
			COSTO DIRECTO	4.878.260,00	**4.878.260,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

TOMA NORMALES DOBLE P/T EN MUEBLE O MURO, MARCA LEVITON COLOR BLANCO TIPO 1, 15 AMPS EN TUBERÍA EMT 3/4" CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS POR CIELO RASO Y CABLE 7 HILOS DE COBRE TRENZADO 3#12 LSHF (LIBRE DE HALÓGENOS) INCLUYE ACOMETIDA DESDE TABLERO TB P1 UBICADO EN CUARTO ELÉCTRICO.

UNIDAD: UND

ITEM: 15.2.1

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CABLE COBRE #12 LIBRE HALOGENOS	ML	36	5	3.218,00	121.640,40
ALAMBRE GALVANIZADO # 18	KG	0,1		9.900,00	990,00
GRAPA GALV-GRUESA 3/4"	UND	3		862,00	2.586,00
CINTA AISLANTE # 33	UND	0,01		36.000,00	360,00
TOMA DOBLE P-T LEVINTON	UND	1		30.000,00	30.000,00
ADAPTADOR EMT .3/4"	UND	2		2.219,00	4.438,00
UNION 3/4" EMT"	UND	2		3.200,00	6.400,00
CURVA EMT MET ,3/4"	UND	1		3.775,00	3.775,00
CAJA RAWELT 3/4"	UND	1		15.656,00	15.656,00
TUBO EMT 3/4"X 3 MT"	UND	4	20	34.900,00	167.520,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**353.365,40**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	3,4834		46.224,00	161.016,68
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**161.016,68**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,0012		1.600,00	1.601,92
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.601,92**
OTROS					
				SUBTOTAL TRANSPORTE	-
			COSTO DIRECTO	515.984,00	**515.984,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

TOMA NORMALES DOBLE P/T EN MUEBLE O MURO, MARCA LEVITON GFCI 15 AMPS EN TUBERÍA EMT 3/4" CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS POR CIELO RASO Y CABLE 7 HILOS DE COBRE TRENZADO 3#12 LSHF (LIBRE DE HALÓGENOS) INCLUYE ACOMETIDA DESDE TABLERO TB P1 UBICADO EN CUARTO ELÉCTRICO.

UNIDAD: UND

ITEM: 15.2.2

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CABLE COBRE #12 LIBRE HALOGENOS	ML	27	5	3.218,00	91.230,30
ALAMBRE GALVANIZADO # 18	KG	0,1		9.900,00	990,00
GRAPA GALV-GRUESA 3/4"	UND	3		862,00	2.586,00
CINTA AISLANTE # 33	UND	0,01		36.000,00	360,00
TOMA ZONA HUMEDA GFCI-LEVI	UND	1		75.031,00	75.031,00
ADAPTADOR EMT .3/4"	UND	2		2.219,00	4.438,00
UNION 3/4" EMT"	UND	2		3.200,00	6.400,00
CURVA EMT MET ,3/4"	UND	1		3.775,00	3.775,00
CAJA RAWELT 3/4"	UND	1		15.656,00	15.656,00
TUBO EMT 3/4"X 3 MT"	UND	3	20	34.900,00	125.640,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**326.106,30**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	1,9072		46.224,00	88.158,41
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**88.158,41**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,0024		1.600,00	1.603,84
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.603,84**
OTROS					
				SUBTOTAL TRANSPORTE	-
			COSTO DIRECTO	415.868,55	**415.869,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

TOMA NORMALES DOBLE P/T EN MUEBLE O MURO, MARCA LEVITON A 220 VOL 15 AMPS EN TUBERÍA EMT 3/4" CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS POR CIELO RASO Y CABLE 7 HILOS DE COBRE TRENZADO 3#12 LSHF (LIBRE DE HALÓGENOS) INCLUYE ACOMETIDA DESDE TABLERO TB P1 UBICADO EN CUARTO ELÉCTRICO.

UNIDAD: UND

ITEM: 15.2.3

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CABLE COBRE #12 LIBRE HALOGENOS	ML	72	5	3.218,00	243.280,80
ALAMBRE GALVANIZADO # 18	KG	0,1		9.900,00	990,00
GRAPA GALV-GRUESA 3/4"	UND	3		862,00	2.586,00
CINTA AISLANTE # 33	UND	0,01		36.000,00	360,00
ADAPTADOR EMT .3/4"	UND	2		2.219,00	4.438,00
TOMA 220 LEVINTON	UND	1		187.000,00	187.000,00
UNION 3/4" EMT"	UND	2		3.200,00	6.400,00
CURVA EMT MET ,3/4"	UND	1		3.775,00	3.775,00
CAJA RAWELT 3/4"	UND	1		15.656,00	15.656,00
TUBO EMT 3/4"X 3 MT"	UND	8	20	34.900,00	335.040,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**799.525,80**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	2,8223		46.224,00	130.457,99
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**130.457,99**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,9988		1.600,00	1.598,08
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.598,08**
OTROS					
				SUBTOTAL TRANSPORTE	-
			COSTO DIRECTO	931.581,87	**931.582,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

TOMA NORMALES DOBLE P/T EN MUEBLE O MURO, MARCA LEVITON TIPO HOSPITALARIO 15 AMPS EN TUBERÍA EMT 3/4" CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS POR CIELO RASO Y CABLE 7 HILOS DE COBRE TRENZADO 3#12 LSHF (LIBRE DE HALÓGENOS) INCLUYE ACOMETIDA DESDE TABLERO TB P1 UBICADO EN CUARTO ELÉCTRICO.					**UNIDAD: UND** **ITEM: 15.2.4**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CABLE COBRE #12 LIBRE HALOGENOS	ML	36	5	3.218,00	121.640,40
ALAMBRE GALVANIZADO # 18	KG	0,1		9.900,00	990,00
GRAPA GALV-GRUESA 3/4"	UND	3		862,00	2.586,00
TOMA HOSPITALARIO MARCA LEVINTON	UND	1		70.000,00	70.000,00
CINTA AISLANTE # 33	UND	0,01		36.000,00	360,00
ADAPTADOR EMT .3/4"	UND	2		2.219,00	4.438,00
UNION 3/4" EMT"	UND	2		3.200,00	6.400,00
CURVA EMT MET ,3/4"	UND	1		3.775,00	3.775,00
CAJA RAWELT 3/4"	UND	1		15.656,00	15.656,00
TUBO EMT 3/4"X 3 MT"	UND	4	20	34.900,00	167.520,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**393.365,40**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	3,7717		46.224,00	174.343,06
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**174.343,06**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,0006		1.600,00	1.600,96
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.600,96**
OTROS					
				SUBTOTAL TRANSPORTE	-
			COSTO DIRECTO	569.309,42	**569.309,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

TOMA DOBLE P/T EN MUEBLE O MURO MARCA LEVINTON COLOR NARANJA 15 AMPS, TUBERÍA EMT 3/4" CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS POR CIELO RASO. EN CABLE 3X12 TRENZADO LSHF (LIBRE DE HALÓGENOS) SISTEMA ENERGÍA REGULADA, INCLUYE ACOMETIDA DESDE TABLERO TB P1 UBICADO EN CUARTO ELÉCTRICO.

UNIDAD: UND

ITEM: 15.2.5

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CABLE COBRE #12 LIBRE HALOGENOS	ML	54	5	3.218,00	182.460,60
ALAMBRE GALVANIZADO # 18	KG	0,1		9.900,00	990,00
GRAPA GALV-GRUESA 3/4"	UND	3		862,00	2.586,00
CINTA AISLANTE # 33	UND	0,01		36.000,00	360,00
TOMA NARANJA LEVINTON	UND	1		26.882,00	26.882,00
ADAPTADOR EMT .3/4"	UND	2		2.219,00	4.438,00
UNION 3/4" EMT"	UND	2		3.200,00	6.400,00
CURVA EMT MET ,3/4"	UND	1		3.775,00	3.775,00
CAJA RAWELT 3/4"	UND	1		15.656,00	15.656,00
TUBO EMT 3/4"X 3 MT"	UND	6	20	34.900,00	251.280,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**494.827,60**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	3,154		46.224,00	145.790,49
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**145.790,49**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,0006		1.600,00	1.600,96
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.600,96**
OTROS					
				SUBTOTAL TRANSPORTE	-
			COSTO DIRECTO	642.219,05	**642.219,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

TOMA DOBLE P/T EN MUEBLE O MURO MARCA LEVINTON COLOR ROJO HOSPITALARIO 15 AMPS, TUBERÍA EMT 3/4" CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS POR CIELO RASO. EN CABLE 3X12 TRENZADO LSHF (LIBRE DE HALÓGENOS) SISTEMA ENERGÍA REGULADA, INCLUYE ACOMETIDA DESDE TABLERO TB P1 UBICADO EN CUARTO ELÉCTRICO.

UNIDAD: UND

ITEM: 15.2.6

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CABLE COBRE #12 LIBRE HALOGENOS	ML	81	5	3.218,00	273.690,90
ALAMBRE GALVANIZADO # 18	KG	0,1		9.900,00	990,00
GRAPA GALV-GRUESA 3/4"	UND	3		862,00	2.586,00
CINTA AISLANTE # 33	UND	0,01		36.000,00	360,00
TOMA ROJO HOSPITALARIO LEVINTON	UND	1		70.000,00	70.000,00
ADAPTADOR EMT .3/4"	UND	2		2.219,00	4.438,00
UNION 3/4" EMT"	UND	2		3.200,00	6.400,00
CURVA EMT MET ,3/4"	UND	1		3.775,00	3.775,00
CAJA RAWELT 3/4"	UND	1		15.656,00	15.656,00
TUBO EMT 3/4"X 3 MT"	UND	9	20	34.900,00	376.920,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**754.815,90**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	4,3435		46.224,00	200.773,94
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**200.773,94**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,0006		1.600,00	1.600,96
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.600,96**
OTROS					
				SUBTOTAL TRANSPORTE	-
			COSTO DIRECTO	957.190,80	**957.191,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

LUMINARIA TIPO PANEL 30X30 LED 24 W DE INCRUSTAR.					**UNIDAD: UND** **ITEM: 15.3.1**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
LUMINARIA TIPO PANEL 30X30 LED 24 W DE INCRUSTAR.	UND	1		160.000,00	160.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**160.000,00**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,7204		46.224,00	33.299,76
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**33.299,76**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,9961		1.600,00	1.593,76
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.593,76**
			COSTO DIRECTO	194.893,52	**194.894,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

LUMINARIA TIPO LED 17X17 CMS 12 W.					**UNIDAD: UND** **ITEM: 15.3.2**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
LUMINARIA TIPO LED 17X17 CMS 12 W.	UND	1		9.000,00	9.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**9.000,00**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,0889		46.224,00	4.109,31
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**4.109,31**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1		1.600,00	160,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**160,00**
			COSTO DIRECTO	13.269,31	**13.269,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA:	28-feb-25

LAMPARA TORTUGA CON BOMBILLO 18 V SYLVANIA.					**UNIDAD: UND** **ITEM: 15.3.3**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
LAMPARA TORTUGA CON BOMBILLO 18 V SYLVANIA.	UND	1		144.668,00	144.668,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**144.668,00**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,8		46.224,00	36.979,20
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**36.979,20**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,101		1.600,00	161,60
				SUBTOTAL EQUIPO	**161,60**
			COSTO DIRECTO	181.808,80	**181.809,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO HERMÉTICA, CON TUBO LED DIFUSOR EN VIDRIO, 2X18W T8, DE ALTA EFICACIA.					**UNIDAD: UND** **ITEM: 15.3.4**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO HERMÉTICA, CON TUBO LED DIFUSOR EN VIDRIO, 2X18W T8, DE ALTA EFICACIA.	UND	1		296.000,00	296.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**296.000,00**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,8115		46.224,00	37.510,77
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**37.510,77**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,099		1.600,00	158,40
				SUBTOTAL EQUIPO	**158,40**
			COSTO DIRECTO	333.669,17	**333.669,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

BALA LED DE EMERGENCIA SLIM 5W DE USO NO PERMANENTE COLOR DE LUZ 6500K.					**UNIDAD: UND** **ITEM: 15.3.5**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
BALA LED DE EMERGENCIA SLIM 5W DE USO NO PERMANENTE COLOR DE LUZ 6500K.	UND	1		284.073,00	284.073,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**284.073,00**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,8115		46.224,00	37.510,77
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**37.510,77**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,099		1.600,00	158,40
				SUBTOTAL EQUIPO	**158,40**
			COSTO DIRECTO	321.742,17	**321.742,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

AVISO SALIDA EN LED 3 W. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN LED 5W DE EMPOTRAR.					**UNIDAD: UND** **ITEM: 15.3.6**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
AVISO SALIDA EN LED 3 W. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN LED 5W DE EMPOTRAR.	UND	1		283.088,00	283.088,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**283.088,00**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	1		46.224,00	46.224,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**46.224,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,099		1.600,00	158,40
				SUBTOTAL EQUIPO	**158,40**
			COSTO DIRECTO	329.470,40	**329.470,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

LUMINARIAS LED TIPO PROYECTOR DE ALTA EFICACIA.					**UNIDAD: UND** **ITEM: 15.3.7**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
LUMINARIAS LED TIPO PROYECTOR DE ALTA EFICACIA.	UND	1		515.615,00	515.615,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**515.615,00**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,8115		46.224,00	37.510,77
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**37.510,77**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,099		1.600,00	158,40
				SUBTOTAL EQUIPO	**158,40**
			COSTO DIRECTO	553.284,17	**553.284,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

BALA DE INTERIOR LED PARA EMPOTRAR 5.5 W LUZ, DÍA DIRIGIBLE.					**UNIDAD: UND** **ITEM: 15.3.8**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
BALA DE INTERIOR LED PARA EMPOTRAR 5.5 W LUZ, DÍA DIRIGIBLE.	UND	1		276.312,00	276.312,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**276.312,00**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	1		46.224,00	46.224,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**46.224,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,098		1.600,00	156,80
				SUBTOTAL EQUIPO	**156,80**
			COSTO DIRECTO	322.692,80	**322.693,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

LAMPARA COLGANTE AGATA COLGANTE CO9 MARCA FOKUSS O SIMILAR INCLUYE BOMBILLOS EN FILAMENTOS LED 8W Y UN PLAFON REDONDO CON CABLE GRADUABLE 6M					**UNIDAD: UND** **ITEM: 15.3.9**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
LAMP COLGANTE AGATA CO9 MARCA FOKUSS O SIMILAR INC. BOMBILLOS EN FILAMENTOS LED 8W Y UN PLAFON REDONDO CON CABLE GRADUABLE 6M	UND	1		5.612.033,00	5.612.033,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**5.612.033,00**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	2		46.224,00	92.448,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**92.448,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,099		1.600,00	158,40
				SUBTOTAL EQUIPO	**158,40**
			COSTO DIRECTO	5.704.639,40	**5.704.639,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

PUNTOS CAJAS PARA TOMAS DATOS Y VOZ. EN TUBERÍA SCH40 1 1/4", 3/4". CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS; POR CIELO RASO.					**UNIDAD: UND** **ITEM: 15.4.1**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TUBERIA SCH 1-1/4 - 3/4 X 3M	UND	1		25.000,00	25.000,00
TOMA RJ45 CAT 7A	UND	1		98.000,00	98.000,00
TAPAPARA TOMA	UND	1		54.900,00	54.900,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**177.900,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA TELECOMUNIC. 1 AYUD-1 TECNICO	HC	2,22		25.263,00	56.083,86
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**56.083,86**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,539		1.600,00	2.462,40
				SUBTOTAL EQUIPO	**2.462,40**
			COSTO DIRECTO	236.446,26	**236.446,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORÍA 7A, DATOS Y VOZ					**UNIDAD: UND** **ITEM: 15.4.2**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PATCH PANEL 24 P-CAT 7A	UND	1		131.823,00	131.823,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**131.823,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA TELECOMUNIC. 1 AYUD-1 TECNICO	HC	1		25.263,00	25.263,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**25.263,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,998		1.600,00	3.196,80
				SUBTOTAL EQUIPO	**3.196,80**
			COSTO DIRECTO	160.282,80	**160.283,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

FACE PLATE 1 PUNTO BLANCO ANGULO SENCILLOS RJ 45 DE EMPOTRAR CATEGORÍA 7ª					**UNIDAD: UND** **ITEM: 15.4.3**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
FACEPLATE RJA45 1 PUERTO CAT 7A	UND	1		148.301,00	148.301,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**148.301,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA TELECOMUNIC. 1 AYUD-1 TECNICO	HC	1		25.263,00	25.263,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**25.263,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,998		1.600,00	3.196,80
				SUBTOTAL EQUIPO	**3.196,80**
			COSTO DIRECTO	176.760,80	**176.761,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

PATCH CORD DE 2 MTS CATEGORÍA 7A COLOR AZUL Y ROJO DE 2 TERAS, PC Y TELEFONO IPD.					**UNIDAD: UND** **ITEM: 15.4.4**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PATCH CORD DE 2 MTS CATEGORÍA 7A COLOR AZUL Y ROJO DE 2 TERAS	UND	1		15.831,00	15.831,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**15.831,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA TELECOMUNIC. 1 AYUD-1 TECNICO	HC	0,0732		25.263,00	1.849,25
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**1.849,25**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,097		1.600,00	155,20
				SUBTOTAL EQUIPO	**155,20**
			COSTO DIRECTO	17.835,45	**17.835,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

PATCH CORD DE 2 MTS CATEGORÍA 7A COLOR AZUL 4 TERAS, PUNTOS IMPRESORAS					**UNIDAD: UND** **ITEM: 15.4.5**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PATCH CORD DE 2 MTS CATEGORÍA 7A COLOR AZUL 4 TERAS	UND	1		71.810,00	71.810,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**71.810,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA TELECOMUNIC. 1 AYUD-1 TECNICO	HC	0,2314		25.263,00	5.845,85
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**5.845,85**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1		1.600,00	160,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**160,00**
			COSTO DIRECTO	77.815,85	**77.816,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

PATCH CORD DE 1 MTS CATEGORÍA 7A 2 TERAS COLOR AZUL, ROJO PAR PC Y TELEFONO IP					**UNIDAD: UND** **ITEM: 15.4.6**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PATCH CORD DE 1 MTS CATEGORÍA 7A 2 TERAS COLOR AZUL, ROJO	UND	1		75.949,00	75.949,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**75.949,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA TELECOMUNIC. 1 AYUD-1 TECNICO	HC	0,2314		25.263,00	5.845,85
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**5.845,85**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1		1.600,00	160,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**160,00**
			COSTO DIRECTO	81.954,85	**81.955,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

PATCH CORD DE 1 MTS CATEGORÍA 7A 4 TERAS COLOR AZUL IMPRESORAS					**UNIDAD: UND** **ITEM: 15.4.7**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PATCH CORD DE 1 MTS CATEGORÍA 7A 4 TERAS COLOR AZUL	UND	1		115.651,00	115.651,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**115.651,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA TELECOMUNIC. 1 AYUD-1 TECNICO	HC	0,7319		25.263,00	18.489,98
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**18.489,98**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1		1.600,00	160,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**160,00**
			COSTO DIRECTO	134.300,98	**134.301,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

CANALETA RANURADA DIMENSIONES 60 ANCHO X 80 ALTO (MM) LONGITUD 2 METROS					**UNIDAD: UND** **ITEM: 15.4.8**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CANALETA RANURADA DIMENSIONES 60 ANCHO X 80 ALTO (MM) LONGITUD 2 METROS	UND	1		276.951,00	276.951,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**276.951,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA TELECOMUNIC. 1 AYUD-1 TECNICO	HC	1,2808		25.263,00	32.356,85
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**32.356,85**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,997		1.600,00	1.595,20
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.595,20**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO	310.903,05	**310.903,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

REGLETA ORGANIZADORA DE CABLE DE 80X40 CMS VERTICAL CABLE 2U					**UNIDAD: UND** **ITEM: 15.4.9**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
REGLETA ORGANIZADORA DE CABLE DE 80X40 CMS VERTICAL CABLE 2U	UND	1		370.091,00	370.091,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**370.091,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA TELECOMUNIC. 1 AYUD-1 TECNICO	HC	1,7391		25.263,00	43.934,88
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**43.934,88**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,4968		1.600,00	794,88
				SUBTOTAL EQUIPO	**794,88**
			COSTO DIRECTO	414.820,76	**414.821,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

RACK ABIERTO DE 19" DE ANCHO X 2.10 MTS 45 UND RACK DE ALTURA TIPO PESADO, INCLUYE 2 PDU. CON 6 SALIDAS					**UNIDAD: UND** **ITEM: 15.4.10**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
RACK ABIERTO DE 19" DE ANCHO X 2.10 MTS 45 UND RACK DE ALTURA TIPO PESADO, INCLUYE 2 PDU. CON 6 SALIDAS	UND	1		1.172.400,00	1.172.400,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**1.172.400,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA TELECOMUNIC. 2 AYUD-1 TECNICO	HC	7,0121		32.960,00	231.118,81
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**231.118,81**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	10		1.600,00	16.000,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**16.000,00**
			COSTO DIRECTO	1.419.518,81	**1.419.519,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA:	28-feb-25

SWITCH CISCO CATALYST 9200L 48G 4SFP C9200L-48T-4G-E: RESISTENCIA CON UNIDADES REEMPLAZABLES EN CAMPO (FRU) Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN REDUNDANTE, VENTILADORES Y ENLACES ASCENDENTES MODULARES PARA C9200. OPCIONES FLEXIBLES DE ENLACE DESCENDENTE CON DATOS, POE+ O MGIG EFICIENCIA OPERATIVA CON APILAMIENTO DE BACKPLANE OPCIONAL, QUE ADMITE UN ANCHO DE BANDA DE APILAMIENTO DE HASTA 80 GBPS. UADP 2.0 MINI CON CPU INTEGRADA OFRECE A LOS CLIENTES UNA ESCALA OPTIMIZADA CON UNA MEJOR ESTRUCTURA DE COSTOS. SEGURIDAD MEJORADA CON CIFRADO AES-128 MACSEC EN C9200, SEGMENTACIÓN BASADA EN POLÍTICAS Y SOLUCIONES CONFIABLES PARA TODA LA FAMILIA C9200. CAPACIDADES DE CAPA 3, INCLUIDOS OSPF, EIGRP, ISIS, RIP Y ACCESO ENRUTADO. MONITOREO DE RED AVANZADO CON FULL FLEXIBLE NETFLOW

UNIDAD: UND

ITEM: 15.4.11

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
SWITCH CISCO CATALYST 9200L 48G 4SFP C9200L-48T-4G-E: RESISTENCIA CON UNIDADES REEMPLAZABLES EN CAMPO (FRU) Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN REDUNDANTE, VENTILADORES Y ENLACES ASCENDENTES MODULARES PARA C9200. OPCIONES FLEXIBLES DE ENLACE DESCENDENTE CON DATOS, POE+ O MGIG EFICIENCIA OPERATIVA CON APILAMIENTO DE BACKPLANE OPCIONAL, QUE ADMITE UN ANCHO DE BANDA DE APILAMIENTO DE HASTA 80 GBPS. UADP 2.0 MINI CON CPU INTEGRADA OFRECE A LOS CLIENTES UNA ESCALA OPTIMIZADA CON UNA MEJOR ESTRUCTURA DE COSTOS. SEGURIDAD MEJORADA CON CIFRADO AES-128 MACSEC EN C9200, SEGMENTACIÓN BASADA EN POLÍTICAS Y SOLUCIONES CONFIABLES PARA TODA LA FAMILIA C9200. CAPACIDADES DE CAPA 3, INCLUIDOS OSPF, EIGRP, ISIS, RIP Y ACCESO ENRUTADO. MONITOREO DE RED AVANZADO CON FULL FLEXIBLE NETFLOW	UND	1		5.047.722,00	5.047.722,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**5.047.722,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA TELECOMUNIC. 1 AYUD-1 TECNICO	HC	28		32.960,00	922.880,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**922.880,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	10,005		1.600,00	16.008,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**16.008,00**
			COSTO DIRECTO	5.986.610,00	**5.986.610,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

CABLE UTP 7A MARCA SIEMON					**UNIDAD: UND** **ITEM: 15.4.12**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CABLE UTP CAT 7A SIEMON	ML	1		7.000,00	7.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**7.000,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA TELECOMUNIC. 1 AYUD-1 TECNICO	HC	0,076		25.263,00	1.919,98
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**1.919,98**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,0474		1.600,00	75,84
				SUBTOTAL EQUIPO	**75,84**
			COSTO DIRECTO	8.995,82	**8.996,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

SISTEMA APANTALLAMIENTO					**UNIDAD: ML** **ITEM: 15.5.1**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
VARILLA CU-CU 5/8X 2.40	UND	1		336.850,00	336.850,00
TUBOS DE 3/4" IMC	UND	2		80.000,00	160.000,00
TAPA METALICA DE REGISTRO 30X30 EN CONCRET(	UND	1		560.000,00	560.000,00
SOPORTE DE PUNTAS CAPTADORA A MURO	UND	8		90.000,00	720.000,00
SOLDADURA TERMOWELD X115 GR	UND	1		35.142,00	35.142,00
PUNTA CAPTORA ALAMBRON A LUMNIO	UND	9		196.540,00	1.768.860,00
GRAPA SOPORTE BAJANTE	UND	6		90.764,00	544.584,00
GRAPA CRUCE CABLE -PUNTA CAPTORA	UND	9		90.000,00	810.000,00
FICHAS DISTANCIADORAS	UND	63		90.000,00	5.670.000,00
GRAPA UNION ALAMBRÓN - ALAMBRÓN 8 - 10 MM BI	UND	4		82.000,00	328.000,00
CAJA 20X20 PLASTICA	UND	1		68.000,00	68.000,00
CABLE COBRE DESNUDO #2/0	ML	15	5	85.400,00	1.345.050,00
ALAMBRON DE ALUMINIO 8MM	ML	80	5	8.500,00	714.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**13.060.486,00**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 3 AYUD-1 OFI-1 PROF	HC	36		95.339,00	3.432.204,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**3.432.204,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	10		1.600,00	16.000,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**16.000,00**
			COSTO DIRECTO	###########	**16.508.690,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

SALIDA RED DETENCIÓN DE INCENDIOS EN TUBERÍA EMT 3/4" INCLUYE CABLE DE INCENDIO FPLR 2×16 SIN BLINDAJE X 305 MTS HONEYWELL, CAJA 2400 GALVANIZADAS POR CADA SALIDA CON TAPA CIEGA 4X4 GALVANIZADA. CORAZA 1/2" PVC LIBRE DE HALÓGENOS Y SUS RESPECTIVOS CONECTORES. PARA LOS CENSORES DE HUMO DIRECCIONABLES, ESTACIONES. MANUALES Y LUCES ESTROBOSCÓPICAS					**UNIDAD: UND** **ITEM: 15.6.1**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TUBO EMT 3/4"X 3 MT"	UND	2		34.900,00	69.800,00
CAJA 2400 GALVANIZADA	UND	1		3.500,00	3.500,00
TAPA GALVANIZADA 4X4	UND	1		2.000,00	2.000,00
CABLE DE INCENDIO FPLR 2×16 SIN BLINDAJE X 305 MTS HONEYWELL	UND	0,02		1.600.000,00	32.000,00
CONECTORES PARA CORAZA PVC 1/2	UND	2		7.000,00	14.000,00
CORAZA 1/2 PVC	ML	2		7.000,00	14.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**135.300,00**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	1,25		46.224,00	57.780,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**57.780,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,2625		1.600,00	2.020,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**2.020,00**
			COSTO DIRECTO	195.100,00	**195.100,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

SSD HEAT SENSOR MARCA SIMPLES					**UNIDAD: UND** **ITEM: 15.6.2**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
SSD HEAT SENSOR MARCA SIMPLES	UND	1		140.000,00	140.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**140.000,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTE - 1 OFIC.	HC	0,6576		49.939,00	32.839,88
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**32.839,88**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,0012		1.600,00	1.601,92
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.601,92**
			COSTO DIRECTO	174.441,80	**174.442,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

SSD HEAT SENSOR BASE MARCA SIMPLEX					**UNIDAD: UND** **ITEM: 15.6.3**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
SSD HEAT SENSOR BASE MARCA SIMPLEX	UND	1		190.000,00	190.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**190.000,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTE - 1 OFIC.	HC	0,6576		49.939,00	32.839,88
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**32.839,88**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,0012		1.600,00	1.601,92
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.601,92**
			COSTO DIRECTO	224.441,80	**224.442,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

STATION - LED DA PUSH ADDR MARCA SIMPLES					**UNIDAD: UND** **ITEM: 15.6.4**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
STATION - LED DA PUSH ADDR MARCA SIMPLES	UND	1		248.561,00	248.561,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**248.561,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	1		35.084,00	35.084,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**35.084,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,998		1.600,00	1.596,80
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.596,80**
			COSTO DIRECTO	285.241,80	**285.242,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

AV, WALL RED FIRE					**UNIDAD: UND** **ITEM: 15.6.5**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
AV, WALL RED FIRE	UND	1		348.500,00	348.500,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**348.500,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	1,0016		35.084,00	35.140,13
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**35.140,13**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,0012		1.600,00	1.601,92
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.601,92**
			COSTO DIRECTO	385.242,05	**385.242,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

4077ES FACP INDAC, RED					**UNIDAD: UND** **ITEM: 15.6.6**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
4077ES FACP INDAC, RED	UND	1		6.000.000,00	6.000.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**6.000.000,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTE - 1 OFIC.	HC	8,32		49.939,00	415.492,48
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**415.492,48**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	3,6081		1.600,00	5.772,96
				SUBTOTAL EQUIPO	**5.772,96**
			COSTO DIRECTO	6.421.265,44	**6.421.265,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

BATERIAS CARGA SECA 12V-7A					**UNIDAD: UND** **ITEM: 15.6.7**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
BATERIAS CARGA SECA 12V-7A	UND	1		97.900,00	97.900,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**97.900,00**
MANO DE OBRA					
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,72		35.084,00	25.260,48
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**25.260,48**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5563		1.600,00	890,08
				SUBTOTAL EQUIPO	**890,08**
			COSTO DIRECTO	124.050,56	**124.051,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

PUNTOS CAJAS PARA TOMAS CCTV EN TUBERÍA SCH40 1 1/4", 3/4". CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS; POR CIELO RASO.					**UNIDAD: UND** **ITEM: 15.7.1**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TUBIERIA SCH40 1-1/4, 3/4	UND	1		25.000,00	25.000,00
TOMA PARA CCTV COLOR BLANCO + ACCESORIOS	UND	1		190.000,00	190.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**215.000,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA TELECOMUNIC. 1 AYUD-1 TECNICO	HC	2,4528		25.263,00	61.965,08
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**61.965,08**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,197		1.600,00	315,20
				SUBTOTAL EQUIPO	**315,20**
			COSTO DIRECTO	277.280,28	**277.280,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6 SISTEMAS CCTV					**UNIDAD: ML** **ITEM: 15.7.2**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CABLE UTP CAT 6	UND	1		8.900,00	8.900,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**8.900,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA TELECOMUNIC. 1 AYUD-1 TECNICO	HC	0,06		32.960,00	1.977,60
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**1.977,60**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,206		1.600,00	329,60
				SUBTOTAL EQUIPO	**329,60**
			COSTO DIRECTO	11.207,20	**11.207,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

CAMARA BALA 5 MP HDCV1 ER EN 1D/N REAL DAHUA					**UNIDAD: UND** **ITEM: 15.7.3**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CAMARA BALA 5 MP HDCV1 ER EN 1D/N REAL DAHUA	UND	1		180.000,00	180.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**180.000,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA TELECOMUNIC. 1 AYUD-1 TECNICO	HC	1,388		32.960,00	45.748,48
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**45.748,48**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,0996		1.600,00	159,36
				SUBTOTAL EQUIPO	**159,36**
			COSTO DIRECTO	225.907,84	**225.908,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

NVR4432-4KS2/I. GRABADOR NVR 8MP IP,MAX 200MBPS,32CH,H.265+,4DD SATA 10TB INCLUYE LA PROGRAMACION DEL SISTEMA					**UNIDAD: UND** **ITEM: 15.7.4**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
NVR4432-4KS2/I. GRABADOR NVR 8MP IP,MAX 200MBPS,32CH,H.265+,4DD SATA 10TB	UND	1		2.800.000,00	2.800.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**2.800.000,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA TELECOMUNIC. 1 AYUD-1 TECNICO	HC	9,15		32.960,00	301.584,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**301.584,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,3039		1.600,00	2.086,24
				SUBTOTAL EQUIPO	**2.086,24**
			COSTO DIRECTO	3.103.670,24	**3.103.670,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

DISCO DURO 4TB SATA3 64MB INTELLIPOWER					**UNIDAD: UND** **ITEM: 15.7.5**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
DISCO DURO 4TB SATA3 64MB INTELLIPOWER	UND	1		630.000,00	630.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**630.000,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA TELECOMUNIC. 1 AYUD-1 TECNICO	HC	0,9464		32.960,00	31.193,34
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**31.193,34**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1006		1.600,00	160,96
				SUBTOTAL EQUIPO	**160,96**
			COSTO DIRECTO	661.354,30	**661.354,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

ACOMETIDA DESDE SUBESTACION EN POSTE 150 KVA HASTA HASTA EL TABLERO TB01 GENERAL (TRANSFERENCIA AUTOMATICA) UBICADO EN CUARTO TECNICO PISO TRES EN 2(3 FASES 350+1NEUTRO350)+ TIERRA 2/0; CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS EN TUBERIA 4"EMT.

UNIDAD: ML

ITEM: 15.8.1

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TUBO EMT 4"	UND	0,33		300.000,00	99.000,00
CABLE COBRE DESNUDO #2/0	ML	1	3	85.400,00	87.962,00
CABLE COBRE # 350 MCM	ML	8	3	160.760,00	1.324.662,40
				SUBTOTAL MATERIALES	**1.511.624,40**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	3,1704		46.224,00	146.548,56
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**146.548,56**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1968		1.600,00	314,88
				SUBTOTAL EQUIPO	**314,88**
			COSTO DIRECTO	1.658.487,84	**1.658.488,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

ACOMETIDA DESDE BANCO DE CONDESADORES HASTA TABLERO TRANSFERENCIA TB01 GENERAL (TRANSFERENCIA AUTOMATICA) UBICADO EN CUARTO TECNICO PISO TRES EN (3 FASES 1/0+1NEUTRO1/0); CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS EN TUBERIA 4"EMT.

UNIDAD: ML

ITEM: 15.8.2

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CABLE COBRE # 1/0	ML	4		35.573,00	142.292,00
TUBO EMT 4"	UND	0,1		300.000,00	30.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**172.292,00**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,5575		46.224,00	25.769,88
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**25.769,88**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,198		1.600,00	316,80
				SUBTOTAL EQUIPO	**316,80**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO	198.378,68	**198.379,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

ACOMETIDA DESDE SUBESTACION EN POSTE 150 KVA HASTA HASTA EL TABLERO T.B.INC GENERAL (TRANSFERENCIA AUTOMATICA SISTEMA DE INCENDIOS) UBICADO EN CUARTODE BOMBAS PRIMER PISO EN (3 FASES 1/0+1 TIERRA 1/0) CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS EN TUBERIA 4"EMT.

UNIDAD: ML

ITEM: 15.8.3

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CABLE COBRE 1/0	ML	4		75.875,00	303.500,00
TUBO EMT 4"	UND	0,33		300.000,00	99.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**402.500,00**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	2,2216		46.224,00	102.691,23
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**102.691,23**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1992		1.600,00	318,72
				SUBTOTAL EQUIPO	**318,72**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO	505.509,95	**505.510,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

ACOMETIDA DESDE TABLERO TB01 GENERAL HASTA EL TABLERO T.B. JOKEY GENERAL. UBICADO EN CUARTO DE BOMBAS PRIMER PISO EN (3 FASES #8+1 NEUTRO #8+1 TIERRA #8 LIBRE DE ALOGENOS) CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS EN TUBERIA 4"EMT.					**UNIDAD: ML** **ITEM: 15.8.4**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CABLE COBRE # 8 LIBRE DE HALOGENOS	ML	5		9.713,00	48.565,00
TUBO EMT 4"	UND	0,33		300.000,00	99.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**147.565,00**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,4196		46.224,00	19.395,59
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**19.395,59**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1986		1.600,00	317,76
				SUBTOTAL EQUIPO	**317,76**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO	167.278,35	**167.278,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

ACOMETIDA DESDE LA PLANTA ELECTRICA AGUS ARRIBA DEL TOTALIZADOR HASTA HASTA EL TABLERO T.B.INC GENERAL (TRANSFERENCIA AUTOMATICA SISTEMA DE INCENDIOS) UBICADO EN CUARTODE BOMBAS PRIMER PISO EN (3 FASES 1/0+1 TIERRA 1/0) CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS EN TUBERIA 4"EMT.

UNIDAD: ML

ITEM: 15.8.5

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CABLE COBRE 1/0	ML	4	5	75.875,00	318.675,00
TUBO EMT 4"	UND	0,33	5	300.000,00	103.950,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**422.625,00**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	4,5948		46.224,00	212.390,03
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**212.390,03**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1974		1.600,00	315,84
				SUBTOTAL EQUIPO	**315,84**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO	635.330,87	**635.331,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA:	28-feb-25

MALLA A TIERRA EN CABLE DESNUDO 2/0, VARILLAS COBRE COBRE 2,40 MTS-ML, TAPA DE REGISTRO, QUEMAS DE 115 GRS; ESCABACION DEL TERRENO; INCLUYE LA COLA HASTA EL TABLERO TB01 GENERAL

UNIDAD: ML

ITEM: 15.8.6

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CABLE COBRE DESNUDO #2/0	ML	1	5	85.400,00	89.670,00
HIDROSOLTA X 15 KGS	UND	0,2		71.247,00	14.249,40
TAPA METALICA DE REGISTRO 30X30 EN CONCRETO Y CON TAPA DE INSPECCION	UND	0,05		370.000,00	18.500,00
VARILLA COBRE 5/8 X 2.40	UND	0,1		336.850,00	33.685,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**156.104,40**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,9619		46.224,00	44.462,86
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**44.462,86**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,2		1.600,00	320,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**320,00**
			COSTO DIRECTO	200.887,26	**200.887,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

ACOMETIDAS DE DOS UPS 15KVA A TABLERO TB P1 UBICADO EN CUARTO ELECTRICO PISO UNO EN CABLE CENTENFLEX LIBRE DE ALÓGENOS 3FASES#4 +1N#4+1TIERRA#4. POR DUCTO 10X10 CON TAPA 1", CORAZA AMERICANA1 ¼"; ACCESORIOS

UNIDAD: ML

ITEM: 15.8.7

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CABLE COBRE # 4 LIBRE DE HALOGENOS	ML	5	5	23.000,00	120.750,00
CORAZA AMERICANA1 ¼" + ACCESORIOS	ML	1		16.000,00	16.000,00
DUCTO PORTACABLE 10X10 CON TAPA	UND	1		46.168,00	46.168,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**182.918,00**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,8		46.224,00	36.979,20
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**36.979,20**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,8364		1.600,00	1.338,24
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.338,24**
			COSTO DIRECTO	221.235,44	**221.235,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

ACOMETIDA EN PUNTO CERO DE FANCOILS 3X12 LIBRE DE ALOGENOS; TUBERIA 3/4" EMT Y SUS RESPESTIVOS ACCESORIOS					**UNIDAD: ML** **ITEM: 15.8.8**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CABLE COBRE # 12 LIBRE DE HALOGENOS	ML	3		3.129,00	9.387,00
UNION 3/4" EMT"	UND	0,333		3.200,00	1.065,60
CURVA EMT MET ,3/4"	UND	0,17		3.775,00	641,75
TUBO EMT 3/4"X 3 MT"	UND	0,333		34.900,00	11.621,70
				SUBTOTAL MATERIALES	**22.716,05**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,1055		46.224,00	4.876,63
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**4.876,63**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,0988		1.600,00	158,08
				SUBTOTAL EQUIPO	**158,08**
			COSTO DIRECTO	27.750,76	**27.751,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

ACOMETIDA EN PUNTO CERO DE FANCOILS CABLE DE CONTROL 2X18 APANTALLADO EN BUCLE; TUBERIA 3/4" EMT Y SUS RESPESTIVOS ACCESORIOS					**UNIDAD: ML ITEM: 15.8.9**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CABLE CONTROL 2X18	ML	1	5	8.900,00	9.345,00
UNION 3/4" EMT"	UND	0,333		3.200,00	1.065,60
CURVA EMT MET ,3/4"	UND	0,17		3.775,00	641,75
TUBO EMT 3/4"X 3 MT"	UND	0,333	5	34.900,00	12.202,78
				SUBTOTAL MATERIALES	**23.255,13**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,1981		46.224,00	9.156,97
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**9.156,97**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1006		1.600,00	160,96
				SUBTOTAL EQUIPO	**160,96**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO	32.573,06	**32.573,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA:	28-feb-25

UNIDAD: ML

ACOMETIDA TABLE TB01 HASTA EL TABLERO TB05 AIRE ACONDICINADOS EN CABLE 3 FASES3/0+ 1 TIERRA 1/0. EN TUBERIA 3" EMT CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS

ITEM: 15.8.10

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CABLE COBRE # 3/0	ML	3		40.237,00	120.711,00
CABLE COBRE THW # 1/0	ML	1		40.573,00	40.573,00
UNION 3" EMT"	UND	0,333		14.514,00	4.833,16
CURVA EMT MET 3"	UND	0,17		12.049,00	2.048,33
TUBO 3" EMT"	UND	0,333		90.000,00	29.970,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**198.135,49**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,1086		46.224,00	5.019,92
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**5.019,92**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,097		1.600,00	155,20
				SUBTOTAL EQUIPO	**155,20**
			COSTO DIRECTO	203.310,61	**203.311,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

ACOMETIDA TABLE TB05 AIRE ACONDICINADOS UNIDAD CONDESADORA 1 EN CABLE 3 FASES #6 + 1 TIERRA #6 EN TUBERIA EMT 1" CONS SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.

UNIDAD: ML

ITEM: 15.8.11

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CABLE COBRE # 6 LIBRE DE HALOGENOS	ML	4	5	15.377,00	64.583,40
UNION EMT 1"	UND	0,333		2.923,00	973,35
CURVA EMT MET 1"	UND	0,17		15.132,00	2.572,44
TUBO EMT 3MT X1"	UND	0,333		56.340,00	18.761,22
				SUBTOTAL MATERIALES	**86.890,41**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	1,0139		46.224,00	46.866,51
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**46.866,51**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1		1.600,00	160,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**160,00**
			COSTO DIRECTO	133.916,92	**133.917,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

ACOMETIDA TABLE TB05 AIRE ACONDICINADOS UNIDAD CONDESADORA 2 EN CABLE 3 FASES #6 + 1 TIERRA #6 EN TUBERIA EMT 1" CONS SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.

UNIDAD: ML

ITEM: 15.8.12

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CABLE COBRE # 6 LIBRE DE HALOGENOS	ML	4	5	15.377,00	64.583,40
UNION EMT 1"	UND	0,333		2.923,00	973,35
CURVA EMT MET 1"	UND	0,17		15.132,00	2.572,44
TUBO EMT 3MT X1"	UND	0,333		56.340,00	18.761,22
				SUBTOTAL MATERIALES	**86.890,41**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	1,0205		46.224,00	47.171,59
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**47.171,59**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,0988		1.600,00	158,08
				SUBTOTAL EQUIPO	**158,08**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO	134.220,08	**134.220,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA:	28-feb-25

ACOMETIDA TABLE TB05 AIRE ACONDICINADOS UNIDAD CONDESADORA 3 EN CABLE 3 FASES #8 + 1 TIERRA #8 EN TUBERIA EMT 1" CONS SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.				**UNIDAD: ML** **ITEM: 15.8.13**	
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CABLE COBRE # 8 LIBRE DE HALOGENOS	ML	4	5	9.713,00	40.794,60
UNION EMT 1"	UND	0,333		2.923,00	973,35
CURVA EMT MET 1"	UND	0,17		15.132,00	2.572,44
TUBO EMT 3MT X1"	UND	0,333	5	56.340,00	19.699,28
				SUBTOTAL MATERIALES	**64.039,67**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	3,1469		46.224,00	145.462,30
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**145.462,30**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1		1.600,00	160,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**160,00**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO	209.661,97	**209.662,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

ACOMETIDA TABLE TB05 AIRE ACONDICINADOS UMA 01 EN CABLE 3 FASES # 10+ 1 TIERRA #10 EN TUBERIA EMT 1" CONS SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.					**UNIDAD: ML** **ITEM: 15.8.14**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CABLE COBRE # 10 LIBRE DE HALOGENOS	ML	4	5	7.527,00	31.613,40
UNION EMT 1"	UND	0,333		2.923,00	973,35
CURVA EMT MET 1"	UND	0,17		15.132,00	2.572,44
TUBO EMT 3MT X1"	UND	0,333	5	56.340,00	19.699,28
				SUBTOTAL MATERIALES	**54.858,47**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	2,8634		46.224,00	132.357,80
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**132.357,80**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,0974		1.600,00	155,84
				SUBTOTAL EQUIPO	**155,84**
			COSTO DIRECTO	187.372,11	**187.372,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

ACOMETIDA TABLE TB05 AIRE ACONDICINADOS UE-01 EN CABLE 3 FASES # 10+ 1 TIERRA #10 EN TUBERIA EMT 1" CONS SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.

UNIDAD: ML

ITEM: 15.8.15

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CABLE COBRE # 10 LIBRE DE HALOGENOS	ML	4	5	7.527,00	31.613,40
UNION EMT 1"	UND	0,333		2.923,00	973,35
CURVA EMT MET 1"	UND	0,17		15.132,00	2.572,44
TUBO EMT 3MT X1"	UND	0,333	5	56.340,00	19.699,28
				SUBTOTAL MATERIALES	**54.858,47**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	2,1997		46.224,00	101.678,93
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**101.678,93**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,098		1.600,00	156,80
				SUBTOTAL EQUIPO	**156,80**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO	156.694,20	**156.694,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

ACOMETIDA TABLE TB01 GENERAL HASTA TB04 (MOTORES DUPLICADORES) EN CABLE 3 FASES # 8+ 1 TIERRA #8 EN TUBERIA EMT 1" CONS SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.

UNIDAD: ML

ITEM: 15.8.16

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CABLE COBRE # 8 LIBRE DE HALOGENOS	ML	4	5	9.713,00	40.794,60
UNION EMT 1"	UND	0,333		2.923,00	973,35
CURVA EMT MET 1"	UND	0,17		15.132,00	2.572,44
TUBO EMT 3MT X1"	UND	0,333	5	56.340,00	19.699,28
				SUBTOTAL MATERIALES	**64.039,67**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	1,5267		46.224,00	70.570,18
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**70.570,18**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,0988		1.600,00	158,08
				SUBTOTAL EQUIPO	**158,08**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO	134.767,93	**134.768,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

ACOMETIDA TABLE TB01 GENERAL TB.ASC EN CABLE 3 FASES # 6+1 NEUTRO #6+ 1 TIERRA #6 EN TUBERIA EMT 1" CONS SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.					**UNIDAD: ML ITEM: 15.8.17**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CABLE COBRE # 6 LIBRE DE HALOGENOS	ML	5	5	15.377,00	80.729,25
UNION EMT 1"	UND	0,333		2.923,00	973,35
CURVA EMT MET 1"	UND	0,17		15.132,00	2.572,44
TUBO EMT 3MT X1"	UND	0,333		56.340,00	18.761,22
				SUBTOTAL MATERIALES	**103.036,26**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	2,7192		46.224,00	125.692,30
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**125.692,30**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,0988		1.600,00	158,08
				SUBTOTAL EQUIPO	**158,08**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO	228.886,64	**228.887,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

ACOMETIDA TABLE TB01 A TB.MAMOGRAFO 1 EN CABLE 3 FASES # 6+ 1 TIERRA # 6 EN TUBERIA EMT 1" CONS SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.					**UNIDAD: ML** **ITEM: 15.8.18**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CABLE COBRE # 6 LIBRE DE HALOGENOS	ML	4	5	15.377,00	64.583,40
UNION EMT 1"	UND	0,333		2.923,00	973,35
CURVA EMT MET 1"	UND	0,17		15.132,00	2.572,44
TUBO EMT 3MT X1"	UND	0,333		56.340,00	18.761,22
				SUBTOTAL MATERIALES	**86.890,41**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	3,2645		46.224,00	150.898,24
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**150.898,24**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,0988		1.600,00	158,08
				SUBTOTAL EQUIPO	**158,08**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO	237.946,73	**237.947,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

ACOMETIDA TABLE TB01 A TB.MAMOGRAFO 2 EN CABLE 3 FASES # 6+ 1 TIERRA # 6 EN TUBERIA EMT 1" CONS SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.					**UNIDAD: ML** **ITEM: 15.8.19**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CABLE COBRE # 6 LIBRE DE HALOGENOS	ML	4	5	15.377,00	64.583,40
UNION EMT 1"	UND	0,333		2.923,00	973,35
CURVA EMT MET 1"	UND	0,17		15.132,00	2.572,44
TUBO EMT 3MT X1"	UND	0,333		56.340,00	18.761,22
				SUBTOTAL MATERIALES	**86.890,41**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	3,2645		46.224,00	150.898,24
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**150.898,24**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,0988		1.600,00	158,08
				SUBTOTAL EQUIPO	**158,08**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO	237.946,73	**237.947,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

VALVULA DE EXPANSION ELECTRONICA 96.000BTU/hr					**UNIDAD: UND** **ITEM: 16.1.1**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
VALVULA DE EXPANSION ELECTRONICA 96.000BTU/HR	UND	1		1.575.119,00	1.575.119,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**1.575.119,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO	HC	4		33.960,00	135.840,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**135.840,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	2,2		1.600,00	3.520,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**3.520,00**
			COSTO DIRECTO	1.714.479,00	**1.714.479,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA:	28-feb-25

KIT DE COMUNICACION					**UNIDAD: UND** **ITEM: 16.1.2**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
KIT DE COMUNICACION	UND	1		5.000.000,00	5.000.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**5.000.000,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO	HC	7,8954		33.960,00	268.127,78
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**268.127,78**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	5,1781		1.600,00	8.284,96
				SUBTOTAL EQUIPO	**8.284,96**
OTROS					
				SUBTOTAL TRANSPORTE	-
			COSTO DIRECTO	5.276.412,74	**5.276.413,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

TERMOSTATO LCD TOUCH					**UNIDAD: UND** **ITEM: 16.1.3**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TERMOSTATO LCD TOUCH	UND	1		1.657.517,00	1.657.517,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**1.657.517,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO	HC	4		33.960,00	135.840,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**135.840,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	2,2		1.600,00	3.520,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**3.520,00**
OTROS					
				SUBTOTAL TRANSPORTE	-
			COSTO DIRECTO	1.796.877,00	**1.796.877,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

BRANCH 3/8 X 7/8, 3/8 X ¾					**UNIDAD: UND** **ITEM: 16.1.4**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
BRANCH 3/8 X 7/8, 3/8 X ¾	UND	1		333.422,00	333.422,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**333.422,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO	HC	1,5		33.960,00	50.940,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**50.940,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	2,2		1.600,00	3.520,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**3.520,00**
OTROS					
				SUBTOTAL TRANSPORTE	-
			COSTO DIRECTO	387.882,00	**387.882,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

BRANCH 3/8 X 5/8, 1/4 X ½					**UNIDAD: UND** **ITEM: 16.1.5**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
BRANCH 3/8 X 5/8, 1/4 X ½	UND	1		208.381,00	208.381,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**208.381,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO	HC	1,5		33.960,00	50.940,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**50.940,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	2,2		1.600,00	3.520,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**3.520,00**
OTROS					
				SUBTOTAL TRANSPORTE	-
			COSTO DIRECTO	262.841,00	**262.841,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

BRANCH 5/8 X 1 1/8					**UNIDAD: UND** **ITEM: 16.1.6**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
BRANCH 5/8 X 1 1/8	UND	1		553.204,00	553.204,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**553.204,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO	HC	1,5		33.960,00	50.940,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**50.940,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	2,2		1.600,00	3.520,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**3.520,00**
OTROS					
				SUBTOTAL TRANSPORTE	-
			COSTO DIRECTO	607.664,00	**607.664,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

CONTROL CENTRAL TOUCH 64 IDU 5 HORARIOS					**UNIDAD: UND** **ITEM: 16.1.7**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CONTROL CENTRAL TOUCH 64 IDU 5 HORARIOS	UND	1		5.307.615,00	5.307.615,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**5.307.615,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO	HC	12		33.960,00	407.520,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**407.520,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	2,2		1.600,00	3.520,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**3.520,00**
OTROS					
				SUBTOTAL TRANSPORTE	-
			COSTO DIRECTO	5.718.655,00	**5.718.655,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

TRASLADO E IZAJE 50 TON					**UNIDAD: HR** **ITEM: 16.1.8**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MANO DE OBRA					
MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO	HC	8		33.960,00	271.680,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**271.680,00**
EQUIPO					
GRUA-MONTACARGA	HRS	8		60.000,00	480.000,00
HERRAMIENTA MENOR	GLB	67,1237		1.600,00	107.397,92
				SUBTOTAL EQUIPO	**587.397,92**
OTROS					
				SUBTOTAL TRANSPORTE	-
			COSTO DIRECTO	859.077,92	**859.078,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

CALIBRE 26 CHAQUETA PARA CONDUCTOS EN TERRAZA					**UNIDAD: M2** **ITEM: 16.2.1**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
SOPORTE DE FIJACION DUCTOS	UND	0,04		176.000,00	7.040,00
LAM.GALVANIZADA C.26	UND	0,34		235.350,00	80.019,00
REMACHE POP 4-2 1/4"X1/8	UND	4		160,00	640,00
SILICONA	UND	0,03		25.955,00	778,65
				SUBTOTAL MATERIALES	**88.477,65**
MANO DE OBRA					
M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,387		35.081,00	13.576,34
SUBCONTRATO ELABORACION DE DUCTOS - DUCTE	GLB	0,074		50.000,00	3.700,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**17.276,34**
EQUIPO					
MAQUINA DOBLADORA LAMINA	LAM	0,3		8.500,00	2.550,00
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,0457		1.600,00	73,12
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,01		3.100,00	31,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**2.654,12**
			COSTO DIRECTO	108.408,11	**108.408,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

CALIBRE 24					**UNIDAD: M2** **ITEM: 16.2.2**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
SOPORTE DE FIJACION DUCTOS	UND	0,04		176.000,00	7.040,00
SILICONA	UND	0,03		25.955,00	778,65
LAM.GALVANIZADA C.24	UND	0,34		256.340,00	87.155,60
REMACHE POP 4-2 1/4"X1/8	UND	4		160,00	640,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**95.614,25**
MANO DE OBRA					
M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,387		35.081,00	13.576,34
SUBCONTRATO ELABORACION DE DUCTOS - DUCTE	GLB	0,074		50.000,00	3.700,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**17.276,34**
EQUIPO					
MAQUINA DOBLADORA LAMINA	LAM	0,3		8.500,00	2.550,00
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,0157		1.600,00	25,12
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,1		3.100,00	310,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**2.885,12**
			COSTO DIRECTO	115.775,71	**115.776,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

CALIBRE 20					**UNIDAD: M2** **ITEM: 16.2.3**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
SOPORTE DE FIJACION DUCTOS	UND	0,04		176.000,00	7.040,00
LAM.GALVANIZADA C.20	UND	0,34		320.000,00	108.800,00
SILICONA	UND	0,08	5	25.955,00	2.180,22
REMACHE POP 4-2 1/4"X1/8	UND	4		160,00	640,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**118.660,22**
MANO DE OBRA					
M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,422		35.081,00	14.804,18
SUBCONTRATO ELABORACION DE DUCTOS - DUCTE	GLB	0,074		50.000,00	3.700,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**18.504,18**
EQUIPO					
MAQUINA DOBLADORA LAMINA	LAM	0,3		8.500,00	2.550,00
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,0157		1.600,00	25,12
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,1		3.100,00	310,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**2.885,12**
			COSTO DIRECTO	140.049,52	**140.050,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

AISLAMIENTO TERMICO					**UNIDAD: M2** **ITEM: 16.2.4**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
ADHESIVO	KLS	0,08		58.623,00	4.689,84
THERMOLON METALIZADO	M2	1		25.400,00	25.400,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**30.089,84**
MANO DE OBRA					
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,3		46.746,00	14.023,80
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**14.023,80**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,2895		1.600,00	463,20
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,6		3.100,00	1.860,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**2.323,20**
			COSTO DIRECTO	46.436,84	**46.437,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS CON DAMPER 18 X 18 COLOR BLANCO, MARCO DESCOLGADO ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE					**UNIDAD: UND** **ITEM: 16.3.1**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS CON DAMPER 18 X 18 COLOR BLANCO- MARCO	UND	1		482.455,00	482.455,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**482.455,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO	HC	1		33.960,00	33.960,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**33.960,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1		1.600,00	1.600,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.600,00**
			COSTO DIRECTO	518.015,00	**518.015,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS CON DAMPER 15 X 15 COLOR BLANCO, MARCO DESCOLGADO ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE					**UNIDAD: UND** **ITEM: 16.3.2**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS CON DAMPER 15 X 15 COLOR BLANCO - MARCO	UND	1		432.260,00	432.260,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**432.260,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO	HC	1		33.960,00	33.960,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**33.960,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1		1.600,00	1.600,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.600,00**
			COSTO DIRECTO	467.820,00	**467.820,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS CON DAMPER 9 X 9 COLOR BLANCO, MARCO DESCOLGADO ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE					**UNIDAD: UND** **ITEM: 16.3.3**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS CON DAMPER 9 X 9 COLOR BLANCO - MARCO	UND	1		206.383,00	206.383,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**206.383,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO	HC	1		33.960,00	33.960,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**33.960,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1		1.600,00	1.600,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.600,00**
			COSTO DIRECTO	241.943,00	**241.943,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER 18 X 18 COLOR BLANCO, MARCO DESCOLGADO ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE					**UNIDAD: UND** **ITEM: 16.3.4**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER 18 X 18 COLOR BLANCO - MARCO	UND	1		277.054,00	277.054,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**277.054,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO	HC	1		33.960,00	33.960,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**33.960,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1		1.600,00	1.600,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.600,00**
			COSTO DIRECTO	312.614,00	**312.614,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER 14 X 14 COLOR BLANCO, MARCO DESCOLGADO ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE					**UNIDAD: UND** **ITEM: 16.3.5**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER 14 X 14 COLOR BLANCO - MARCO	UND	1		179.041,00	179.041,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**179.041,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO	HC	1		33.960,00	33.960,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**33.960,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1		1.600,00	1.600,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.600,00**
			COSTO DIRECTO	214.601,00	**214.601,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER 12 X 12 COLOR BLANCO, MARCO DESCOLGADO ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE					**UNIDAD: UND** **ITEM: 16.3.6**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER 12 X 12 COLOR BLANCO - MARCO	UND	1		128.150,00	128.150,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**128.150,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO	HC	1		33.960,00	33.960,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**33.960,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1		1.600,00	1.600,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.600,00**
			COSTO DIRECTO	163.710,00	**163.710,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER 10 X 10 COLOR BLANCO, MARCO DESCOLGADO ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE					**UNIDAD: UND** **ITEM: 16.3.7**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER 10 X 10 COLOR BLANCO - MARCO	UND	1		99.876,00	99.876,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**99.876,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO	HC	1		33.960,00	33.960,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**33.960,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1		1.600,00	1.600,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.600,00**
			COSTO DIRECTO	135.436,00	**135.436,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

REJILLA DE RETORNO TIPO CUBO CON DAMPER 26 X 8 COLOR BLANCO, MARCO DESCOLGADO ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE					**UNIDAD: UND** **ITEM: 16.3.8**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
REJILLA DE RETORNO TIPO CUBO CON DAMPER 26 X 8 COLOR BLANCO - MARCO	UND	1		221.441,00	221.441,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**221.441,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO	HC	1		33.960,00	33.960,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**33.960,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1		1.600,00	1.600,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.600,00**
			COSTO DIRECTO	257.001,00	**257.001,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

DAMPER 22 X 10 SUMINISTRO ALETA MULTIPLE					**UNIDAD: UND** **ITEM: 16.3.9**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
DAMPER 22 X 10 SUMINISTRO ALETA MULTIPLE	UND	1		542.620,00	542.620,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**542.620,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO	HC	1		33.960,00	33.960,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**33.960,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1		1.600,00	1.600,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.600,00**
			COSTO DIRECTO	578.180,00	**578.180,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

DAMPER 22 X 10 RETORNO ALETA MULTIPLE					**UNIDAD: UND** **ITEM: 16.3.10**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
DAMPER 22 X 10 RETORNO ALETA MULTIPLE	UND	1		542.620,00	542.620,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**542.620,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO	HC	1		33.960,00	33.960,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**33.960,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1		1.600,00	1.600,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.600,00**
			COSTO DIRECTO	578.180,00	**578.180,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

DAMPER 12 X 4					**UNIDAD: UND** **ITEM: 16.3.11**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
DAMPER 12 X 4	UND	1		203.846,00	203.846,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**203.846,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO	HC	1		33.960,00	33.960,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**33.960,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1		1.600,00	1.600,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.600,00**
			COSTO DIRECTO	239.406,00	**239.406,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

TUBERIA 5/8					**UNIDAD: ML** **ITEM: 16.4.4**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TUBO COBRE .5/8"	ML	1		35.000,00	35.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	35.000,00
MANO DE OBRA					
MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO	HC	0,2793		33.960,00	9.485,02
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	9.485,02
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,3002		1.600,00	480,32
				SUBTOTAL EQUIPO	480,32
			COSTO DIRECTO	44.965,34	**44.965,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

TUBERIA 7/8					**UNIDAD: ML** **ITEM: 16.4.6**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TUBO COBRE .7/8	ML	1		62.953,00	62.953,00
				SUBTOTAL MATERIALES	62.953,00
MANO DE OBRA					
MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO	HC	0,2793		33.960,00	9.485,02
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	9.485,02
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,303		1.600,00	484,80
				SUBTOTAL EQUIPO	484,80
			COSTO DIRECTO	72.922,82	**72.923,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

TUBERIA 1 1/8					**UNIDAD: ML** **ITEM: 16.4.7**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TUBO COBRE 1 1/8	ML	1		89.901,00	89.901,00
				SUBTOTAL MATERIALES	89.901,00
MANO DE OBRA					
MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO	HC	0,2793		33.960,00	9.485,02
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	9.485,02
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,303		1.600,00	484,80
				SUBTOTAL EQUIPO	484,80
			COSTO DIRECTO	99.870,82	**99.871,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

AISLAMIENTO TERMICO PARA TUBERIAS EN TERRAZA CONSTRUIDO CON CHAQUETA DE ACERO INOXIDABLE 430 INYECTADO CON POLIURETANO DIAMETRO 1 ¾ ESPESOR 1 ½ PULG

UNIDAD: ML

ITEM: 16.4.8

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
AISLAMIENTO TERMICO PARA TUBERIAS CONSTRUIDO CON CHAQUETA DE ACERO INOXIDABLE 430 INYECTADO CON POLIURETANO DIAMETRO 1 ¾ ESPESOR 1 ½ PULG	ML	1		48.000,00	48.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**48.000,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO	HC	0,2249		33.960,00	7.637,60
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**7.637,60**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1		1.600,00	160,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**160,00**
			COSTO DIRECTO	55.797,60	**55.798,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

AISLAMIENTO TERMICO PARA ACCESORIOS TUBERIAS EN TERRAZA CONSTRUIDO CON CHAQUETA DE ACERO INOXIDABLE 430 INYECTADO CON POLIURETANO DIAMETRO 1 ¾ ESPESOR 1 ½ PULG

UNIDAD: UND

ITEM: 16.4.9

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
AISLAMIENTO TERMICO PARA ACCESORIOS TUBERIAS CONSTRUIDO CON CHAQUETA DE ACERO INOXIDABLE 430 INYECTADO CON POLIURETANO DIAMETRO 1 ¾ ESPESOR 1 ½ PULG	UND	1		25.000,00	25.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**25.000,00**
MANO DE OBRA					
MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO	HC	0,122		33.960,00	4.143,12
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**4.143,12**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1006		1.600,00	160,96
				SUBTOTAL EQUIPO	**160,96**
			COSTO DIRECTO	29.304,08	**29.304,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

CONCRETO ESTAMPADO PISO PLAZOLETA Y ANDENES					**UNIDAD: M2** **ITEM: 17.1.3**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
RESINAS - IMPERMEABILIZANTE COLORES SEGUN DISEÑO	KLS	0,25		85.500,00	21.375,00
DESMOLDANTE EN POLVO	KG	0,2		45.000,00	9.000,00
PUNTILLA 1.1/2 CC	LBS	0,05		2.400,00	120,00
TABLA 1x05x300 OTOBO [1C]	UND	1		19.500,00	19.500,00
MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI 210 MPa	M3	0,1	5	544.240,00	57.145,20
				SUBTOTAL MATERIALES	**107.140,20**
MANO DE OBRA					
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	1,8		33.017,00	59.430,60
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**59.430,60**
EQUIPO					
MOLDES PARA CONCRETO ESTAMPADO	DIA	0,1		65.000,00	6.500,00
REGLA VIBRATORIA DE 4MTS	DIA	0,02		60.500,00	1.210,00
EQUIPO DE ACABADO SUPERFICIAL	DIA	0,01		32.500,00	325,00
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,7651		1.600,00	1.224,16
FORMALETA MET.PAVIMENTO 0.15X0.20X3MTS	DIA	0,5		2.100,00	1.050,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**10.309,16**
			COSTO DIRECTO	176.879,96	**176.880,00**

ADN PROYECTOS SAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

PUNTO DE ANCLAJE METEORA DE 10.000 LBS EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE INSTALACION Y CERTIFICACION CONFORME A REGULACIONES OSHA Y NORMAS ANSI, CSA. Y EN-795

UNIDAD: UND

ITEM: 17.1.5

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PUNTO DE ANCLAJE METEORA DE 10.000 LBS EN ACERO INOXIDABLE. CERTIFICACION CONFORME A REGULACIONES OSHA Y NORMAS ANSI, CSA. Y EN-795	UND	1		190.000,00	190.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**190.000,00**
MANO DE OBRA					
SUBCONTRATO INSTALACIONES	GLB	1,4354		50.000,00	71.770,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	71.770,00
EQUIPO					
ANDAMIO CERTIFICADO	DIA	0,02		161.300,00	3.226,00
TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI	DIA	0,2018		50.000,00	10.090,00
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,1022		1.600,00	1.763,52
				SUBTOTAL EQUIPO	15.079,52
			COSTO DIRECTO	276.849,52	**276.850,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

CORTASOL CELOSIA C40E LISO HUNTER DOUGLAS. ALUZINC. COLOR GRIS, PINTADO POR AMBAS CARAS.INCLUYE: ESTRUCTURA DE ANCLAJE DE CELOSIA TUBULAR DE ALUMINIO DE 3" X 1 1/2".

UNIDAD: M2

ITEM: 17.1.6

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CORTASOL CELOSIA C40E LISO HUNTER DOUGLAS. ALUZINC.	M2	1		750.000,00	750.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**750.000,00**
MANO DE OBRA					
M.O. CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	2,1933		33.017,00	72.416,18
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**72.416,18**
EQUIPO					
ANDAMIO CERTIFICADO	DIA	0,08		161.300,00	12.904,00
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,6		1.600,00	2.560,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**15.464,00**
			COSTO DIRECTO	837.880,18	**837.880,00**

A D N P R O Y E C T O S S A S	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI	FECHA: 28-feb-25

BOLARDOS METÁLICOS TIPO DISEÑO					**UNIDAD: UND** **ITEM: 17.1.7**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
BOLARDO METALICO	UND	1		415.000,00	415.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**415.000,00**
MANO DE OBRA					
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	1		33.017,00	33.017,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**33.017,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,2394		1.600,00	1.983,04
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.983,04**
			COSTO DIRECTO	450.000,04	**450.000,00**