COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL "MODULOS"	**Capitulo**	**COL-1 PRELIMINARES**
OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS	**SubCap.**	**COL-1.1 OBRAS PRELIMINARES**
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	**Actividad**	**19 RED AGUA PROVISIONAL LONGITUD 30M**
	U.M.	**un**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	Unidad (un)	40,943	0.04	1,638
SOLDADURA PVC WET BONDING (1/4 GL.)	Unidad (un)	97,081	0.04	3,883
CHEQUE CORTINA 1/2	Unidad (un)	14,900	1.00	14,900
UNIÓN PRESIÓN PVC 1/2	Unidad (un)	343	10.00	3,430
TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.13.5	Metro (m)	2,349	30.90	72,584
			Total Materiales	**96,435**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta menor (% sobre la m.o.)/ EPP	Porcentaje	78,025	10.00	7,803
			Total Equipo	**7,803**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACI	Hora Cuadrilla	21,554	3.62	78,025
			Total Mano de Obra	**78,025**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE- (BOGOTA)	Porcentaje	96,435	2.00	1,929
			Total Transporte	**1,929**

Total Costos Directos Actividad:	**184,192**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL "MODULOS"	**Capitulo**	**COL-1 PRELIMINARES**
OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS	**SubCap.**	**COL-1.1 OBRAS PRELIMINARES**
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	**Actividad**	**20 RED ELÉCTRICA PROVISIONAL 50 M**
	U.M.	**un**

5 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VARA DE CLAVO Ø6 A 8CM (3M) EUCALIPTO	Unidad (un)	6,496	11.67	75,808
DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	Unidad (un)	5,729	1.72	9,854
TOMACORRIENTE TRIFÁSICO	Unidad (un)	20,900	5.00	104,500
BREAKER GE MONOPOLAR ENCHUF 60A 120 - 240V	Unidad (un)	15,080	4.00	60,320
CAJA 3 POLOS DE CORTACIRCUITOS	Unidad (un)	18,444	1.00	18,444
CABLE ALUMINIO SERIE 8000 AISLADO PVC 1/0AWG	Metro (m)	11,223	65.00	729,495
CABLE ALUMINIO SERIE 8000 AISLADO PVC 2/0AWG	Metro (m)	14,624	130.00	1,901,120
			Total Materiales	**2,899,541**

6 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta menor (% sobre la m.o.)/ EPP	Porcentaje	431,080	2.00	8,622
			Total Equipo	**8,622**

7 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACI	Hora Cuadrilla	21,554	20.00	431,080
			Total Mano de Obra	**431,080**

8 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE- (BOGOTA)	Porcentaje	2,899,541	1.00	28,995
			Total Transporte	**28,995**

Total Costos Directos Actividad:	**3,368,238**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL "MODULOS"	**Capitulo**	**COL-1 PRELIMINARES**
OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS	**SubCap.**	**COL-1.1**
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	**Actividad**	**315 ALQUILER CAMPAMENTO SHELTER Y/O CONTENEDOR 12.20 X 2.44M**
	U.M.	**ms**

9 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
			Total Materiales	**0**

10 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
MONTACARGAS 5.0 TN	Hora (h)	140,000	2.00	280,000
SHELTER OFICINA 12.20 x 2.44 m	Mes (ms)	1,254,206	1.00	1,254,206
			Total Equipo	**1,534,206**

11 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
			Total Mano de Obra	**0**

12 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
			Total Transporte	**0**

Total Costos Directos Actividad:	**1,534,206**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL "MODULOS"	**Capitulo**	**COL-1 PRELIMINARES**
OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS	**SubCap.**	**COL-1.3**
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	**Actividad**	**7252 TRASIEGO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (Madera, plástico, vidrio, eléctricos entre otros)**
	U.M.	**kg**

13 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
			Total Materiales	**0**

14 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta menor (% sobre la m.o.)/ EPP	Porcentaje	1,006	1.00	10
			Total Equipo	**10**

15 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACION	Hora Cuadrilla	18,290	0.06	1,006
			Total Mano de Obra	**1,006**

16 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Volqueta / Autovolquete / Camión de volteo capacidad 6 m3, i	unidad (u)	240,875	0.00	241
			Total Transporte	**241**

Total Costos Directos Actividad:	**1,257**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL "MODULOS"	**Capitulo**	**COL-1 PRELIMINARES**
OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS	**SubCap.**	**COL-1.3**
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	**Actividad**	**7253 TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS**
	U.M.	**m³**

17 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
			Total Materiales	**0**

18 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta menor (% sobre la m.o.)/ EPP	Porcentaje	13,718	5.50	754
			Total Equipo	**754**

19 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACION	Hora Cuadrilla	18,290	0.75	13,718
			Total Mano de Obra	**13,718**

20 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Volqueta / Autovolquete / Camión de volteo capacidad 6 m3, i	unidad (u)	240,875	0.12	28,905
			Total Transporte	**28,905**

Total Costos Directos Actividad:	**43,377**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL "MODULOS"	**Capitulo**	**COL-1 PRELIMINARES**
OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS	**SubCap.**	**COL-1.1 OBRAS PRELIMINARES**
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	**Actividad**	**8257 SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA Y MANEJO DEL TRANSITO PEATONAL**
	U.M.	**ml**

21 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
BALIZA O SEÑALIZADOR COLOMBINA VIAL	unidad (u)	30,000	0.01	300
AVISO EN ACRÍLICO 0.35 X 0.25 M E=5MM	unidad	32,000	0.01	256
Cinta Peligro Adhesiva Demarcación Negra Y Amarilla X30 M	unidad	10,900	0.02	218
			Total Materiales	**774**

22 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta menor (% sobre la m.o.)/ EPP	Porcentaje	1,829	5.00	91
			Total Equipo	**91**

23 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACION	Hora Cuadrilla	18,290	0.10	1,829
			Total Mano de Obra	**1,829**

24 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE- (BOGOTA)	Porcentaje	774	2.00	15
			Total Transporte	**15**

Total Costos Directos Actividad:	**2,709**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL "MODULOS"	**Capitulo**	**COL-1 PRELIMINARES**
OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS	**SubCap.**	**COL-1.1 OBRAS PRELIMINARES**
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	**Actividad**	**8312 SEÑALIZACION INFORMATIVA Y PREVENTIVA DURANTE LA OBRA**
	U.M.	**ms**

25 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TORNILLO AUTOPERFORANTE NO.12 X 1	Unidad (un)	65	5.00	325
BALIZA O SEÑALIZADOR COLOMBINA VIAL	unidad (u)	30,000	3.00	90,000
Juego Señales De Peligro	Unidad (un)	117,000	0.25	29,250
CINTA DE ACORDONAMIENTO (500M)	Rollo (rl)	22,919	2.00	45,838
			Total Materiales	**165,413**

26 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta menor (% sobre la m.o.)/ EPP	Porcentaje	137,175	7.00	9,602
Almacenamiento y trasiego interno	Porcentaje	137,175	0.10	137
			Total Equipo	**9,739**

27 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACION	Hora Cuadrilla	18,290	7.50	137,175
			Total Mano de Obra	**137,175**

28 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE EN CAMIONETA	unidad (u)	94,195	0.05	4,710
			Total Transporte	**4,710**

Total Costos Directos Actividad:	**317,037**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL "MODULOS"	**Capitulo**	**COL-1 PRELIMINARES**
OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS	**SubCap.**	**COL-1.1 OBRAS PRELIMINARES**
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	**Actividad**	**8574 ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES INCLUYE TRANSPORTE Y 2 ASEOS SEMANALES PARA CADA UNIDAD**
	U.M.	**ms**

29 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Alquiler Baño Sencillo 2 aseos semanales/8 mensuales	mes (mes)	407,575	1.00	407,575
Alquiler mensual aseo Baño Lavamanos 2 aseos semanales/	mes (mes)	445,655	1.00	445,655
			Total Materiales	**853,230**

30 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
trasiego interno horizontal y/o vertical % MO	Porcentaje	9,145	5.00	457
			Total Equipo	**457**

31 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACION	Hora Cuadrilla	18,290	0.50	9,145
			Total Mano de Obra	**9,145**

32 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
			Total Transporte	**0**

Total Costos Directos Actividad:	**862,832**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL "MODULOS"	**Capitulo**	**COL-2 ANDAMIAJE**
OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS	**SubCap.**	**COL-2.1**
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	**Actividad**	**8235 ALQUILER DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO ALTA COMPLEJIDAD (no incluye transporte montaje y desmontaje, la cantidad en kg por funcionamiento ejecutado x cortes de obra)**
	U.M.	**kg**

33 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
			Total Materiales	**0**

34 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ALQUILER DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICA	Kilogramo (kg)	1,091	1.00	1,091
			Total Equipo	**1,091**

35 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
			Total Mano de Obra	**0**

36 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
			Total Transporte	**0**

Total Costos Directos Actividad:	**1,091**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL "MODULOS"	**Capitulo**	**COL-2 ANDAMIAJE**
OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS	**SubCap.**	**COL-2.1**
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	**Actividad**	**8236 TRANSPORTE DE ANDAMIO CERTIFICADO TRAYECTO IDA Y VUELTA**
	U.M.	**kg**

37 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
			Total Materiales	**0**

38 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
			Total Equipos	**0**

39 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
			Total Mano de Obra	**0**

40 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE DE ANDAMIO CERTIFICADO TRAYECTO I	Kilogramo (kg)	97	1.00	97
			Total Transporte	**97**

Total Costos Directos Actividad:	**97**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL "MODULOS"	**Capitulo**	**COL-2 ANDAMIAJE**
OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS	**SubCap.**	**COL-2.1**
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	**Actividad**	**8450 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS**
	U.M.	**kg**

41 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
			Total Materiales	**0**

42 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ANDAMIOS, MONTAJE Y DESMONTAJE	Kilogramo (kg)	89	1.00	89
			Total Equipo	**89**

43 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
			Total Mano de Obra	**0**

44 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
			Total Transporte	**0**

Total Costos Directos Actividad:	**89**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL "MODULOS"	**Capitulo**	**COL-3 APUNTALAMIENTOS Y SOBRECUBIERTA**
OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS	**SubCap.**	**COL-3.1 APUNTALAMIENTOS, SOBRECUBIERTA MODULADA EN LONA**
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	**Actividad**	**8243 APUNTALAMIENTO DE MUROS, VIGAS, DINTELES, COLUMNAS, CERCHAS**
	U.M.	**m²**

45 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VARA CORREDOR Ø8 A 10CM (3M) EUCALIPTO	Unidad (un)	7,894	3.20	25,261
TABLA BURRA 10 X 2.2 A 2.7CM X 2.9M - ORDINARIO	Unidad (un)	9,167	0.33	3,025
TUERCA Y ARANDELA ACERO 1/2" x 10	Unidad (un)	4,900	0.09	432
VARILLA ROSCADA DE 1/2 ZINCADA	Metro (m)	5,900	1.00	5,900
CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	Metro Cubico (	410,988	0.01	4,110
			Total Materiales	**38,728**

46 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta menor (% sobre la m.o.)/ EPP	Porcentaje	9,145	5.00	457
Alquiler de taladro percutor 1/2" alámbrico. Incluye juego de b	Dia (d)	24,000	0.03	720
kit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1 mo	Porcentaje	9,145	3.00	274
			Total Equipo	**1,451**

47 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACION	Hora Cuadrilla	18,290	0.50	9,145
			Total Mano de Obra	**9,145**

48 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE- (BOGOTA)	Porcentaje	38,728	2.00	775
			Total Transporte	**775**

Total Costos Directos Actividad:	**50,099**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL "MODULOS"	**Capitulo**	**COL-3 APUNTALAMIENTOS Y SOBRECUBIERTA**
OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS	**SubCap.**	**COL-3.1 APUNTALAMIENTOS, SOBRECUBIERTA MODULADA EN LONA**
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	**Actividad**	**8364 CUBIERTA TIPO HANGAR (140 X 15 metros, h=9.5 aprox), CARPA EN LONA TIPO ULTRALONA, 700 micras, 100% IMPERMEABLE, ESTRUCTURA METÁLICA MODULADA DESARMABLE (cerchas y tubo cuadrado, platinas, templetes, tuberia agua negra) Incluye planos para anclajes superficiales (ya sea canecas base en concreto para soporte estructuras de carpas) o de cimentación entre otros, como también transporte suministro e instalación**
	U.M.	**m²**

49 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
SUB CONTRATO-CARPA TIPO HANGAR MODULADA (tec	Metro Cuadrad	139,325	1.00	139,325
			Total Materiales	**139,325**

50 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
			Total Equipos	**0**

51 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA CUADRILLA HH METÁLICAS - CON PRESTACIONE	Hora Cuadrilla	34,830	0.18	6,193
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACION	Hora Cuadrilla	18,290	0.20	3,658
			Total Mano de Obra	**9,851**

52 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE- (BOGOTA)	Porcentaje	139,325	1.00	1,393
			Total Transporte	**1,393**

Total Costos Directos Actividad:	**150,569**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL "MODULOS"	**Capitulo**	**COL-3 APUNTALAMIENTOS Y SOBRECUBIERTA**
OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS	**SubCap.**	**COL-3.1 APUNTALAMIENTOS, SOBRECUBIERTA MODULADA EN LONA**
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	**Actividad**	**8522 CANECA BASE EN CONCRETO PARA SOPORTE ESTRUCTURA CARPAS**
	U.M.	**un**

53 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
GRAVA N°67 - 3/4	Metro Cubico (	54,600	0.08	4,368
CANECA METALICA DE 55 GL	Unidad (un)	65,000	1.00	65,000
CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	Metro Cubico (	410,988	0.23	94,527
			Total Materiales	**163,895**

54 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA	Dia (d)	32,155	0.08	2,572
Herramienta menor (% sobre la m.o.)/ EPP	Porcentaje	18,290	7.00	1,280
			Total Equipo	**3,852**

55 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACION	Hora Cuadrilla	18,290	1.00	18,290
			Total Mano de Obra	**18,290**

56 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE- (BOGOTA)	Porcentaje	163,895	2.00	3,278
			Total Transporte	**3,278**

Total Costos Directos Actividad:	**189,315**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL "MODULOS"	**Capitulo**	**COL-4 ASEO DE OBRA**
OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS	**SubCap.**	**COL-4.1 ASEO GENERAL DE OBRA**
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	**Actividad**	**8254 ASEO GENERAL DE OBRA**
	U.M.	**mes**

57 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ESCOBA SUPERIOR SUAVE	Unidad (un)	10,900	0.03	327
AGUA	Litro	16	20.00	320
DISOLVENTE THINNER	Galon (gl)	10,000	0.03	300
CERA PARA PISOS EMULSIONADA	Litro	2,690	0.10	269
DETERGENTE EN POLVO	unidad	7,000	0.01	70
ESTOPA DE ALGODÓN	paquete	2,900	0.10	290
REMOVEDOR DESENGRASANTE	Galón (gal)	180,682	0.02	3,614
			Total Materiales	**5,190**

58 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta menor (% sobre la m.o.)/ EPP	Porcentaje	1,576,944	1.00	15,769
			Total Equipo	**15,769**

59 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
DÍA CUADRILLA JJ ASEO - CON PRESTACIONES	Dia (d)	131,412	12.00	1,576,944
			Total Mano de Obra	**1,576,944**

60 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
			Total Transporte	**0**

Total Costos Directos Actividad:	**1,597,903**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL "MODULOS"	**Capitulo**	**~ ANIDADO**
OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS	**SubCap.**	**~ ANIDADO**
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	**Actividad**	**6111 Juego Señales De Peligro**
	U.M.	**un**

61 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
			Total Materiales	**0**

62 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CONO SEÑALIZACIÓN	Unidad (un)	39,000	3.00	117,000
			Total Equipo	**117,000**

63 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
			Total Mano de Obra	**0**

64 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
			Total Transporte	**0**

Total Costos Directos Actividad:	**117,000**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL "MODULOS"	**Capitulo**	**~ ANIDADO**
OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS	**SubCap.**	**~ ANIDADO**
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	**Actividad**	**8071 ALQUILER DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (la cantidad en kg por funcionamiento ejecutado x cortes de obra)**
	U.M.	**kg**

65 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
			Total Materiales	**0**

66 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	Kilogramo (kg)	1,091	1.00	1,091
			Total Equipo	**1,091**

67 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
			Total Mano de Obra	**0**

68 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
			Total Transporte	**0**

Total Costos Directos Actividad:	**1,091**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.