HOSPITAL San Martin de Porres Chocontá

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
CENTRO ORIENTE ALMEIDAS
NIT 860.024.766-7

Gobernación de Cundinamarca

Chocontá Cundinamarca, 12 de mayo de 2025

Doctor:
NELSON LÓPEZ
Subdirector de infraestructura de Desarrollo de Servicios de Salud Secretaría de Salud
Calle 26 No. 51 - 53
Bogotá D.C.

ASUNTO: SOLICITUD APROBACIÓN PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO Y PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO - PUESTO DE SALUD DE VILLAPINZÓN - CUNDINAMARCA.

Respetado Doctor, Cordial Saludo.

Deseándole éxitos en sus labores diarias.

En mi calidad de Gerente de la E.S.E. HOSPITAL SAN MARTÍN DE PORRES DE CHOCONTA, me permito presentar el programa médico arquitectónico y el planteamiento arquitectónico para el proyecto **"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA LA AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA DEL PUESTO DE SALUD DE VILLAPINZÓN - CUNDINAMARCA"**, con el propósito de que este sea revisado y aprobado por parte de La Secretaria de Salud de la Gobernación de Cundinamarca, el cual ya cuenta con concepto de viabilidad y se está desarrollando según cumplimiento a la normatividad vigente resolución 3100 de 2019.

A continuación, se relacionan el PMA:

	PMA- PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO ABRIL-17-2025						
	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA LA AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA DEL PUESTO DE SALUD DE VILLAPINZÓN - CUNDINAMARCA"						
	OFICINA DE COORDINACIÓN	**E.S.E. REGION DE SALUD CENTRO ORIENTE ALMIEDAS**					
	SEGÚN CONCEPTO: CE: 202523140 CONCEPTO ESTUDIO OFERTA Y DEMANDA PARA LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CON EL FIN DE AMPLIAR LOS SERVICIOS DE URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA N EL PUESTO DE SALUD DE VILLAPINZON DEPENDENCIA 141478552 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SERVICIOS.						
	AMBIENTE O AREA	**No. De unidades**	**Largo**	**Ancho**	**Área (m2)**	**Área (m2)**	**Características**
	11.2. GRUPO CONSULTA EXTERNA						

Chocontá- Cundinamarca
Carrera 4 No. 8-12
PBX: 8561301 - Ext. 119
Email: gerencia@hospitalsanmartindeporreschoconta.gov.co Email:
Hospitalchoconta@hotmail.com

ITEM	CONSULTA EXTERNA							
1	328 - MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO	4	2,5	4	10	42,34	Incluye un (1) Lavamanos con pedestal. "Consultorio donde se realiza examen físico: Ambiente con mínimo 10 m2 (sin incluir la unidad sanitaria) que cuenta con: Área para entrevista. Área de examen. Lavamanos. No se exige adicional si el consultorio cuenta con unidad sanitaria. Las áreas están separadas entre sí por barrera física fija o móvil, con excepción de los consultorios del servicio de urgencias, optometría y oftalmología, donde no se requiere.
		UNIDAD SANITARIA CONSULTORIO MEDICINA GENERAL	2	1	1,17	1,17		Unidad Sanitaria sencilla (1 sanitario 1 lavamanos de pedestal)
2	334 - ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO	1	2,5	4	12	14	Consultorio odontológico con una unidad odontológica: Ambiente con mínimo 10 m2 (sin incluir la unidad sanitaria) que cuenta con: Área para entrevista, si la requiere. Área para unidad odontológica. Lavamanos. No se exige adicional si el consultorio cuenta con unidad sanitaria. Área con mesón de trabajo con poceta. Incluye Mesón de trabajo en Acero Inoxidable con poceta "Mesón de trabajo con poceta Superficie fija con acabado liso, lavable e impermeable y resistente al uso, que debe contar con poceta", "Poceta Aparato con grifería cuello de cisne para suministro de agua y sifón con rejilla, destinado para el lavado de materiales, elementos, etc., localizado en forma independiente o sobre mesones". y Lavamanos con dispositivo de manos libres "Aparato exclusivo para el lavado de manos, dotado con dispositivos que permiten su funcionamiento sin el uso de las manos, cuenta con suministro de agua y sifón con rejilla". nota: al tener proceso de esterilización ...(propuesta)
		COMPRESOR ODONTOLOGICO	1	2	1	2		Compresor Odontológico: ambiente dispuesto y con área suficiente para la localización de equipo de compresor de aire, Con Área suficiente para en contingencia especial realizar mantenimiento o relación si el equipo lo requiere.
		PROCESO ESTERILIZACIÓN EN ODONTOLOGÍA	1			6		Área de esterilización según lo documentado en el estándar de procesos prioritarios de realizar el proceso en un área delimitada y con mesón de trabajo dotado de área de recibido material sucio, de lavado instrumental, de empaque, área de

								autoclave, área de almacenamiento y área de entrega de material limpio
5	312 - ENFERMERÍA	CONSULTORIO	1	2,5	4	10	11,17	Incluye un (1) Lavamanos con pedestal. "Consultorio donde se realiza examen físico: Ambiente con mínimo 10 m2 (sin incluir la unidad sanitaria) que cuenta con: Área para entrevista. Área de examen. Lavamanos. No se exige adicional si el consultorio cuenta
		UNIDAD SANITARIA CONSULTORIO ENFERMERÍA	1	1	1,17	1,17		Unidad Sanitaria (1 sanitario 1 lavamanos de pedestal)
6	ESPECIALIDADES POR TELEMEDICINA 329 - MEDICINA INTERNA 320 - GINECOOBSTETRICIA 342 - PEDIATRIA, 339 ORTOPEDIA Y TRAUMOTOLOGIA	CONSULTORIO	1	2,5	4	10	10	Incluye un (1) Lavamanos. "Consultorio donde se realiza examen físico: Ambiente con mínimo 10 m2 (sin incluir la unidad sanitaria) que cuenta con: Área para entrevista. Área de examen. Lavamanos. No se exige adicional si el consultorio cuenta con unidad sanitaria. Las áreas están separadas entre sí por barrera física fija o móvil, con excepción de los consultorios del servicio de urgencias, optometría y oftalmología, donde no se requiere. Conectividad que garantice la prestación de servicios de salud con integridad y continuidad de acuerdo con el método de transferencia de información que utilice (sincrónico o asincrónico).Plataformas tecnológicas que garanticen la seguridad y privacidad de la información y la disponibilidad permanente para prestar los servicios de salud, cumpliendo con los criterios de seguridad, privacidad y protección de datos personales establecidos en la normatividad o lineamientos que regulen la materia. Suministro de energía eléctrica o baterías que permitan el uso de los instrumentos de comunicación y de los equipos biomédicos necesarios. Nivel de iluminación homogénea con luz fluorescente blanca fría y no mezclar tipos de iluminación cálida con fría.
7	420 - VACUNACIÓN	CONSULTORIO/AMBIENTE	1	5	4	20	20	Incluye Mesón de trabajo en Acero Inoxidable con poceta y Lavamanos con Pedestal "1 Consultorio para administración de medicamentos biológicos que cuenta con: Área para entrevista. Área para el alistamiento y administración de medicamentos biológicos. Lavamanos. Ambiente para almacenamiento y alistamiento de dispositivos y termos que cuenta con: Área para el alistamiento de termos o cajas térmicas. Área de cadena de frío que incluye un mesón con poceta, con capacidad para el lavado de termos, con grifo cuello de cisne o ducha

								teléfono; que puede estar ubicado en otro ambiente diferente al consultorio. Área para el almacenamiento de dispositivos médicos e insumos, que puede estar ubicado en otro ambiente diferente al consultorio. Lavamanos.
8	SALA DE PROCEDIMIENTOS	CONSULTORIO/AMBIENTE	1	4	2	8	8	Es el ambiente donde se realizan procedimientos derivados de los servicios de salud. Para efectos del presente manual, se definen los siguientes tipos de sala: Sala de procedimientos o curaciones. Ambiente con mínimo 8 m2, que cuenta con: Mesón de trabajo. Poceta, cuando la requiera, según los procedimientos que el prestador documente en el estándar de procesos prioritarios. Lavamanos.
	SUBTOTAL ÁREAS		1				**105,51**	
	MUROS Y CIRCULACIONES 30 %		1				31,65	
	TOTAL ÁREA CONSULTA EXTERNA		1				137,16	
	11.6. GRUPO ATENCION INMEDIATA							
	ATENCION INMEDIATA							
13	1103 - TRASPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	ESPACIO/AMBIENTE PARQUEO AMBULANCIA	1,0	6,0	5,0	30,0	39,00	Área o ambiente demarcado para el estacionamiento de vehículo de transporte asistencial, Área Dispuse para realizar protocolo de procedimientos prioritarios y realizar aseo del vehículo como de la dotación. Poceta y mesón de trabajo para equipo de dotación de ambulancia. Pendiente leve en suelos para escorrentía de aguas de aseo. * no se suma área en pma
14		ÁREA O AMBIENTE DE APOYO PARA ASEO DEL VEHÍCULO	1,0	1,5	1,5	2,25		Área o ambiente para el apoyo al servicio de transporte asistencial para almacenamiento de los insumos para realizar el proceso de limpieza y asepsia al vehículo del servicio de transporte asistencial. Según lo documentado en el estándar de proceso asistencial
15		ÁREA O AMBIENTE DE APOYO PARA ALMACENAMIENTO DE INSUMOS MÉDICOS DEL SERVICIO	1,0	1,5	1,5	2,25		Área o ambiente para el apoyo al servicio de transporte asistencial para almacenamiento de los insumos médicos y medicamentos necesarios para realizar el proceso de atención al paciente mientras permanece en el vehículo de transporte asistencial. Según lo documentado en el estándar de proceso prioritarios

16		ÁREA O AMBIENTE DE APOYO PARA ALMACENAMIENTO DE EQUIPO BIOMÉDICO DEL SERVICIO DEL VEHÍCULO	1,0	1,5	1,5	2,25		Área o ambiente para el apoyo al servicio de transporte asistencial para almacenamiento de los equipos biomédicos necesarios para realizar el proceso de atención al paciente mientras permanece en el vehículo de transporte asistencial. Según lo documentado en el estándar de proceso prioritarios
17		ÁREA O AMBIENTE DE APOYO PARA EL ALMACENAMIENTO DE INSUMOS DEL VEHÍCULO	1,0	1,5	1,5	2,25		Área o ambiente para el apoyo al servicio de transporte asistencial para almacenamiento de los insumos para el vehículo del servicio de transporte asistencial transporte asistencial. Según lo documentado en el estándar de procesos prioritarios.
18	1102 - URGENCIAS	AMBIENTE DESCONTAMINACIÓN DE PACIENTES	1,0	5,0	2,0	10,0	222,3	Ambiente para descontaminación de pacientes, con ducha teléfono y sistema de drenaje. En lo posible se debe garantizar que la camilla gire sobre su propio eje 360 grados
19		CONSULTORIO TRIAGE	1,0	2,0	2,0	4,0		Consultorio donde se realiza únicamente entrevista, no se realiza examen físico ni procedimientos: Ambiente con mínimo 4 m2 (sin incluir la unidad sanitaria), cuenta con: 29.1. Área para entrevista, según el tipo de consulta. Lavamanos. No se exige adicional si el consultorio cuenta con unidad sanitaria.
20		CONSULTORIO VALORACION	2,0	2,0	2,0	20,0		Incluye un (1) Lavamanos con pedestal. "Consultorio donde se realiza examen físico: Ambiente con mínimo 10 m2 (sin incluir la unidad sanitaria) que cuenta con: Área para entrevista. Área de examen. Lavamanos. No se exige adicional si el consultorio cuenta con unidad sanitaria. Las áreas están separadas entre sí por barrera física fija o móvil, con excepción de los consultorios del servicio de urgencias, optometría y oftalmología, donde no se requiere. **Al menos uno de los consultorios cuenta con unidad sanitaria el cual no requiere lavamanos adicional.**
21		UNIDAD SANITARIA CONSULTORIO MEDICINA GENERAL	2,0	2,0	2,0	8,0		Unidad Sanitaria sencilla (1 sanitario 1 lavamanos de pedestal), En lo posible la unidad sanitaria debe estar acondicionada para el uso de personas con movilidad reducida

22		SALA DE REANIMACIÓN	1,0	6,0	2,5	15,0		Sala de reanimación (12 m2) que cuenta con: 18.14.1. Mesón de trabajo con poceta. 18.14.2. Lavamanos. La sala de reanimación deberá tener un área mínima de 12.00 m2, estar situada cerca al acceso del servicio de urgencias, que permita la fácil entrada del paciente y del personal y contar preferiblemente con iluminación y ventilación natural.
23		SALA DE PROCEDIMIENTOS	1,0	4,0	2,0	8,0		18.8. Sala de procedimientos (8m2) Ambiente con mínimo 8 m2, que cuenta con: 30.1.1. Mesón de trabajo. 30.1.2. Poceta, cuando la requiera, según los procedimientos que el prestador documente en el estándar de procesos prioritarios. 30.1.3. Lavamanos.
24		SALA DE TRANSICIÓN	1,0	3,0	2,0	6,0		área 4 sillas (3 m2 por consultorios (2))
25		UNIDAD SANITARIA POR SEXO	2,0	2,0	2,0	8,0		Unidad sanitaria por sexo. Apta y/o dispuesta para personas con movilidad reducida
26		CAMILLAS OBSERVACIÓN ADULTOS MUJERES	2,0	2,0	3,0	12,0		Sala de observación adultos (6 m2 por camilla) independiente por sexo, que cuenta con: 18.15.1. Estación de enfermería que puede compartirse con la sala de observación pediátrica. 18.15.2. Baño discriminado por sexo con ducha teléfono. 18.15.3. Barrera física móvil o fija entre camillas. 18.15.4. Sistema de llamado de enfermería por camilla de observación y en los baños
27		CAMILLAS OBSERVACIÓN ADULTOS HOMBRES	2,0	2,0	3,0	12,0		Sala de observación adultos (6 m2 por camilla) independiente por sexo, que cuenta con: 18.15.1. Estación de enfermería que puede compartirse con la sala de observación pediátrica. 18.15.2. Baño discriminado por sexo con ducha teléfono. 18.15.3. Barrera física móvil o fija entre camillas. 18.15.4. Sistema de llamado de enfermería por camilla de observación y en los baños
28		CAMILLAS OBSERVACIÓN PEDIÁTRICA	1,0	2,0	3,0	6,0		Sala de observación pediátrica (6 m2 por camilla), que cuenta con: 18.16.1. Estación de enfermería que (puede compartirse con la sala de observación adultos 18.16.2. Baño con ducha teléfono y área acondicionada para bañar y vestir los lactantes. 18.16.3. Barrera física móvil o fija entre camillas 18.16.4. Sistema de llamado de enfermería por camilla de observación y en los baños

29		BAÑO PACIENTES OBSERVACIÓN PEDIATRÍA	1,0	3,0	3,0	9,0		Baño, ambiente que cuenta con: 36.1. Sanitario. 36.2. Lavamanos. 36.3. Ducha. 36.4. Alarma o sistema de llamado, donde se requiera. 36.5. Puertas corredizas o con apertura hacia el exterior. 18.16.2. Baño con ducha teléfono y área acondicionada para bañar y vestir los lactantes.
30		BAÑO PACIENTES OBSERVACIÓN ADULTOS	2,0	2,5	2,5	12,5		Baño, ambiente que cuenta con: 36.1. Sanitario. 36.2. Lavamanos. 36.3. Ducha. 36.4. Alarma o sistema de llamado, donde se requiera. 36.5. Puertas corredizas o con apertura hacia el exterior.
31		PUESTO DE ENFERMERÍA	1,0	2,0	2,0	4,0		Área con dimensión variable que, de acuerdo con las necesidades de cada servicio, cumple con las siguientes caracteristicas: 32.1. Superficie de trabajo. 32.2. Permite la monitorización permanente de los pacientes o sistemas alternativos para su visualización. 32.3. Cuenta con alarma o sistema de llamado a enfermería, donde se requiera.
32		AMBIENTE O ÁREA DE TRABAJO LIMPIO	1,0	2,0	2,0	4,0		Ambiente o área de trabajo limpio, que cuenta con: 33.1. Mesón de trabajo. 33.2. Área para el almacenamiento y alistamiento de medicamentos. 33.3. Lavamanos.
33		AMBIENTE DE TRABAJO SUCIO,	1,0	2,0	2,0	4,0		Ambiente de trabajo sucio, que cuenta con: 34.1. Mesón de trabajo con poceta. 34.2. Lavamanos.
34		ÁREA O AMBIENTE PARA EL DEPÓSITO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	1,0	1,5	2,0	3,0		Área o ambiente para el depósito de equipos biomédicos con dimensión variable de acuerdo con las necesidades del servicio.
35		ÁREA O AMBIENTE PARA DEPÓSITO DE ROPA LIMPIA	1,0	1,5	2,0	3,0		Área o ambiente para depósito de ropa limpia de dimensión variable de acuerdo con las necesidades del servicio.
36		AMBIENTE PARA DEPÓSITO DE ROPA SUCIA,	1,0	1,5	2,0	3,0		Ambiente para depósito de ropa sucia, con dimensión variable de acuerdo con las necesidades del servicio.
37		LAVAPLATOS CUANDO EL SERVICIO DE SALUD LO REQUIERA.	1,0	1,0	1,5	1,5		Ambiente dotado de poceta de lavado y superficie de trabajo con área para almacenamiento de lavaplatos
38		UNIDAD SANITARIA. DISCRIMINADA POR SEXO PARA	2,0	1,0	1,17	2,3		Unidad sanitaria, ambiente que cuenta con: 37.1. Sanitario. 37.2. Lavamanos.

		PERSONAL ASISTENCIAL						
39		AMBIENTE PARA EL ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO	1,0	2,0	3,0	6,0		AMBIENTE PARA ALMACENAMIENTO Y ELEMENTOS DE EQUIPO BIOMEDICO PARA USO EN EL SERVICIO.
40		AMBIENTE DE AISLAMIENTO.	1,0	4,0	4,0	16,0		Los cuartos destinados para aislamiento de pacientes estarán debidamente señalizados, con entrada restringida y deberá colocarse en la puerta la información con las medidas de prevención necesarias para evitar eventuales contagios y demás situaciones de riesgo. Habitación individual de aislamiento que cuenta con: 20.5.1. Antecámara a manera de filtro, con lavamanos. La presión del aire debe ser acorde con la patología del paciente. 20.5.2. Baño. 20.5.3. Área de guardarropa. 20.6. Si ofrece trasplante de células progenitoras hematopoyéticas adulto o pediátrico, cuenta con habitación individual de aislamiento.
41		ASEO DEL SERVICIO	1,0	1	1,5	1,5		AMBIENTE DOTADO DE LAVADO CON AREA PARA ALMACENAMIENTO DE INSUMOS PARA EL ASEO DEL SERVICIO
42		DEPOSITO TRANSITORIO DE RESIDUOS	1,0	5,0	2,0	10,0		AMBIENTE TRANSITORIO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SEGÚN CLSSIFICACION, DOTADO DE POSETA PARA EL ASEO DEL AMBIENTE
43		SALA DE ESPERA	1,0	7,0	3,0	27,0		Capacidad para 27 personas sentadas (número de ambientes 7 3 m²)," salas de espera .ambiente o área con dimensión variable de acuerdo al servicio o servicios, independiente de las áreas de circulación, que cuenta con ventilación e iluminación natural y/o artificial. disponibilidad de unidades sanitarias discriminadas por sexo o baterías sanitarias
44		AREA DE BEBEDERO PARA PACIENTES	1,0	0,5	1	0,5		PARAGRAFO 1. Se instalará además un orinal y un dispensador de agua o bebedero por cada cincuenta (50) personas.
45		AREA RECEPCIO, CONTROL Y REGISTRO	1,0	3,0	2,0	6,0		AREA PARA RECEPCION, CONTROL Y REGISTRO DE PACIENTE
	SUBTOTAL ÁREAS		1,0				261,3	
	MUROS Y CIRCULACIONES 25 %		1,0				65,3	

	TOTAL ÁREA ATENCIÓN INMEDIATA		1,0				326,6	
	11. 3 APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLMENTARIO							
46	712 - TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO	AMBIENTE DE 2 CUBICULOS	**2**	**2**	**4**	**4**	**8**	2 cubículos para toma de muestras. Cubículo Área delimitada con barrera física fija o móvil, exclusiva para un solo paciente. Incluye área de entrega de resultados
47	748 - RADIOLOGÍA ODONTOLOGÍA	AMBIENTE	**1**	**1,5**	**1,5**	**2,25**	**2,25**	Ambiente dispuesto para el funcionamiento dispuesto y con área suficiente para la localización de equipo de rx periapical, Con Área suficiente para en contingencia especial realizar mantenimiento o relación si el equipo lo requiere.
48	749 - TOMA DE MUESTRAS DECUELLO UTERINO YGINECOLÓGICAS	AMBIENTE	**1**	**2,5**	**4**	**10**	**13,5**	Incluye un (1) Lavamanos. "Consultorio donde se realiza examen físico: Ambiente con mínimo 10 m2 (sin incluir la unidad sanitaria) que cuenta con: Área para entrevista. Área de examen. Lavamanos. No se exige adicional si el consultorio cuenta con unidad sanitaria. Las áreas están separadas entre sí por barrera física fija o móvil, con excepción de los consultorios del servicio de urgencias, optometría y oftalmología, donde no se requiere.
49		UNIDAD SANITARIA TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS	**1**	**1**	**3,5**	**3,5**		unidad sanitaria sencillo (1 sanitario 1 lavamanos de pedestal)
50	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO	AMBIENTE DE TOMA DE MUESTRAS	**1**	**3**	**3**	**9**	**9**	Ambiente para toma de muestras en sitio, ambiente dispuesto con dos cubículos ; mínimo uno apto para la atención de personas con movilidad reducida
9	SALA DE ESPERA	ÁREA PARA BEBEDERO	**1**	**0,5**	**1**	**0,5**	**38,7**	PARAGRAFO 1. Se instalará además un orinal y un dispensador de agua o bebedero por cada cincuenta (50) personas.
10	ASEO DE SERVICIOS	ASEO	**1**	**1**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	AMBIENTE DOTADO DE LAVADO CON AREA PARA ALMACENAMIENTO DE INSUMOS PARA EL ASEO DEL SERVICIO
11	AMBIENTE TRANSITORIO DEPOSITO DE RESIDUOS	DEPOSITO TRANSITORIO DE RESIDUOS	**1**	**1**	**3**	**3**	**3**	AMBIENTE TRANSITORIO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SEGÚN CLASIFICACION, DOTADO DE POSETA PARA EL ASEO DEL AMBIENTE
12	DEPOSITO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	AMBIENTE PARA EL ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	**1**	**4**	**1,5**	**6**	**6**	AMBIENTE PARA ALMACENAMIENTO Y ELEMENTOS DE EQUIPO BIOMEDICO PARA USO EN EL SERVICIO.

		PARA EL SERVICIO						
51	FACTURACIÓN		1	2,5	4	8	8	Ambiente para el área administrativa
52	ARCHIVO		1	2,5	4	10	10	Ambiente para almacenamiento de documentación
53	BATERÍA DE BAÑO MUJERES PACIENTES		1	4,5	3	13,5	13,5	Incluye Mesón con 2 unidades de lavamanos, 1 sanitario con acceso para personas con movilidad reducida y 1 sanitarios "Batería sanitaria, ambiente que cuenta con sanitarios en serie y lavamanos, discriminadas por sexo, serán separadas con barreras físicas fijas o divisiones en materiales resistentes, inoxidables e impermeables, con espacios libres que faciliten la ventilación y las labores de aseo (...)""
54	BATERÍA DE BAÑO HOMBRES PACIENTES		1	4,5	3	13,5	13,5	Incluye Mesón con 2 unidades de lavamanos, 1 sanitario con acceso para personas con movilidad reducida, 1 sanitario y un orinal" Batería sanitaria, ambiente que cuenta con sanitarios en serie y lavamanos, discriminadas por sexo, serán separadas con barreras físicas fijas o divisiones en materiales resistentes, inoxidables e impermeables, con espacios libres que faciliten la ventilación y las labores de aseo. Se instalará adicionalmente un orinal para sexo masculino. Como mínimo uno de los sanitarios de la batería debe ser apto para personas con movilidad reducida discriminado por sexo".
57	GASES MEDICINALES-BALAS OXIGENO		1	2	2,5	5	5	Ambiente dispuesto para almacenamiento de balas de oxigeno
	SUBTOTAL ÁREAS						131,95	
	MUROS Y CIRCULACIONES 25 %						39,585	
	TOTAL AMBIENTES Y AREAS COMPLEMENTARIAS						171,535	
	ADMINISTRATIVO							
58	OFICINA DE COORDINACIÓN		1	2,5	4	10	10,00	
59	BAÑO OFICINA DE COORDINACIÓN		1	1,4	1,7	2,38	2,38	Unidad sanitaria(1 sanitario 1 lavamanos de pedestal)

60	BIENESTAR FUNCIONARIOS		1	2,5	4	10	10,00	Incluye Mesón con Lavaplatos empotrado y Estufa y área de comedor.
61	MANTENIMIENTO		1	2	4	8	8,00	
62	BAÑO VESTIER FUNCIONARIOS HOMBRES		1	2,4	2,55	6,12	6,12	Unidad sanitaria(1 sanitario 1 lavamanos de pedestal) con zona de vestier y locker
63	BAÑO VESTIER FUNCIONARIOS MUJERES		1	2,4	2,55	6,12	6,12	Unidad sanitaria(1 sanitario 1 lavamanos de pedestal) con zona de vestier y locker
64	RACK		1	2	4	8	8,00	
65	PLANTA ELÉCTRICA		1	4	4	16	16,00	Depende del diseño eléctrico donde se indica las características técnicas y dimensionamiento del equipo
66	CUARTO DE EQUIPOS DE RED CONTRA INCENDIO-		1	2	4	8	8,00	Depende del diseño Hidrosanitario donde se indica las características técnicas y dimensionamiento del equipo
	SUBTOTAL ÁREAS		1				**74,62**	
	MUROS Y CIRCULACIONES 30 %		1				22,39	
	TOTAL ÁREA ADMINISTRATIVA		1				97,01	
							776,54	**PRESTADOR PRIMARIO PP2**

De antemano agradezco la atención prestada.

Atentamente,

LYDA MÉNDEZ ÁLVAREZ
Gerente
E.S.E. REGIÓN DE SALUD CENTRO ORIENTE ALMEIDAS

Elaboro: Ing. Miguel Rodríguez – Líder de Mantenimiento de la E.S.E. REGIÓN DE SALUD CENTRO ORIENTE ALMEIDAS.
Reviso: Dr. William Hernán Torres Clavijo - Subgerente Administrativa E.S.E Región De Salud Centro Oriente Almeidas.