FICHAS TÉCNICAS

La ejecución del contrato realizará los trabajos que se encuentran aquí descritos:

OBRA CIVIL			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**
1	Sistema de archivo rodante: Compuesto por dos carros fijos y un carro doble con mecanismo mecánico, incluye puerta. Fabricado en lámina cold rolled, con acabado en pintura electrostática en polvo. El carro se compone por un cuerpo de estantería con (6) entrepaños de 0.40 mts de fondo x 0.915 mts de longitud, sus ángulos son de uña que permite guardar la posición del entrepaño, los templetes y ángulos son en calibre 16. Este archivo rodante se compone de dos carros fijos y un carro móvil doble con una puerta de cierre con chapa.	und	1

SUMINISTROS			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**
1	Suministro e instalación de puesto de trabajo en L de 180 x1.50, con superficies enchapadas en formica, archivador metálico 2x1, pedestal en U invertida y falda metálica.	und	2
2	Suministro e instalación de puesto de trabajo en L de 150 x1.50, con superficies enchapadas en formica blanca, archivador metálico 2x1, pedestal en H y falda metálica.	und	3
3	Suministro e instalación de gabinete de 0.90 mts a pared con puerta en formica.	und	3
4	Suministro de mueble de almacenamiento de 1.20 mts fabricado en madecor de 15 mm, con puertas corredizas y patas.	und	1