SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

DIRECCION GENERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONSTRUCCIONES
FICHA MODELO - PRESUPUESTO

COD. PROYECTO (Debe coincidir con de la Matriz de Necesidades)	

Objeto:	**CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS PARA AREA DE LACTANCIA, MULTIFUNCIONALES E INSTALACIÓN DE BARANDAS DE PROTECCIÓN PARA PASILLOS DEL PISO 2 REGIONAL ARAUCA- SEDE PRINCIPAL**

CAPITULO	ITEM	DESCRIPCION	UND	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PRE		**PRELIMINARES**				
	PRE-1.1	Demolición de muro E:0,12m (ioncluye retiro de sobrantes)	m2	$ 9.105,00	2,40	21.852,00
	PRE-1.2	Demolición de media caña en mortero	m	$ 4.477,00	1,61	7.207,97
	PRE-1.3	Desmonte de marco metálico puerta	m	$ 14.350,00	5,57	79.929,50
	PRE-1.4	Desmonte y retiro de Puerta metálico	m2	$ 7.562,00	3,19	24.122,78
	PRE-1.5	Desmonte de ventana en aluminio	m2	$ 16.376,00	4,36	71.399,36
	PRE-1.6	Desmonte de canaleta metálica y cableado de red regulada y datos.	m	$ 33.350,00	7,05	235.117,50
MPI		**MAMPOSTERIA Y PISOS**				
	MPI- 2.1	Suministro e instalación de división de doble pared en Eterboard 8 mm con estructura galvanizada y sistema de disipación de sonido con frescasa	m2	$ 279.850,00	11,18	3.128.723,00
	MPI- 2.2	Instalación de Guardaescoba en porcelanato h=0.10 m	m	$ 24.850,00	9,34	232.099,00
	MPI- 2.3	Estuco plástico acrilico	m2	$ 17.978,00	83,24	1.496.488,72
	MPI- 2.4	muro en bloque nº 5- e=0.10 m.-incluye construccion	m2	$ 74.850,00	0,80	59.880,00
	MPI- 2.5	pañete liso sobre muro mortero 1:4 e=0.02 m.- incluye aplicación	m2	$ 37.850,00	1,89	71.536,50
	MPI- 2.6	Filos y dilataciones	m	$ 11.350,00	13,42	152.317,00
	MPI- 2.7	Media caña en gravilla lavada	m	$ 69.850,00	3,59	250.761,50
EST		**ESTRUCTURAL**				
	EST- 3.1	Columneta c/cto ref.3000 psi 0.12*0.12 m	m	$ 60.250,00	2,20	132.550,00
CME		**CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y VIDRIO**				
	CME-4.1	Puerta con marco en aluminio panel inferior en lamina de aluminio, pisa vidrio curvo y panel superior en vidrio 4mm (Incluye papel esmerilado)	m2	$ 749.850,00	5,40	4.049.190,00
	CME-4.2	Ventana perfileria de aluminio sistema ref 744, Naves corredizas con vidrio 4mm (incluye papel esmerilado y chapa).	m2	$ 609.850,00	2,89	1.762.466,50
	CME-4.3	Ventana proyectante de aluminio ref 3831, con vidrio 4mm y pelicula esmerilada	m2	$ 609.850,00	0,85	518.372,50
	CME-4.4	Instalación de baranda metalica Tubo RED 1-1/2" H=0,35m* 1Tubo RED 1"horizontal sujetados con 2 platinas terminado en inclinación 45°, distancia centro a centro de 40cm (Incluye todo los accesorios para su instalación, anticorrosivo y pintura acabado final)	m	$ 401.350,00	10,15	4.073.702,50
	CME-4.5	Papel película para vidrios tipo sandblasting-incluye instalación	m2	$ 76.152,00	10,88	828.533,76
	CME-4.6	Pintura epóxica a base de Agua-incluye aplicación	m2	$ 52.850,00	97,03	5.128.035,50
	CME-4.7	Pintura en vinilo TIPO I sobre estuco a 3 manos- incluye aplicación	m2	$ 18.351,00	7,98	146.440,98
ELE		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y ACCESORIOS**				
	ACOM-5.1	Salida punto eléctrico con tomacorriente GFCI 110V- incluye m.o.	Und	$ 229.850,00	6,00	1.379.100,00
	ACOM-5.2	salida para luminaria - incluye conductores de cobre #12 awg, ls zh y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. salida hasta una distancia de 3,00m	Und	$ 154.850,00	6,00	929.100,00
	ACOM-5.3	Salida punto eléctrico interruptor sencillo en tubería Conduit galvanizada, incluye todos los accesorios necesarios para su correcta Instalación	Und	$ 260.050,00	3,00	780.150,00

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

DIRECCION GENERAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GRUPO DE CONSTRUCCIONES

FICHA MODELO - PRESUPUESTO

COD. PROYECTO (Debe coincidir con de la Matriz de Necesidades)	

Objeto:	**CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS PARA AREA DE LACTANCIA, MULTIFUNCIONALES E INSTALACIÓN DE BARANDAS DE PROTECCIÓN PARA PASILLOS DEL PISO 2 REGIONAL ARAUCA- SEDE PRINCIPAL**

CAPITULO	ITEM	DESCRIPCION	UND	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	ACOM-5.4	Suministro e instalación de luminaria hermética led de 36w, 6500k, 100-240 v, flujo luminoso mayor a 4000 lm, irc 80, vida útil mayor a 45,000 h. incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. material certificado, garantizado e instalado según reglamentación ntc 2050	Und	$ 219.850,00	6,00	1.319.100,00
COM		**COMPLEMENTOS**				
	COM-6.1	Suministro e instalación de vinilo adhesivo decorativo impreso en alta resolución, con diseño infantil o de lactancia, acabado mate, adhesivo removible, aplicado sobre pared lisa en sala de lactancia institucional.	M2	$ 153.850,00	11,26	1.732.351,00
	COM-6.2	Suministro e instalación de cambiador de bebes horizontal, instalación de pared.	Und	$ 2.749.850,00	1,00	2.749.850,00
		COSTO DIRECTO TOTAL				**31.360.378,00**
		COSTO TOTAL				**31.360.378,00**

Atentamente:

CLAUDIA ZULEYMA RINCON MARTINEZ
C.C 1.100.955.598
NIT: 1.100.955.598-4
CALLE 7 #9-142 San carlos
CEL. 3112750946
Claudys2117@hotmail.com