MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA CAUCA

NIT 891500580-9

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION ZONA VERDE DEL SECTOR 4 ESQUINAS CALLE 17 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11 MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA CAUCA				
DESCRIPCIÓN	**UND**	**CANT**	**VALOR UNIT**	**VALOR TOTAL**
OBRAS PRELIMINARES				**1.456.267**
EXCAVACION MANUAL	M3	12,454	$ 35.464,00	441.668,66
DEMOLICION ANDEN/CONTRAPiSO CONCRETO E=<7.5CM	M2	62,27	4.839,00	301.324,53
CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM.	M3	21,86	32.634,00	713.273,83
PISOS				**8.012.900,45**
ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	85,0	80.744,00	6.860.292,84
MALLA ELECTROSOLDADA Hueco 15X15Cm Diámetro 4.0Mm	KG	165,1	6.981,00	1.152.607,61
MATERAS				**18.049.452,01**
VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	0,96	945.801,00	906.039,53
VIGA CONCRETO AMARRE MURO 10-12x15CM	M3	0,96	1.273.578,00	1.220.036,78
PANTALLA CONCRETO MATERA E=15 H=55-95CM	ML	53,22	129.603,00	6.897.471,66
ALFAGIA CONCRETO A=21-30CM INCLUYE PINTURA GRIS BASALTO	ML	53,22	99.842,00	5.313.591,24
ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI 280Mpa	KG	240	5.904,00	1.416.960,00
MALLA ELECTROSOLDADA Hueco 15X15Cm Diámetro 4.0Mm	KG	328,8	6.981,00	2.295.352,80
OBRAS EXTERIORES				**725.655,00**
SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	M3	5	60.747,00	303.735,00
PRADO GATEADORA	M2	24	17.580,00	421.920,00
SUBTOTAL				**28.244.274**
AIU 31%				**8.755.725**
ADMINISTRACIÓN 25%				7.061.069
IMPREVISTOS 1%				282.443
UTILIDAD 5%				1.412.214
TOTAL				**37.000.000**

WILSON VENTE VIVEROS
Secretario de Planeación e Infraestructura

Proyecto/ elaboró: Ing. Claudia Oyola