Intervención

CIV 13001365

Carrera 44 A entre calles 24D y 25

Barrio Quinta Paredes.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

ORDENADOR DEL GASTO

Los recursos para la intervención de las vías del contrato FDLT-552-2024 COP (120683), han sido asignados por el **Fondo De Desarrollo Local De Teusaquillo.**

- La intervención vial que presentamos hoy es el resultado del compromiso de la Alcaldía Local de Teusaquillo para mejorar la infraestructura urbana, garantizando vías más seguras, accesibles y eficientes para todos los ciudadanos.

- Esta iniciativa busca responder a las necesidades de nuestra localidad, optimizando el tráfico, fortaleciendo la seguridad vial y promoviendo un entorno más amigable para peatones y conductores.


- Gracias a los recursos gestionados y al esfuerzo conjunto de las autoridades locales y la comunidad, estamos dando pasos firmes hacia una ciudad mejor conectada y preparada para el futuro.

CONTRATO DE OBRA No. FDLT-552-2024 COP (120683) – CONSORCIO TEUSAVIAL

OBJETO: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES”D.C.



UBICACIÓN


CIV 13001365
Carrera 44 A entre calle 24 D y 25
Carrera 44 A entre calle 24 D y 25
RAACH INGENIERIA SAS
Holidays
Quinta Paredes
Hiperdroguería Farmalite
Edificio Villa Venetto
Calle 24d
Calle 25
Calle 26
Troncal Calle 26
Autolavado
Hotel Montecarlo Boutique
4.0 ★ (385)
Hotel de 3 estrellas
Calle 24c
casa
GyM Arquitectos
Alojamiento Mi Casa
4.3 ★ (68)
Hotel de 3 estrellas
Salón del Reino de los
Hotel City Bog Corferias

ESTADO ACTUAL DE LA VÍA CIV 13001365





Carrera 44 A entre calles 24D y 25

NECESIDAD DE INTERVENCIÓN VIAL

- Mejoramiento de subrasante y manejo de grietas, hundimiento y/o abultamiento de estructura por raíces arbóreas
- Reparación y manejo de deformaciones en la estructura vial
- Cambio de estructura de la vía
- Mejoramiento de la calidad de vida de los residentes del área a intervenir









ACTIVIDADES A EJECUTAR

ACTIVIDADES A EJECUTAR SEGÚN DIAGNÓSTICO

- Excavación mecánica y manual
- Instalación de geotextil tejido
- Conformación de subbase granular con agregado reciclado.
- Instalación de geocelda rellena con agregado reciclado.
- Instalación de Base granular mejorada con cemento y aditivo.
- Concreto asfaltico base de MD-25 y terminado en concreto asfaltico MD-19.



Excavación mecánica, nivelación y compactación





Instalación geotextil tejido y geocelda



ACTIVIDADES A EJECUTAR

ACTIVIDADES A EJECUTAR SEGÚN DIAGNÓSTICO

- Instalación de material granular reciclado para subbase
- Conformación de base granular mejorada con cemento portland 5%
- Sello de base con imprimación, emulsión
- Conformación capa de rodadura en asfalto

Geocelda rellena con agregado





Instalación de asfalto



GRACIAS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ