**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**
**FORMATO SOLICITUD DE NECESIDADES BIENES Y/O SERVICIOS**

| | |
|---|---|
| **REGIONAL:** | MAGDALENA |
| **CENTRO DE FORMACION:** | CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA |
| **FECHA DE SOLICITUD:** | 15 SEPTIEMBRE DE 2025 |
| **NOMBRE DEL FUNCIONARIO:** | CARLOS ARTURO BETANCUR CIFUENTES - LEONARDO SEGUNDO RACINES SARMIENTO |
| **DEPENDENCIA / PROGRAMA:** | TRABAJADORES OFICIALES - INFRAESTRUCTURA |

| ITEM | BIEN O SERVICIO | ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN OSERVICIO | CODIGO FICHA DEL PROGRAMA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FOTO ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUBESTACION | CAMBIO DE EXTRACTOR, CON ESPECIFICACIONES 115V, 60 HZ, 10 MICROFARADIO, 2AMP Y 1/8 HP Y PH - 1, RPM 1550/1335/1175 ROTACIÓN IZQUIERDA. EN BALINERAS CON PROTECTOR TERMINO, MODELO NO YY 124 DE 14 PULGADAS. DE USO INDUSTRIAL PARA FUNCIONAMIENTO 24 HORAS X 7 DÍAS. CON SU RESPECTIVO TEMPORIZADOR. | NO APLICA | UNIDAD | 2 | |
| 2 | SUBESTACION | CAMBIO DE TOTALIZADOR DE 800A A 1000A POR INTERRUPTOR AUTOMATICO TIPO SIEMENS SEGÚN FOTO QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS PARA PROTECCION DEL SISTEMA. | NO APLICA | UNIDAD | 1 | |
| 3 | SUBESTACION | PINTURA Y DEMARCACION INTERNA EN SUBESTACION SEGÚN NORMA | NO APLICA | UNIDAD | 1 | |
| 4 | SUBESTACION | INSTALACIÓN DE AISLADORES EN EL PISO DE LA SUBESTACION SEGÚN NORMA | NO APLICA | UNIDAD | 1 | |
| 5 | PLANTA ELECTRICA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA 500KVA: CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, REVISION Y AJUSTE NIVEL DE REFRIGERANTE, AJUSTE DE BORNES DE CONEXION, REVISION Y CAMBIO DE ACEITE, REVISION DE ALARMAS VUSUALES, ARRANQUE Y PRUEBAS DE PLANTA CON TRANSFERENCIA, RELACIONAMIENTO DE FASES PARA QUE INGRESEN EN MISMO SENTIDO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA RED NORMAL, REVISION Y REEMPLAZO DE BATERIAS. | NO APLICA | UNIDAD | 1 | |
| 6 | PLANTA ELECTRICA | CONSTRUCCION DE DIQUE CONTENCION EN CONCRETO EN EL AREA PERIMETRAL DE LA PLANTA ELECTRICA PARA DERRAME DE ACPM CON ALTURA APROXIMADA 10 CM, 2 MUROS LATERALES DE 2,5 ML Y UN MURO FRONTAL DE 8 ML | NO APLICA | UNIDAD | 1 | |
| 7 | SUBESTACION | INSTALACION TAPA CARCAMO BANCODUCTO PARA PROTECCION CABLEADO. | NO APLICA | GLB | 1 | |

| | | |
|---|---|---|
| QUIEN SOLICITA: | CARLOS ARTURO BETANCUR CIFUENTES | |
| APROBÓ | JULIO DEL CASTILLO LOZANO | Firmado digitalmente por DEL CASTILLO LOZANO JULIO RAFAEL DE JESUS Fecha: 2025.10.15 17:05:03 -05'00' |