A

					SIEEC				MANTENIMIENTO MECANICO Y MONTAJES MM					VALOR UNITARIO PROMEDIO	SECOP II	VALOR TOTAL
ITEM	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OSERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	IMPORTE	IVA	VALOR TOTAL	VALOR UNIDAD	VALOR MONTAJE	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL			
1	SUBESTACION	CAMBIO DE EXTRACTOR, CON ESPECIFICACIONES 115V, 60 HZ, 10 MICROFARADIO, 2AMP Y 1/8 HP Y PH - 1, RPM 1550/1335/1175 ROTACIÓN IZQUIERDA, EN BALINERAS CON PROTECTOR TERMINO, MODELO NO YY 124 DE 14 PULGADAS. DE USO INDUSTRIAL PARA FUNCIONAMIENTO 24 HORAS X 7 DIAS. CON SU RESPECTIVO TEMPORIZADOR.	UNIDAD	2	$ 865.200	$ 1.730.400	$ 328.776	$ 2.059.176	$ 500.000,00	$ 320.000,00	$ 1.640.000,00	$ 311.600,00	$ 1.951.600,00	$ 2.005.388	$ 4.010.776	$ 4.010.776
2	SUBESTACION	CAMBIO DE TOTALIZADOR DE 800A A 1000A POR INTERRUPTOR AUTOMATICO TIPO SIEMENS SEGÚN FOTO QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS PARA PROTECCION DEL SISTEMA.	UNIDAD	1	$ 8.635.820	$ 8.635.820	$ 1.640.806	$ 10.276.626	$ 8.000.000,00	$ 845.000,00	$ 8.845.000,00	$ 1.680.550,00	$ 10.525.550,00	$ 10.401.088	$ 10.401.088	$ 10.401.088
3	SUBESTACION	PINTURA Y DEMARCACION INTERNA EN SUBESTACION SEGÚN NORMA	UNIDAD	1	$ 1.653.200	$ 1.653.200	$ 314.108	$ 1.967.308	$ 1.200.000,00	$ 500.000,00	$ 1.700.000,00	$ 323.000,00	$ 2.023.000,00	$ 1.995.154	$ 1.995.154	$ 1.995.154
4	SUBESTACION	INSTALACIÓN DE AISLADORES EN EL PISO DE LA SUBESTACION SEGÚN NORMA	UNIDAD	1	$ 7.026.000	$ 7.026.000	$ 1.334.940	$ 8.360.940	$ 6.000.000,00	$ 1.200.000,00	$ 7.200.000,00	$ 1.368.000,00	$ 8.568.000,00	$ 8.464.470	$ 8.464.470	$ 8.464.470
5	PLANTA ELECTRICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA 500KVA: CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, REVISION Y AJUSTE NIVEL DE REFRIGERANTE, AJUSTE DE BORNES DE CONEXION, REVISION Y CAMBIO DE ACEITE, REVISION DE ALARMAS VUSUALES, ARRANQUE Y PRUEBAS DE PLANTA CON TRANSFERENCIA, RELACIONAMIENTO DE FASES PARA QUE INGRESEN EN MISMO SENTIDO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA RED NORMAL, REVISION Y REEMPLAZO DE BATERIAS.	UNIDAD	1	$ 4.962.350	$ 4.962.350	$ 942.847	$ 5.905.197	$ 3.272.646,00	$ 1.850.000,00	$ 5.122.646,00	$ 973.302,74	$ 6.095.948,74	$ 6.000.573	$ 6.000.573	$ 6.000.573
6	PLANTA ELECTRICA	CONSTRUCCION DE DIQUE CONTENCION EN CONCRETO EN EL AREA PERIMETRAL DE LA PLANTA ELECTRICA PARA DERRAME DE ACPM CON ALTURA APROXIMADA 10 CM, 2 MUROS LATERALES DE 2,5 ML Y UN MURO FRONTAL DE 8 ML	UNIDAD	1	$ 396.250	$ 396.250	$ 75.288	$ 471.538	$ 200.000,00	$ 180.000,00	$ 380.000,00	$ 72.200,00	$ 452.200,00	$ 461.869	$ 461.869	$ 461.869
7	SUBESTACION	INSTALACION TAPA CARCAMO BANCODUCTO PARA PROTECCION CABLEADO.	GLB	1	$ 548.620	$ 548.620	$ 104.238	$ 652.858	$ 450.000,00	$ 150.000,00	$ 600.000,00	$ 114.000,00	$ 714.000,00	$ 683.429	$ 683.429	$ 683.429
								$ 29.693.642					$ 30.330.298,74			$ 32.017.359,00